

SMLOUVA O DÍLO
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

MĚSTSKÝ ÚŘAD DUBŇANY		Číslo účtu: 10
Došlo	16. 10. 2019	Ukl. znak
C.j.: MUDU/2854/19		Zpracovatel
Přílohy:		Ing. Gregor

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Dubňany
se sídlem: Náměstí 15. dubna 1149, Dubňany, PSČ 696 03
zastoupené: Františkem Třískou, starostou
IČO: 284882
DIČ: CZ00284882
bankovní spojení: KB Hodonín číslo účtu: 1523671/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: František Tříška, starosta
ve věcech technických (TDO)
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: Kazík Emil
se sídlem: Na Močidlech 293, 696 03 Dubňany
IČO: 63 4444 96
DIČ: CZ 7311284321
bankovní spojení: KB Hodonín číslo účtu: 1785320227/0100

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

1. schválené pod č.j. MUDU 2465/19 ze dne 1.10.2019 „**Rekonstrukce stávajících sjezdů k RD, napojení odvodnění do kanalizačního řádu**“ na pozemku p.č.1707/1 v k.ú. Dubňany mezi ulicemi Na Pískách a Vrchlického v rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky a projektovou dokumentací pro územní řízení zpracovanou Stavby Zatloukal s.r.o. Palackého 1783, Dubňany a vítěznou nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“).

Tyto dokumenty jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní strany na ně v plném rozsahu odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.

2. schválené povolovacím řízením MěU Hodonín pod č.j. 56041/2019 ze dne 12.8.2019 „**Chodník Horní Hut' II. etapa**“ na pozemcích p.č.3330/75, 3330/15, 3330/14, 3330/13, 3330/12, 3366/52, 3382/114, 3382/110, 3382/111, 3382/112 a 3366/51 v k.ú. Dubňany o celkové délce 400m v rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky a projektovou dokumentací pro územní řízení zpracovanou Ing. Vojtěchem Holubem, Kovářská 1409, Strážnice, IČO:03271064 a vítěznou nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“).

Tyto dokumenty jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní strany na ně v plném rozsahu odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy.

- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci děl dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění děl a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci děl, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smlouvené díla.

- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění děl, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkových položkových rozpočtů, a tyto obsahují všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo 1 a 2 bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení děl a podle požadavků a podkladů objednatele předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.
- 2.5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo 1 a 2 převzít a zaplatit za řádně dodané dílo sjednanou cenu.
- 2.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci děl, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů, nebo prací, jež nebylo možno předvídat (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

3. Termíny plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
- Dílo 1.- 17.10. až 15.12.2019..... sjezdy na ul. Nádražní
2.-15.3. až 30.6.2020 Chodník směr Horní Huť, II. etapa
- předání staveniště v den zahájení prací
 - zahájení prací v den předání staveniště
 - termín dokončení a předání díla 1. do 15.12.2019 a díla 2 do 30.6.2020
 - termín předání dokumentace ke kolaudaci do 10 dnů od předání
- 3.2. Změna termínu provedení díla bude provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně.

4. Věci nutné k provedení díla

- 4.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště
 - PD

5. Cena za díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

Dílo 1. : 557 666 Kč bez DPH, 117 110 Kč DPH, celkem 674 776 Kč vč. DPH

Dílo 2. : 1 441 115,15Kč bez DPH, 302 634,18Kč DPH, celkem 1 743 749,33Kč vč. DPH

- 5.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní provedení děl dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,

- zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob,
- zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních komunikací,
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené PD, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení od ověřené PD, geodetické zaměření chodníku Horní Huť,
- vytyčovací výkres stavby a doklady o zaměření všech stavebních objektů v listinné i elektronické podobě. Zaměření musí být provedeno v samostatných vrstvách,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků,
- stanoviska vlastníků technické infrastruktury dotčené prováděním stavby o splnění podmínek ochrany jejich zařízení
- opatření k ochraně životního prostředí, archeologický dohled
- pojištění díla a pojištění osob,
- likvidaci odpadu.

5.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení děl, veškerými podklady, zejména s projektovou dokumentací (dále jen „PD“) a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění děl a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení děl a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy, a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné provedení děl. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Fakturace jednotlivých děl bude prováděna vzhledem k termínu plnění samostatně jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 15 dní od přijetí faktury objednatelem.
- 6.3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou konečnou cenu díla až po řádném ukončení a převzetí celého díla, případně po odstranění vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště a předání požadované dokumentace ke kolaudaci díla. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí díla a bude mít splatnost 15dnů.
- 6.4. Faktura musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7. Způsob provádění díla

- 7.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, technických norem (ČSN) včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.
- 7.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o

údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené PD, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

- 7.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 7.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 7.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v této smlouvě. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit.
- 7.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 7.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 7.11. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele, a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

8. Staveniště

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 8.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.

- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 8.4. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 8.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9. Spolupůsobení objednatele

- 9.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu, a to vždy po předchozí dohodě.

10. Odevzdání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem.
- 10.2. Dílo se považuje za řádně dokončené v okamžiku, kdy nevykazuje takové vady a nedodělky, které brání v jeho řádném užívání sepsané v předávacím protokole o převzetí díla a předání následující dokumentace ke kolaudaci stavby:
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené PD, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení od ověřené PD,
 - vytyčovací výkres stavby a doklady o zaměření všech stavebních objektů v listinné i elektronické podobě. Zaměření musí být provedeno v samostatných vrstvách,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků,
 - stanoviska vlastníků technické infrastruktury dotčené prováděním stavby o splnění podmínek ochrany jejich zařízení
- 10.3. Zjištěné případné drobné vady a nedodělky budou zaznamenány v zápise o převzetí díla s datem jejich odstranění.
- 10.4. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.

11. Uplatnění práva z vadného plnění

- 11.1. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na oznámených vadách zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení a takové vady odstraní nejpozději do 30 dnů od obdržení písemného oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

11.3. V případě, že uplatnění práva z vadného plnění nebude oprávněné, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

11.4. Právo z vadného plnění činí ze zákona 5 let od převzetí díla.

12. Záruka za jakost

12.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání díla objednateli.

12.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

13. Sankce

13.1. V případě prodlení s provedením díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

13.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

13.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělku zjištěných při předání stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

13.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den.

13.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného povinnosti plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení.

13.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.

13.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

13.9. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

13.10. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinností vyplývající z této smlouvy, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých povinností, zejména povinnosti provést dílo řádně a včas, a povinnosti uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 14.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 14.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 14.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle této smlouvy.


15. Jiná ujednání

- 15.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
- 15.2. Ujednání této smlouvy se vztahují na provádění obou děl.
- 15.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.
- 15.4. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.5. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 podepsaná vyhotovení.
- 15.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.
- 15.7. Dílo bylo schváleno Radou města Dubňany dne 9.10.2019 usnesením 13a/22/19.
- 15.8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:

1. Nabídkový položkový rozpočet


V Dubňanech, dne: 16. 10. 2019

MĚSTO DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00234882, DIČ: CZ00284882
-14-



Za Objednatele

EMIL KAZÍK
Na Močidlech 293, 696 03 Dubňany
IČO: 63444496, DIČ: CZ7311284321
XY/2001/0838/R/F HO/2003/0690/R/F
XY/1996/0075/R/F HO/2005/1027/R/F
mob.: 606 729 954



Za Zhotovitele

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Nabídkový	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Rekonstrukce vjezdů k RD		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
KAKR1905	Rekonstrukce vjezdů ul.Nádražní, Dubňany		Náklady na m.j.	0
Projektant	Kamil Zatloukal Hornická 1008 Dubňany 696 03		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Kamil Zatloukal Hornická 1008 Dubňany 696 03			
Objednatel				
Dodavatel	Emil Kazík Na Močidlech 293 Dubňany 696 03		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	461 861		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	461 861		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	461 861	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	461 861	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :Emil Kazík		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:  EMIL KAZÍK Na Močidlech 293, 696 03 Dubňany IČO: 63444496, DIČ: CZ7311284321 XY/2001/0838/R/F HO/2003/0690/R/F XY/1996/0075/R/F HO/2005/1027/R/F mob.: 606 729 954		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	461 861 Kč	
DPH		21,0 %	96 991 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			558 852 Kč	

Poznámka :

Stavba :	KAKR1905 Rekonstrukce vjezdů ul.Nádražní, Dubňany	Rozpočet : 1
Objekt :	SO01 Rekonstrukce vjezdů k RD	Nabídkový

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	64 210	0	0	0	0
5 Komunikace	269 887	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	38 165	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	35 650	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	53 949	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	461 861	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	KAKR1905 Rekonstrukce vjezdů ul.Nádražní, Dubňan	Rozpočet: 1
Objekt :	S001 Rekonstrukce vjezdů k RD	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	70,50	61,00	4 300,50
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	91,24	190,00	17 335,22
3	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	84,25	230,00	19 377,04
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	6,99	31,00	216,69
5	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	116,50	94,00	10 951,00
6	181412000U00	Založení trávníku výsevem ve svahu	m2	116,50	26,00	3 029,00
7	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	260,68	33,00	8 602,44
8	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	3,50	114,00	398,43
	Celkem za	1 Zemní práce				64 210,32
Díl: 5		Komunikace				
9	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	249,10	65,00	16 191,50
10	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	218,70	190,00	41 553,00
11	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	30,40	220,00	6 688,00
12	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm	m2	218,70	220,00	48 114,00
13	596211110U00	Klad zámk dl tl60 skA -50m2 chodník	m2	30,40	269,00	8 177,60
14	596211212U00	Klad zámk dl tl80 skA -300m2 chodník	m2	218,70	288,00	62 985,60
15	59228231	Dlažba betonová vegetační 240x240x80mm	m2	133,21	342,00	45 558,50
16	59245020	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	31,31	309,00	9 675,41
17	59245095	Dlažba zámková 20x10x8 cm šedá	m2	90,74	341,00	30 943,36
	Celkem za	5 Komunikace				269 886,98
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
18	916231213U00	Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet	m	126,60	200,00	25 320,00
19	59217010	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	25,20	51,00	1 285,20
20	59217100	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	101,40	114,00	11 559,60
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				38 164,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	212,20	168,00	35 649,60
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				35 649,60
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
22	979999999R00	Poplatek za skladku	t	147,00	367,00	53 949,00
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				53 949,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Nabídkový	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO02	Napojení odvodnění do kanal.řadu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
KAKR1905	Rekonstrukce vjezdů ul.Nádražní, Dubňany		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing Padalíková Bronislava		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing Padalíková Bronislava			
Objednatel	Město Dubňany			
Dodavatel	Emil Kazík Na Močidlech 293 Dubňany		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	95 805		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	95 805		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	95 805	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	95 805	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :Emil Kazík	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis: EMIL KAZÍK Na Močidlech 293, 696 03, Dubňany IČO: 63444496, DIČ: CZ7311284321 XY/2001/0838/R/F HO/2003/0690/R/F XY/1996/0075/R/F HO/2005/1027/R/F mob.: 606 729 954	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		95 805 Kč
DPH		21,0 %		20 119 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				115 924 Kč

Poznámka :

Stavba :	KAKR1905 Rekonstrukce vjezdů ul.Nádražní, Dubňany	Rozpočet : 1
Objekt :	SO02 Napojení odvodnění do kanal.řadu	Nabídkový

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	39 610	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 141	0	0	0	0
8 Trubní vedení	12 260	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	38 400	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 394	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	95 805	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	KAKR1905 Rekonstrukce vjezdů ul.Nádražní, Dubňan	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Napojení odvodnění do kanal.řadu	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	3,00	291,00	873,00
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,00	229,00	687,00
3	119003131	Pomocné konstrukce-výstražná páska-zřízení	m	8,00	152,00	1 216,00
4	119003132	Pomocné konstrukce-výstražná páska-ostranění	m	8,00	57,00	456,00
5	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm	m3	13,00	327,00	4 251,00
6	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	13,00	524,00	6 812,00
7	151811114R00	Montáž lehkého pažicího boxu	m2	7,07	356,00	2 515,50
8	151813114R00	Dmtž lehkého pažicího boxu	m2	7,07	140,00	989,24
9	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	13,00	32,00	416,00
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,00	260,00	1 560,00
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6,00	185,00	1 110,00
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	6,00	17,00	102,00
13	171201211U00	Skládkovné zemina	t	10,00	171,00	1 710,00
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,50	101,00	757,50
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,50	408,00	1 428,00
16	175103111R00	Obsyp potrubí ručně	m3	3,50	428,00	1 498,00
17	1-1	Výkop ručně	m3	3,00	1 850,00	5 550,00
18	1-2	Štěrkopísek	m3	2,50	2 150,00	5 375,00
19	583312004	Kamenivo těžené frakce 0/4	T	6,50	354,40	2 303,60
	Celkem za	1 Zemní práce				39 609,84
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,75	811,00	608,25
21	452312171R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 30/37	m3	0,75	3 377,00	2 532,75
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				3 141,00
Díl: 8		Trubní vedení				
22	871314121U00	Montáž potrubí ve výkopu DN 150 /110	m	10,50	85,00	892,50
23	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	18,00	61,00	1 098,00
24	877315221U00	MTŽ tvar PVC-syst KG dvouos DN150	kus	3,00	307,00	921,00
25	877315251U00	MTŽ tvar PVC-syst KG nalep hr DN150	kus	3,00	183,00	549,00
26	879231191R00	Příplatek za montáž trubek ve sklonu DN 40-550	m	10,50	87,00	913,50
27	87-1	Jádrové vrtání do beton.potrubí DN150	ks	3,00	1 169,00	3 507,00
28	87-2	MTŽ tvr PVC 110 mm	ks	9,00	250,00	2 250,00
29	87-3					
30	87-4					
31	28611151.A	Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x1000mm SN8	kus	3,00	143,17	429,51
32	28616050.A	Odbočka 45° kanalizační d 160/160 mm PP	kus	3,00	367,71	1 103,13
33	28650661	Koleno kanalizační PP KG D 160/45°	kus	6,00	18,00	108,00
34	42392125	Sedlo pro kotevní třmen DN 150	kus	3,00	162,71	488,13
	Celkem za	8 Trubní vedení				12 259,77
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
35	935113111U00	Osazení polymerbet žlabu rošt do š -200mm	m	7,50	1 500,00	11 250,00
36	56241001	Žlab Pe vyzt.skcl.vlákný A15 D400 kN,svět.š.100mm	m	7,50	2 850,00	21 375,00
37	56241018	rošt mustkový D400 litina dl.0,5m oka 12/96	m	7,50	350,00	2 625,00
38	56241406	čelní stěna plná zač/konec žlabu z Pe š.100mm	ks	6,00	350,00	2 100,00
39	56241411	svislé odtokové hrdlo DN100 pro žlab Pe š.100mm	ks	3,00	350,00	1 050,00
40	93-1					
41	93-2					
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				38 400,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
42	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,50	228,00	2 394,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 394,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VH0013

Stavba: Chodník Horní Huť II.etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Emil Kazík Dubňany Na Močidlech 293

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.9.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 63444496
CZ7311284321

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

EMIL KAZÍK
Na Močidlech 293, 696 03 Dubňany
IČO: 63444496, DIČ: CZ7311284321
XY/2001/0838/R/F HO/2003/0690/R/F
XY/1996/0075/R/F HO/2005/1027/R/F
mob.: 606 729 954

Cena bez DPH

1 441 115,15

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 441 115,15	302 634,18
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 743 749,33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VH0013

Stavba: Chodník Horní Huť II.etapa

Místo:

Datum:

26.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Emil Kazík Dubňany Na Močidlech 293

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

VH0013 Chodník Horní Huť II.etapa

1 441 115,15

1 743 749,33

1 441 115,15

1 743 749,33



EMIL KAZÍK

Na Močidlech 293, 696 03 Dubňany
IČO: 63444496, DIČ: CZ7311284321
XY/2001/0838/R/F HO/2003/0690/R/F
XY/1996/0075/R/F HO/2005/1027/R/F
mob.: 606 729 954

26.9.2019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Horní Huť II.etapa

KSO:

Míst: Dubňany

Zadavatel:

Uchazeč:

Emil Kazík DUBŇANY 696 03 Na Močidlech 293

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.09.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

63444496

DIČ:

CZ7311284321

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

EMIL KAZÍK

Na Močidlech 293, 696 03 Dubňany

IČO: 63444496 DIČ: CZ7311284321

XY/2001/0838/R/F HO/2003/0690/R/F

XY/1996/0075/R/F HO/2005/1027/R/F

mob.: 606 729 954

Cena bez DPH

1 441 115,15

DPH základní

snížená

Základ daně

1 441 115,15

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

302 634,18

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 743 749,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Horní Huť II.etapa

Místo:

Datum: 26.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Emil Kazík DUBŇANY 696 03 Na Močidlech 293

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 441 115,15

HSV - Práce a dodávky HSV

1 389 115,15

1 - Zemní práce	514 387,18
2 - Zakládání	16 194,75
5 - Komunikace pozemní	560 258,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	201 758,79
997 - Přesun sutě	2 170,00
998 - Přesun hmot	94 346,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	52 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	33 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník Horní Huť II.etapa

Místo: Datum: 26.09.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Emil Kazík DUBŇANY 696 03 Na Močidlech 293 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 441 115,15

D HSV Práce a dodávky HSV 1 389 115,15

D 1 Zemní práce 514 387,18

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	50,000	70,00	3 500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	50,000	20,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu					
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	53,000	290,00	15 370,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	19,000	700,00	13 300,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
5	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm					
6	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm					
7	K	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm					
8	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	304,000	120,00	36 480,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3					
9	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	304,000	40,00	12 160,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3					
10	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,785	620,00	10 406,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
	VV		"drenáž"(154,6+9,5)*0,3*0,3		14,769			
	VV		"chráničky CETIN"(2,8+2,8)*0,6*0,6		2,016			
	VV		Součet		16,785			
11	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	16,785	40,00	671,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3					
12	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	116,936	95,00	11 108,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m					
	VV		"na mezideponii a zpět"2*58,468		116,936			
13	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	53,000	120,00	6 360,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
14	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	19,000	410,00	7 790,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	8,000	750,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
16	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm					
17	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	265,000	20,00	5 300,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm		265,000			
	VV		5*53					
18	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	95,000	42,00	3 990,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm		95,000			
	VV		5*19					
19	K	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	40,000	105,00	4 200,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm		40,000			
	VV		5*8					
20	K	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm		10,000			
	VV		5*2					
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	263,000	220,00	57 860,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV		"výkop"273,757		273,757			
	VV		"výkop rýhy"16,785		16,785			
	VV		"hutněný zásyp"-11,589		-11,589			
	VV		"ohumusování"-46,879		-46,879			
	VV		Součet		232,074			
22	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 850,000	20,00	77 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m		3 481,110			
	VV		232,074*15					
23	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	58,468	200,00	11 693,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4		58,468			
	VV		"zemina z mezideponie"58,468					
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	263,000	15,00	3 945,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
25	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	473,000	300,00	141 900,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce		417,733			
	VV		232,074*1,8					
26	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,342	120,00	2 921,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		9,573			
	VV		"hutněný zásyp zeminy podél obrubníků"219,3*0,01+184,5*0,04		14,769			
	VV		"drenáž HDK frakce 8-16 mm"(154,6+9,5)*0,3*0,3		24,342			
	VV		Součet					
27	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	29,538	450,00	13 292,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16		29,538			
	VV		"HDK frakce 8-16 mm"(154,6+9,5)*0,3*0,3*2					
28	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,016	400,00	806,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		2,016			
	VV		"obsyp zeminou kabely CETIN"(2,8+2,8)*0,6*0,6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	468,790	7,00	3 281,53	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5					
30	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	468,790	11,00	5 156,69	CS ÚRS 2019 01
	PP		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
31	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	18,751	105,00	1 968,86	CS ÚRS 2019 01
	PP		osivo směs travní parková					
32	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	767,520	22,00	16 885,44	CS ÚRS 2019 01
	PP		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
33	K	182201101	Svahování násypů	m2	468,790	50,00	23 439,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
D 2			Zakládání				16 194,75	
34	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	249,150	40,00	9 966,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m					
	VV		(154,6+1+9,5+1)*1,5		249,150			
35	M	69311068R	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP	m2	249,150	25,00	6 228,75	
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP					
D 5			Komunikace pozemní				560 258,43	
36	K	561121114	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 300 mm	m2	354,009	57,00	20 178,51	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 300 mm					
37	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	212,405	300,00	63 721,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		šterkopísek netříděný zásypový					
	VV		354,009*0,3*2		212,405			
38	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	622,041	210,00	130 628,61	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm					
	VV		"ŠDb frakce 0-63 mm"622,041		622,041			
39	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	589,867	262,00	154 545,15	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2					
	VV		580,763+9,104		589,867			
40	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	592,378	300,00	177 713,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		580,763*1,02		592,378			
41	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná červená	m2	9,286	400,00	3 714,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná červená					
	VV		9,104*1,02		9,286			
42	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,087	275,00	4 423,93	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2					
43	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	16,409	325,00	5 332,93	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		16,087*1,02		16,409			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				201 758,79	
44	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
45	M	40444230	značka dopravní svíslá FeZn NK 500x500mm	kus	2,000	560,00	1 120,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		značka dopravní svíslá FeZn NK 500x500mm					
	VV		"p2"1		1,000			
	VV		"E2b"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					2,000			
46	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	730,00	730,00	CS ÚRS 2019 01
PP					Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou			
47	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2019 01
PP					sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m			
48	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2019 01
PP					svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm			
49	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	125,00	1 375,00	CS ÚRS 2019 01
PP					Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého			
50	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	11,000	140,00	1 540,00	CS ÚRS 2019 01
PP					obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm			
51	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	801,180	125,00	100 147,50	CS ÚRS 2019 01
PP					Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého			
52	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	841,239	110,00	92 536,29	CS ÚRS 2019 01
PP					obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm			
VV					801,18*1,05			
53	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	11,000	120,00	1 320,00	CS ÚRS 2019 01
PP					Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním			
54	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2019 01
PP					Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami			
55	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	75,00	150,00	CS ÚRS 2019 01
PP					Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol			
56	K	9R01	dodání a montáž chráničky PE 110	m	5,600	250,00	1 400,00	
PP					dodání a montáž chráničky PE 110			
VV					2,8*2			
D 997					Přesun sutě			
57	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	6,200	350,00	2 170,00	CS ÚRS 2019 01
PP					Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201			
VV					"pařezy"			
VV					53*50/1000			
VV					19*100/1000			
VV					8*150/1000			
VV					1*200/1000			
VV					1*250/1000			
VV					Součet			
D 998					Přesun hmot			
58	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	586,000	161,00	94 346,00	CS ÚRS 2019 01
PP					Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným			
D VRN					Vedlejší rozpočtové náklady			
D VRN1					Průzkumné, geodetické a projektové práce			
59	K	011314000	Archeologický dohled	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP					Archeologický dohled			
60	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP					Geodetické práce při provádění stavby			
61	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Geodetické práce po výstavbě					
62	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
D VRN3			Zařízení staveniště					
							9 000,00	
63	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Náklady na stavební buňky					
64	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Dopravní značení na staveništi					
D VRN4			Inženýrská činnost					
							10 000,00	
65	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kč	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Zkoušky a ostatní měření					
VV			"statická zkouška na zemní pláni"2				2,000	
VV			"statická zkouška na podkladní vrstvě ŠD"2				2,000	
VV			Součet				4,000	