

SMLOUVA O DÍLO č. 19108

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Název: Město Klobouky u Brna
Sídlo: nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna

Osoba oprávněná za objednatele
jednat ve věcech smluvních: Pavel Volek, starosta

IČ: 00283258
DIČ: CZ00283258
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1382093349/0800

Dále jen Objednatel

a

Název: Hrušecká stavební spol. s r.o.
Sídlo: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

Osoba oprávněná za zadavatele jednat
ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Kubík, jednatel
Vladimír Kubík, prokurista
Zdeněk Sedlák, prokurista

IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142
Peněžní ústav: Oberbank AG
Číslo účtu: 3000003221/8040
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35924

Dále jen Zhotovitel

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- 1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.
- 1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této smlouvy jako neadekvátní.
- 1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato smlouva byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak uzavřena platně a účinně.
- 1.5 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli.
- 1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že disponuje všemi kvalifikačními a další požadavky a předpoklady, které jsou nutné k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly doloženy a že toto prohlášení je pravdivé, což potvrzuje podpisem této smlouvy.
- 1.7 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možnostmi provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo předkládá.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

- 2.1.1 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 2.1.2 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 2.1.3 Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 2.1.4 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatele vymezené množství.
- 2.1.5 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby: Opravy muzea v Kloboukách u Brna.
- 3.2 Bližší specifikace díla je uvedena v Projektové dokumentaci zhotovitele ASA expert a.s. (dále jen PD).
- 3.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy:
 - 3.3.1 zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 1 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - 3.3.2 zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - 3.3.3 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 3.3.4 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 3.3.5 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - 3.3.6 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - 3.3.7 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 - 3.3.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - 3.3.9 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- 3.3.10 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 3.3.11 provedení přejímky stavby,
- 3.3.12 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
- 3.4 Předmětem díla jsou i další činnosti související se zhotovením díla, jejichž provedení objednatel požaduje.
- 3.5 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných požadavků Smluvních stran musí být zapracovány do Projektové dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě.
- 3.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na své nebezpečí.
- 3.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou odměnu za provedení Díla a provedené Dílo převezme.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek – rozpočtu celkem:

4.1.1 Cena 1. etapa

- cena bez DPH	11 693 117,27	Kč
- DPH	2 455 554,63	Kč
- cena s DPH	14 148 671,90	Kč

4.1.2 Cena 2. etapa

- cena bez DPH	2 694 817,74	Kč
- DPH	565 911,73	Kč
- cena s DPH	3 260 729,47	Kč

4.1.3 Cena díla celkem

- cena bez DPH	14 387 935,01	Kč
- DPH	3 021 466,36	Kč
- cena celkem s DPH	17 409 401,37	Kč

- 4.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena díla musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD.
- 4.3 Cena díla rovněž zahrnuje cenu za zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 4.4 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle předloženého výkazu výměr bude nedílnou součástí návrhu smlouvy.
- 4.5 Změna ceny díla
- 4.5.1 Objednatel neumožní podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění zakázky. Za podstatnou se považuje změna, která by
- a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním výběrovém řízení, pokud by zadávací podmínky původního výběrového řízení odpovídaly této změně,
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění zakázky.
- 4.5.2 Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku této předmětné smlouvy na stavební práce. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodující součet hodnot všech změn.
- 4.5.3 Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím

zařízením nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním výběrovém řízení,

- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
- c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech změn podle tohoto odstavce.

4.5.4 Za podstatné změny závazku se rovněž nepovažují změny:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

nebo záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

4.5.5 Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle uvedeného výše při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty zakázky.

4.6 Zadání dodatečných stavebních prací

4.6.1 Pro dodatečné stavební práce, které odpovídají definici nepodstatné změny závazku smlouvy stanovuje objednatel tyto pravidla:

- 4.6.2 Zhotovitel předloží návrh na méněpráce a vícepráce (dále jen MP a VP) formou vyplněných standardních formulářů – Oznámení Změny a Změnový list (dále jen OZ a ZL) a to včetně Ocenění MP a VP formou Rozpočtu (listinná verze a elektronická verze v pdf a aktivním editovatelném formátu typu .esoupis, xc4, Excel nebo obdobně). OZ a ZL musí být signován technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. Vzory OZ a ZL jsou přílohou předmětné zadávací dokumentace.
- 4.6.3 Objednatel předložený návrh schválí podpisem na OZ a ZL.
- 4.6.4 Vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění bude stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě. Přílohou dodatku bude Ocenění MP a VP formou Rozpočtu.
- 4.6.5 Pokud Zhotovitel provede dodatečné stavební práce bez dodržení výše uvedeného postupu, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok.

5. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

- 5.1 Místem plnění jsou budova na adrese: nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna, k.ú. Klobouky u Brna p.č. 1.
- 5.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto:
- 5.2.1 Realizace díla je rozdělena na dvě etapy. Požadavek zadavatele je zahájit realizaci díla 1. etapou. 2. etapu lze zahájit v posunutém časovém termínu při respektování celkové délky realizace 180 dnů. Realizace bude zahájena předáním a převzetím staveniště 1. etapy. K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 3 pracovní dny předem. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.
- 5.2.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného výzvou objednatele.
- 5.2.3 Zhotovitel se zavazuje k realizaci celého předmětu této Smlouvy do 180 dnů od data převzetí staveniště 1. etapy a k realizaci 1. etapy do 120 dnů. Objednatel předpokládá přerušení stavby v zimních měsících pro nepříznivé klimatické podmínky, které z technologických důvodů znemožní realizaci. Doba přerušení realizace se nezapočítává do smluvní délky realizace zadané do 180 dnů. Zhotovitel se zavazuje, že realizaci stavby provede za provozu v objektu.
- 5.2.4 Dílo bude dokončeno protokolárním předáním díla objednateli.
- 5.2.5 Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny

předem.

- 5.2.6 Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy.
- 5.2.7 Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
- 5.2.8 Počátek běhu záruční doby je stanoven na 1. den po předání a převzetí díla.
- 5.2.9 Povinnost zhotovitele ukončit dílo je splněna dnem, kdy bylo předávací řízení ukončeno protokolem o předání a převzetí kompletního díla.
- 5.2.10 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.
- 5.2.11 Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce na díle v termínu sjednaném v této Smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace projednat časový harmonogram se zástupci zadavatele a zástupci provozovatele a upravit časový harmonogram prací tak, aby bylo při zachování zhotovitelem navržených technologických postupů umožněno zajistit zadavatelem požadovaný provoz objektu. Změny časového harmonogramu budou zaznamenány ve stavebním deníku a budou platné pouze po podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 5.2.12 Obě strany tímto výslovně prohlašují, že pro změny termínu plnění a harmonogramu stavby dle bodů 5.2.12 a dále uvedeného bodu 6.5.4 této Smlouvy je rozhodující zápis ve stavebním deníku podepsaný oběma smluvními stranami. Podpis stran je vyjádřením souhlasu se změnou.

6. PROVEDENÍ DÍLA

- 6.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě.
- 6.2 Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami a stanoví lhůty na odstranění vad a nedodělků.
- 6.3 Zhotovitel potvrzuje, že v provedeném díle dodrží technologická pravidla a požadavky na kvalitu realizace a další parametry navrhované v PD a v Zadávací dokumentaci.
- 6.4 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy a na základě Projektové dokumentace, kterou Smluvní strany osobně zkontrolovaly a vyslovily s ní souhlas.
- 6.5 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno:

- 6.5.1 případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc), nepříznivými klimatickými podmínkami a dalším nepředvídatelnými skutečnostmi, které neumožňují provádění Díla zejména v souladu s technologickými požadavky a předpisy a bezpečností práce,
- 6.5.2 případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany Objednatele, pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro provedení Díla,
- 6.5.3 případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, pokud jsou potřebná či nutná pro provedení Díla,
- 6.5.4 o skutečnostech uvedených v bodě 6.5.1 až 6.5.3, případně o obdobných, vedoucí k neprovedení díla řádně a včas je Zhotovitel povinen informovat Objednatele neprodleně a písemně, např. zápisem ve stavebním deníku. Záznam ve stavebním deníku musí být podepsán oběma smluvními stranami. Termín provedení Díla se pak posouvá o přiměřenou dobu, v případě skutečností dle bodu 6.5.3 pak nejméně o dobu, po kterou byly další práce prováděny.

7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců na stavební část.

8. PODMÍNKY PRO PODDODÁVKY

- 8.1 Dle vymezení pojmů v kap. 2 Smlouvy podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Obdobně poddodávkou rozumíme subdodávku po uzavření smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomoci podzhotovitelů. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele. Nedílnou součástí smlouvy je seznam podzhotovitelů se specifikací poddodávek.
- 8.3 V případě změny podzhotovitele je zhotovitel před podpisem Smlouvy s novým podzhotovitelem povinen zdůvodnit změnu, specifikovat poddodávku a vyžádat si souhlas objednatel. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- 8.4 Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná pouze ve výjimečném případě a jen se souhlasem Objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

9. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE, POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace díla pro případ vzniku škody vůči objednateli v minimální výši 12 000.000,-- Kč pro jednu

pojistnou událost.

- 9.2 Pojistné smlouvy jsou zhotovitelem předkládány před podpisem smlouvy.

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 10.1 Platba za provedení díla bude probíhat, s výjimkou objektivně odůvodnitelných případů, **formou měsíční fakturace** za již provedené práce na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem objednateli. **Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.** Splatnost faktur je stanovena na dobu do 30 - ti dnů od data prokazatelného doručení faktury. Dodržení této 30denní lhůty splatnosti není považováno za prodlení. Projekt je financován z evropských strukturálních fondů.
- 10.2 Každá faktura bude opatřena přesným názvem a číslem dotačního projektu.
- 10.3 Zhotovitel je povinen vystavit fakturu do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
- 10.4 Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací ve fakturovaném období.
- 10.5 Soupisy prací budou k faktuře doloženy rovněž na CD, případně zaslány e-mailem na adresy určené objednatelem, ve formátu pdf. a zároveň v aktivních formátech typu .esoupis, xc4, Excel nebo obdobně. Pokud faktura obsahuje z hlediska podmínek poskytovatele podpory uznatelné i neuznatelné náklady musí být Soupisy provedených prací doloženy samostatně jak pro uznatelné, tak pro neuznatelné náklady.
- 10.6 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 10.7 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
- 10.8 Bankovní záruka za řádné provádění díla:
- 10.8.1 Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provádění díla ve výši 500 000,- Kč.
- 10.8.2 Zhotovitel je povinen doručit objednateli originál záruční listiny do dvou týdnů od převzetí staveniště a zavazuje se, že záruční listina bude platná po celou dobu provádění díla plus dva měsíce po termínu pro provedení díla. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující termín plnění, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit v souladu s dodatkem smlouvy, a to i opakovaně.

- 10.8.3 Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.
- 10.8.4 Originál záruční listiny bude doručen prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce na adresu zadavatele.
- 10.8.5 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně čerpitelná. V případě, že bude bankovní záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.
- 10.8.6 Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu objednatele složením peněžních prostředků na účet objednatele.

11. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 11.1 Objednatel předá zhotoviteli příslušnou projektovou dokumentaci jako nedílnou součást zadávací dokumentace.
- 11.2 Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 11.3 Objednatel, případně jeho pověřený zástupce je povinen při zjištění nedodržování požadavků PO, BOZP, nebo při porušování technických a technologických postupů daných výrobcem zastavit probíhající práce do doby sjednání nápravy. Zhotovitel po provedení nápravy vyzve objednatele nebo jeho pověřeného zástupce ke kontrole. Následně po zjištění nápravy bude umožněno pokračovat v zastavených pracích. Zastavení prací z důvodu pochybení ze strany zhotovitele neumožňuje prodloužení termínu dokončení stavby.
- 11.4 Objednatel jmenuje technický dozor objednatele po dobu realizace díla.
- 11.5 Objednatel předá zhotoviteli přesný název projektu a číslo projektu ze systému poskytovatele podpory pro označení jednotlivých faktur.
- 11.6 Objednatel je povinen vést pro předmětný projekt oddělenou účetní evidenci.

12. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 12.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště pověřenému zástupci objednatele, osobě pověřené výkonem technickému dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud je ustanoven.
- 12.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, případně jeho zástupce vykonávající výkon technického dozoru, k přejímce všech trvale skrytých konstrukcí a prvků, a to

nejméně 2 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele nebo jeho zástupce provést průkazné sondy do konstrukcí za účelem zjištění provedení. Tyto úkony provádí na své náklady a bez možnosti posunu termínu plnění o lhůtu způsobenou prodlením.

- 12.3 Zhotovitel předá objednateli, případně jeho zástupci vykonávající výkon technického dozoru, technickou specifikaci použitých materiálu a zabudovávaných prvků ke schválení před jejich použitím. Objednatel, případně jeho zástupce je povinen se k předloženým podkladům vyjádřit nejpozději třetí pracovní den.
- 12.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikace.
- 12.5 Zhotovitel je povinen předložit investorovi doklady o nakládání s odpady, které se budou prokazatelně vztahovat k dané stavbě.
- 12.6 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do původního stavu.
- 12.7 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při převzetí staveniště a řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 12.8 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých výhrad tyto uvést do deníku. Pokud objednatel po dobu 5 pracovních dnů neprovede písemné vyjádření k zápisu ve stavebním deníku, má se za to, že s uvedenými skutečnostmi souhlasí.
- 12.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Během prací je povinen dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným pracím.
- 12.10 Při předání staveniště bude provedeno proškolení zaměstnanců zhotovitele v rámci BOZP a PO platných na tomto pracovišti.
- 12.11 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předat osobě vykonávající činnost koordinátora BOZP, je-li ustanoven dle jiných právních předpisů, soupis rizik a

opatření k jednotlivým činnostem svých a svých podzhotovitelů a to vždy min. 8 dní před zahájením prací.

- 12.12 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště.
- 12.13 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob (oplocení staveniště).
- 12.14 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele.
- 12.15 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační banner, pamětní desku nebo jinou formu povinné propagace poskytovatele podpory v provedení a rozměrech odpovídajících podmínkám poskytovatele podpory, pokud vzhledem k výši nákladů tato povinnost vznikla.
- 12.16 Zhotovitel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů apod.
- 12.17 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 12.18 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti podle stavebního zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
- 12.19 Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.).
- 12.20 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli:
 - 12.20.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí,
 - 12.20.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace,
 - 12.20.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
 - 12.20.4 originál stavebního deníku,
 - 12.20.5 doklady o uložení odpadů na skládku.

- 12.21 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a objednatel určí místo napojení.
- 12.22 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
- 12.23 Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 12.24 Zhotovitel je povinen zajistit dostatečnou dokumentaci stavby v tomto rozsahu:
- 12.24.1 fotodokumentace stávajícího stavu všech souvisejících stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, tak aby z dokumentace byly patrné všechny dotčené plochy, přičemž prokázání původního stavu je na zhotoviteli,
- 12.24.2 fotodokumentace průběhu stavby, především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inženýrských sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště,
- 12.24.3 fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace,
- 12.24.4 fotodokumentace bude předána investorovi současně s dokladovou částí na elektronickém nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku.
- 12.24.5 pro splnění povinností vůči poskytovateli podpory předá zhotovitel v samostatném souboru fotodokumentaci v rozsahu: stávající stav, realizace izolantů, výplní a dalších případných opatření typu zdroj tepla, vzduchotechnika, stav po dokončení díla, publicita a to vč. technických listů zde uvedených opatření.
- 12.25 Zhotovitel je povinen zajistit průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené objednatelem, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru, případně projednávání všech nastalých změn se všemi dotčenými účastníky výstavby.
- 12.26 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli, nebo jeho oprávněnému zástupci provést u všech svých zaměstnanců a subdodavatelů orientační dechovou zkoušku.

13. KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

- 13.1 Kontrola prováděných prací bude řešena formou pravidelných kontrolních dnů a náhodně stanovených kontrol dle aktuální potřeby. Pravidelné kontrolní dny budou prováděny v týdenních intervalech.
- 13.2 Pro konstrukce, které budou dalším postupem zakryty, platí povinnost zhotovitele

zajistit převzetí oprávněnou osobou investora a zajistit fotodokumentaci provedených prací. V jiném případě se vystavuje zhotovitel možnosti provádění sond, bez možnosti uhrazení nákladů s tímto spojených. Dané přebrání zakrývaných konstrukcí může být dle dohody ojediněle provedeno dle dohody smluvních stran bez přímé přítomnosti oprávněné osoby investora pouze s pořízením dostatečně prokazatelné fotodokumentace.

14. ZODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY

- 14.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené projektem.
- 14.2 Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnosti dokazovat, že reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně zhotovitele.
- 14.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich bezplatného odstranění.
- 14.4 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.
- 14.5 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady.
- 14.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad.
- 14.7 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli v užívání předaného a převzatého díla běžným způsobem.
- 14.8 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu odstraní ve lhůtě do 5 dnů, je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 14.9 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5 dnů po obdržení oprávněné reklamace, nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14 dnů po obdržení vyúčtování.
- 14.10 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel zahájí odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Pokud

nezahájí zhotovitel odstranění reklamované havarijní vady v uvedeném termínu 12 hodin, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14 dnů po obdržení vyúčtování.

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 15.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok na úhradu části smluvní ceny připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu daném ke dni odstoupení, jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu vzniklé škody.
- 15.3 Zadavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta podpora ze strany poskytovatele podpory na realizaci předmětu díla této smlouvy.
- 15.4 Zadavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zhotovitel nepřevzme staveniště po dvou opakovaných výzvách ze strany objednatele dle bodu 5.2.1 a 5.2.2 této smlouvy.

16. SMLUVNÍ POKUTY

- 16.1 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení.
- 16.2 Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, resp. časového harmonogramu vč. schválených změn dle příslušných bodů této Smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
- 16.3 Nedodrží-li zhotovitel termín vyklizení staveniště, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení do okamžiku jeho kompletního vyklizení.
- 16.4 Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
- 16.5 Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vad reklamovaných v období záruky a v případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu

- ve výši 10 000,-- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.
- 16.6 V případě změny subdodavatele oproti Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku (viz. Příloha schéma subdodavatelů předložená ve výběrovém řízení) provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 16.7 Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku zhotovitele, že neplní či nedodrжуje jakoukoliv povinnost vyplývající z této Smlouvy včetně příloh (vyjma povinností uvedených v odstavcích 17.2 až 17.6 této Smlouvy), a zhotovitel nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.
- 16.8 Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této Smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část poskytovateli podpory, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.
- 16.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od Smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
- 16.10 Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 16.11 Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 16.12 Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty (např. sankce ze strany poskytovatele dotace z důvodu spočívajících v porušení smluvních povinností zhotovitelem).
- 16.13 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
- 16.14 Pokud bude během stavby zjištěno opakované porušení PO a BOZP je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu až v následující výši, a to dle míry pochybení, či jeho četnosti:
- 16.14.1 nedodržení OOPP (např. absence ochrany hlavy, zraku, sluchu, ochranné oděvy včetně pracovních rukavic atd.) 500,-- Kč za každý zjištěný případ,

- 16.14.2 nedodržení zákazu kouření na pracovišti 500,-- Kč za každý zjištěný případ,
- 16.14.3 porušení zákazu konzumace alkoholu, případně zjištění přítomnosti alkoholu v krvi u daného pracovníka orientační dechovou zkouškou 3000,-- Kč za každý zjištěný případ a den, zároveň bude daný pracovník okamžitě vykázán ze stavby, a to do doby dokončení stavby,
- 16.14.4 nedostatečné zajištění staveniště (oplocení, ohrazení, absence, případně nedostatečné provedení prvků kolektivní ochrany) 5000,-- Kč za každý zjištěný případ a den,
- 16.14.5 nedodržování pořádku a pravidelného úklidu na staveništi 500,-- Kč za každý zjištěný den,
- 16.14.6 nezajištění přítomnosti aktualizovaného stavebního deníku na staveništi 500,-- Kč za každý zjištěný den,
- 16.15 Výši smluvních pokut smluvní strany pečlivě zvážily a nepovažují je za rozporné s dobrými mravy.
- 16.16 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody, které se řídí ust. zákona č. 89/2012 Sb.

17. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 17.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno ihned.
- 17.2 Zhotovitel má povinnost umožnit kontrolu pověřeným orgánům OIP.
- 17.3 Zhotovitel má povinnost uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
- 17.4 Zhotovitel má povinnost minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.“
- 17.5 V době od předání staveniště až do doby převzetí díla objednatelem, zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní svojí činností, a to i za prokazatelné škody na zařízení staveniště.
- 17.6 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních

prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace

- 17.7 Zhotovitel seznámí všechny osoby oprávněně se pohybující po staveništi se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle zák. č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb.
- 17.8 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánu státní správy, potřebná pro provedení díla a tato uhradí z vlastních nákladů.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.
- 18.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 18.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: Položkový rozpočet, Harmonogram prací a Schéma podzhotovitelů.
- 18.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 18.5 Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, 2x zhotovitel, 2x objednatel.

V Hruškách, Dne: 2.9.2019



za objednatele:

MĚSTO
691 72 KLOBOUKY u Brna
nám. Míru 109/1
IČ: 00283258

HSS HRUŠECKÁ STAVEBNÍ
s.r.l.
U zbrojnice 588
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142

za zhotovitele:

Ing. Vladimír Kubík, jednatel

Přílohy:

- Rozpočet vč. elektronické verze v pdf a zároveň v aktivním editovatelném formátu typu .esoupis, xc4, Excel nebo obdobně.
- Harmonogram.
- Schéma podzhotovitelů (subdodavatelů).

Souhrnný položkový rozpočet

Zakázka: Opravy muzea v Kloboukách u Brna - 1.Etapa + 2.Etapa

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby , CU 2018/II

Objednatel: Město Klobouky u Brna

IČ: 00283258

nám. Míru 169/1

DIČ: CZ00283258

69172 Klobouky u Brna

Zhotovitel: Hrušecká stavební, spol. s r. o.

IČ: 25585142

U zbrojnice 588

DIČ:

691 56 Hrušky

Vypracoval: P.Provazníková

Rozpis ceny

Celkem

HSV			14 387 935,01
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 387 935,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 387 935,01 CZK
Základní DPH	21 %	3 021 466,35 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

17 409 401,36 CZK

v

dne

HSS HRUŠECKÁ STAVEBNÍ
s.r.o.
U zbrojnice 588
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142

6.

Za zhotovitele

29. 2019

[Signature]

Za objednatele

MĚSTO
691 724 KLOBOUKY u Brna
nám. Míru 169/1
IČ: 00283258

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
01	Opravy muzea v Kloboukách u Brna	HSV			14 387 935,01
Cena celkem					14 387 935,01

Položkový rozpočet

S:	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
----	----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	01	Opravy muzea v Kloboukách u Brna				14 387 935,01
1	01	Opravy muzea v Kloboukách u Brna - 1.Etapa, viz samostatný rozpočet	Soubor	1,00000	11 693 117,27	11 693 117,27
2	02	Opravy muzea v Kloboukách u Brna - 2.Etapa, viz samostatný rozpočet	Soubor	1,00000	2 694 817,74	2 694 817,74

26	14 387 935,01
----	---------------



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			142 598	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			130 826	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 873	0
5	Komunikace	HSV			47 824	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			737 891	6
62	Upravy povrchů vnější	HSV			557 942	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			199 539	2
64	Výplně otvorů	HSV			32 071	0
90	Přípočty	HSV			32 820	0
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			36 927	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			133 384	1
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			12 821	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			273 834	2
97	Prorážení otvorů	HSV			253 510	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			124 684	1
711	Izolace proti vodě	PSV			3 967	0
713	Izolace tepelné	PSV			82 059	1
714	Izol akustické a protiotřesové	PSV			2 051	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			12 290	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			13 280	0
725	Zařizovací předměty	PSV			62 800	1
726	Instalační prefabrikáty	PSV			30 671	0
728	Přípojka kanalizační	PSV			18 539	0
730	Ústřední vytápění	PSV			365 230	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			596 628	5
764	Konstrukce klempířské	PSV			25 811	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 488 697	13
767	Konstrukce zámečnické	PSV			465 377	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			134 809	1
772	Kamenné dlažby	PSV			13 944	0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			638 311	5

776	Podlahy povlakové	PSV			34 623	0
783	Nátěry	PSV			356 695	3
784	Malby	PSV			56 966	0
M21	Elektromontáže	MON			2 788 584	24
02	Chemická injektáž	HSV			354 487	3
02a	Tryskání (pískování)	HSV			19 973	0
060	Ošetření zdiva - odsolení (propařování zdiva)	HSV			28 279	0
062	Povrchové úpravy	HSV			536 109	5
063	Provětrávaná podlaha a doplňky	HSV			388 531	3
0711	Hydroizolace svislé a doplňky	HSV			114 781	1
0711a	Hydroizolace vodorovné	HSV			88 232	1
08	Ostatní	HSV			32 647	0
OVN	Vedlejší náklady	HSV			218 200	2
Cena celkem					11 693 117	100

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					142 598,01
--------------	--------------------	--	--	--	--	-------------------

1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	81,80900	68,00	5 563,01
----------	--------------	--	----	----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.02 :

ozn. 5 :

1,45*56,42

81,80900

2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	62,60144	1 408,20	88 155,35
----------	--------------	---	----	----------	----------	-----------

viz výkres D.1.1.10 :

ozn.12 :

0,15*(6,58*2,0)

1,97400

viz výkres D.1.1.07,08 :

ozn.5 :

Z :

0,82*0,8*9,98

6,54688

(0,82*0,65*9,98)/2

2,65967

0,5*0,8*(7,14+23,9+2,53)

13,42800

(0,5*0,35*(7,14+23,9+2,53))/2

2,93738

0,8*0,8*8,26

5,28640

(0,8*0,6*8,26)/2

1,98240

1,0*0,8*0,5

0,40000

(1,0*0,65*0,5)/2

0,16250

0,93*0,8*5,03

3,74232

(0,93*0,65*5,03)/2

1,52032

V :

1,33*0,8*6,58

7,00112

(1,33*0,65*6,58)/2

2,84421

Mezisoučet

50,48519

viz D.1.5 Sanace vlhkého zdiva :

Skladba SI3 - výkop interiéru :

0,9*0,8*(11,29+1,11)

8,92800

0,9*0,65*(10,5+0,4)/2

3,18825

Mezisoučet

12,11625

3	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním, původní zeminou	m3	51,15660	541,80	27 716,65
----------	--------------	---	----	----------	--------	-----------

výkop :

50,49+12,12

62,61000

odpočet podsyp :

-(0,14*81,81)

-11,45340

4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, se složením	m3	11,44000	51,00	583,44
----------	--------------	---	----	----------	-------	--------

62,6-51,16

11,44000

5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	11,44000	295,90	3 385,10
----------	--------------	--	----	----------	--------	----------

6	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m, se složením	m3	11,44000	182,90	2 092,38
----------	--------------	---	----	----------	--------	----------

7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	11,44000	323,90	3 705,42
----------	--------------	----------------------------------	----	----------	--------	----------

8	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	126,16000	31,00	3 910,96
----------	--------------	---	----	-----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.10 - ozn.12 :

6,58*2,0

13,16000

rekultivace poškozených ploch :

56,5*2,0

113,00000

9	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	63,08000	54,00	3 406,32
----------	--------------	---	----	----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

předpoklad :
1/2*126,16

63,08000

10	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy, vč. dopravních nákladů	m3	3,15400	1 293,40	4 079,38
		0,05*63,08		3,15400		

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce	130 826,47
--------------	--------------------------------------	-------------------

11	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,25200	6 258,11	1 577,04
-----------	--------------	---	----	---------	----------	----------

viz výkres D.1.1.10 - ozn. 6 :

0,7*(0,6*0,6)

0,25200

12	342261112RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm	m2	63,24868	1 091,50	69 035,93
-----------	--------------	--	----	----------	----------	-----------

viz výkres D.1.1.10 :

m.B207-B208 :

4,92*(3,9+6,93)

53,28360

-(0,924*2,03)

-1,87572

m.B214-B215 :

3,61*3,28

11,84080

13	34226121RRS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.160 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm	m2	4,24070	1 489,20	6 315,25
-----------	--------------	--	----	---------	----------	----------

viz výkres D.1.1.10 :

m.B214-B215 :

3,61*2,07

7,47270

-(0,8*2,02*2)

-3,23200

14	342262112RS1	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.2x6 cm	m2	13,71680	1 909,00	26 185,37
-----------	--------------	--	----	----------	----------	-----------

viz výkres D.1.1.10 :

m.B203 :

0,75*2,02

1,51500

m.B214-B215 :

3,61*3,38

12,20180

15	342267111RT1	Obklad potrubí sádrokart. dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm	m	3,61000	1 043,50	3 767,04
-----------	--------------	---	---	---------	----------	----------

viz D.1.4.1.b- 01,02 :

m. B214 :

3,61

3,61000

16	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	2,00000	525,80	1 051,60
-----------	--------------	--	-----	---------	--------	----------

viz D.1.4.1.b- 01,02 :

2

2,00000

17	28349010R	Dvířka revizní plná rozměr 200x200 mm	kus	2,00000	287,90	575,80
-----------	-----------	---------------------------------------	-----	---------	--------	--------

18	389381001RT2	Dobetonování schodišťových konstrukcí, betonem třídy C 16/20 - sjednocení stupňů	m3	0,11026	5 345,20	589,36
-----------	--------------	--	----	---------	----------	--------

viz Výpis truhlářských výrobků 11/T :

0,02*(1,6*0,325)*6

0,06240

0,02*(1,6*0,145)*6

0,02784

viz Výpis truhlářských výrobků 34/T :

0,02*(0,94*0,315)*2

0,01184

0,02*(0,94*0,145)*3

0,00818

19	R čištění	Vyčištění komínových průduchů od zbytků spalin, + kontrola	kus	11,00000	634,70	6 981,70
-----------	-----------	--	-----	----------	--------	----------

viz D.1.1.1 - Technická zpráva :

nevyužívané komínové průduchy :

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

11

11,00000

20	317235811RT2	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami, s použitím suché maltové směsi	m3	0,41288	7 496,89	3 095,32
-----------	--------------	--	----	---------	----------	----------

viz výkres D.1.1.14 :

ozn. 4 :

předpoklad 20% :

Z :

$0,20 \cdot (0,15 \cdot 0,175 + 0,15 \cdot 0,15) \cdot (33,65 + 3,94)$

0,36650

$0,20 \cdot (0,075 \cdot 0,075 \cdot 2) \cdot 20,61$

0,04637

21	317235811R00	Doplnění zdiva fasády cihlami	m3	1,77834	6 552,21	11 652,06
-----------	--------------	-------------------------------	----	---------	----------	-----------

předpoklad 10% plochy fasády :

$0,10 \cdot 0,065 \cdot 273,59$

1,77834

Díl 4	Vodorovné konstrukce	3 873,05
--------------	-----------------------------	-----------------

22	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	2,48400	1 439,20	3 574,97
-----------	--------------	--------------------------------------	----	---------	----------	----------

viz Výpis truhlářských výrobků 11/T :

$(1,6 \cdot 0,2) \cdot 6$

1,92000

viz Výpis truhlářských výrobků 34/T :

$(0,94 \cdot 0,2) \cdot 3$

0,56400

23	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	2,48400	120,00	298,08
-----------	--------------	---	----	---------	--------	--------

Díl 5	Komunikace	47 823,69
--------------	-------------------	------------------

24	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., tl. 3cm - dlaždice zpětně	m2	81,80900	215,90	17 662,56
-----------	--------------	---	----	----------	--------	-----------

viz výkres D.1.1.02 :

ozn. 5 :

$1,45 \cdot 56,42$

81,80900

25	451579977R00	Příplatek za každý další 1 cm šterkodrti, frakce 4-8mm	m2	81,81000	12,00	981,72
-----------	--------------	--	----	----------	-------	--------

$81,81 \cdot 1$

81,81000

26	567411115R00	Podklad ze šterku vyplněného maltou, tl 100 mm	m2	81,80900	326,90	26 743,36
-----------	--------------	--	----	----------	--------	-----------

$81,809$

81,80900

27	591110011RRA	Chodník ze žulových kostek , vč. dodávky žulových kostek 100x100mm	m2	1,31600	1 851,10	2 436,05
-----------	--------------	--	----	---------	----------	----------

viz výkres D.1.1.10 :

$0,2 \cdot 6,58$

1,31600

Díl 61	Upravy povrchů vnitřní	737 891,21
---------------	-------------------------------	-------------------

28	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	45,44410	29,00	1 317,88
-----------	--------------	-----------------------------------	----	----------	-------	----------

viz zakrývání vnější :

$45,4441$

45,44410

29	611403399RT2	Hrubá výplň rýh maltou ve stropěch, s použitím suché maltové směsi	m2	4,11710	642,70	2 646,06
-----------	--------------	--	----	---------	--------	----------

po vybourání zdi a přiček :

$0,1 \cdot (3,38 + 1,93 + 1,18 + 2,05)$

0,85400

$0,05 \cdot 7,31$

0,36550

$0,16 \cdot 2,06 + 0,2 \cdot 1,15 + 0,18 \cdot 9,4$

2,25160

$0,17 \cdot 3,8$

0,64600

30	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	17,00750	591,80	10 065,04
-----------	--------------	---	----	----------	--------	-----------

po vybourání zdi a přiček :

$0,1 \cdot (3,61 \cdot 4)$

1,44400

$0,15 \cdot 0,2$

0,03000

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

0,05*4,945	0,24725
0,16*(3,61*2)	1,15520
0,18*(4,945*2)	1,78020
0,17*4,945	0,84065
0,2*0,5	0,10000
po vybourání dvojítych oken :	
0,27*(1,37*2+1,75*2)*2	3,36960
0,27*(1,37*2+2,66*2)*3	6,52860
0,21*(0,6*4)*3	1,51200

31	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	4,10000	123,90	507,99
-----------	--------------	--	---	---------	--------	--------

viz D.1.4.1.b- 01,02 :

4,1

4,10000

32	61242133RR00	Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových, oprava stáv.omítek, doplnění omítek apod.	m2	906,90680	215,90	195 801,18
-----------	--------------	---	----	-----------	--------	------------

viz nátěry vnitřních stěn :

921,87+68,17 990,04000

odpočet SDK stěny :

-3,61*(3,28+2,0+0,8) -21,94880

-3,61*(1,28*2+3,28) -21,08240

-(0,8*2,02*2) -3,23200

Mezisoučet 943,77680

odpočet nové omítky ostění :

-36,06 -36,06000

odpočet nové omítky dozdivky :

-0,81 -0,81000

Mezisoučet -36,87000

33	611421131R00	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových, oprava stáv.omítek, doplnění omítek apod.	m2	480,36000	95,00	45 634,20
34	61242593RR00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hrubá	m2	36,05710	648,70	23 390,24

viz Výpis truhlářských výrobků 1/T, 2/T, 3/T :

(0,38+0,1)*(1,37+2,66*2)*3 9,63360

(0,38+0,1)*(1,37+1,75*2) 2,33760

(0,3+0,1)*(0,6+0,6*2)*2 1,44000

(0,3+0,1)*(1,37+1,75*2) 1,94800

pod parapety :

0,15*(1,37*3+1,37*2+0,6*2) 1,20750

Mezisoučet 16,56670

kolem vyměněných dveří :

(0,51+0,1*2)*(1,0+2,2*2) 3,83400

(0,35+0,1*2)*(1,05+2,02*2) 2,79950

(0,23+0,1*2)*(1,05+2,02) 1,32010

(0,35+0,1*2)*(1,05+2,02*2) 2,79950

(0,3+0,1)*(0,94+2,02*2) 1,99200

(0,15+0,1*2)*(0,7+2,02*2) 1,65900

(0,35+0,1*2)*(1,1+2,3*2) 3,13500

(0,195+0,1*2)*(0,9+2,02*2) 1,95130

Mezisoučet 19,49040

35	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená, dozdivky	m2	0,81000	265,90	215,38
-----------	--------------	--	----	---------	--------	--------

viz výkres D.1.1.10 - ozn. 6 :

0,9*0,9

0,81000

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

36	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	218,25200	40,00	8 730,08
		36,06+0,81		36,87000		
		0,20*906,91		181,38200		

37	601016195R00	Penetrace hloubk. stropů	m2	24,01800	88,00	2 113,58
		0,05*480,36		24,01800		

38	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	36,87000	236,90	8 734,50
		36,06+0,81		36,87000		

39	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	33,41000	69,00	2 305,29
		viz Výpis truhlářských výrobků 1/T, 2/T, 3/T :				
		(1,37+2,66*2)*3		20,07000		
		(1,37+1,75*2)*2		9,74000		
		(0,6+0,6*2)*2		3,60000		

40	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm	m	36,75100	44,00	1 617,04
		33,41*1,1		36,75100		

41	62247131RRP8	Nátěr stěn silikátový vnitřní 2x , složitost 1 - 2, bez dodávky materiálu	m2	921,87325	49,00	45 171,79
-----------	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

viz výkres D.1.1.10 :

m. B201 :

4,2*(7,31+6,55+6,8+5,7)

110,71200

0,67*(1,4+2,2*2)*2

7,77200

0,49*(1,26+2,26*2)*2

5,66440

0,35*(1,28+2,02*2)

1,86200

-(1,4*2,2*2+1,0*2,2+1,28*2,02)

-10,94560

Mezisoučet

115,06480

m.B202 :

3,215*(4,65+9,05+3,84+4,63+0,57+2,0+0,3*2+0,83+1,22)

88,05885

0,315*(4,02*2)

2,53260

0,49*(1,15+1,39*2)

1,92570

0,56*(1,3+1,32*2)

2,20640

0,86*(1,34+1,3*2)

3,38840

0,7*(1,302+2,26*2)

4,07540

-(1,0*2,2+1,15*1,39*2)

-5,39700

-(1,05*2,02+1,1*1,3)

-3,55100

Mezisoučet

93,23935

m.B203 :

2,695*(12,86*2+9,05*2)

118,09490

0,74*(1,3+1,75*2)*3

10,65600

0,83*(1,3+1,75*2)*3

11,95200

-(1,1*1,75*6+1,05*2,02*2)

-15,79200

Mezisoučet

124,91090

m.B204 :

2,84*(4,3*2+2,7*2+0,05)

39,90200

0,71*(1,1+1,65*2)

3,12400

-(1,1*1,65+1,05*2,02*2)

-6,05700

2,16*(3,52*2)/2

7,60320

Mezisoučet

44,57220

m.B205 :

2,81*(6,15*2+6,0*2+0,3)

69,12600

0,88*(1,99+1,65*2)

4,65520

-(1,05*2,02+1,05*1,65)

-3,85350

Mezisoučet

69,92770

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

m.B206 :	
3,45*(1,2+1,1*2)	11,73000
2,81*(1,42+1,26+0,94)	10,17220
3,13*(0,96*2+0,18*2)	7,13640
3,25*(0,95*2)	6,17500
-(1,2*2,55+0,7*2,02)	-4,47400
-(0,94*2,02+0,83*2,02)	-3,57540
Mezisoučet	27,16420
m.B207 :	
4,92*(11,29+2,37+7,39+9,4)	149,81400
0,37*(1,4+2,66*2)*2	4,97280
0,45*(1,4+2,55*2)*2	5,85000
-(1,4*2,66*2+1,63*2,5+1,1*2,3)	-14,05300
-(1,25*1,0+1,4*2,55*2+0,94*2,02)	-10,28880
Mezisoučet	136,29500
m.B208 :	
4,92*(6,93+3,8+0,3*2)	55,74360
0,45*(1,4+2,55*2)	2,92500
-(1,4*2,55)	-3,57000
Mezisoučet	55,09860
m. B211 :	
4,92*(8,97*2+9,49*2)	181,64640
0,38*(1,37+2,66*2)*3	7,62660
0,38*(1,37+2,55*2)*3	7,37580
-(1,37*2,66*3+1,37*2,55*3)	-21,41310
-(1,49*2,02+1,1*2,3)	-5,53980
Mezisoučet	169,69590
m.B212 :	
3,49*(5,5*2+5,48*2)	76,64040
1,2*(2,42*2+0,2)	6,04800
4,36*(0,82*2+1,6)	14,12640
0,87*(1,5*2)/2	1,30500
0,38*(1,37+1,75*2)	1,85060
0,16*(1,37+2,02*2)	0,86560
0,36*(1,49+2,02*2)	1,99080
-(1,37*1,75+1,45*2,55)	-6,09500
-(0,8*2,02*2+1,37*2,02)	-5,99940
-(0,9*2,02+1,49*2,02)	-4,82780
Mezisoučet	85,90460

42	62141231RRT2	Nátěr stropů silikátový vnitřní 2x, bez dodávky materiálu	m2	480,36000	56,00	26 900,16
-----------	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

viz výkres D.1.1.10 :

m.B201 : 43,1	43,10000
m.B202 : 38,9	38,90000
m.B203 : 116,4	116,40000
m.B204 : 11,5	11,50000
m.B205 : 34,4	34,40000
m.B206 : 5,36	5,36000
m.B207 : 78,7	78,70000
m.B208 : 26,2	26,20000
m.B211 : 85,1	85,10000

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

m.B212 : 30,1 30,10000
m.B214 : 6,4 6,40000
m.B215 : 4,2 4,20000

43	R nátěr	Interiérová barva silikátový interiérový nátěr	kg	662,55367	39,00	25 839,59
		0,45kg/m2/2 nátěry :				
		0,45*(921,87+480,36)*1,05		662,55368		

44	06T08	Omítka štuková vápenná ručně, vnitřní, tloušťka vrstvy 3mm	m2	864,54000	232,57	201 066,07
		viz silik.nátěr stěn :				
		921,87		921,87000		
		viz epoxid. nátěr stěn :				
		68,17		68,17000		
		odpočet omítek započítaných v části D.1.5 Sanace vlhkého zdiva :				
		-125,5		-125,50000		

45	06T09	Omítka štuková stropů vápenná ručně, vnitřní, tloušťka vrstvy 3mm	m2	480,36000	263,11	126 387,52
46	619442431R00	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky, poloměr 80 mm	m	35,80000	263,90	9 447,62

viz výkres D.1.1.12 :
ozn. 14 :
u nových příček :
3,91+7,03+3,81+6,93 21,68000
2,2+0,8+1,28+3,28*2 10,84000
2,0+1,28 3,28000

Díl 62		Upravy povrchů vnější					557 942,27
47	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	45,44410	29,00	1 317,88	

Z :
1,37*1,75*2+0,6*0,6*2+1,45*2,55 9,21250
1,37*2,66*3+1,63*2,5+1,25*1,0 16,25760
1,3*2,66*2+1,2*2,55+1,1*1,65 11,79100
1,1*1,75*3 5,77500
0,92*1,15+1,0*1,35 2,40800

48	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	273,59255	40,00	10 943,70
-----------	---------------------	--	-----------	------------------	--------------	------------------

viz výkres D.1.1.14 :
Z :
3,94*3,37+33,5*5,11 184,46280
11,42*6,34+7,57*6,86+1,0*0,8/2 124,73300
0,13*(1,37+1,75*2)*2 1,26620
0,19*(0,6+0,6*2)*2 0,68400
0,629*(1,45+2,55*2) 4,11995
0,13*(1,37+2,66*2)*3 2,60910
0,6*(1,63+2,5*2) 3,97800
0,6*(1,25+1,0*2) 1,95000
0,19*(1,3+2,66*2)*2 2,51560
0,24*(1,1+1,65*2) 1,05600
0,24*(1,1+1,75*2)*3 3,31200
0,15*(0,92+1,15*2) 0,48300
0,15*(1,0+1,35*2) 0,55500
-(0,9*2,02+1,0*2,02+5,0+3,85) -12,68800
-(1,37*1,75*2+0,6*0,6*2+1,45*2,55) -9,21250
-(1,37*2,66*3+1,63*2,5+1,25*1,0) -16,25760

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

$-(1,3*2,66*2+1,2*2,55+1,1*1,65)$ -11,79100
 $-(1,1*1,75*3)$ -5,77500
 $-(0,92*1,15+1,0*1,35)$ -2,40800

49	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	40,89875	52,00	2 126,74
-----------	--------------	---	----	----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.14 :
 římsy, ostění záklenku u vjezdu :
 Z :

$(0,325+0,3)*(33,65+3,94)$ 23,49375
 $(0,15+0,15)*20,61$ 6,18300
 $(0,95+0,86)*6,2$ 11,22200

50	627451641RT2	Oprava spárování cihelného zdiva stěn, pl. do 40 %, spárovací maltou Cemix 10	m2	314,49000	243,09	76 449,37
-----------	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

273,59+40,9 314,49000

51	622424321R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 30 %	m2	40,89875	372,80	15 247,05
-----------	--------------	---	----	----------	--------	-----------

vč. opravy nebo nových profil.článků, :
 opravy a doplnění plastických ornam.článků :
 a štuk.výzdob maltou :
 viz výkres D.1.1.14 :
 římsy, záklenek u vjezdu :
 Z :

$(0,325+0,3)*(33,65+3,94)$ 23,49375
 $(0,15+0,15)*20,61$ 6,18300
 $(0,95+0,86)*6,2$ 11,22200

52	06T01	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	228,10000	219,90	50 159,19
-----------	-------	--	----	-----------	--------	-----------

fasáda Z+ římsy :
 273,6+40,9 314,50000
 odpočet omítek v části sanace :
 -86,4 -86,40000

53	622401971RZ1	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos., nátěrem penetračním	m2	314,50000	28,00	8 806,00
-----------	--------------	---	----	-----------	-------	----------

fasáda Z+ římsy :
 273,6+40,9 314,50000

54	612479123R00	Provedení vnější omítky stěn dvouvrstvé, strojně	m2	228,10000	415,71	94 823,45
-----------	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

fasáda V+Z+ římsy :
 273,6+40,9 314,50000
 odpočet omítek v části sanace :
 -86,4 -86,40000

55	R omítka	Paropropustná základní malta na bázi přírodního, hydraulického vápna a Eko-pucolánu	kg	13 891,29000	15,00	208 369,35
-----------	----------	---	----	--------------	-------	------------

pro použití na stávající zdivo, včetně historicky hodnotných staveb :
 Typ hydraulického pojiva (EN 459-1): NHL 3,5 a NHL 5 :
 Koeficient propustnosti vodních par (μ): EN 1015-19 deklarovaná hodnota menší nebo rovno 12 :
 Pevnost v tlaku po 28 dnech (N/mm²): EN 1015-11 CS I (od 1,5 do 5) kategorie CS II :
 spotřeba 14,5kg/m²/1cm :
 spotřeba 58kg/m²/4cm :
 $(228,1*58)*1,05$ 13 891,29000

56	06209	Omítka štuková vápenná ručně, vnější, tloušťka vrstvy 3mm	m2	228,10000	207,90	47 421,99
-----------	-------	---	----	-----------	--------	-----------

57	62241231RRT1	Nátěr stěn vnějších 2x , slož.1-2, silikátový - bez dodávky materiálu	m2	273,60000	56,00	15 321,60
-----------	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

fasáda Z :

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

273,6

273,60000

58	62241232RRT1	Nátěr stěn vnějších 2x , slož.3-4, silikátový - bez dodávky materiálu	m2	40,90000	49,00	2 004,10
-----------	--------------	---	----	----------	-------	----------

římky+záklenek :

40,9

40,90000

59	R nátěr exter	Dekorační prodyšný nátěr na bázi silikátů	kg	145,29900	52,00	7 555,55
-----------	---------------	---	----	-----------	-------	----------

0,44kg/m2/2 nátěry :

0,44*(273,6+40,9)*1,05

145,29900

60	602015193R00	Podkladní nátěr stěn	m2	314,50000	40,00	12 580,00
-----------	--------------	----------------------	----	-----------	-------	-----------

273,6+40,9

314,50000

61	620991001R00	Začišťovací okenní lišta pro vnějš.omítku tl. 6 mm	m	103,95000	44,00	4 573,80
-----------	--------------	--	---	-----------	-------	----------

Z :

(1,37+1,75*2)*2

9,74000

(0,6+0,6*2)*2

3,60000

1,45+2,55*2

6,55000

(1,37+2,66*2)*3

20,07000

1,63+2,5*2

6,63000

1,25+1,0*2

3,25000

(1,3+2,66*2)*2

13,24000

1,2+2,55*2

6,30000

1,1+1,65*2

4,40000

(1,1+1,75*2)*3

13,80000

0,92+1,15*2

3,22000

1,0+1,35*2

3,70000

Mezisoučet

94,50000

+ ztratné 10% :

0,10*94,5

9,45000

62	622491142R00	Nátěr hydrofobní 2 x	m2	4,66340	52,00	242,50
-----------	--------------	----------------------	----	---------	-------	--------

viz Výpis truhlářských výrobků 11/T :

(1,6*0,175)*6

1,68000

viz Výpis truhlářských výrobků 34/T :

(0,94*0,145)*3

0,40890

viz Výpis kamenných výrobků 1/M - 3/M :

0,7*1,66+0,27*1,23+0,73*1,48

2,57450

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce	199 538,98
---------------	---------------------------------------	-------------------

63	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,20600	4 705,50	969,33
-----------	--------------	---	----	---------	----------	--------

po vybouraných zdech a příčkách :

4,12*0,05

0,20600

64	632413120RT6	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 20 mm, rychletuhnoucí, pod parapety, prahy	m2	7,67260	508,80	3 903,82
-----------	--------------	--	----	---------	--------	----------

0,19*(1,3*2+0,6*2+1,25)

0,95950

0,13*(1,37*5)

0,89050

0,15*(1,0+0,92)

0,28800

0,4*5,6+0,32*2,66

3,09120

viz Výpis kamenných výrobků 1/M - 3/M :

0,67*1,66+0,24*1,23+0,7*1,48

2,44340

65	632421120RT2	Potěr ,ručně zpracovaný,tl.10 mm, samonivelační	m2	248,39330	700,70	174 049,19
-----------	--------------	---	----	-----------	--------	------------

viz výkres D.1.1.10 :

m.B212 : 26,14+1,9

28,04000

m.B214 : 6,4

6,40000

m.B215 : 4,2

4,20000

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

viz výkres D.1.1.10 :

m.B202 : 40,95 40,95000

m.B203 : 121,52 121,52000

m.B204 : 8,5 8,50000

m.B205 : 36,03 36,03000

m.B206 : 1,13*1,21+1,26*1,1 2,75330

66	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	248,39330	83,00	20 616,64
-----------	--------------	---------------------------	----	-----------	-------	-----------

Díl 64	Výplně otvorů	32 071,14
---------------	----------------------	------------------

67	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00000	1 208,40	1 208,40
-----------	--------------	---	-----	---------	----------	----------

viz Výpis zámečnických výrobků 13/Z :

1

1,00000

68	642942212R00	Osazení zárubně do sádkart. příčky tl. 100 mm	kus	1,00000	518,80	518,80
-----------	--------------	---	-----	---------	--------	--------

viz Výpis zámečnických výrobků 14/Z :

1

1,00000

69	553313001R	Skrytá zárubeň ocelová 724x2031 mm, tl. dokončené příčky 150 mm	kus	1,00000	10 331,60	10 331,60
-----------	------------	---	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis zámečnických výrobků 13/Z :

Rozměry [mm]: :

724x2031 :

Tloušťka zárubně [mm]: 63,8 :

Součástí jsou dveřní závěsy 3 ks :

Tloušťka příčky 150 mm z CPP (stávající příčka) :

Do stěny kotveno pomocí dodaných kotevních prvků :

1

1,00000

70	553313011R	Skrytá zárubeň ocelová 924x2031mm, tl. dokončené příčky 100 mm	kus	1,00000	10 757,40	10 757,40
-----------	------------	--	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis zámečnických výrobků 14/Z :

Rozměry [mm]: :

924x2031 :

Tloušťka zárubně [mm]: 63,8 :

Součástí jsou dveřní závěsy 3 ks :

Tloušťka příčky 100 mm z SDK (nová příčka) :

Do stěny kotveno pomocí dodaných kotevních prvků :

1

1,00000

71	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	8,26000	294,90	2 435,87
-----------	--------------	---	---	---------	--------	----------

viz Výpis truhlářských výrobků 25/T :

1,4*4

5,60000

viz Výpis truhlářských výrobků 26/T :

0,63*2

1,26000

viz Výpis truhlářských výrobků 27/T :

1,4*1

1,40000

72	25/T	Deska parapetní masiv, smrk, š. 480mm, tl. 22mm, bílý krycí lak	m	5,88000	750,70	4 414,12
-----------	------	---	---	---------	--------	----------

viz Výpis truhlářských výrobků 25/T :

1,4*4

5,60000

Mezisoučet

5,60000

+ ztráté 5% :

0,05*5,6

0,28000

73	26,27/T	Deska parapetní masiv, smrk, š. 400mm, tl. 22mm, bílý krycí lak	m	2,79300	715,70	1 998,95
-----------	---------	---	---	---------	--------	----------

viz Výpis truhlářských výrobků 26/T :

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

0,63*2 1,26000
viz Výpis truhlářských výrobků 27/T :
1,4*1 1,40000
Mezisoučet 2,66000
+ ztrátne 5% :
0,05*2,66 0,13300

74	R krytka	Krytka boční pro parapety dřevěné	kus	14,00000	29,00	406,00
		2*(4+2+1)		14,00000		

Díl 90	Přípočty					32 819,70
75	909 T00	Hzs- demontáž prvků z fasády, (mřížky, kov.prvky, krytky apod.)	h	3,00000	346,90	1 040,70

viz výkres D.1.1.07 :

ozn.9 :

celkem 12ks :

3

3,00000

76	909 R00	Hzs-, kompletní vyklizení vnitřního vybavení	h	110,00000	288,90	31 779,00
-----------	----------------	--	---	-----------	--------	-----------

předpoklad :

110

110,00000

Díl 93	Dokončovací práce inž.staveb					36 927,23
77	931981111R00	Vložky do dilatačních spár, pásek izolační korkový	m2	13,01400	2 837,50	36 927,23

m.B202 : 0,1*31,76

3,17600

m.B203 : 0,1*49,74

4,97400

m.B204 : 0,1*(11,32+3,52*2+2,16*2)

2,26800

m.B205 : 0,1*25,96

2,59600

Díl 94	Lešení a stavební výtahy					133 383,80
78	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	332,77960	64,00	21 297,89

viz výkres D.1.1.14 :

Z :

(3,94+1,0)*3,44

16,99360

33,5*5,5+11,42*6,6

259,62200

7,57*7,2+1,0*0,8/2

54,90400

2,52*0,5

1,26000

79	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	665,56000	36,00	23 960,16
-----------	---------------------	--	----	-----------	-------	-----------

předpoklad použití lešení 2.měsíce :

332,78*2

665,56000

80	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	332,77960	31,00	10 316,17
81	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	332,77960	6,00	1 996,68
82	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	665,56000	1,00	665,56

předpoklad použití sítě 2.měsíce :

332,78*2

665,56000

83	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	332,77960	3,00	998,34
84	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	155,06000	123,90	19 211,93

m.B202 : 1,42

1,42000

m.B203 : 116,4

116,40000

m.B204 : 2,84

2,84000

m.B205 : 34,4

34,40000

85	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	46,06000	140,59	6 475,58
-----------	---------------------	--	----	----------	--------	----------

m.B206 : 5,36

5,36000

m.B212 : 30,1

30,10000

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

m.B214 : 6,4 6,40000
m.B215 : 4,2 4,20000

86	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	43,10000	207,90	8 960,49
-----------	--------------	--	----	----------	--------	----------

m.B201 : 43,1 43,10000

87	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	190,00000	207,90	39 501,00
-----------	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

m.B207 : 78,7 78,70000

m.B208 : 26,2 26,20000

m.B211 : 85,1 85,10000

Díl 95	Dokončovací kce na pozem.stav.					12 821,34
---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------

88	R	Repase stávajících dekorativních prvků na fasádě, oprava do původní podoby	kus	3,00000	2 884,40	8 653,20
-----------	---	--	-----	---------	----------	----------

viz výkres D.1.1.07, 14 :

poznámka 2, ozn. 1 :

3 3,00000

89	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	694,69000	6,00	4 168,14
-----------	--------------	--	----	-----------	------	----------

viz výkres D.1.1.09 :

53,12 53,12000

viz výkres D.1.1.10 :

641,57 641,57000

Díl 96	Bourání konstrukcí					273 833,51
---------------	---------------------------	--	--	--	--	-------------------

90	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm, vč. PÚ	m2	25,57740	136,90	3 501,55
-----------	--------------	--	----	----------	--------	----------

viz výkres D.1.1.03 :

ozn. 15 :

m.B215 :

(3,38+1,93+1,18+2,05)*3,61 30,82940

-(0,8*2,02*2+1,0*2,02) -5,25200

91	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm, vč. PÚ	m2	0,18000	182,90	32,92
-----------	--------------	---	----	---------	--------	-------

viz výkres D.1.1.03 :

ozn. 15 :

m.B215 :

0,9*0,2 0,18000

92	962031141R00	Bourání příček z tvárnic tl. 50 mm, vč. PÚ	m2	34,53195	87,00	3 004,28
-----------	--------------	--	----	----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.03 :

ozn. 15 :

m.B207 až B210 :

7,31*4,945 36,14795

-(0,8*2,02) -1,61600

93	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC, vč. PÚ	m3	12,77280	907,50	11 591,32
-----------	--------------	---	----	----------	--------	-----------

viz výkres D.1.1.03 :

ozn. 15 :

m.B215 :

0,16*(2,06*3,61) 1,18986

-0,16*(0,8*2,02)*2 -0,51712

0,2*(1,15*3,61) 0,83030

m.B207 až B210 :

0,18*(9,4*4,945) 8,36694

-0,18*(0,95*2,02) -0,34542

0,17*(3,8*4,945) 3,19447

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

-0,17*(0,95*2,02) -0,32623
viz výkres D.1.1.03 :
ozn.17 :
m. B212 :
0,4*(1,9*0,5) 0,38000

94	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm, stříšky nad vstupem	m3	1,01250	4 045,90	4 096,47
-----------	--------------	---	----	---------	----------	----------

viz výkres D.1.1.05 :
ozn.4 :
0,125*(2,7*1,0)*3 1,01250

95	965022131R00	Bourání kamenných podlah plochy nad 1 m2, (travertin)	m2	11,65000	87,00	1 013,55
-----------	--------------	--	----	----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.03 :
viz Legenda místností :
m.B204 : 8,5 8,50000
m. B206 : 1,36+1,79 3,15000

96	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	37,78266	1 843,10	69 637,22
-----------	--------------	---	----	----------	----------	-----------

viz výkres D.1.1.03 :
m. B211 :
0,2*(8,97*9,49) 17,02506
m. B207 až B210 :
0,2*(7,31*9,4+3,8*2,3+3,8*6,93) 20,75760

97	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	41,77000	64,00	2 673,28
-----------	--------------	--	----	----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.03 :
viz Legenda místností :
m. B212 : 30,91+1,44 32,35000
m. B214 : 1,97 1,97000
m. B215 : 5,33 5,33000
m. B216 : 1,03 1,03000
m. B217 : 1,09 1,09000

98	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	248,39330	355,90	88 403,18
-----------	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

viz výkres D.1.1.10 :
m.B212 : 26,14+1,9 28,04000
m.B214 : 6,4 6,40000
m.B215 : 4,2 4,20000
viz výkres D.1.1.10 :
m.B202 : 40,95 40,95000
m.B203 : 121,52 121,52000
m.B204 : 8,5 8,50000
m.B205 : 36,03 36,03000
m.B206 : 1,13*1,21+1,26*1,1 2,75330

99	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.síť nad 10 cm	m3	37,78000	1 508,20	56 979,80
		37,78		37,78000		

100	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	45,58000	29,00	1 321,82
------------	--------------	--------------------------------------	---	----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.03 :
viz Legenda místností :
m. B212 : 31,71+0,9*2-(1,35+0,85*2+1,37+0,9+1,49) 26,70000
m. B214 : 6,2-0,85 5,35000
m. B215 : 10,27-(0,85+0,8*2+1,0) 6,82000
m. B216 : 4,1-0,8 3,30000
m. B217 : 4,21-0,8 3,41000

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

101	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	41,77000	95,00	3 968,15
------------	--------------	--	----	----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.03 :

viz Legenda místností :

m. B212 : 30,91+1,44

32,35000

m. B214 : 1,97

1,97000

m. B215 : 5,33

5,33000

m. B216 : 1,03

1,03000

m. B217 : 1,09

1,09000

102	967022681R00	Přisekání ploch stupňů tvrdých, sjednocení rozměrů schod. stupňů, pod prahu	m	15,76000	590,80	9 311,01
------------	--------------	---	---	----------	--------	----------

viz výkres D.1.1.03 :

ozn.20 :

1,6*6+0,94*2

11,48000

viz Výpis kamenných výrobků 1/M - 3/M :

1,63+1,2+1,45

4,28000

103	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	38,00000	11,00	418,00
------------	--------------	--	-----	----------	-------	--------

viz výkres D.1.1.03 :

ozn.1 :

2*(1*3+2*2+4*3)

38,00000

104	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	14,00000	19,00	266,00
------------	--------------	--	-----	----------	-------	--------

viz výkres D.1.1.02 :

ozn.10 :

1

1,00000

viz výkres D.1.1.03 :

ozn.10 :

5+1+4+2+1

13,00000

105	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojité pl. 1 m2	m2	1,08000	465,80	503,06
------------	--------------	--	----	---------	--------	--------

viz výkres D.1.1.03 :

ozn.1 :

0,6*0,6*3

1,08000

106	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojité pl. 4 m2	m2	15,72760	221,90	3 489,95
------------	--------------	--	----	----------	--------	----------

viz výkres D.1.1.03 :

ozn.1 :

1,37*2,66*3

10,93260

1,37*1,75*2

4,79500

107	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2, vč. prahu	m2	1,89880	267,90	508,69
------------	--------------	---	----	---------	--------	--------

viz výkres D.1.1.03 :

ozn.10 :

0,94*2,02

1,89880

108	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2, vč. prahu	m2	6,36300	252,90	1 609,20
------------	--------------	--	----	---------	--------	----------

viz výkres D.1.1.03 :

ozn.10 :

1,05*2,02*3

6,36300

109	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2, vč. prahu	m2	15,15000	425,80	6 450,87
------------	--------------	--	----	----------	--------	----------

0,95*2,02*2

3,83800

0,8*2,02

1,61600

viz výkres D.1.1.02 :

ozn.10 :

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

0,7*2,02 1,41400

viz výkres D.1.1.03 :

ozn.10 :

0,9*2,02*1

1,81800

0,8*2,02*4

6,46400

110	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2, vč. prahu	m2	4,04000	328,90	1 328,76
------------	---------------------	--	-----------	----------------	---------------	-----------------

viz výkres D.1.1.03 :

ozn.10 :

1,0*2,02*2

4,04000

111	968072875R00	Vybourání bezpeč. mříží pl. do 2 m2	m2	3,92000	138,90	544,49
------------	---------------------	--	-----------	----------------	---------------	---------------

viz výkres D.1.1.07 :

ozn.3 :

Z :

1,35*1,2

1,62000

0,92*1,15

1,05800

0,92*1,35

1,24200

112	968072876R00	Vybourání bezpeč. mříží pl. nad 2 m2	m2	32,60470	84,00	2 738,79
------------	---------------------	---	-----------	-----------------	--------------	-----------------

viz výkres D.1.1.07 :

ozn.3 :

Z :

(1,5*2,76)*2

8,28000

(1,3*1,95)*4

10,14000

(1,35*1,59)*2

4,29300

viz výkres D.1.1.03 :

ozn.16 :

1,63*2,5

4,07500

viz výkres D.1.1.02 :

1,13*2,81

3,17530

0,94*2,81

2,64140

113	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	8,65000	51,00	441,15
------------	---------------------	---	----------	----------------	--------------	---------------

viz výkres D.1.1.03 :

ozn.23 :

1,37*4+0,6*3+1,37

8,65000

Díl 97	Prorážení otvorů	253 510,16
---------------	-------------------------	-------------------

114	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	0,50000	3 439,20	1 719,60
------------	---------------------	---	----------	----------------	-----------------	-----------------

viz výkres D.1.1.03 :

ozn. 25 :

0,5

0,50000

115	970056130R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 130 mm	m	0,50000	1 807,10	903,55
------------	---------------------	--	----------	----------------	-----------------	---------------

116	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,26482	1 378,40	365,03
------------	---------------------	---	-----------	----------------	-----------------	---------------

viz výkres D.1.1.03 :

ozn.15 :

0,19*(0,69*2,02)

0,26482

117	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,88550	1 547,20	1 370,05
------------	---------------------	---	-----------	----------------	-----------------	-----------------

viz výkres D.1.1.03 :

ozn.18 :

0,35*(1,1*2,3)

0,88550

118	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm, pro rozvody ZTI	m	4,10000	110,00	451,00
------------	---------------------	--	----------	----------------	---------------	---------------

viz D.1.4.1.b- 01,02 :

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

4,1

4,10000

119	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	10,92000	227,90	2 488,67
------------	--------------	-------------------------------------	---	----------	--------	----------

viz výkres D.1.1.02 :

ozn.22 :

1,5+3,27+4,05+1,1

9,92000

viz výkres D.1.1.02 :

ozn.11 :

1,0

1,00000

120	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	207,96210	75,00	15 597,16
------------	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

viz výkres D.1.1.07,08 :

ozn.8 :

Z :

160,59+0,63*58,0

197,13000

0,13*(1,37+1,16+0,4)

0,38090

0,19*(0,6*3)*3

1,02600

0,63*(1,45+1,45)

1,82700

0,13*(1,37+1,18+1,32+1,37+1,65+1,9)

1,14270

0,13*(1,37+1,9*2+1,37+1,95*2+1,25+1,0*2)

1,77970

0,19*(1,3+2,29*2+1,3+1,72+2,37)

2,14130

0,23*(1,1+1,75*2)*4

4,23200

0,75*(1,63+1,48)

2,33250

-(0,6*0,6*3+1,25*1,0+1,1*1,65+1,1*1,75*3)

-9,92000

Mezisoučet

202,07210

0,95*6,2

5,89000

121	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, pro sanační omítky	m2	125,50000	98,00	12 299,00
------------	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

viz D.1.5 Sanace vlhkého zdiva :

125,5

125,50000

122	97801314RR00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 20 %	m2	817,46680	22,00	17 984,27
------------	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

viz nátěry vnitřních stěn :

921,87+68,17

990,04000

odpočet SDK stěny :

-3,61*(3,28+2,0+0,8)

-21,94880

-3,61*(1,28*2+3,28)

-21,08240

-(0,8*2,02*2)

-3,23200

Mezisoučet

943,77680

odpočet nové omítky dozdivek :

-0,81

-0,81000

odpočet otlučení omítek ze 100% :

-125,5

-125,50000

Mezisoučet

-126,31000

123	978011111R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 %	m2	480,36000	8,00	3 842,88
------------	--------------	---	----	-----------	------	----------

124	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	1,97000	198,90	391,83
------------	--------------	---	----	---------	--------	--------

viz výkres D.1.1.03 :

m.B212 :

0,5*(1,9+0,44+1,6)

1,97000

125	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	81,81000	53,00	4 335,93
------------	--------------	---	----	----------	-------	----------

126	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	89,65500	391,80	35 126,83
------------	--------------	---	---	----------	--------	-----------

1/2*179,31

89,65500

127	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m celkem 30m	t	179,31000	352,90	63 278,50
------------	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

128	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 075,86000	39,00	41 958,54
------------	--------------	---	---	-------------	-------	-----------

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

celkem 40m :

179,31*((40-10)/5)

1 075,86000

129	979081111R00	Odvoz suť a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	168,02000	254,90	42 828,30
------------	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. :

179,31

179,31000

odpočet dlažby okapového chodníku :

-11,29

-11,29000

130	979081121R00	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	504,06000	17,00	8 569,02
------------	--------------	--	---	-----------	-------	----------

celkem 4km :

168,02*(4-1)

504,06000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					124 683,72
131	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	294,90000	422,80	124 683,72

Díl 711	Izolace proti vodě					3 967,18
132	711140102R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav., 2vrst	m2	188,91330	21,00	3 967,18

viz výkres D.1.1.03 :

m. B211 :

(8,97*9,49)

85,12530

m. B207 až B210 :

(7,31*9,4+3,8*2,3+3,8*6,93)

103,78800

Díl 713	Izolace tepelné					82 059,12
133	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	192,27000	44,00	8 459,88

viz výkres D.1.1.10 - Skladba S1 :

m. B207+B208 : 106,75

106,75000

m. B211 : 85,52

85,52000

134	283763606R	Deska polystyrenová XPS tl. 100 mm	m2	201,88350	360,90	72 859,76
		192,27*1,05		201,88350		

135	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,71000	1 041,52	739,48
------------	--------------	---	---	---------	----------	--------

Díl 714	Izol akustické a protiotřesové					2 051,35
136	714110801R00	Demontáž cementových obkladových desek	m2	10,74570	190,90	2 051,35

viz výkres D.1.1.03 :

ozn. 14 :

m. B208 :

7,31*1,47

10,74570

Díl 721	Vnitřní kanalizace					12 289,97
137	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,00000	458,80	458,80

viz D.1.4.1.b- 01,02 :

1

1,00000

138	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	7,59000	267,90	2 033,36
------------	--------------	--------------------------------------	---	---------	--------	----------

viz D.1.4.1.b- 01,02 :

4,1+2,8

6,90000

Mezisoučet

6,90000

+ ztrátové 10% :

0,10*6,9

0,69000

139	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	1,10000	293,90	323,29
------------	--------------	--------------------------------------	---	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

viz D.1.4.1.b- 01,02 :

1,0

1,00000

Mezisoučet

1,00000

+ ztratiné 10% :

0,10*1,0

0,10000

140	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	4,07000	940,50	3 827,84
------------	--------------	---------------------------------------	---	---------	--------	----------

viz D.1.4.1.b- 01,02 :

3,1+0,3+0,3

3,70000

Mezisoučet

3,70000

+ ztratiné 10% :

0,10*3,7

0,37000

141	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	1,92500	756,70	1 456,65
------------	--------------	--	---	---------	--------	----------

viz D.1.4.1.b- 01,02 :

1,75

1,75000

Mezisoučet

1,75000

+ ztratiné 10% :

0,10*1,75

0,17500

142	721194104R00	Vývedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00000	87,00	174,00
------------	--------------	--	-----	---------	-------	--------

viz D.1.4.1.b- 01,02 :

2

2,00000

143	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000	96,00	96,00
------------	--------------	--	-----	---------	-------	-------

viz D.1.4.1.b- 01,02 :

1

1,00000

144	721194109R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00000	142,90	428,70
------------	--------------	---	-----	---------	--------	--------

viz D.1.4.1.b- 01,02 :

3

3,00000

145	28615282.AR	Koleno HTB D 40 mm 45° PP	kus	6,00000	19,00	114,00
------------	-------------	---------------------------	-----	---------	-------	--------

viz D.1.4.1.b- 01,02 :

6

6,00000

146	28615287.AR	Koleno HTB D 50 mm 45° PP	kus	2,00000	19,00	38,00
------------	-------------	---------------------------	-----	---------	-------	-------

viz D.1.4.1.b- 01,02 :

2

2,00000

147	28615297.AR	Koleno HTB D 110 mm 45° PP	kus	4,00000	54,00	216,00
------------	-------------	----------------------------	-----	---------	-------	--------

viz D.1.4.1.b- 01,02 :

4

4,00000

148	28615360.AR	Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 45° PP	kus	1,00000	79,00	79,00
------------	-------------	----------------------------------	-----	---------	-------	-------

viz D.1.4.1.b- 01,02 :

1

1,00000

149	28615370.AR	Odbočka HTEA D 110/ 110 mm 45° PP	kus	5,00000	108,00	540,00
------------	-------------	-----------------------------------	-----	---------	--------	--------

viz D.1.4.1.b- 01,02 :

5

5,00000

150	2861540R	Redukce DN 40/ 50 mm	kus	3,00000	52,00	156,00
------------	----------	----------------------	-----	---------	-------	--------

viz D.1.4.1.b- 01,02 :

3

3,00000

151	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	1,00000	870,50	870,50
------------	--------------	--	-----	---------	--------	--------

viz D.1.4.1.b- 01,02 :

1

1,00000

152	721152218R00	Čistící kus Geberit PE, pro odpadní svislé D 110 mm	kus	1,00000	1 063,50	1 063,50
------------	--------------	---	-----	---------	----------	----------

viz D.1.4.1.b- 01,02 :

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

153	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	14,69000	27,00	396,63
		7,59+1,1+4,07+1,93		14,69000		
154	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,02300	769,50	17,70

Díl 722		Vnitřní vodovod					13 279,67
155	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	12,55100	368,90	4 630,06	

viz D.1.4.1.b- 03,04 :

2,1+3,71+0,1+0,31+0,69+0,2+4,3

11,41000

Mezisoučet

11,41000

+ ztrátové 10% :

0,10*11,41

1,14100

156	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.	m	2,01300	447,80	901,42
------------	--------------	--	---	---------	--------	--------

viz D.1.4.1.b- 03,04 :

1,83

1,83000

Mezisoučet

1,83000

+ ztrátové 10% :

0,10*1,83

0,18300

157	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	2,47500	368,90	913,03
------------	--------------	--	---	---------	--------	--------

viz D.1.4.1.b- 03,04 :

0,72+0,81+0,72

2,25000

Mezisoučet

2,25000

+ ztrátové 10% :

0,10*2,25

0,22500

158	722181211RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	12,55100	85,00	1 066,84
------------	--------------	--	---	----------	-------	----------

159	722181211RU2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	2,01300	95,00	191,24
------------	--------------	--	---	---------	-------	--------

160	722181214RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	2,47500	122,00	301,95
------------	--------------	---	---	---------	--------	--------

161	722190402R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 20	kus	9,00000	251,90	2 267,10
------------	--------------	------------------------------------	-----	---------	--------	----------

viz D.1.4.1.b- 03,04 :

9

9,00000

162	28655102R	Redukce D 25/20 PP R Instaplast	kus	4,00000	10,00	40,00
------------	-----------	---------------------------------	-----	---------	-------	-------

viz D.1.4.1.b- 03,04 :

4

4,00000

163	725814103R00	Ventil rohový IVAR.TWISTER DN 15 x DN 10	kus	5,00000	228,90	1 144,50
------------	--------------	--	-----	---------	--------	----------

viz D.1.4.1.b- 03,04 :

5

5,00000

164	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	34,08000	36,00	1 226,88
------------	--------------	---	---	----------	-------	----------

2*(12,55+2,01+2,48)

34,08000

165	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	34,08000	16,00	545,28
------------	--------------	---	---	----------	-------	--------

2*(12,55+2,01+2,48)

34,08000

166	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,07300	703,70	51,37
------------	--------------	---	---	---------	--------	-------

Díl 725	Zařizovací předměty	62 800,43
----------------	----------------------------	------------------

167	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	kus	2,00000	255,90	511,80
------------	--------------	--------------------------------	-----	---------	--------	--------

viz výkres D.1.1.03 :

m.B216 a B217 :

2

2,00000

168	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	kus	1,00000	200,90	200,90
------------	--------------	---	-----	---------	--------	--------

viz výkres D.1.1.03 :

m. B207 :

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

1,00000

169	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné dřezové	kus	1,00000	94,00	94,00
------------	--------------	-----------------------------------	-----	---------	-------	-------

viz výkres D.1.1.03 :

m. B207 :

1,00000

170	725016105R00	D+M Pisoár závěsný ovládání automatické pomocí , integr.pohyb.senzoru, vč. příslušenství, bílý	kus	1,00000	14 061,60	14 061,60
------------	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------

viz D.1.4.1.a - TZ ZTI :

ozn.P :

vč. sifonu, automatického ventilu, zvukověizolační vložky :

1,00000

171	725219401R00	Montáž umyvadel	kus	2,00000	937,50	1 875,00
------------	--------------	-----------------	-----	---------	--------	----------

viz D.1.4.1.a - TZ ZTI :

ozn.U :

2,00000

172	64214330R	Umyvadlo s otv. pro baterii 550x450 mm, bílé	kus	2,00000	1 243,40	2 486,80
------------	-----------	--	-----	---------	----------	----------

173	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	kus	2,00000	223,90	447,80
------------	--------------	------------------------------	-----	---------	--------	--------

viz D.1.4.1.a - TZ ZTI :

ozn.U :

2,00000

174	64291390R	Kryt na sifón bílý polosloup	kus	2,00000	1 164,40	2 328,80
------------	-----------	------------------------------	-----	---------	----------	----------

175	725869218R00	Montáž sifonu umyvadlového a vtoku	kus	2,00000	173,90	347,80
------------	--------------	------------------------------------	-----	---------	--------	--------

viz D.1.4.1.a - TZ ZTI :

ozn.U :

2,00000

176	55161311R	Sifon umyvadlový, plast	kus	2,00000	87,00	174,00
------------	-----------	-------------------------	-----	---------	-------	--------

177	R vtok	Vtok umyvadlový - klik klak, chrom	kus	2,00000	1 096,50	2 193,00
------------	--------	------------------------------------	-----	---------	----------	----------

178	725829301R00	Montáž baterie umyv. stojánkové	kus	2,00000	253,90	507,80
------------	--------------	---------------------------------	-----	---------	--------	--------

viz D.1.4.1.a - TZ ZTI :

ozn.U :

2,00000

179	M_100000T	Baterie umyvadlová páková stojánková , pro beztlaké ohříváče	kus	2,00000	2 249,90	4 499,80
------------	-----------	--	-----	---------	----------	----------

180	725014161R00	D+M Klozet závěsný s hlubokým splachováním, vč. sedátka, bílý	kus	2,00000	3 913,00	7 826,00
------------	--------------	---	-----	---------	----------	----------

viz D.1.4.1.a - TZ ZTI :

ozn.WC :

2,00000

181	R tlačítko	D+M Tlačítko splachování ovládací 4/2l	kus	2,00000	3 230,30	6 460,60
------------	------------	--	-----	---------	----------	----------

viz D.1.4.1.a - TZ ZTI :

ozn.WC :

2,00000

182	725019101R00	D+M Výlevka stojící s vodorovným odpadem, a plastovou mřížkou, bílá	kus	1,00000	6 626,60	6 626,60
------------	--------------	---	-----	---------	----------	----------

viz D.1.4.1.a - TZ ZTI :

ozn.VL :

1,00000

183	725829202R00	Montáž baterie nástěnné k výlevce	kus	1,00000	387,80	387,80
------------	--------------	-----------------------------------	-----	---------	--------	--------

viz D.1.4.1.a - TZ ZTI :

ozn.VL :

1,00000

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

184	R baterie	Baterie páková nástěnná s otočným raménkem, pro beztlaké ohřivače	kus	1,00000	1 443,20	1 443,20
185	725534111R00	D+M Ohřivač elektr. zásob. beztlaký 5 l	kus	2,00000	3 242,30	6 484,60

viz D.1.4.1.a - TZ ZTI :

ozn.OV 5l :

2

2,00000

186	725534112R00	D+M Ohřivač elektr. zásob. beztlaký 10 l	kus	1,00000	3 739,10	3 739,10
------------	--------------	--	-----	---------	----------	----------

viz D.1.4.1.a - TZ ZTI :

ozn.OV 10l :

1

1,00000

187	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,13000	795,60	103,43
------------	--------------	---	---	---------	--------	--------

Díl 726	Instalační prefabrikáty	30 671,28
----------------	--------------------------------	------------------

188	726211345R00	D+M Modul instalační - pisoár , systém do sádkartonu	kus	1,00000	10 803,30	10 803,30
------------	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------

viz D.1.4.1.a - TZ ZTI :

ozn.P :

1

1,00000

189	726211313R00	D+M Modul instalační -umyvadlo, systém do sádkartonu	kus	1,00000	5 247,30	5 247,30
------------	--------------	--	-----	---------	----------	----------

viz D.1.4.1.a - TZ ZTI :

ozn.U :

1

1,00000

190	726212321R00	D+M Modul instalační - pro závěsné WC, systém do sádkartonu	kus	2,00000	7 284,10	14 568,20
------------	--------------	---	-----	---------	----------	-----------

viz D.1.4.1.a - TZ ZTI :

ozn.WC :

2

2,00000

191	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,06000	874,60	52,48
------------	--------------	---	---	---------	--------	-------

Díl 728	Přípojka kanalizační	18 539,03
----------------	-----------------------------	------------------

192	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	14,00000	276,90	3 876,60
------------	--------------	--	-----	----------	--------	----------

viz Výpis zámečnických výrobků 16/Z :

2

2,00000

viz Výpis zámečnických výrobků 11/Z :

12

12,00000

193	11/Z	Odvětrávací mřížka 150x150mm z ocel.žárov., Pz plechu s ozdobným děrováním tl. 1,5mm	kus	12,00000	421,80	5 061,60
------------	------	--	-----	----------	--------	----------

viz Výpis zámečnických výrobků 11/Z :

nástřik v barvě fasády :

korozní třída C4 :

12

12,00000

194	16/Z	Hliníková větrací mřížka 260x140mm	kus	2,00000	277,90	555,80
------------	------	------------------------------------	-----	---------	--------	--------

viz Výpis zámečnických výrobků 16/Z :

2

2,00000

195	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm	kus	1,00000	145,90	145,90
------------	--------------	---	-----	---------	--------	--------

viz D.1.1.1 - TZ :

odvětrání m. B215 :

1

1,00000

196	7831263R	Talířový ventil	kus	1,00000	167,90	167,90
------------	----------	-----------------	-----	---------	--------	--------

197	728115411R00	Montáž potrubí ohebného do d 100 mm	m	5,00000	175,90	879,50
------------	--------------	-------------------------------------	---	---------	--------	--------

viz D.1.1.1 - TZ :

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

odvětrání m. B215 :

5,0

5,00000

198	4298150130R	Hadice ohebná hluk-tlumící D 100	kus	5,25000	908,50	4 769,63
------------	-------------	----------------------------------	-----	---------	--------	----------

5,0*1,05

5,25000

199	728312111R00	Montáž tlumiče hluku do 0,15 m2	kus	1,00000	387,80	387,80
------------	--------------	---------------------------------	-----	---------	--------	--------

viz D.1.1.1 - TZ :

odvětrání m. B215 :

1

1,00000

200	R tlumič	Tlumič hluku - ohebný	kus	1,00000	1 788,10	1 788,10
------------	----------	-----------------------	-----	---------	----------	----------

201	891265321R00	Montáž zpětných klapek pr. 100	kus	1,00000	682,70	682,70
------------	--------------	--------------------------------	-----	---------	--------	--------

viz D.1.1.1 - TZ :

odvětrání m. B215 :

1

1,00000

202	429853250R	Zpětná klapka	kus	1,00000	193,93	193,93
------------	------------	---------------	-----	---------	--------	--------

203	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,00800	3 696,20	29,57
------------	--------------	---	---	---------	----------	-------

Díl 730	Ústřední vytápění	365 230,00
----------------	--------------------------	-------------------

204	R Vytápění	Vytápění - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	335 450,00	335 450,00
------------	------------	------------------------------------	--------	---------	------------	------------

205	R MaR	MaR - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	29 780,00	29 780,00
------------	-------	-------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

Díl 762	Konstrukce tesařské	596 628,45
----------------	----------------------------	-------------------

206	762214811R00	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1,5 m	m	3,00000	309,90	929,70
------------	--------------	--	---	---------	--------	--------

viz výkres D.1.1.03 :

ozn.11 :

1,0*3

3,00000

207	762231811R00	Demontáž obložení schodišť, stupně, podstupnice	m	37,20000	126,90	4 720,68
------------	--------------	---	---	----------	--------	----------

viz Výpis truhlářských výrobků 12/T :

1,13*12+1,13*12

27,12000

viz Výpis truhlářských výrobků 15/T :

1,26*4+1,26*4

10,08000

208	762524104R00	Položení podlah palubkových	m2	192,27000	212,90	40 934,28
------------	--------------	-----------------------------	----	-----------	--------	-----------

viz výkres D.1.1.10 :

m.B207+B208 : 106,75

106,75000

m. B211 : 85,52

85,52000

209	6118999RR	Palubka dřevěná podlahová dub tl. 25 mm	m2	211,49700	1 623,80	343 428,83
------------	-----------	---	----	-----------	----------	------------

192,27*1,1

211,49700

210	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	5,28750	2 950,40	15 600,24
------------	--------------	---	----	---------	----------	-----------

0,025*211,5

5,28750

211	762343101R00	Montáž roštu podlahového	m	1 006,86000	66,00	66 452,76
------------	--------------	--------------------------	---	-------------	-------	-----------

viz výkres D.1.1.10 - Skladba S1 :

m.B207+B208 :

11,29*25+9,4*29

554,85000

m. B211 :

8,97*25+9,49*24

452,01000

212	60517102R	Řezivo - latě 40x60 mm	m3	2,65811	36 534,30	97 112,19
------------	-----------	------------------------	----	---------	-----------	-----------

(0,04*0,06*1006,86)*1,1

2,65811

213	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	2,65811	2 950,40	7 842,49
------------	--------------	---	----	---------	----------	----------

214	762911111R00	Impregnace řeziva máčením	m2	221,50920	18,00	3 987,17
------------	--------------	---------------------------	----	-----------	-------	----------

latě 40x60mm :

(0,04*2+0,06*2)*1006,86*1,1

221,50920

215	762085130R00	Broušení viditelných částí krovu třístranné	m	18,71000	139,90	2 617,53
------------	--------------	---	---	----------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

viz výkres D.1.1.10 - ozn. 9 :
12,86+5,85

18,71000

216	762085140R00	Broušení viditelných částí krovu čtyřstranné	m	4,82000	182,90	881,58
------------	--------------	--	---	---------	--------	--------

viz výkres D.1.1.10 - ozn. 9 :
2,41*2

4,82000

217	762331941R00	Vyřezání části vazby do 450 cm2, do dl. 3 m	m	4,70600	296,90	1 397,21
------------	--------------	---	---	---------	--------	----------

viz výkres D.1.1.10 - ozn. 9 :
předpoklad výměny poškozených 20% :
0,20*(12,86+2,41*2+5,85)

4,70600

218	762332934R00	Doplnění vazby z hranolů do 450 cm2 vč. dod., impreg. hranolů	m	4,70600	822,60	3 871,16
------------	--------------	---	---	---------	--------	----------

4,706

4,70600

219	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,18424	1 007,50	185,62
------------	--------------	--	----	---------	----------	--------

(0,135*0,29)*4,706

0,18424

220	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,10000	1 626,10	6 667,01
------------	--------------	--	---	---------	----------	----------

Díl 764	Konstrukce klempířské				25 810,77	
----------------	------------------------------	--	--	--	------------------	--

221	764317800R00	Demontáž krytiny hladké železobetonových desek	m2	9,72000	113,00	1 098,36
------------	--------------	--	----	---------	--------	----------

viz výkres D.1.1.05 :

ozn. 4 :

(2,7*1,2)*3

9,72000

222	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	21,12000	60,00	1 267,20
------------	--------------	--	---	----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.02 :

ozn. 2 :

1,0+0,92

1,92000

viz výkres D.1.1.03 :

ozn. 2 :

1,25+1,37*4+0,6*3+1,37

9,90000

1,3*2+1,1*4+1,15*2

9,30000

223	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	26,30000	38,00	999,40
------------	--------------	--	---	----------	-------	--------

viz výkres D.1.1.07 :

poznámka 1 :

4,2+1,0+7,1+6,5+7,5

26,30000

224	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových - zpětně	m	26,30000	189,90	4 994,37
------------	--------------	---	---	----------	--------	----------

viz výkres D.1.1.07 :

poznámka 1 :

4,2+1,0+7,1+6,5+7,5

26,30000

225	764454292R00	Montáž zděře Pz kruhové	kus	18,00000	84,00	1 512,00
------------	--------------	-------------------------	-----	----------	-------	----------

226	5535128511R	Objímka svodové roury	kus	18,00000	89,00	1 602,00
------------	-------------	-----------------------	-----	----------	-------	----------

227	728114111R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm, provizorní svody	m	26,30000	64,00	1 683,20
------------	--------------	---	---	----------	-------	----------

228	429851112R	Potrubí plastové d 100mm	kus	26,30000	181,90	4 783,97
------------	------------	--------------------------	-----	----------	--------	----------

229	728114811R00	Demontáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm, provizorní svody	m	26,30000	44,00	1 157,20
------------	--------------	---	---	----------	-------	----------

230	76441025RT10	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 280 mm, plech. tl. 0,5mm	m	7,19250	439,80	3 163,26
------------	--------------	--	---	---------	--------	----------

viz Výpis klempířských výrobků K/2 :

1,37*5

6,85000

Mezisoučet

6,85000

+ ztrátne 5% :

0,05*6,85

0,34250

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

231	76441025RT11	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 300 mm, plech. tl.0,5mm	m	2,01600	433,80	874,54
------------	--------------	---	---	---------	--------	--------

viz Výpis klempířských výrobků K/6 :

1,0*1

1,00000

viz Výpis klempířských výrobků K/7 :

0,92*1

0,92000

Mezisoučet

1,92000

+ ztratiné 5% :

0,05*1,92

0,09600

232	76441025RRT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 340 mm, plech. tl.0,5mm	m	5,30250	479,80	2 544,14
------------	--------------	---	---	---------	--------	----------

viz Výpis klempířských výrobků K/1 :

1,3*2

2,60000

viz Výpis klempířských výrobků K/3 :

0,6*2

1,20000

viz Výpis klempířských výrobků K/8 :

1,25*1

1,25000

Mezisoučet

5,05000

+ ztratiné 5% :

0,05*5,05

0,25250

233	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,06000	2 185,45	131,13
------------	--------------	--	---	---------	----------	--------

Díl 766	Konstrukce truhlářské	1 488 697,22
----------------	------------------------------	---------------------

234	766411811R00	Demontáž obložení stěn , heraklitovými deskami	m2	80,00000	132,90	10 632,00
------------	--------------	--	----	----------	--------	-----------

viz d.1.1.1.1 - TZ :

80,0

80,00000

235	766411821R00	Demontáž dřevěného obložení stěn	m2	81,03910	164,90	13 363,35
------------	--------------	----------------------------------	----	----------	--------	-----------

viz výkres D.1.1.03 :

ozn.13 :

m. B217 :

1,1*(0,93+1,18*2)

3,61900

Mezisoučet

3,61900

m. B212 :

1,03*(3,94+0,11+1,17+0,83+0,21*2+0,15)

6,81860

1,03*(0,9+4,06+3,08+3,68+3,94)

16,12980

1,03*2,32

2,38960

Mezisoučet

25,33800

m. B211 :

1,47*(8,97*2+9,49*2-1,49)

52,08210

Mezisoučet

52,08210

236	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	161,04000	52,00	8 374,08
------------	--------------	---	----	-----------	-------	----------

80,0+81,04

161,04000

237	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,00000	57,00	57,00
------------	--------------	----------------------------------	-----	---------	-------	-------

238	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	2,00000	64,00	128,00
------------	--------------	----------------------------------	-----	---------	-------	--------

239	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m	kus	1,00000	2 307,90	2 307,90
------------	--------------	-------------------------------------	-----	---------	----------	----------

viz výkres D.1.1.03 :

ozn.19 :

1

1,00000

240	76671100RR00	Montáž oken dřevěných dvojitých (kastlových), s vypěněním	m	41,46000	659,10	27 326,29
------------	--------------	---	---	----------	--------	-----------

viz Výpis truhlářských výrobků 1/T, 2/T, 3/T :

2*(1,37+2,66)*3

24,18000

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

2*(1,37+1,75)*2

12,48000

2*(0,6+0,6)*2

4,80000

241	1/T	Okno dřevěné dvojité 4kř. 1370x2660mm O+O/O+O, vnější dvojsklo, vnitřní jednoduché sklo	kus	3,00000	61 486,10	184 458,30
------------	------------	---	-----	---------	-----------	------------

viz Výpis truhlářských výrobků 1/T :

Profil: profilace oken dle stávajících dochovaných výplní okenních otvorů :

Povrchová úprava:krycí lak, bílá barva NCS S 0500-N/NCS S 0502-Y :

Kování nové: surová mosaz, včetně repliky původních pantů :

U vnějšího křídla bude provedeno rozšíření profilu pro zasklení izolačním dvojsklem. :

U vnitřních křidel + rámu okna- :

bude proveden repas stávajících okenních křidel sestávající z: :

- obroušení :

- vyspravení a nahrazení degradovaných částí :

- vytmelení :

- přebroušením zasklení jednoduchým sklem tl. 4 mm :

- krycí lak - bílá barva NCS S 0500-N/NCS S 0502-Y :

3

3,00000

242	2/T	Okno dřevěné dvojité 2kř. 1370x1750mm O+O, vnější dvojsklo, vnitřní jednoduché sklo	kus	2,00000	46 992,40	93 984,80
------------	------------	---	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis truhlářských výrobků 2/T :

Profil: profilace oken dle stávajících dochovaných výplní okenních otvorů :

Povrchová úprava:krycí lak, bílá barva NCS S 0500-N/NCS S 0502-Y :

Kování nové: surová mosaz, včetně repliky původních pantů :

U vnějšího křídla bude provedeno rozšíření profilu pro zasklení izolačním dvojsklem. :

U vnitřních křidel + rámu okna- :

bude proveden repas stávajících okenních křidel sestávající z: :

- obroušení :

- vyspravení a nahrazení degradovaných částí :

- vytmelení :

- přebroušením zasklení jednoduchým sklem tl. 4 mm :

- krycí lak - bílá barva NCS S 0500-N/NCS S 0502-Y :

2

2,00000

243	3/T	Okno dřevěné dvojité 1kř. 600x600mm O, vnější dvojsklo, vnitřní jednoduché sklo	kus	2,00000	8 690,50	17 381,00
------------	------------	---	-----	---------	----------	-----------

viz Výpis truhlářských výrobků 3/T :

Profil: profilace oken dle stávajících dochovaných výplní okenních otvorů :

Povrchová úprava:krycí lak, bílá barva NCS S 0500-N/NCS S 0502-Y :

Kování nové: surová mosaz, včetně repliky původních pantů :

U vnějšího křídla bude provedeno rozšíření profilu pro zasklení izolačním dvojsklem. :

U vnitřních křidel+ rámu okna- :

bude proveden repas stávajících okenních křidel sestávající z: :

- obroušení :

- vyspravení a nahrazení degradovaných částí :

- vytmelení :

- přebroušením zasklení jednoduchým sklem tl. 4 mm :

- krycí lak - bílá barva NCS S 0500-N/NCS S 0502-Y :

2

2,00000

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

244	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska	m	8,05000	485,80	3 910,69
------------	--------------	--	---	---------	--------	----------

viz Výpis truhlářských výrobků 1/T, 2/T, 3/T :

1,37*3+1,37*2+0,6*2

8,05000

245	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	33,41000	162,90	5 442,49
------------	--------------	--	---	----------	--------	----------

viz Výpis truhlářských výrobků 1/T, 2/T, 3/T :

(1,37+2,66*2)*3

20,07000

(1,37+1,75*2)*2

9,74000

(0,6+0,6*2)*2

3,60000

246	4/T	D+M Interiérové dřevěné schodiště 1530x605mm, 3x stupeň v.170mm, masiv, dub, lak	kus	1,00000	24 473,20	24 473,20
------------	-----	--	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis truhlářských výrobků 4/T :

Šířka stupně [mm]: 290 :

Výška stupně [mm]:170 :

Počet stupňů: 3 :

Materiál: masiv, dub :

Povrchová úprava: bezbarvý polyuretanový lak :

Kotveno do podlahy. :

1

1,00000

247	766660032RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70 cm, montáž oblož.zárubně, montáž kování, prahu,zarážky	kus	2,00000	3 989,70	7 979,40
------------	--------------	--	-----	---------	----------	----------

viz Výpis truhlářských výrobků 7/T :

1

1,00000

viz Výpis truhlářských výrobků 8/T :

1

1,00000

248	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm, montáž oblož.zárubně, montáž kování,prahu,zarážky	kus	1,00000	3 989,70	3 989,70
------------	--------------	---	-----	---------	----------	----------

viz Výpis truhlářských výrobků 6/T :

1

1,00000

249	766660036RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm, montáž oblož.zárubně, montáž kování,prahu,zarážky	kus	1,00000	4 256,20	4 256,20
------------	--------------	---	-----	---------	----------	----------

viz Výpis truhlářských výrobků 18/T :

1

1,00000

250	766660044RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky do 145 cm, montáž oblož.zárubně, montáž kování,prahu,zarážky	kus	5,00000	5 586,10	27 930,50
------------	--------------	---	-----	---------	----------	-----------

viz Výpis truhlářských výrobků 5/T :

1

1,00000

viz Výpis truhlářských výrobků 17/T :

1

1,00000

viz Výpis truhlářských výrobků 20/T :

2

2,00000

viz Výpis truhlářských výrobků 23/T :

1

1,00000

251	5/T	Dveře dřevěné 1kf.1000x2200mm, oblož.zárubeň, hl.510mm, pravé, masiv,smrk, replika původních	kus	1,00000	105 727,70	105 727,70
------------	-----	--	-----	---------	------------	------------

viz Výpis truhlářských výrobků 5/T :

Dveřní křídlo + dřevěná obložková zárubeň s polodřážkou + mosazná dveřní

zarážka :

Dřevěná rámová konstrukce + kazetová výplň :

Kování: surová mosaz, včetně repliky původních pantů :

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

Povrchová úprava:krycí lak, bílá barva NCS S 0500-N/NCS S 0502-Y :

Dřevěná obložková zárubeň: :

Materiál: masiv, smrk :

Povrchová úprava: viz křídlo :

Dřevěný masivní prah na celou hloubku ostění. :

1

1,00000

252	6/T	Dveře dřevěné 1kf.800x1970mm, oblož.zárubeň, hl.195mm, pravé, masiv,smrk, replika původních	kus	1,00000	96 333,90	96 333,90
------------	-----	---	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis truhlářských výrobků 6/T :

Dveřní křídlo + dřevěná obložková zárubeň s polodřážkou + mosazná dveřní zarážka :

Dřevěná rámová konstrukce + kazetová výplň :

Kování: surová mosaz, včetně repliky původních pantů :

Povrchová úprava:krycí lak, bílá barva NCS S 0500-N/NCS S 0502-Y :

Dřevěná obložková zárubeň: :

Materiál: masiv, smrk :

Povrchová úprava: viz křídlo :

Dřevěný masivní prah na celou hloubku ostění. :

1

1,00000

253	7/T	Dveře dřevěné 1kf.700x1970mm, oblož.zárubeň, hl.160mm, levé, masiv,smrk, replika původních	kus	1,00000	94 053,70	94 053,70
------------	-----	--	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis truhlářských výrobků 7/T :

Dveřní křídlo + dřevěná obložková zárubeň s polodřážkou + mosazná dveřní zarážka :

Dřevěná rámová konstrukce + kazetová výplň :

Kování: surová mosaz, včetně repliky původních pantů :

Povrchová úprava:krycí lak, bílá barva NCS S 0500-N/NCS S 0502-Y :

Dřevěná obložková zárubeň: :

Materiál: masiv, smrk :

Povrchová úprava: viz křídlo :

Dřevěný masivní prah na celou hloubku ostění. :

1

1,00000

254	8/T	Dveře dřevěné 1kf.700x1970mm, oblož.zárubeň, hl.160mm, pravé, masiv,smrk, replika původních	kus	1,00000	94 053,70	94 053,70
------------	-----	---	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis truhlářských výrobků 8/T :

Dveřní křídlo + dřevěná obložková zárubeň s polodřážkou + mosazná dveřní zarážka :

Dřevěná rámová konstrukce + kazetová výplň :

Kování: surová mosaz, včetně repliky původních pantů :

Povrchová úprava:krycí lak, bílá barva NCS S 0500-N/NCS S 0502-Y :

Dřevěná obložková zárubeň: :

Materiál: masiv, smrk :

Povrchová úprava: viz křídlo :

Dřevěný masivní prah na celou hloubku ostění. :

1

1,00000

255	17/T	Dveře dřevěné 1kf.1000x2200mm, oblož.zárubeň, hl.350mm, pravé, masiv,smrk, replika původních	kus	1,00000	105 726,40	105 726,40
------------	------	--	-----	---------	------------	------------

viz Výpis truhlářských výrobků 17/T :

Dveřní křídlo + dřevěná obložková zárubeň s polodřážkou + mosazná dveřní zarážka :

Dřevěná rámová konstrukce + kazetová výplň :

Kování: surová mosaz, včetně repliky původních pantů :

Povrchová úprava:krycí lak, bílá barva NCS S 0500-N/NCS S 0502-Y :

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

Dřevěná obložková zárubeň :

Materiál: masiv, smrk :

Povrchová úprava: viz křídlo :

Dřevěný masivní prah na celou hloubku ostění. :

1

1,00000

256	18/T	Dveře dřevěné 1kř.840x1970mm, oblož.zárubeň, hl.180mm, pravé, masiv,smrk, replika původních	kus	1,00000	96 673,20	96 673,20
------------	------	---	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis truhlářských výrobků 18/T :

Dveřní křídlo + dřevěná obložková zárubeň s polodřážkou + mosazná dveřní zarážka :

Dřevěná rámová konstrukce + kazetová výplň :

Kování: surová mosaz, včetně repliky původních pantů :

Povrchová úprava:krycí lak, bílá barva NCS S 0500-N/NCS S 0502-Y :

Dřevěná obložková zárubeň :

Materiál: masiv, smrk :

Povrchová úprava: viz křídlo :

Dřevěný masivní prah na celou hloubku ostění. :

1

1,00000

257	20/T	Dveře dřevěné 1kř.950x1970mm, oblož.zárubeň, hl.1350mm, levé, masiv,smrk, replika původních	kus	2,00000	98 629,70	197 259,40
------------	------	---	-----	---------	-----------	------------

viz Výpis truhlářských výrobků 20/T :

Dveřní křídlo + dřevěná obložková zárubeň s polodřážkou + mosazná dveřní zarážka :

Dřevěná rámová konstrukce + kazetová výplň :

Kování: surová mosaz, včetně repliky původních pantů :

Povrchová úprava:krycí lak, bílá barva NCS S 0500-N/NCS S 0502-Y :

Dřevěná obložková zárubeň :

Materiál: masiv, smrk :

Povrchová úprava: viz křídlo :

Dřevěný masivní prah na celou hloubku ostění. :

2

2,00000

258	23/T	Dveře dřevěné 1kř.950x1970mm, oblož.zárubeň, hl.190mm, pravé, masiv,smrk, replika původních	kus	1,00000	98 627,10	98 627,10
------------	------	---	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis truhlářských výrobků 23/T :

Dveřní křídlo + dřevěná obložková zárubeň s polodřážkou + mosazná dveřní zarážka :

Dřevěná rámová konstrukce + kazetová výplň :

Kování: surová mosaz, včetně repliky původních pantů :

Povrchová úprava:krycí lak, bílá barva NCS S 0500-N/NCS S 0502-Y :

Dřevěná obložková zárubeň :

Materiál: masiv, smrk :

Povrchová úprava: viz křídlo :

Dřevěný masivní prah na celou hloubku ostění. :

1

1,00000

259	766662112R00	Montáž dveří do skryté zárubně 1kříd. š.do 80 cm, vč.montáže kování	kus	1,00000	519,80	519,80
------------	--------------	---	-----	---------	--------	--------

viz Výpis truhlářských výrobků 19/T :

1

1,00000

260	766662122R00	Montáž dveří do skryté zárubně 1kříd. š.nad 80 cm, vč. montáže kování	kus	1,00000	526,80	526,80
------------	--------------	---	-----	---------	--------	--------

viz Výpis truhlářských výrobků 24/T :

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

261	19/T	Dřevěné dvevní křídlo 626x1975mm, levé, masiv, smrk	kus	1,00000	16 705,00	16 705,00
------------	------	---	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis truhlářských výrobků 19/T :

Dvevní křídlo polodrážkové, osazeno na reverzní panty :

Materiál: masiv, smrk :

Kování: surová mosaz :

Povrchová úprava: hladké, lak polomat, bílá barva NCS S 0500-N/NCS S 0502-

Y :

1

1,00000

262	24/T	Dřevěné dvevní křídlo 826x1975mm, levé, masiv, smrk	kus	1,00000	16 705,00	16 705,00
------------	------	---	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis truhlářských výrobků 24/T :

Dvevní křídlo polodrážkové, osazeno na reverzní panty :

Materiál: masiv, smrk :

Kování: surová mosaz :

Povrchová úprava: hladké, lak polomat, barevnost dle specifikace interiéru -

NCS S6005 - Y20R (konzultovat s architektem interiérového řešení!) :

1

1,00000

263	9/T	D+M Sanitární příčka 2000x2000mm , 2x dveře 700mm, bezrám.provedení, vysokotl.laminát HPL+folie	kus	1,00000	38 890,80	38 890,80
------------	-----	---	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis truhlářských výrobků 9/T :

Tloušťka [mm]: 12 :

Materiál: Vysokotlaký HPL laminát s povrchově zalisovanou barevnou a strukturální melaminovou folií :

Dvevní křídla do WC kabin :

Šířka x výška [mm]: :

700 x 1970 :

Materiál: Vysokotlaký HPL laminát :

Kování: nerez :

1x levé, 1x pravé :

1

1,00000

264	10/T	D+M Sanitární příčka 1280x2000mm , 1x dveře 700mm, bezrám.provedení, vysokotl.laminát HPL+folie	kus	1,00000	16 610,10	16 610,10
------------	------	---	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis truhlářských výrobků 10/T :

Tloušťka [mm]: 12 :

Materiál: Vysokotlaký HPL laminát s povrchově zalisovanou barevnou a strukturální melaminovou folií :

Dvevní křídlo do WC kabiny :

Šířka x výška [mm]: :

700 x 1970 :

Materiál: Vysokotlaký HPL laminát :

Kování: nerez :

1x levé, 1x pravé :

1

1,00000

265	766270110R00	Montáž stupnic dřevěných na schodišti přímém, zpětně	m	19,85000	1 489,20	29 560,62
------------	--------------	--	---	----------	----------	-----------

viz Výpis truhlářských výrobků 12/T :

1,13*12

13,56000

viz Výpis truhlářských výrobků 15/T :

1,26*4

5,04000

viz Výpis truhlářských výrobků 16/T :

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

předpoklad 20% degradovaných :
0,20*(1,25*5)

1,25000

266	766270210R00	Montáž podstupnic dřevěných na schodišti přímém, zpětně	m	19,85000	992,50	19 701,13
------------	--------------	---	---	----------	--------	-----------

viz Výpis truhlářských výrobků 12/T :
1,13*12

13,56000

viz Výpis truhlářských výrobků 15/T :
1,26*4

5,04000

viz Výpis truhlářských výrobků 16/T :
předpoklad 20% degradovaných :
0,20*(1,25*5)

1,25000

267	60596002R	Řezivo - fošny	m3	0,10665	32 500,00	3 466,13
------------	-----------	----------------	----	---------	-----------	----------

viz Výpis truhlářských výrobků 12/T :
předpoklad nahrazení degradovaných částí 30% :
0,30*0,03*(0,335*1,13)*12
0,30*0,03*(0,18*1,13)*12
viz Výpis truhlářských výrobků 15/T :
0,30*0,03*(0,335*1,26)*4
0,30*0,03*(0,195*1,26)*4
viz Výpis truhlářských výrobků 16/T :
předpoklad nahrazení degradovaných částí 20% :
0,20*0,03*(0,315*1,25)*5
0,20*0,03*(0,212*1,25)*5

0,04088

0,02197

0,01520

0,00885

0,01181

0,00795

268	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová	m3	0,10665	634,70	67,69
		0,10665		0,10665		

269	762295000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro schodiště	m3	0,30940	5 253,30	1 625,37
------------	--------------	---	----	---------	----------	----------

viz Výpis truhlářských výrobků 12/T :
0,03*(0,335*1,13)*12
0,03*(0,18*1,13)*12
viz Výpis truhlářských výrobků 15/T :
0,03*(0,335*1,26)*4
0,03*(0,195*1,26)*4
viz Výpis truhlářských výrobků 16/T :
předpoklad nahrazení degradovaných částí 20% :
0,20*0,03*(0,315*1,25)*5
0,20*0,03*(0,212*1,25)*5

0,13628

0,07322

0,05065

0,02948

0,01181

0,00795

270	13/T, 14/T	D+M Dřevěné madlo 80x110mm , dubový masiv, PÚ polyuretan.bezbarvý lak, vč. chem.kotev	m	5,15000	2 953,40	15 210,01
------------	------------	---	---	---------	----------	-----------

kotvení -železná pásovina, železná tyčovina prům. 12mm kovářská černá, chemické kotvy :

viz Výpis truhlářských výrobků 13/T :
4,05

4,05000

viz Výpis truhlářských výrobků 14/T :
1,1

1,10000

271	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	2,41000	1 933,10	4 658,77
------------	--------------	--	---	---------	----------	----------

Díl 767	Konstrukce zámečnické					465 376,99
272	1/Z	D+M Okenní kovaná mříž 1370x2560mm, ve stylu 19.století,hranatý profil tl.15mm,kotvení	kus	3,00000	31 486,00	94 458,00

viz Výpis zámečnických výrobků 1/Z :
3

3,00000

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

273	2/Z	D+M Okenní kovaná mříž 1190x1550mm, ve stylu 19.století,hranatý profil tl.15mm,kotvení	kus	1,00000	24 258,00	24 258,00
------------	-----	--	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis zámečnických výrobků 2/Z :

1

1,00000

274	3/Z	D+M Okenní kovaná mříž 1200x1650mm, ve stylu 19.století,hranatý profil tl.15mm,kotvení	kus	3,00000	24 388,00	73 164,00
------------	-----	--	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis zámečnických výrobků 3/Z :

3

3,00000

275	4/Z	D+M Okenní kovaná mříž 1300x2560mm, ve stylu 19.století,hranatý profil tl.15mm,kotvení	kus	2,00000	31 408,00	62 816,00
------------	-----	--	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis zámečnických výrobků 4/Z :

2

2,00000

276	6/Z	D+M Okenní kovaná mříž 920x1050mm, ve stylu 19.století,hranatý profil tl.15mm,kotvení	kus	1,00000	18 096,00	18 096,00
------------	-----	---	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis zámečnických výrobků 6/Z :

1

1,00000

277	7/Z	D+M Okenní kovaná mříž 1000x1250mm, ve stylu 19.století,hranatý profil tl.15mm,kotvení	kus	1,00000	19 435,00	19 435,00
------------	-----	--	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis zámečnických výrobků 7/Z :

1

1,00000

278	9/Z	D+M Okenní kovaná mříž 1250x900mm, ve stylu 19.století,hranatý profil tl.15mm,kotvení	kus	1,00000	21 840,00	21 840,00
------------	-----	---	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis zámečnických výrobků 9/Z :

1

1,00000

279	10/Z	D+M Okenní kovaná mříž 1250x1290mm, ve stylu 19.století,hranatý profil tl.15mm,kotvení	kus	2,00000	21 580,00	43 160,00
------------	------	--	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis zámečnických výrobků 10/Z :

2

2,00000

280	12/Z	D+M Zábradlí vnitřní celoskleněné 3270x1000mm, vč. kotvení	kus	1,00000	48 900,00	48 900,00
------------	------	--	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis zámečnických výrobků 12/Z :

Materiál: celoskleněné zábradlí z vrstveného čirého kaleného bezpečnostního skla celkové tl. min. 10 mm :

Provedení dle ČSN 74 3305, ČSN EN 12600 a ČSN EN ISO 12543 :

Kotvení: liniové uložení, kotvicí profil + krycí lišta - nerezový krycí plech + bílá prášková barva, odstín shodný s truhlářskými výrobky :

1

1,00000

281	14/Z	D+M Zábradlí vnitřní celoskleněné 1570x800mm, do niky, vč. kotvení	kus	1,00000	20 350,00	20 350,00
------------	------	--	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis zámečnických výrobků 14/Z :

Materiál: celoskleněné zábradlí z vrstveného čirého kaleného bezpečnostního skla celkové tl. min. 10 mm :

Provedení dle ČSN 74 3305, ČSN EN 12600 a ČSN EN ISO 12543 :

Kotvení: kotveno na nerezové terče průměru 60 mm :

1

1,00000

282	15/Z	D+M Zábradlí vnitřní celoskleněné 1360x1885mm, k repas.dřev.schodišti, vč. kotvení	kus	1,00000	36 300,00	36 300,00
------------	------	--	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis zámečnických výrobků 15/Z :

Materiál: celoskleněné zábradlí z vrstveného čirého kaleného bezpečnostního skla celkové tl. min. 10 mm :

Provedení dle ČSN 74 3305, ČSN EN 12600 a ČSN EN ISO 12543 :

Kotvení: L-profil vložený do drážky v podlaze, kotvení do podlahy, krycí lišta - nerezový krycí plech + bílá prášková barva, odstín shodný s truhlářskými výrobky :

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

283	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,80000	1 444,44	2 599,99
------------	--------------	--	---	---------	----------	----------

Díl 771	Podlahy z dlaždic a obklady	134 809,46
----------------	------------------------------------	-------------------

284	771575107RT1	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm, vč. tmele a spárovací hmoty	m2	38,64000	715,70	27 654,65
------------	--------------	--	----	----------	--------	-----------

viz výkres D.1.1.10 :

m.B212 : 26,14+1,9

28,04000

m.B214 : 6,4

6,40000

m.B215 : 4,2

4,20000

285	771475014RU7	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, vč. tmele a spárovací hmoty	m	36,79000	144,90	5 330,87
------------	--------------	---	---	----------	--------	----------

viz výkres D.1.1.10 :

m.B212 : 22,5+5,56-(0,8*2+1,37+0,9+1,49+1,45+1,6*2)

18,05000

m.B214 : 10,9-0,8

10,10000

m.B215 : 9,44-0,8

8,64000

286	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	18,40000	108,00	1 987,20
------------	--------------	--	---	----------	--------	----------

287	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	42,31900	34,00	1 438,85
------------	--------------	---	----	----------	-------	----------

38,64

38,64000

0,1*36,79

3,67900

288	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, vč. penetračního nátěru	m2	42,31900	54,00	2 285,23
------------	--------------	--	----	----------	-------	----------

289	R dlažba	Dlažba slinutá rektifikovaná, retro 198x198 mm, slonová kosť černá	m2	46,55200	1 558,20	72 537,33
------------	----------	--	----	----------	----------	-----------

42,32*1,1

46,55200

290	771577942R00	Podlahový profil koutový , vč. dodávky	m	40,46900	274,90	11 124,93
------------	--------------	--	---	----------	--------	-----------

36,79*1,1

40,46900

291	R ukonč.profil	Ukončovací dekorační profil z PVC, vč. dodávky	m	40,46900	288,90	11 691,49
------------	----------------	--	---	----------	--------	-----------

36,79*1,1

40,46900

292	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,11000	683,70	758,91
------------	--------------	---	---	---------	--------	--------

Díl 772	Kamenné dlažby	13 944,02
----------------	-----------------------	------------------

293	772230010RAI	Montáž prahů z kamene, pouze montáž, materiál ve specifikaci	m	4,37000	1 304,40	5 700,23
------------	--------------	--	---	---------	----------	----------

viz Výpis kamenných výrobků 1/M - 3/M :

1,66+1,23+1,48

4,37000

294	1/M	Vnější kamenný dveřní práh š. 620-670mm, tl. 30mm, božický pískovec	m	1,74300	2 014,00	3 510,40
------------	-----	---	---	---------	----------	----------

viz Výpis kamenných výrobků 1/M :

1,66*1,05

1,74300

295	2/M	Vnější kamenný dveřní práh š. 190-240mm, tl. 30mm, božický pískovec	m	1,29150	756,70	977,28
------------	-----	---	---	---------	--------	--------

viz Výpis kamenných výrobků 2/M :

1,23*1,05

1,29150

296	3/M	Vnější kamenný dveřní práh š. 650-700mm, tl. 30mm, božický pískovec	m	1,55400	2 076,00	3 226,10
------------	-----	---	---	---------	----------	----------

viz Výpis kamenných výrobků 3/M :

1,48*1,05

1,55400

297	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	0,54000	981,50	530,01
------------	--------------	---	---	---------	--------	--------

Díl 775	Podlahy vlysové a parketové	638 311,49
----------------	------------------------------------	-------------------

298	775511000R00	Položení parketových podlah do lepidla, vč. dodávky lepidla	m2	211,12110	681,70	143 921,25
------------	--------------	---	----	-----------	--------	------------

viz Výpis truhlářských výrobků 11/T :

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

(1,6*0,325)*6	3,12000
viz Výpis truhlářských výrobků 34/T :	
(0,94*0,315)*2	0,59220
(0,94*0,145)*3	0,40890
Mezisoučet	4,12110
viz výkres D.1.1.10 :	
m.B202 : 40,95	40,95000
m.B203 : 121,52	121,52000
m.B204 : 8,5	8,50000
m.B205 : 36,03	36,03000
Mezisoučet	207,00000

299	11/T	Parketa třívrstvá Dub P/D tl.14,5mm, olej	m2	232,23200	1 408,20	327 029,10
------------	-------------	--	-----------	------------------	-----------------	-------------------

Materiál: třívrstvé parkety, pokládka celoplošným lepením :

- vrchní nášlapná vrstva (lamela) = dub :
- střední vrstva (jádro) = smrkové dřevo :
- spodní stabilizační vrstva = smrková dýha :

Povrchová úprava: olejování :

211,12*1,1	232,23200
------------	-----------

300	775413023R00	Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš.12 cm	m	244,61200	110,00	26 907,32
------------	---------------------	---	----------	------------------	---------------	------------------

viz Výpis truhlářských výrobků 29/T :

m. B201 : 30,8-1,28	29,52000
m.B202 : 31,76-(1,05+1,0)	29,71000
m.B203 : 49,74-(1,05*2)	47,64000
m.B204 : 11,32+3,52*2+2,16*2-(1,05*2)	20,58000
m.B205 : 25,96-1,05	24,91000
m.B207 : 41,38-(1,63+1,1+0,924+0,94)	36,78600
m.B208 : 22,06-0,924	21,13600
m.B211 : 36,92-(1,49+1,1)	34,33000

301	29/T	Atypická dřevěná soklová lišta 120x20mm, smrková deska bez suků, PÚ bílý krycí lak	m	269,07100	196,90	52 980,08
------------	-------------	---	----------	------------------	---------------	------------------

244,61*1,1	269,07100
------------	-----------

302	775592002R00	Broušení dřevěných podlah - schodiště	m2	14,60255	1 593,20	23 264,78
------------	---------------------	--	-----------	-----------------	-----------------	------------------

viz Výpis truhlářských výrobků 12/T :

(0,335*1,13)*12	4,54260
(0,195*1,13)*12	2,64420

viz Výpis truhlářských výrobků 15/T :

(0,335*1,26)*4	1,68840
(0,195*1,26)*4	0,98280

viz Výpis truhlářských výrobků 16/T :

(0,315*1,25)*5	1,96875
(0,212*1,25)*5	1,32500
0,26*1,86*3	1,45080

303	775591900R00	Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	46,64000	1 293,40	60 324,18
------------	---------------------	--	-----------	-----------------	-----------------	------------------

viz výkres D.1.1.10 :

m.B201 : 46,64	46,64000
----------------	----------

304	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	3,07000	1 265,40	3 884,78
------------	---------------------	--	----------	----------------	-----------------	-----------------

Díl 776	Podlahy povlakové	34 623,28
----------------	--------------------------	------------------

305	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, vč. soklíků	m2	449,45310	45,00	20 225,39
------------	---------------------	--	-----------	------------------	--------------	------------------

viz výkres D.1.1.03 :

viz Legenda místností :

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

m. B201 : 46,63+0,99*1,25	47,86750
m. B202 : 41,44+0,51*0,95	41,92450
m. B203 : 121,96	121,96000
m. B204 : 12,26	12,26000
m. B205 : 36,03	36,03000
m. B207 - B211 : 21,78+46,57+8,74+26,19+85,13	188,41000
viz Výpis truhlářských výrobků 34/T :	
(0,94*0,315)*2	0,59220
(0,94*0,145)*3	0,40890

306	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, vč. soklíků	m2	80,00000	45,00	3 600,00
------------	--------------	---	----	----------	-------	----------

viz d.1.1.1 - TZ :

80,0

80,00000

307	776971509R00	Rohož textilní tl. 9 mm - čistící zóna, vč. dodávky	m2	2,89097	2 021,00	5 842,65
------------	--------------	---	----	---------	----------	----------

Textilní rohož hrubého kobercového typu na dočištění obuvi od jemných nečistot a vody. Vyrobená z velmi odolného polyamidového vlákna, které je zatavené do nepropustného podkladu. :

Dodáváno v dlaždicích 500x500 mm, lze vyskládat na jakýkoli tvar. :

viz Výpis ostatních výrobků 1/OS :

(1,13*1,21)*1,05

1,43567

viz Výpis ostatních výrobků 2/OS :

(1,26*1,1)*1,05

1,45530

308	776976101R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L, - čistící zóna	m	9,34000	529,80	4 948,33
------------	--------------	--	---	---------	--------	----------

viz Výpis ostatních výrobků 1/OS :

2*(1,13+1,21)

4,68000

viz Výpis ostatních výrobků 2/OS :

1,2+1,1*2+1,26

4,66000

309	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,01200	575,80	6,91
------------	--------------	---	---	---------	--------	------

Díl 783	Nátěry	356 695,14
----------------	---------------	-------------------

310	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2	80,00000	32,00	2 560,00
------------	--------------	---	----	----------	-------	----------

viz d.1.1.1 - TZ :

80,0

80,00000

311	783900030RAA	Odstranění nátěrů z truhlářských výrobků, oškrábáním s obroušením	m2	14,60255	28,10	410,33
------------	--------------	---	----	----------	-------	--------

viz Výpis truhlářských výrobků 12/T :

(0,335*1,13)*12

4,54260

(0,195*1,13)*12

2,64420

viz Výpis truhlářských výrobků 15/T :

(0,335*1,26)*4

1,68840

(0,195*1,26)*4

0,98280

viz Výpis truhlářských výrobků 16/T :

(0,315*1,25)*5

1,96875

(0,212*1,25)*5

1,32500

0,26*1,86*3

1,45080

312	78368100RR00	Nátěr polyuretan. dřevěných podlah a schodišť, 7x lak	m2	255,84455	848,60	217 109,69
------------	--------------	---	----	-----------	--------	------------

viz Výpis truhlářských výrobků 12/T :

(0,335*1,13)*12

4,54260

(0,195*1,13)*12

2,64420

viz Výpis truhlářských výrobků 15/T :

(0,335*1,26)*4

1,68840

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

(0,195*1,26)*4	0,98280
viz Výpis truhlářských výrobků 16/T :	
(0,315*1,25)*5	1,96875
(0,212*1,25)*5	1,32500
0,26*1,86*3	1,45080
viz výkres D.1.1.10 :	
m.B201 : 46,64*1,05	48,97200
m.B207+B208 : 106,75	106,75000
m. B211 : 85,52	85,52000

313	783726200R00	Nátěr synt. tesařských konstr. 2x lak, bílý	m2	16,49005	178,90	2 950,07
------------	--------------	---	----	----------	--------	----------

viz výkres D.1.1.10 - ozn.9 :
stávající vaznice a sloupky :

m.B203 :	
(0,135+0,29*2)*12,86	9,19490
2*(0,2+0,135)*2,41*2	3,22940
m.B205 :	
(0,135+0,28*2)*5,85	4,06575

314	783851212R00	Nátěr epoxidový stěn 2x + 1x email + 1x tmel, omyvatelný	m2	68,17280	468,80	31 959,41
------------	--------------	--	----	----------	--------	-----------

viz výkres D.1.1.10 :

m.B214 :	
3,61*(3,13*2+2,0*2+0,15*2)	38,12160
0,3*(0,6+0,6*2)*2	1,08000
-(0,6*0,6*2+0,8*2,02)	-2,33600
Mezisoučet	36,86560
m.B215 :	
3,61*(3,28*2+1,28*2)	32,92320
-(0,8*2,02)	-1,61600
Mezisoučet	31,30720

315	31/T	Repas dřevěných dveří a obložkové zárubně, š. 1465mm	kus	1,00000	56 550,00	56 550,00
------------	------	--	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis truhlářských výrobků 31/T :

Povrchová úprava: krycí lak bílá barva - NCS S 0500-N/NCS S 0502-Y :

Kování: nové, surová mosaz :

Bude provedeno repasování stávajících vnitřních dřevěných dveří a dřevěné obložkové zárubně sestávající z: :

- demontáž a zpětné osazení :
- obroušení (odstraněny budou všechny stávající vrstvy nátěru) :
- vyspravení a nahrazení degradovaných částí :
- přebroušení :
- povrchová úprava - krycí lak bílé barvy :

1

1,00000

316	32/T	Repas dřevěných dveří a obložkové zárubně, š. 1485mm	kus	1,00000	43 290,00	43 290,00
------------	------	--	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis truhlářských výrobků 32/T :

Povrchová úprava: krycí lak bílá barva - NCS S 0500-N/NCS S 0502-Y :

Kování: nové, surová mosaz :

Bude provedeno repasování stávajících vnitřních dřevěných dveří a dřevěné obložkové zárubně sestávající z: :

- demontáž a zpětné osazení :
- obroušení (odstraněny budou všechny stávající vrstvy nátěru) :

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

- demontáž skleněných výplní a jejich nahrazení dřevěnými kazetami :

- vyspravení a nahrazení degradovaných částí :

- přebroušení :

- povrchová úprava - krycí lak bílé barvy :

1

1,00000

317	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	2,43000	33,00	80,19
------------	--------------	--	----	---------	-------	-------

viz výkres D.1.1.14 :

ozn. 19 :

HUP :

0,8*0,8

0,64000

el.skříně :

0,5+0,25*3+0,6*0,9

1,79000

318	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	2,43000	67,00	162,81
319	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	2,43000	21,00	51,03
320	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	2,55150	78,00	199,02

2,43*1,05

2,55150

321	783222120R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí antikorozní 2x	m2	2,55150	255,90	652,93
322	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	4,21100	170,90	719,66

viz Výpis klempířských výrobků K/1 - K/8 :

0,28*(1,37*5)

1,91800

0,34*(1,3*2+0,6*2+1,25)

1,71700

0,3*(1,0+0,92)

0,57600

Díl 784	Malby					56 965,60
323	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	1 424,14000	40,00	56 965,60
		943,78+480,36		1 424,14000		

Díl M21	Elektromontáže					2 788 584,00
324	ELI	Silnoproudá elektroinstalace 1.Etapa - , viz samostatný rozpočet	Soubor	1,00000	2 788 584,00	2 788 584,00

Díl 02	Chemická injektáž					354 486,88
325	0201	Vrty příklepovými vrtáky o pr.12mm	m	842,40000	105,30	88 704,72

viz D.1.5 - Sanace vlhkého zdiva :

61,85*13+2,95*13

842,40000

326	0202	Vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, pr. 12 mm	m	842,40000	24,70	20 807,28
327	0203	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky, tlakovým čerpadlem, vodný roztok siloxanu	m2	61,85000	570,70	35 297,80

2 řady, horizontální :

(35,75+13,73)*1,25

61,85000

328	0204	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky, tlakovým čerpadlem, vodný roztok siloxanu	m2	2,95080	570,70	1 684,02
------------	------	---	----	---------	--------	----------

2 řady, vertikální :

(0,95*0,7+0,78*0,9+0,78*1,4)*1,2

2,95080

329	0205	Zaslepení otvorů pr. 12mm	m	842,40000	35,10	29 568,24
330	0206	Siloxanový bezrozpouštědlový koncentrát, obsah účinné látky koncentrátu 100%	l	139,32000	1 072,50	149 420,70

(61,85+2,95)*2,15

139,32000

331	0207	Osazení pakrů pro tlakovou injektáž	ks	1 684,80000	14,30	24 092,64
------------	------	-------------------------------------	----	-------------	-------	-----------

(61,85+2,95)*26

1 684,80000

332	0208	Zapravení vrtnů po chemické injektáži	m2	8,65000	11,70	101,21
------------	------	---------------------------------------	----	---------	-------	--------

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

1.NP :

$0,5 \cdot (5,9 + 11,4)$

8,65000

333	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x, zapravení vrtů po chem.injektáži	m2	57,95500	61,00	3 535,26
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------

1.NP :

$3,35 \cdot (5,9 + 11,4)$

57,95500

334	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	57,95500	22,00	1 275,01
-----	--------------	-----------------------------------	----	----------	-------	----------

Díl 02a	Tryskání (pískování)				19 972,85	
335	216903111R00	Otryskání ploch pískem, stěn a rubů kleneb	m2	26,82000	744,70	19 972,85

viz D.1.5 - Sanace vlhkého zdiva :

$(13,8 + 4,08) \cdot 1,5$

26,82000

Díl 060	Ošetření zdiva - odsolení (propařování zdiva)				28 278,58	
336	06001	Omítka jádrová vápenná ručně, odsolovací omítka	m2	39,07500	648,70	25 347,95

viz D.1.5 - Sanace vlhkého zdiva :

$(11,75 + 3,5 + 10,8) \cdot 1,5$

39,07500

337	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	39,07500	75,00	2 930,63
				39,07500		

$(11,75 + 3,5 + 10,8) \cdot 1,5$

Díl 062	Povrchové úpravy				536 108,81	
338	06201	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči , pod sanační omítky	m2	274,27500	141,70	38 864,77

viz D.1.5 - Sanace vlhkého zdiva :

$125,5 + 94,3$

219,80000

SI3 :

$1,1 \cdot (11,29 + 1,91 + 0,8)$

15,40000

obětované omítky :

39,075

39,07500

339	06202	Příplatek k omítce za antisaniční přednástřík	m2	141,30600	115,70	16 349,10
				141,30600		

$(125,5 + 94,3 - 105,61 + ((7,2 + 11,5 + 27,1 + 11,8 + 6,58) \cdot 0,2) + ((18,9 + 2 + 22,3) \cdot 0,2 + (4 + 4,1) \cdot 0,2 + (7,7 + 1,3 + 4,2 + 6,9) \cdot 0,2))$

340	06203	Úprava podkladu difúzně propustnou stěrku, stěrka sulfátostálá - 2 kg/m2	m2	105,60600	492,70	52 032,08
				105,60600		

$((7,2 + 11,5 + 27,1 + 11,8 + 6,58) \cdot 0,7) + ((0,95 + 3,5 + 2,2) \cdot 1 + ((18,9 + 2 + 22,3) \cdot 0,7 + (4 + 4,1) \cdot 1,2 + (7,7 + 1,3 + 4,2 + 6,9) \cdot 0,7))$

341	06204	Vyrovnání zdiva pod stěrku (sulfátostálá), sanační hydrofilní systém v tl. do 10mm	m2	105,60600	284,70	30 066,03
342	06205	Sanační hydrofilní vyrovnávací omítka v tl. do 15 , vnitřní a vnější omítky	m2	219,80000	362,70	79 721,46

$125,5 + 94,3$

219,80000

343	06206	Sanační hydrofilní systém vnitřní, plnivo na bázi , expandovaného vulkanického skla	m2	125,50000	1 137,50	142 756,25
-----	-------	---	----	-----------	----------	------------

tep. izol vlast ($\lambda = 0,07$ W/mK), pórovitost >60% tl. 25mm :

$((0,95 + 3,5 + 2,2) \cdot 2 + ((18,9 + 2 + 22,3) \cdot 1,5 + (4 + 4,1) \cdot 2 + (7,7 + 1,3) \cdot 1 + (4,2 + 6,9) \cdot 2))$

125,50000

344	06207	Vnější sanační hydrofobní systém na bázi minerál., pojiva, kamenin.granulátu, porovitost >55%,tl.25mm	m2	94,29600	1 285,70	121 236,37
-----	-------	---	----	----------	----------	------------

$((7,2 + 11,5 + 27,1 + 11,8) \cdot 1,5)$

86,40000

Mezisoučet

86,40000

6,58*1,2

7,89600

Mezisoučet

7,89600

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

345	06208	Omítka štuková vápenná ručně, vnitřní, tloušťka vrstvy 3mm	m2	125,50000	207,90	26 091,45
346	06209	Omítka štuková vápenná ručně, vnější, tloušťka vrstvy 3mm	m2	94,30000	207,90	19 604,97
347	062010	Následná hydrofobizace vnější omítky, aplikace 2x , nátěr	m2	32,09000	292,50	9 386,33

((7,2+11,5+27,1+11,8+6,58)*0,5)

32,09000

Díl 063	Provětrávaná podlaha a doplňky					388 531,19
348	711191171RT1	Izolace proti zem.vlhkosti, podk.textilie, vodorovná, materiál ve specifikaci	m2	384,54000	29,00	11 151,66

viz výkres D.1.1.10 - Skladba S1 :

m.B207+B208 : 2*106,75

213,50000

m. B211 : 2*85,52

171,04000

349	69366198R	Geotextilie 300 g/m2	m2	442,22100	44,00	19 457,72
384,54*1,15				442,22100		

350	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, frakce 8-16mm	m2	192,27000	170,90	32 858,94
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

viz výkres D.1.1.10 - Skladba S1 :

m.B207+B208 : 106,75

106,75000

m. B211 : 85,52

85,52000

351	06T02	Montáž odvětrávané podlahy ze ztraceného bednění	m2	192,27000	139,90	26 898,57
-----	-------	--	----	-----------	--------	-----------

viz výkres D.1.1.10 - Skladba S1 :

m.B207+B208 : 106,75

106,75000

m. B211 : 85,52

85,52000

352	06301	Dodávka profilovaných tvarovek z recyklovaného PVC, v. 130 mm	m2	201,88350	329,90	66 601,37
-----	-------	---	----	-----------	--------	-----------

viz výkres D.1.1.10 - Skladba S1 :

m.B207+B208 : 106,75

106,75000

m. B211 : 85,52

85,52000

Mezisoučet

192,27000

+ ztratné 5% :

0,05*192,27

9,61350

353	06302	Výsuvná koncová deska na uzavření bloků v.130mm	ks	30,39000	74,00	2 248,86
((11,29+8,97))/0,7*1,05				30,39000		

354	06303	Plochá koncová deska na uzavření bloků v.130mm	ks	87,33000	49,00	4 279,17
((11,29+8,97)+(9,49*4))/0,7*1,05				87,33000		

355	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, (B20)	m3	28,84011	4 079,00	117 638,81
-----	--------------	---	----	----------	----------	------------

zalití do roviny - 0,02m3 na 1m2, plošně v tl. 130 mm :

((11,29*9,49)+(8,97*9,49))*(0,02+0,13)

28,84011

356	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,75810	41 247,40	31 269,65
(192,27*3,033/1000)*1,3				0,75810		

357	06304	Vložky do dilatačních spár, pásek pěněního PE	m	86,79000	37,00	3 211,23
-----	-------	---	---	----------	-------	----------

m.B207+B208+B211 :

41,98+36,92

78,90000

Mezisoučet

78,90000

+ ztratné 10% :

0,10*78,9

7,89000

358	06305	Zatěsnění styku provětrávaných tvarovek se svis., kčí proti zatečení beton.směsí, PU lepicí hmota	m	86,79000	75,00	6 509,25
-----	-------	---	---	----------	-------	----------

m.B207+B208+B211 :

41,98+36,92

78,90000

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

Mezisoučet 78,90000

+ ztráté 10% :

0,10*78,9

7,89000

359	728114112R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	24,00000	215,90	5 181,60
------------	--------------	---	---	----------	--------	----------

viz D.1.5 - Sanace vlhkého zdiva :

Nádechový / výdechový otvor :

2,0*12

24,00000

360	429851132R	Potrubí plastové kulaté DN 150mm	kus	25,20000	254,90	6 423,48
------------	------------	----------------------------------	-----	----------	--------	----------

24,0*1,05

25,20000

361	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	12,00000	3 531,20	42 374,40
------------	--------------	---	---	----------	----------	-----------

Nádechový / výdechový otvor :

1,0*12

12,00000

362	970035160R00	Příp. za šikmé jádr. vrt. v cihel.zdiva do D 160mm	m	12,00000	596,80	7 161,60
------------	--------------	--	---	----------	--------	----------

363	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné do 15 x 30 cm	m	12,00000	321,90	3 862,80
------------	--------------	---	---	----------	--------	----------

Nádechový / výdechový otvor :

1,0*12

12,00000

364	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	1,20000	1 168,40	1 402,08
------------	--------------	--	----	---------	----------	----------

Nádechový / výdechový otvor :

(1,0*0,1)*12

1,20000

Díl 0711	Hydroizolace svislé a doplňky	114 781,28
-----------------	--------------------------------------	-------------------

365	0711101	Omítka stěn, MVC s vodotěs.krystal.přísadou, hrubá zatř.podrov.zdiva pod stěrky v tl do 30mm	m2	61,80860	279,90	17 300,23
------------	---------	--	----	----------	--------	-----------

Skladba SE1, SE2 :

1,33*6,38+0,62*17,06+0,8*9,2

26,42260

0,5*7,2+0,8*8,26+0,5*6,58

13,49800

0,96*0,5+0,5*2,53+0,93*5,1

6,48800

Skladba SI3 :

1,1*(11,29+1,91+0,8)

15,40000

366	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové penetrace	m2	61,80860	48,00	2 966,81
------------	--------------	---	----	----------	-------	----------

Skladba SE1, SE2 :

1,33*6,38+0,62*17,06+0,8*9,2

26,42260

0,5*7,2+0,8*8,26+0,5*6,58

13,49800

0,96*0,5+0,5*2,53+0,93*5,1

6,48800

Skladba SI3 :

1,1*(11,29+1,91+0,8)

15,40000

367	0711103	Stěrka hydroizolační stěn bitumenovou hmotou, svislá, zemní vlhkost, 4mm	m2	61,80860	490,80	30 335,66
------------	---------	--	----	----------	--------	-----------

Skladba SE1, SE2 :

1,33*6,38+0,62*17,06+0,8*9,2

26,42260

0,5*7,2+0,8*8,26+0,5*6,58

13,49800

0,96*0,5+0,5*2,53+0,93*5,1

6,48800

Skladba SI3 :

1,1*(11,29+1,91+0,8)

15,40000

368	0711104	Výztužná síťovina do bitumenové stěrky	m2	67,99100	49,00	3 331,56
------------	---------	--	----	----------	-------	----------

61,81*1,1

67,99100

369	713120080RA0	Separční fólie PE, vč. dodávky folie	m2	53,37010	46,00	2 455,02
------------	--------------	--------------------------------------	----	----------	-------	----------

Skladba SE1, SE2 :

1,33*6,38+0,62*17,06+0,8*9,2

26,42260

0,5*7,2+0,8*8,26+0,5*6,58

13,49800

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

0,96*0,5+0,5*2,53+0,93*5,1 6,48800

Mezisoučet 46,40860

+ ztratiné 15% :

0,15*46,41 6,96150

370	071106	Izolace tepelná stěn lepením, bitumenová stěrka (2l/m2)	m2	15,40000	52,00	800,80
------------	--------	---	----	----------	-------	--------

Skladba SI3 :

1,1*(11,29+1,91+0,8) 15,40000

371	283758900R	Deska izolační polystyrenová XPS tl. 40 mm	m2	16,17000	142,90	2 310,69
		15,4*1,05		16,17000		

372	711823121RT7	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie 8mm	m2	92,50460	240,90	22 284,36
------------	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Skladba SE1, SE2 :

1,33*6,38+0,62*17,06+0,8*9,2 26,42260

0,5*7,2+0,8*8,26+0,5*6,58 13,49800

0,96*0,5+0,5*2,53+0,93*5,1 6,48800

0,6*(6,38+17,06+9,2+7,2+8,26) 28,86000

0,6*(6,58+0,5+2,53+5,1) 8,82600

Mezisoučet 84,09460

+ ztratiné 10% :

0,10*84,1 8,41000

373	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty, podložky a kotvení	m	81,51000	161,90	13 196,47
------------	--------------	--	---	----------	--------	-----------

(39,59+6,58+11,05+16,88)*1,1 81,51000

374	0711010	izolační fabion, MVC, rozšíření základů	m	78,90000	242,90	19 164,81
------------	---------	---	---	----------	--------	-----------

m.B207+B208+B211 :

41,98+36,92 78,90000

375	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,85000	164,90	634,87
------------	--------------	--	---	---------	--------	--------

Díl 0711a	Hydroizolace vodorovné	88 232,35
------------------	-------------------------------	------------------

376	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	192,27000	123,90	23 822,25
------------	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

viz výkres D.1.1.10 - Skladba S1 :

m.B207+B208 : 106,75 106,75000

m. B211 : 85,52 85,52000

377	62852251R	Pás modifikovaný asfalt typu S tl. 4mm	m2	221,11050	208,90	46 189,98
		192,27*1,15		221,11050		

378	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	192,27000	32,00	6 152,64
------------	--------------	---	----	-----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.10 - Skladba S1 :

m.B207+B208 : 106,75 106,75000

m. B211 : 85,52 85,52000

379	0711011	izolační fabion - propojení izolace zdiva a podlah, bitumenová stěrka na vyrov.zdivo, přestěrkování	m	78,90000	144,90	11 432,61
------------	---------	---	---	----------	--------	-----------

m.B207+B208+B211 :

41,98+36,92 78,90000

380	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,85000	164,90	634,87
------------	--------------	--	---	---------	--------	--------

Díl 08	Ostatní	32 646,60
---------------	----------------	------------------

381	01	odvlhčení kondenz. nebo absorpčními vysoušeči, technolog. vlhkost, hodnocení během stavby	den	21,00000	381,80	8 017,80
------------	----	---	-----	----------	--------	----------

viz D.1.5 - Sanace vlhkého zdiva :

21 21,00000

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

382	02	HZS- Nespecifikované práce na památkách provedení, detailů a doplňkových sanačních prací	hod	56,00000	439,80	24 628,80
------------	----	--	-----	----------	--------	-----------

viz D.1.5 - Sanace vlhkého zdiva :

56

56,00000

Díl	OVN	Vedlejší náklady				218 200,00
383	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00

Zaměření a vytyčení stávajících :

inženýrských sítí v místě stavby z :

hlediska jejich ochrany při provádění stavby :

Zpětné předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení

dotčených ploch do bezvadného stavu. :

1

1,00000

384	00512101R	Příprava staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
------------	-----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------

Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů, porostů a vegetačních

ploch :

při stavebních pracích dle ČSN 83 9061 po celou dobu výstavby :

1

1,00000

385	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00
------------	------------	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

Vybudování zpevněných ploch pro :

skladování materiálu, doprava a :

osazení kontejnerů pro skladování. :

Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a :

zpevnění ploch pro objekty soc.zařízení :

staveniště a kanceláří stavby, provizor.komunikace. :

Doprava a osazení mobilních buněk soc.zařízení :

(umývárny,toalety, šatny). :

Doprava a osazení dočasného oplocení :

staveniště, informačních tabulí. :

Doprava a osazení kanceláří stavby a :

technického dozoru. :

Zřízení vnitrostaveništního rozvodu :

energie od připojení na hlavní přívod na staveništi :

vč. rozvaděčů pro připojení přenosných :

zásuvkových skříní, obecné osvětlení :

staveniště. :

Zřízení přípojky el.energie ,vody, kanalizace :

náhradní zdroj el.energie. :

Opatření na ochranu sousedních pozemků. :

Ostraha staveniště. :

1

1,00000

386	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00
------------	------------	----------------------------	--------	---------	-----------	-----------

Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie. :

příjezdy a přístupy na staveniště. :

úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a :

ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav :

pro osoby s omezenou schopností :

pohybu a orientace, uspořádání a :

bezpečnost staveniště z hlediska :

ochrany veřejných zájmů, dodržení :

podmínek pro provádění staveb :

z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro :

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

ochranu životního prostředí při výstavbě, :
 dodržení podmínek - možnosti nakládání :
 s odpady, splnění zvláštních požadavků na :
 provádění stavby, které vyžadují :
 bezpečnostní opatření. :
 Provozní náklady na energie, náklady na vybavení :
 objektů, náklady na údržbu objektu, :
 náklady na úklid ploch využívaných pro objekt. :
 Náklady spojené s pravidelným úklidem kolem stavby. :

1

1,00000

387	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
------------	------------	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

Náklady zhotovitele spojené s kompletní :
 likvidací zařízení staveniště vč. uvedení :
 všech dotčených ploch a zařízení do :
 bezvadného stavu. :

1

1,00000

388	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
------------	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------

zajištěním a provedením kompletního :
 díla dle PD a souvisejících dokladů. :
 Koordinovat práce poddodavatelů na :
 základě projektu, provádění věcné :
 a cenové kontroly vč. přejímky :
 a zajištění plnění dílčích termínů dodávek. :

1

1,00000

389	00512401R	Kompletační činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
------------	-----------	---------------------	--------	---------	----------	----------

Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů, inženýringu a administrativy pro
 stavbu :
 Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými , orgány státní správy a
 samosprávy :
 Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami, (mimo koordinátora BOZP) :
 Technická řešení - návrh a projednání nutných, odchylek a změn oproti PD
 zjišť.v průběhu stavby. :

1

1,00000

390	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
391	016	Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území , v elektronické podobě	Soubor	1,00000	500,00	500,00

A) Fotodokumentace stávajícího stavu :
 před zahájením stavebních prací :
 B) Fotodokumentace průběhu realizace :
 předkládaná při fakturaci :
 C) Fotodokumentace dokončeného díla :

1

1,00000

392	R vzor okno	Vzorové okno k odsouhlasení 2/T	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00
393	0041110T10	Průzkumné práce , průzkum stávajícího podsklepení	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00

viz výkres D.1.1.10 - ozn.10 :

1

1,00000

394	0041110T11	Průzkumné práce, profilace šablon	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
------------	------------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------

Průzkum poškození říms a ostatních zdobných fasádních prvků, :
 profilace pro vytvoření šablon vč. výroby šablon. :

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	01	1 Etapa
C:	01	Stavební část

395	004111010R	Průzkumné práce - Stratigrafický průzkum	Soubor	1,00000	35 200,00	35 200,00
-----	------------	--	--------	---------	-----------	-----------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna	
	01-04	1 Etapa - MaR	
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	IČ: 25585142	
	U zbrojnice 588	DIČ: CZ25585142	
	69156 Hrušky		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 925,40
PSV			0,00
MON			14 854,60
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			29 780,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		29 780,00 CZK
Základní DPH	21 %		6 253,80 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			36 033,80 CZK
V _____ H55 HRUŠECKÁ STAVEBNÍ U zbrojnice 588 691 56 HRUŠKY IČ: 25585142 DIČ: CZ25585142 _____ Za zhotovitele dne <u>29. 10. 19</u> MĚSTO 691 72 KLOBOUKÁCH U BRNA nař. č. 189/1 1. 10. 2019 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Regulační techniky	HSV			14 925	50
M21	Elektromontáže	MON			14 855	50
Cena celkem					29 780	100

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	03	pomocné
C:	01-04	1 Etapa - MaR

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	Regulační techniky					14 925,40
1	Pol__0001	SDC3-40N 3-releová do panelu s ekvitermní větví	ks	1,00000	12 942,80	12 942,80
2	Pol__0002	Konfigurace, spuštění, zaškolení obsluhy	ks	1,00000	1 625,10	1 625,10
3	Pol__0003	Připojovací svorkovnice pro regulátor	ks	1,00000	357,50	357,50

Díl	M21	Elektromontáže				14 854,60
4	Pol__0004	Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče MaR	ks	1,00000	5 005,50	5 005,50
5	Pol__0005	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	20,00000	42,90	858,00
6	Pol__0006	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	20,00000	53,30	1 066,00
7	Pol__0007	KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 2x1 mm , pevně	m	20,00000	42,90	858,00
8	Pol__0008	KABEL STÍNĚNÝ LHD 40X40 LIŠTA HRANATÁ	m	4,00000	119,60	478,40
9	Pol__0009	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CYY 4 , pevně	m	4,00000	44,20	176,80
10	Pol__0010	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	3,00000	91,00	273,00
11	Pol__0011	Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	2,00000	32,50	65,00
12	Pol__0012	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	1,00000	364,00	364,00
13	Pol__0013	S ostatními profesemi	hod	1,00000	364,00	364,00
14	Pol__0014	Revize elektro	ks	1,00000	1 950,10	1 950,10
15	Pol__0015	PD skutečné provedení	ks	1,00000	1 300,10	1 300,10
16	Pol__0016	Doprava	ks	1,00000	650,00	650,00
17	Pol__0017	Podružný materiál		1,00000	1 445,70	1 445,70

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-108 Opravy muzea v Kloboukách u Brna
1 Etapa - Silnoproud

Objednatel: IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČ: 25585142
 U zbrojnice 588 DIČ: CZ25585142
 69156 Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			440 297,80
PSV			2 348 286,20
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			2 788 584,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 788 584,00 CZK
Základní DPH	21 %	585 602,64 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 374 186,64 CZK

V _____

HSS HRUŠECKÁ STAVEBNÍ
 s.r.o.
 U zbrojnice 588
 691 56 HRUŠKY
 IČ: 25585142
 DIČ: CZ25585142
 6. _____
 Za zhotovitele

dne 29. 2019


 Za objednatele

MĚSTO
 691 72 KLOBOUKY u Brna
 nám. Míru 169/1
 IČ: 00283203

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			433 644	16
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	PSV			79 844	3
742	Elektromontáže - rozvodný systém	PSV			44 551	2
743	Elektromontáže - hrubá montáž	PSV			380 430	14
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	PSV			167 204	6
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	PSV			83 332	3
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	PSV			159 615	6
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	PSV			1 408 221	50
749	Elektromontáže - Slaboproudé rozvody	PSV			25 090	1
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			6 654	0
Cena celkem					2 788 584	100

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	03	
C:	01-03	1 Etapa - Silnoproud

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání	433 644,00			
1	974042567	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	40,00000	246,20	9 848,00
2	974082112	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	3 550,00000	113,10	401 505,00
3	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	10,00000	166,40	1 664,00
4	979081111RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,00000	204,70	2 047,00
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,00000	15,40	154,00
6	979098222	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	10,00000	1 535,50	15 355,00
7	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,00000	307,10	3 071,00

Díl 740		Elektromontáže - zkoušky a revize	79 844,40			
8	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,00000	39 922,20	39 922,20
9	740991910	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	2,00000	19 961,10	39 922,20

Díl 742		Elektromontáže - rozvodný systém	44 551,20			
10	742111200R31	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	2,00000	1 663,50	3 327,00
11	357131160R1	rozvodnice oceloplechová, zapuštěná, jednokřídlé dveře, otvírání levé/pravé, 144 mod., krytí IP43, vč. montážního a přidruženého materiálu	kus	2,00000	7 532,10	15 064,20
12	357131605R2	vana elektroměrová., vč. montážního a přidruženého materiálu	kus	1,00000	6 653,80	6 653,80
13	742222400	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříňový do 50 kg	kus	1,00000	1 663,50	1 663,50
14	357117345R2	komplet - skříň přípojková 3 x 400 A, pojistky 3x40A, pojistkové spodky	kus	1,00000	4 657,60	4 657,60
15	742811110	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	140,00000	50,60	7 084,00
16	345621510	svornice řadová RSA 4 barevná	kus	140,00000	17,30	2 422,00
17	742811120	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,00000	63,90	639,00
18	345621770	svornice řadová RSA 6 barevná	kus	10,00000	24,00	240,00
19	742811130	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	8,00000	77,20	617,60
20	345622040	svornice řadová RSA 10 barevná	kus	8,00000	26,60	212,80
21	742811160	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 50 mm2 se zapojením vodičů	kus	2,00000	246,20	492,40
22	345622812	přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnitřní prostředí	kus	2,00000	525,70	1 051,40
23	743414122	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná typ KT 250	kus	1,00000	159,70	159,70
24	345715440.1	skříň rozvodná KT 250	kus	1,00000	266,20	266,20

Díl 743		Elektromontáže - hrubá montáž	380 429,50			
25	46071-R02	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	120,00000	372,60	44 712,00
26	46071-R03	Koordinační práce při zajištění provozu objektu v rekonstrukci	hod	20,00000	372,60	7 452,00

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	03	
C:	01-03	1 Etapa - Silnoproud

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	46068-0401	Vysekání výklenků ve zdivu pro osazení el. instalačního zařízení - krabic velikosti 7x7x5 cm	ks	400,00000	59,90	23 960,00
28	46068-0431R1	Vysekání výklenků ve zdivu pro osazení el. instalačního zařízení - rozvodnic, vč. stavebního zapravení	ks	4,00000	2 462,00	9 848,00
29	46071-0031	Vyplnění rýh a otvorů ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	3 550,00000	56,30	199 865,00
30	743112315	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pod omítku	m	950,00000	33,30	31 635,00
31	345711540	trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1	m	950,00000	20,00	19 000,00
32	743131114	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 50 mm uložená pevně	m	75,00000	113,10	8 482,50
33	345710960	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1550	m	75,00000	12,00	900,00
34	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	250,00000	59,90	14 975,00
35	345715211	krabice odbočná z PH KU 68-1903 s víčkem KO 68	kus	250,00000	13,30	3 325,00
36	345715211R1	svorka páčková, 3x2,5	kus	800,00000	5,30	4 240,00
37	345715211R2	svorka páčková, 2x2,5	kus	100,00000	4,70	470,00
38	743411111.2	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	150,00000	66,50	9 975,00
39	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	150,00000	10,60	1 590,00

Díl 744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				167 203,50
40	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	350,00000	24,00	8 400,00
41	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2	m	350,00000	21,30	7 455,00
42	744211113	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 25 až 35 mm2 do stěny	m	20,00000	33,30	666,00
43	341408500	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 25 mm2	m	20,00000	93,20	1 864,00
44	744411220R1	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	200,00000	27,90	5 580,00
45	341110050R1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	200,00000	16,00	3 200,00
46	744411220R2	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	1 300,00000	27,90	36 270,00
47	341110300R2	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	1 300,00000	16,00	20 800,00
48	744411220R21	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	200,00000	27,90	5 580,00
49	341110300R21	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2	m	200,00000	16,00	3 200,00
50	744411230R3	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	800,00000	29,30	23 440,00
51	341110360R3	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	800,00000	25,30	20 240,00
52	744411230R4	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	300,00000	29,30	8 790,00
53	341110900R4	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	300,00000	25,30	7 590,00
54	744411240R5	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn	m	5,00000	30,60	153,00
55	341111000R5	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	5,00000	113,10	565,50
56	744411250R6	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,00 kg pod omítku stěn	m	10,00000	33,30	333,00
57	341110760R6	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	10,00000	143,70	1 437,00
58	744422910R3	Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,40 kg trubka nebo lišta zatažená	m	50,00000	26,60	1 330,00
59	341210020	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKY 1x2x0,5 mm	m	50,00000	6,70	335,00

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	03	
C:	01-03	1 Etapa - Silnoprúd

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
60	744743110	Montáž kabel Cu sdělovací sk.21 1-30x2, 1-50x3x0,5 mm pevně	m	250,00000	26,60	6 650,00
61	341210480	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 4x2x0,5 mm	m	250,00000	13,30	3 325,00

Díl	746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				83 332,00
62	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	5 100,00000	16,00	81 600,00
63	746211130	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	50,00000	24,00	1 200,00
64	746211140	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,00000	26,60	532,00

Díl	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				159 614,80
65	747112111	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 - jednopólový	kus	30,00000	86,50	2 595,00
66	345355160	spínač jednopólový 10A	kus	30,00000	122,40	3 672,00
67	747112461	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 - střídavý	kus	6,00000	86,50	519,00
68	345355560	spínač řízení 6 10A	kus	6,00000	126,40	758,40
69	747121130	Montáž EZS detektor PIR pohybu, prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	14,00000	332,70	4 657,80
70	405112200a	EZS sběrníkový PIR detektor pohybu	kus	14,00000	605,50	8 477,00
71	747121130c	Montáž EZS sběrníkový přístupový modul s klávesnicí , prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	3,00000	425,90	1 277,70
72	405112200	EZS sběrníkový přístupový modul s klávesnicí	kus	3,00000	2 594,90	7 784,70
73	747121131	Montáž EZS detektor kouře, prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	9,00000	399,30	3 593,70
74	405112200b	EZP sběrníkový detektor kouře	kus	9,00000	1 211,00	10 899,00
75	747121138	Montáž a instalace síťového prvku	kus	1,00000	1 131,10	1 131,10
76	747121132	Montáž EZS sběrníková sířena venkovní	kus	1,00000	2 794,60	2 794,60
77	405112203	EZS sběrníková sířena venkovní	kus	1,00000	505,70	505,70
78	747121139	Montáž EZS ústředna sběrníková s vestavěným komunikátorem GSM/GPRS	kus	1,00000	13 307,40	13 307,40
79	405112209	EZS sběrníková ústředna s vestavěným komunikátorem GSM/GPRS	kus	1,00000	5 323,00	5 323,00
80	405112210	EZS bezúdržbový akumulátor	kus	1,00000	532,30	532,30
81	742111200R1	Montáž rozvaděč datového, oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,00000	2 462,00	2 462,00
82	357R1	rozvaděč datový 19", jednodílný, 15U/ 600mm, celoskleněné dveře, ventilační jednotka, osvětlovací rampa, vyvazovací a patch panely, rozvodný panel 5x230V	kus	1,00000	9 980,50	9 980,50
83	747121137	Montáž a instalace aktivního síťového prvku	kus	5,00000	732,00	3 660,00
84	405112206R01	router, DHCP, VPN, 1x1Gb/s WAN, 4x1Gb/s LAN	kus	5,00000	1 596,90	7 984,50
85	405112205	switch, 24 portů RJ45	kus	1,00000	2 927,70	2 927,70
86	747131200	Montáž spínač soumrakový se zapojením vodičů	kus	1,00000	505,70	505,70
87	345359050R1	spínač soumrakový se spínacími hodinami SOU-2/230V, fotosenzor	kus	1,00000	1 663,50	1 663,50
88	747161230	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	45,00000	93,20	4 194,00
89	345514850	zásuvka 1násobná, clonky, pro vlhké prostředí s krytem, IP44	kus	3,00000	246,20	738,60
90	345514851R1	zásuvka 1násobná, clonky, s krytem, IP40, rámeček	kus	42,00000	153,00	6 426,00
91	747165110R1	Montáž zásuvka vícepólová typ RJ-45 se zapojením vodičů	kus	9,00000	106,50	958,50

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	03	
C:	01-03	1 Etapa - Silnoproud

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
92	374512411R1	zásuvka 2xRJ-45 zapuštěná	kus	9,00000	193,00	1 737,00
93	747165110R2	Montáž zásuvka reproduktorová se zapojením vodičů	kus	2,00000	106,50	213,00
94	374512411R2	zásuvka reproduktorová, 2x svorka, zapuštěná	kus	2,00000	286,10	572,20
95	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	5,00000	199,60	998,00
96	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	5,00000	86,50	432,50
97	747231155R1	Montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou nn do 25 A ve skříní	kus	20,00000	239,60	4 792,00
98	358221597R2	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	kus	12,00000	1 357,40	16 288,80
99	358221595R1	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC	kus	8,00000	1 370,70	10 965,60
100	747233150	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	kus	6,00000	332,70	1 996,20
101	358224030	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3	kus	1,00000	479,10	479,10
102	358223990	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/3	kus	5,00000	399,30	1 996,50
103	747233250R1	Montáž páčkový výkonový spínač třípólový nn do 63 A ve skříní	kus	1,00000	512,40	512,40
104	358224041R2	páčkový výkonový spínač 3-pólový, 32A	kus	1,00000	871,70	871,70
105	747251105R1	Montáž kombinovaného svodiče bleskových proudů a přepětí nn 1. a 2. stupeň (3L+N+PE) impulzní proud do 100 kA	kus	1,00000	332,70	332,70
106	358895055R1	kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, SPD T1+T2 (3L+N+PE), limp 25kA, výměnné moduly	kus	1,00000	6 121,50	6 121,50
107	747531520	Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů	kus	1,00000	199,60	199,60
108	374221165R4	elektroměr fakturační, třífázový, jednosazbový (dodávka ČEZ a.s.)	kus	1,00000	0,00	0,00
109	389811550R2	navýšení hodnoty hlavního jističe před elektroměrem - distributor	celek	1,00000	0,00	0,00
110	747531710R2	Montáž spínače časového bez zapojení vodičů	kus	3,00000	199,60	598,80
111	345359000R2	spínač časový 10A CS3-1	kus	3,00000	392,60	1 177,80

Díl 748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				1 408 220,80
112	748111212	Montáž svítidlo žárovkové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	7,00000	246,20	1 723,40
113	348212750RP4	svítidlo žárovkové IP 44, interiérové, max. 60 W E27, vč. zdrojů	kus	7,00000	559,00	3 913,00
114	748111212R1	Montáž svítidlo žárovkové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	3,00000	246,20	738,60
115	348212750R2	svítidlo žárovkové IP 44, max. 60 W E27, PIR čidlo	kus	3,00000	998,10	2 994,30
116	748121212	Montáž svítidlo LED nástěnné přisazené	kus	3,00000	246,20	738,60
117	348381000R1	svítidlo nouzové osvětlení, LED, IP65, doba svícení 1hod.	kus	3,00000	2 701,40	8 104,20
118	748121212R01	Montáž osvětlení v expozicích	celek	1,00000	79 845,50	79 845,50
119	348121558R01	sv. reflektor do 3ř lišty LED 27W/4000K (možnost 3000K) CRI 90, úhel vyzařování 40°, barva černá	kus	102,00000	8 649,70	882 269,40
120	348121558R02	závěs l=1,5m černý	kus	56,00000	3 114,00	174 384,00
121	348121558R03	1m lišta černá	kus	10,00000	1 397,30	13 973,00
122	348121558R04	2m lišta černá	kus	10,00000	2 291,60	22 916,00
123	348121558R05	3m lišta černá	kus	29,00000	3 185,60	92 382,40
124	348121558R06	napáječ levý černý	kus	1,00000	552,30	552,30
125	348121558R07	spojka černá	kus	27,00000	395,30	10 673,10
126	348121558R08	L spojka napájecí levá, černá	kus	16,00000	958,20	15 331,20
127	348121558R09	T spojka napájecí, černá	kus	1,00000	1 576,90	1 576,90
128	348121558R10	koncovka černá	kus	12,00000	31,90	382,80

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	03	
C:	01-03	1 Etapa - Silnoproud

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
129	348121558R11	sv. přisazené/vestavné LED 1W, nouzové 1h, vč. piktogramů, svícení při výpadku, manual test, barva černá	kus	5,00000	1 264,20	6 321,00
130	348121558R12	sada pro vestavnou montáž	kus	5,00000	465,80	2 329,00
131	348121558R13	sv. přisazené s možností vestavby protipanické LED 2W 1h, barva černá, svícení při výpadku, open space	kus	6,00000	1 663,50	9 981,00
132	348121558R14	sada pro vestavnou montáž	kus	6,00000	465,80	2 794,80
133	748123128R1	Montáž svítidlo LED přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	27,00000	306,10	8 264,70
134	348121550R1	svítidlo LED, přisazené, 52W, 4200 lm, IP40, el. předřadník	kus	8,00000	4 098,70	32 789,60
135	348121550R2	svítidlo LED, KULATÉ, přisazené, 11W, 1250 lm, IP40, el. předřadník	kus	9,00000	692,00	6 228,00
136	348121550R17	svítidlo LED, přisazené, 23W, 3000 lm, IP44, el. předřadník	kus	10,00000	2 701,40	27 014,00

Díl 749	Elektromontáže - Slaboproudé rozvody					25 090,00
137	99902R1	Montáž kabel datový, sdělovací	m	650,00000	26,60	17 290,00
138	99902R2	Kabel UTP Cat.6	m	650,00000	12,00	7 800,00

Díl VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					6 653,80
139	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	celek	1,00000	6 653,80	6 653,80

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 19-108		Opravy muzea v Kloboukách u Brna	
02		1 Etapa - ÚT	
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.		IČ: 25585142	
U zbrojnice 588		DIČ: CZ25585142	
69156 Hrušky			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 535,76
PSV			299 920,94
MON			0,00
VN			31 993,30
ON			0,00
Celkem			335 450,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		335 450,00 CZK
Základní DPH	21 %		70 444,50 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			405 894,50 CZK
V _____ dne 29. 10. 2019 HSS HRUŠECKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o. U zbrojnice 588 691 56 HRUŠKY IČ: 25585142 DIČ: CZ25585142 6. _____ Za zhotovitele _____ MĚSTO 691 72 KLOBOUKY u Brna nám. Míru 159/1 IČ: 00283013 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			31 993	10
732	Strojovny	PSV			8 848	3
733	Rozvod potrubí	PSV			75 371	22
734	Armatury	PSV			38 773	12
735	Otopná tělesa	PSV			160 779	48
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 536	1
713	Izolace tepelné	PSV			16 151	5
Cena celkem					335 450	100

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	03	
C:	02	1 Etapa - ÚT

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	713	Izolace tepelné				16 151,05
1	71360	Izolace z pěnového polyetylenu vnitřní prům. 22mm, tloušťka 20mm	bm	60,00000	54,90	3 294,00
2	71360~1	Izolace z pěnového polyetylenu Spony	ks	620,00000	0,30	186,00
3	71360~2	Izolace Montáž potrubních pouzder	bm	26,00000	45,70	1 188,20
4	71T60	Izolace z pěnového polyetylenu vnitřní prům. 15mm, tloušťka 20mm	bm	50,00000	45,70	2 285,00
5	71T61	Izolace z pěnového polyetylenu vnitřní prům. 18mm, tloušťka 20mm	bm	13,00000	50,90	661,70
6	713-06	Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al-polepem prům.22, tl.30	bm	17,00000	84,90	1 443,30
7	713-07	Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al-polepem prům.28, tl.30	bm	9,00000	90,10	810,90
8	713-24	Izolační pouzdro odlučovače nečistot a kalů	kus	1,00000	718,20	718,20
9	713-27	Izolační pouzdro čerpadel DN25	kus	1,00000	1 240,50	1 240,50
10	71360	Izolace-montáž hadic	bm	123,00000	32,70	4 022,10
11	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	158,49900	1,90	301,15

Ceny z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 :

Součet : 158,49900

158,49900

Díl	732	Strojovny				8 847,51
12	732199100R00	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	2,00000	95,00	190,00
13	732421151	Čerpadlo oběhové DN 25 0,8m3/hod. 30kPa	kus	1,00000	7 129,80	7 129,80
14	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,00000	763,87	763,87
15	732111314R00	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 25	kus	2,00000	303,70	607,40
16	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	86,91070	1,80	156,44

Ceny z položek s pořadovými čísly :

12, 13, 14, 15 :

Součet : 86,91070

86,91070

Díl	733	Rozvod potrubí				75 371,28
17	722160222R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	50,00000	233,80	11 690,00
18	722160223R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	13,00000	262,50	3 412,50
19	722160224R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm	m	76,00000	289,90	22 032,40
20	722160226R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	9,00000	400,90	3 608,10
21	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	70,00000	17,00	1 190,00
22	733164102R00	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm	m	50,00000	145,00	7 250,00
23	733164103R00	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm	m	13,00000	154,10	2 003,30
24	733164104R00	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm	m	76,00000	160,60	12 205,60
25	733164105R00	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm	m	9,00000	173,70	1 563,30
26	733191915R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 25	kus	10,00000	105,80	1 058,00
27	733291101	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35	m	148,00000	13,10	1 938,80
28	911T00	Hzs - zednické výpomoci	hod	16,00000	326,50	5 224,00
29	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	731,76000	3,00	2 195,28

Ceny z položek s pořadovými čísly :

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 :

Součet : 731,76000

731,76000

Díl	734	Armatury				38 772,57
30	734-02	Ventily regulační, termostatické, DN15, rohové	kus	11,00000	510,60	5 616,60

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	03	
C:	02	1 Etapa - ÚT

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	8,00000	30,00	240,00
32	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	16,00000	118,90	1 902,40
33	734209101R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/4	kus	11,00000	23,50	258,50
34	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	2,00000	24,80	49,60
35	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	22,00000	77,10	1 696,20
36	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	7,00000	107,10	749,70
37	734209124R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4	kus	1,00000	120,20	120,20
38	734211112R00	Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 1/4"	kus	11,00000	53,50	588,50
39	734233235R00	Kohout kulový,vnitř.-vněj.z. DN 25	kus	4,00000	514,50	2 058,00
40	734244423R00	Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit DN 25	kus	1,00000	360,50	360,50
41	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,00000	101,90	203,80
42	734293273R00	Kohout kulový s filtrem DN 25	kus	1,00000	1 403,70	1 403,70
43	734411111R00	Teploměr přímý s pouzdem typ 160	kus	2,00000	500,10	1 000,20
44	734419111R00	Montáž teploměru s pouzdem nebo stonkem a jímkou	kus	2,00000	212,90	425,80
45	734494212R00	Návarky s trubkovým závitem G 3/8	kus	2,00000	177,60	355,20
46	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	2,00000	176,30	352,60
47	734499211R00	Montáž návarků do M 20 x 1,5	kus	4,00000	122,80	491,20
48	734-64	Odlučovač nečistot a kalů s magnetem svislý, DN 25	kus	1,00000	3 242,40	3 242,40
49	734-03	Termohlavice provedení pro veřejné prostory, připojení 30x1,5	kus	11,00000	854,10	9 395,10
50	734-06	Šroubení regulační, uzavírací, DN15, rohové	kus	11,00000	111,00	1 221,00
51	734-22	3-cestný směšovací ventil DN 20, kvs=2,5	kus	1,00000	2 598,70	2 598,70
52	734-26	Elektromechanický ovlád. pohon pro směš. ventil 230V; 6Nm; 3-bodový, 230V	kus	1,00000	2 896,20	2 896,20
53	921T00	Hzs - Hydraulické vyvážení soustavy (jednotkou je regulační uzel)	kus	1,00000	1 392,00	1 392,00
54	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	386,18100	0,40	154,47

Ceny z položek s pořadovými čísly :

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53 :

Součet : 386,18100

386,18100

Díl	735	Otopná tělesa				160 778,53
55	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	11,00000	125,40	1 379,40
56	735111350R00	Tělesa otopná litinová+zákl.nátěr, 500/160	m2	31,87500	1 457,30	46 451,44
				5x 25/500/160 : 5*25*0,255	31,87500	
57	735111370R00	Tělesa otopná litinová+zákl.nátěr, 900/70	m2	30,75000	2 416,90	74 319,68
				6x 25/900/70 : 6*25*0,205	30,75000	
58	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	63,25000	35,30	2 232,73
				4x 20/500/160 : 4*20*0,255	20,40000	
				1x 30/500/160 : 1*30*0,255	7,65000	
				1x 16/900/160 : 1*16*0,44	7,04000	
				2x 32/900/160 : 2*32*0,44	28,16000	
59	735111710R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	62,62500	61,40	3 845,18
				5x 25/500/160 : 5*25*0,255	31,87500	
				6x 25/900/70 : 6*25*0,205	30,75000	
60	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	62,62500	57,50	3 600,94
				5x 25/500/160 : 5*25*0,255	31,87500	
				6x 25/900/70 : 6*25*0,205	30,75000	
61	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	62,62500	293,90	18 405,49
				5x 25/500/160 : 5*25*0,255	31,87500	

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	03	
C:	02	1 Etapa - ÚT

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	6x 25/900/70 : 6*25*0,205			30,75000		
62	913T00	Hzs - topná zkouška	hod	24,00000	244,20	5 860,80
63	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1 560,95660	3,00	4 682,87

Ceny z položek s pořadovými čísly :

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 :

Součet : 1560,95660

1 560,95660

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 535,76
64	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	1,75055	483,80	846,92
65	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	7,00220	33,70	235,97
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m celkem 30m	t	1,75055	398,90	698,29
67	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,00220	44,40	310,90
68	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m celkem 20km	t	1,75055	432,90	757,81
69	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	1,75055	391,80	685,87

Díl	VN	Vedlejší náklady				31 993,30
70	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 529,10	6 529,10
71	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	2 611,70	2 611,70
72	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	1 305,80	1 305,80
73	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	1 958,80	1 958,80
74	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	2 611,70	2 611,70
75	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	1 305,80	1 305,80
76	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	2 611,70	2 611,70
77	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	13 058,70	13 058,70

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-108 Opravy muzea v Kloboukách u Brna
2 Etapa

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČ: 25585142
U zbrojnice 588 DIČ: CZ25585142
69156 Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 520 645,85
PSV			939 899,89
MON			234 272,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			2 694 817,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 694 817,74 CZK
Základní DPH	21 %	565 911,73 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	3 260 729,47 CZK
--------------------------	-------------------------

V

HSS HRUŠICKÁ STAVEBNÍ
421117700
270 140
U zbrojnice 588
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142

Za zhotovitele

dne

29. 2019



Za objednatele

MĚSTO
691 72 KLOBOUKY u Br
nám. Míru 169/1
IČ: 00283216

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			80 686	3
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			9 597	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 921	0
5	Komunikace	HSV			19 352	1
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			13 251	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			131 621	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			483 020	18
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			47 868	2
90	Přípočty	HSV			2 889	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			56 822	2
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			1 035	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			42 640	2
97	Prorážení otvorů	HSV			78 972	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 626	1
711	Izolace proti vodě	PSV			476	0
713	Izolace tepelné	PSV			10 913	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 646	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			19 946	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			597 880	22
767	Konstrukce zámečnické	PSV			191 360	7
772	Kamenné dlažby	PSV			16 792	1
776	Podlahy povlakové	PSV			83 375	3
783	Nátěry	PSV			6 435	0
784	Malby	PSV			11 077	0
M21	Elektromontáže	MON			234 272	9
02	Chemická injektáž	HSV			140 746	5
062	Povrchové úpravy	HSV			224 062	8
0711	Hydroizolace svislé a doplňky	HSV			37 130	1
0711a	Hydroizolace vodorovné	HSV			12 017	0
08	Ostatní	HSV			13 991	1

Cena celkem				2 694 818	100
-------------	--	--	--	-----------	-----

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	02	Etapa 2
C:	02-01	Stavební část

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					80 686,49
--------------	--------------------	--	--	--	--	------------------

1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	19,96650	68,00	1 357,72
----------	--------------	--	----	----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.02 :

ozn. 5 :

1,45*13,77

19,96650

2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	36,52578	1 408,20	51 435,60
----------	--------------	---	----	----------	----------	-----------

viz výkres D.1.1.03 :

m.B220 :

0,25*(7,16*2,4)

4,29600

viz výkres D.1.1.10 :

ozn.12 :

0,15*(6,42*2,0)

1,92600

Mezisoučet

6,22200

viz výkres D.1.1.07,08 :

ozn.5 :

V :

1,33*0,8*3,87

4,11768

(1,33*0,65*3,87)/2

1,67281

0,37*0,8*8,95

2,64920

(0,37*0,65*8,95)/2

1,07624

0,63*0,8*8,95

4,51080

(0,63*0,6*8,95)/2

1,69155

S :

1,0*0,8*12,65

10,12000

(1,0*0,65*13,74)/2

4,46550

Mezisoučet

30,30378

3	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním, původní zeminou	m3	32,31153	541,80	17 506,39
----------	--------------	---	----	----------	--------	-----------

výkop :

36,53

36,53000

odpočet podsyp :

-(0,14*19,97)

-2,79580

odpočet TI pod terénem :

-(0,14*10,67/1,05)

-1,42267

4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, se složením	m3	4,22000	51,00	215,22
----------	--------------	---	----	---------	-------	--------

36,53-32,31

4,22000

5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,22000	295,90	1 248,70
----------	--------------	--	----	---------	--------	----------

6	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m, se složením	m3	4,22000	182,90	771,84
----------	--------------	---	----	---------	--------	--------

7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,22000	323,90	1 366,86
----------	--------------	----------------------------------	----	---------	--------	----------

8	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	75,10000	31,00	2 328,10
----------	--------------	---	----	----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.10 - ozn.12 :

6,42*2,0

12,84000

rekultivace poškozených ploch :

(11,05+23,5+1,5*2-6,42)*2,0

62,26000

9	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	37,55000	54,00	2 027,70
----------	--------------	--	----	----------	-------	----------

předpoklad :

1/2*75,1

37,55000

10	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy, vč. dopravních nákladů	m3	1,87750	1 293,40	2 428,36
-----------	-----------	---	----	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	02	Etapa 2
C:	02-01	Stavební část

0,05*37,55

1,87750

Díl 2		Základy, zvláštní zakládání	9 597,22		
11	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	2,40135	2 982,40

viz výkres D.1.1.10 - Skladba S3 :

m.B220 :

0,1*22,87*1,05

2,40135

12	273361921RT1	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm	t	0,05943	40 979,80
-----------	--------------	--	---	---------	-----------

viz výkres D.1.1.10 - Skladba S3 :

m.B220 :

(22,87*1,999/1000)*1,3

0,05943

Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce	12 921,13		
--------------	--	--------------------------------------	------------------	--	--

13	310238211RT1	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,10080	6 258,11
-----------	--------------	---	----	---------	----------

viz výkres D.1.1.10 - ozn. 11 :

0,28*(0,6*0,6)

0,10080

14	317235811RT2	Doplnění zdiva hlavních a kordonových římů cihlami, s použitím suché maltové směsi	m3	0,36504	7 496,89
-----------	--------------	--	----	---------	----------

viz výkres D.1.1.14 :

ozn.4 :

předpoklad 20% :

V :

0,20*(0,15*0,175+0,15*0,15)*(33,5+3,94)

0,36504

15	317235811R00	Doplnění zdiva fasády cihlami	m3	1,45808	6 552,21
-----------	--------------	-------------------------------	----	---------	----------

předpoklad 10% plochy fasády :

0,10*0,065*224,32

1,45808

Díl 5		Komunikace	19 352,24		
--------------	--	-------------------	------------------	--	--

16	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., tl. 3cm - dlaždice zpětně	m2	19,96650	215,90
-----------	--------------	---	----	----------	--------

viz výkres D.1.1.02 :

ozn. 5 :

1,45*13,77

19,96650

17	451579977R00	Příplatek za každý další 1 cm šterkodrti, frakce 4-8mm	m2	19,97000	12,00
-----------	--------------	--	----	----------	-------

19,97*1

19,97000

18	567411115R00	Podklad ze šterku vyplněného maltou, tl 100 mm	m2	19,97000	326,90
-----------	--------------	--	----	----------	--------

19	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	22,87000	89,00
-----------	--------------	---	----	----------	-------

viz výkres D.1.1.10 - Skladba S3 :

m.B220 :

22,87

22,87000

20	591110011RRA	Chodník ze žulových kostek , vč. dodávky žulových kostek 100x100mm	m2	3,37000	1 851,10
-----------	--------------	--	----	---------	----------

viz výkres D.1.1.10 :

0,2*16,85

3,37000

Díl 60		Úpravy povrchů, omítky	13 250,75		
---------------	--	-------------------------------	------------------	--	--

21	602015183RT5	Omítka stěn tenkovrstvá silikát, zatíraná, zrnitost 1,0 mm	m2	39,44850	295,90
-----------	--------------	--	----	----------	--------

viz výkres D.1.1.15 - Skladba S4 :

S :

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	02	Etapa 2
C:	02-01	Stavební část

(11,05*3,4)*1,05

39,44850

22	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	39,44850	40,00	1 577,94
-----------	--------------	---	----	----------	-------	----------

Díl 61		Upravy povrchů vnitřní					131 621,16
23	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	39,72000	29,00	1 151,88	

viz zakrývání vnější :

39,72

39,72000

24	61242133RR00	Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových, oprava stáv.omítek, doplnění omítek apod.	m2	197,06000	215,90	42 545,25
-----------	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

viz nátěry vnitřních stěn :

205,53

205,53000

Mezisoučet

205,53000

odpočet nové omítky ostění :

-7,66

-7,66000

odpočet nové omítky dozdivek :

-0,81

-0,81000

Mezisoučet

-8,47000

25	611421131R00	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových, oprava stáv.omítek, doplnění omítek apod.	m2	71,40000	95,00	6 783,00
26	61242593RR00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hrubá	m2	7,66200	648,70	4 970,34

kolem vyměněných dveří :

(0,16+0,1*2)*(0,8+2,02)*2

2,03040

(0,18+0,1*2)*(0,9+2,02*2)

1,87720

(0,18+0,1*2)*(1,0+2,02*2)

1,91520

(0,18+0,1*2)*(0,8+2,02*2)

1,83920

Mezisoučet

7,66200

27	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená, dozdivky	m2	0,81000	265,90	215,38
-----------	--------------	--	----	---------	--------	--------

viz výkres D.1.1.10 - ozn. 11 :

0,9*0,9

0,81000

28	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	47,88200	40,00	1 915,28
-----------	--------------	--------------------------	----	----------	-------	----------

7,66+0,81

8,47000

0,20*197,06

39,41200

29	601016195R00	Penetrace hloubk. stropů	m2	3,57000	88,00	314,16
-----------	--------------	--------------------------	----	---------	-------	--------

0,05*71,4

3,57000

30	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	8,47000	236,90	2 006,54
-----------	--------------	---	----	---------	--------	----------

7,66+0,81

8,47000

31	62247131RRP8	Nátěr stěn silikátový vnitřní 2x , složitost 1 - 2, bez dodávky materiálu	m2	205,52340	49,00	10 070,65
-----------	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

viz výkres D.1.1.10 :

m.B218 :

3,61*(3,005*2+3,38)

33,89790

0,3*(1,37+1,75*2)

1,46100

-(1,37*1,75+0,8*2,02+1,0*2,02)

-6,03350

Mezisoučet

29,32540

m.B220 :

3,42*(3,2*2+7,16*2)

70,86240

0,18*(1,2+2,02*2)

0,94320

0,36*(1,2+2,02*2)

1,88640

0,13*(1,3+2,2*2)

0,74100

-(1,2*2,02*2+1,3*2,2)

-7,70800

Mezisoučet

66,72500

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	02	Etapa 2
C:	02-01	Stavební část

m.B221 :	
3,66*(6,34*2+6,09*2)	90,98760
(0,16*6,34)*2	2,02880
0,15*(1,47+2,02*2)	0,82650
0,45*(1,35+3,1*2)	3,39750
0,3*(1,35+2,2*2)	1,72500
-(1,23*3,1+1,37*2,02+0,9*2,02)	-8,39840
-(1,2*2,02+1,0*2,02+1,3*2,2)	-7,30400
Mezisoučet	83,26300

v části sanačních omítek :

m. B213 :	
1,0*(5,5+3,82)	9,32000
m.B219 :	
1,5*(3,2*2+2,65*2+0,18*2)	18,09000
-(1,5*0,8)	-1,20000
Mezisoučet	26,21000

32	62141231RRT2	Nátěr stropů silikátový vnitřní 2x, bez dodávky materiálu	m2	71,40000	56,00	3 998,40
-----------	--------------	---	----	----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.10 :

m.B218 : 10,2	10,20000
m.B220 : 22,6	22,60000
m.B221 : 38,6	38,60000

33	R nátěr	Interiérová barva silikátový interiérový nátěr	kg	130,84942	39,00	5 103,13
-----------	---------	--	----	-----------	-------	----------

0,45kg/m2/2 nátěry :

0,45*(205,53+71,4)*1,05	130,84943
-------------------------	-----------

34	06T08	Omítka štuková vápenná ručně, vnitřní, tloušťka vrstvy 3mm	m2	141,33000	232,57	32 869,12
-----------	-------	--	----	-----------	--------	-----------

viz silik.nátěr stěn :

205,53	205,53000
--------	-----------

viz epoxid. nátěr stěn :

12,2	12,20000
------	----------

odpočet omítek započítaných v části D.1.5 Sanace vlhkého zdiva :

-76,4	-76,40000
-------	-----------

35	06T09	Omítka štuková stropů vápenná ručně, vnitřní, tloušťka vrstvy 3mm	m2	71,40000	263,11	18 786,05
-----------	-------	---	----	----------	--------	-----------

36	619442431R00	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky, poloměr 80 mm	m	3,38000	263,90	891,98
-----------	--------------	---	---	---------	--------	--------

viz výkres D.1.1.12 :

ozn. 14 :

u nových příček :

3,38	3,38000
------	---------

Díl 62	Upravy povrchů vnější	483 019,56
---------------	------------------------------	-------------------

37	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	39,71850	29,00	1 151,84
-----------	--------------	---	----	----------	-------	----------

Z :

0,9*2,02+1,0*2,02	3,83800
-------------------	---------

V :

1,3*2,55*3+1,37*2,55*3	20,42550
------------------------	----------

1,26*2,35*2+1,23*3,1	9,73500
----------------------	---------

1,3*2,2*2	5,72000
-----------	---------

38	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	224,31942	40,00	8 972,78
-----------	--------------	---	----	-----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.14 :

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	02	Etapa 2
C:	02-01	Stavební část

Z :		
3,27*(2,91*2+2,12*2)		32,89620
6,67		6,67000
0,1*(1,0+2,02*2)		0,50400
-(0,9*2,02+1,0*2,02)		-3,83800
V :		
9,83*4,7+4,2*4,44		64,84900
7,15*4,4+12,36*4,29+3,94*3,85		99,65340
0,2*(1,3+2,55*2)*3		3,84000
0,13*(1,37+2,55*2)*3		2,52330
0,16*(1,26+2,35*2)*2		1,90720
0,174*(1,23+3,1*2)		1,29282
0,19*(1,3+2,2*2)*2		2,16600
-(1,3*2,55*3+1,37*2,55*3)		-20,42550
-(1,26*2,35*2+1,23*3,1+1,3*2,2*2)		-15,45500
Mezisoučet		176,58342
S :		
11,05*3,4		37,57000
11,05*0,92		10,16600
Mezisoučet		47,73600

39	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	23,40000	52,00	1 216,80
-----------	--------------	---	----	----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.14 :

římasy :

V :

(0,325+0,3)*(33,5+3,94)

23,40000

40	627451641RT2	Oprava spárování cihelného zdiva stěn, pl. do 40 %, spárovací maltou Cemix 10	m2	247,72000	243,09	60 218,25
-----------	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

224,32+23,4

247,72000

41	622424321R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 30 %	m2	23,40000	372,80	8 723,52
-----------	--------------	---	----	----------	--------	----------

vč. opravy nebo nových profil.článků :

opravy a doplnění plastických ornam.článků :

a štuk.výzdob maltou: :

viz výkres D.1.1.14 :

římasy :

V :

(0,325+0,3)*(33,5+3,94)

23,40000

42	06201	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči , pod sanační omítky	m2	180,04000	56,00	10 082,24
-----------	-------	---	----	-----------	-------	-----------

fasáda V+Z+ římasy :

176,58+23,4

199,98000

odpočet omítek v části sanace :

-19,94

-19,94000

43	622401971RZ1	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos., nátěrem penetračním	m2	199,98000	28,00	5 599,44
-----------	--------------	---	----	-----------	-------	----------

fasáda V+Z+ římasy :

176,58+23,4

199,98000

44	612479123R00	Provedení vnější omítky stěn dvouvrstvé, strojně	m2	180,04000	415,71	74 844,43
-----------	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

fasáda V+Z+ římasy :

176,58+23,4

199,98000

odpočet omítek v části sanace :

-19,94

-19,94000

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	02	Etapa 2
C:	02-01	Stavební část

45	R omítka	Paropropustná základní malta na bázi přírodního, hydraulického vápna a Eko-pucolánu	kg	10 964,43600	15,00	164 466,54
-----------	----------	---	----	--------------	-------	------------

pro použití na stávající zdivo, včetně historicky hodnotných staveb: :

Typ hydraulického pojiva (EN 459-1): NHL 3,5 a NHL 5: :

Koeficient propustnosti vodních par (μ): EN 1015-19 deklarovaná hodnota menší nebo rovno 12: :

Pevnost v tlaku po 28 dnech (N/mm²): EN 1015-11 CS I (od 1,5 do 5) kategorie CS II: :

spotřeba 14,5kg/m²/1cm: :

spotřeba 58kg/m²/4cm: :

(180,04*58)*1,05

10 964,43600

46	06209	Omítka štuková vápenná ručně, vnější, tloušťka vrstvy 3mm	m ²	180,04000	207,90	37 430,32
47	62241231RRT1	Nátěr stěn vnějších 2x , slož.1-2, silikátový - bez dodávky materiálu	m ²	176,58000	56,00	9 888,48

fasáda V+Z :

176,58

176,58000

48	62241232RRT1	Nátěr stěn vnějších 2x , slož.3-4, silikátový - bez dodávky materiálu	m ²	23,40000	49,00	1 146,60
-----------	--------------	---	----------------	----------	-------	----------

římasy :

23,4

23,40000

49	R nátěr exter	Dekorační prodyšný nátěr na bázi silikátů	kg	92,39076	52,00	4 804,32
-----------	---------------	---	----	----------	-------	----------

0,44kg/m²/2 nátěry :

0,44*(176,58+23,4)*1,05

92,39076

50	602015193R00	Podkladní nátěr stěn	m ²	199,98000	40,00	7 999,20
-----------	--------------	----------------------	----------------	-----------	-------	----------

176,58+23,4

199,98000

51	620991001R00	Začišťovací okenní lišta pro vnějš.omítku tl. 6 mm	m	87,27400	44,00	3 840,06
-----------	--------------	--	---	----------	-------	----------

Z :

0,9+2,02*2

4,94000

1,0+2,02*2

5,04000

V :

(1,3+2,55*2)*3

19,20000

(1,37+2,55*2)*3

19,41000

(1,26+2,35*2)*2

11,92000

1,23+3,1*2

7,43000

(1,3+2,2*2)*2

11,40000

Mezisoučet

79,34000

+ ztratné 10% :

0,10*79,34

7,93400

52	622300153R00	Montáž okapního soklového profilu	m	11,05000	110,00	1 215,50
-----------	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	----------

viz výkres D.1.1.15 - Skladba S4 :

S :

11,05

11,05000

53	283502182R	Profil okapní soklový 10x10 se síťovinou	m	11,60250	87,00	1 009,42
-----------	------------	--	---	----------	-------	----------

11,05*1,05

11,60250

54	622319834RV1	Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m ²	34,34340	1 443,20	49 564,39
-----------	--------------	--	----------------	----------	----------	-----------

viz výkres D.1.1.15 - Skladba S4 :

S :

(11,05*2,96)*1,05

34,34340

55	622319524R00	Zateplovací systém, sokl nad terén, XPS tl. 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m ²	5,10510	1 443,20	7 367,68
-----------	--------------	--	----------------	---------	----------	----------

viz výkres D.1.1.15 :

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	02	Etapa 2
C:	02-01	Stavební část

S :

(11,05*0,44)*1,05

5,10510

56	622319524RV1	Zateplovací systém, sokl pod terén, XPS tl. 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m2	10,67430	1 089,50	11 629,65
-----------	--------------	--	----	----------	----------	-----------

viz výkres D.1.1.15 :

S :

(11,05*0,92)*1,05

10,67430

57	R příplaT10	Příplatek za lepení XPS tenkou vrstvou , bitumenové stěrky	m2	15,02857	138,90	2 087,47
-----------	-------------	--	----	----------	--------	----------

(5,11+10,67)/1,05

15,02857

58	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním, vyrovnání 20% plochy fasády z MV	m2	6,54095	187,90	1 229,04
-----------	--------------	---	----	---------	--------	----------

0,20*(34,34/1,05)

6,54095

59	631515401R	Deska minerální tl.30 mm, podélné vlákno	m2	6,86700	113,00	775,97
-----------	------------	--	----	---------	--------	--------

6,54*1,05

6,86700

60	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním, vyrovnání 20% plochy fasády z MV	m2	3,00571	187,90	564,77
-----------	--------------	---	----	---------	--------	--------

0,20*(5,11+10,67)/1,05

3,00571

61	283763601R	Deska polystyrenová XPS tl. 30 mm	m2	3,16050	110,00	347,66
-----------	------------	-----------------------------------	----	---------	--------	--------

3,01*1,05

3,16050

62	622391121R00	Příplatek za zapuštěné hmoždinky, s ocel.šroubem 6 ks/m2	m2	47,73333	40,00	1 909,33
-----------	--------------	--	----	----------	-------	----------

(34,34+5,11+10,67)/1,05

47,73333

63	R příplaT11	Příplatek za prodloužení hmoždinek v podlepení, fasády	kus	57,30000	6,00	343,80
-----------	-------------	--	-----	----------	------	--------

6*(6,54+3,01)

57,30000

64	622713213R00	Lepení dekorač.fasád.profilu, podstřešní římsy	m	11,05000	91,00	1 005,55
-----------	--------------	--	---	----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.15 :

ozn. 18 :

S :

11,05

11,05000

65	R římsa	Profil dekorační fasádní podstřešní - římsa, polystyren s disperzní omítkou	m	12,15500	294,90	3 584,51
-----------	---------	---	---	----------	--------	----------

11,05*1,1

12,15500

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce				47 867,63	
---------------	---------------------------------------	--	--	--	------------------	--

66	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	2,28700	3 815,10	8 725,13
-----------	--------------	---	----	---------	----------	----------

viz výkres D.1.1.10 - Skladba S3 :

m.B220 :

0,1*22,87

2,28700

67	632413120RT6	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 20 mm, rychletuhnoucí, pod parapety, prahy	m2	2,21150	508,80	1 125,21
-----------	--------------	--	----	---------	--------	----------

0,19*(1,3*2)

0,49400

0,13*(1,37*3)

0,53430

0,16*(1,26*2)

0,40320

0,2*(1,3*3)

0,78000

68	632421120RT2	Potěr ,ručně zpracovaný,tl.10 mm, samonivelační	m2	48,51000	700,70	33 990,96
-----------	--------------	---	----	----------	--------	-----------

viz výkres D.1.1.09 :

m.B103 : 8,7

8,70000

viz výkres D.1.1.10 :

m.B221 : 39,81

39,81000

69	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	48,51000	83,00	4 026,33
-----------	--------------	---------------------------	----	----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	02	Etapa 2
C:	02-01	Stavební část

Díl 90	Přípočty					2 889,00
70	909 R00	Hzs-, kompletní vyklizení vnitřního vybavení	h	10,00000	288,90	2 889,00

předpoklad :

10

10,00000

Díl 94	Lešení a stavební výtahy					56 821,77
71	941941031R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	221,27470	64,00	14 161,58

viz výkres D.1.1.14 :

V :

14,03*5,17+19,46*4,71

164,19170

(3,94+1,0)*3,95

19,51300

S :

11,05*3,4

37,57000

72	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	442,54000	36,00	15 931,44
-----------	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

předpoklad použití lešení 2.měsíce :

221,27*2

442,54000

73	941941831R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	221,27470	31,00	6 859,52
-----------	--------------	---	----	-----------	-------	----------

74	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	221,27470	6,00	1 327,65
-----------	--------------	---------------------------------------	----	-----------	------	----------

75	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	442,54000	1,00	442,54
-----------	--------------	---	----	-----------	------	--------

předpoklad použití sítě 2.měsíce :

221,27*2

442,54000

76	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	221,27470	3,00	663,82
-----------	--------------	---	----	-----------	------	--------

77	R příplatek leš	Příplatek za montáž lešení nad střechou	m2	50,82110	69,00	3 506,66
-----------	-----------------	---	----	----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.14 :

V :

9,83*5,17

50,82110

78	R příplatek	Příplatek za ochrannou konstrukci střechy pod , lešením	m2	14,74500	184,90	2 726,35
-----------	-------------	---	----	----------	--------	----------

viz výkres D.1.1.14 :

V :

9,83*1,5

14,74500

79	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	79,68000	140,59	11 202,21
-----------	--------------	--	----	----------	--------	-----------

m.B103-vjezd :

8,28

8,28000

m.B218 : 10,2

10,20000

m.B220 : 22,6

22,60000

m.B221 : 38,6

38,60000

Díl 95	Dokončovací kce na pozem.stav.					1 035,06
80	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	172,51000	6,00	1 035,06

viz výkres D.1.1.09 :

59,51

59,51000

viz výkres D.1.1.10 :

113,0

113,00000

Díl 96	Bourání konstrukcí					42 640,01
81	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	4,52990	1 843,10	8 349,06

viz výkres D.1.1.03 :

m.B220 :

0,2*(3,05*1,75+3,2*5,41)

4,52990

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	02	Etapa 2
C:	02-01	Stavební část

82	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	1,08750	1 953,00	2 123,89
-----------	--------------	---	----	---------	----------	----------

viz výkres D.1.1.02 :

ozn. 26 :

m.B103 :

0,125*8,7

1,08750

83	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	48,51000	355,90	17 264,71
-----------	--------------	---	----	----------	--------	-----------

viz výkres D.1.1.09 :

m.B103 : 8,7

8,70000

viz výkres D.1.1.10 :

m.B221 : 39,81

39,81000

84	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	5,62000	1 508,20	8 476,08
-----------	--------------	---	----	---------	----------	----------

4,53+1,09

5,62000

85	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	3,39743	420,80	1 429,64
-----------	--------------	---	----	---------	--------	----------

viz výkres D.1.1.03 :

m.B220 :

0,15*(3,05*1,75+3,2*5,41)

3,39743

86	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00000	19,00	57,00
-----------	--------------	--	-----	---------	-------	-------

viz výkres D.1.1.03 :

ozn.10 :

1+1+1

3,00000

87	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	2,00000	33,00	66,00
-----------	--------------	---	-----	---------	-------	-------

viz výkres D.1.1.02 :

ozn.12 :

2

2,00000

88	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2, vč. prahu	m2	7,27200	425,80	3 096,42
-----------	--------------	--	----	---------	--------	----------

viz výkres D.1.1.03 :

ozn.10 :

0,9*2,02*3

5,45400

viz výkres D.1.1.02 :

ozn.12 :

0,9*2,02

1,81800

89	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2, vč. prahu	m2	2,02000	328,90	664,38
-----------	--------------	---	----	---------	--------	--------

viz výkres D.1.1.02 :

ozn.12 :

1,0*2,02

2,02000

90	968072876R00	Vybourání bezpeč. mříží pl. nad 2 m2	m2	13,24800	84,00	1 112,83
-----------	--------------	--------------------------------------	----	----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.07 :

ozn.3 :

V :

(1,6*2,76)*3

13,24800

Díl 97	Prorážení otvorů	78 971,82
---------------	-------------------------	------------------

91	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,06480	2 129,90	138,02
-----------	--------------	--	----	---------	----------	--------

viz D.1.1.1 - TZ :

m.B221 :

průchod pro srovnání úrovní podlah :

0,18*(0,9*0,4)

0,06480

92	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	231,76350	75,00	17 382,26
-----------	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	02	Etapa 2
C:	02-01	Stavební část

viz výkres D.1.1.07,08 :

ozn.8 :

V :

163,9+0,63*37,44	187,48720
0,19*(1,3+2,2*2)*2	2,16600
0,45*(1,23+3,1*2)	3,34350
0,16*(1,26+2,35*2)*2	1,90720
0,13*(1,37+2,55*2)*3	2,52330
0,2*(1,3+2,45*2)*3	3,72000
-(1,3*2,2*2+1,23*3,1)	-9,53300
-(1,26*2,35*2+1,37*2,55*3)	-16,40250
-(1,3*2,45*3)	-9,55500

Mezisoučet 165,65670

S :

11,05*2,19	24,19950
11,05*0,55	6,07750

Mezisoučet 30,27700

vjezd stěny+strop :

3,23*(2,91*2+2,12*2)	32,49380
0,1*(1,0+2,02*2)	0,50400
-(1,0*2,02+0,9*2,02)	-3,83800
6,67	6,67000

Mezisoučet 35,82980

93	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, pro sanační omítky	m2	76,40000	98,00	7 487,20
-----------	--------------	---	----	----------	-------	----------

viz D.1.5 Sanace vlhkého zdiva :

76,4 76,40000

94	97801314RR00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 20 %	m2	128,32000	22,00	2 823,04
-----------	--------------	--	----	-----------	-------	----------

viz náčrty vnitřních stěn :

205,53 205,53000

Mezisoučet 205,53000

odpočet nové omítky dozdivek :

-0,81 -0,81000

odpočet otlučení omítek ze 100% :

-76,4 -76,40000

Mezisoučet -77,21000

95	978011111R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 %	m2	71,40000	8,00	571,20
-----------	--------------	---	----	----------	------	--------

96	978041106R00	Odstranění KZS EPS F tl. 60 mm s omítkou	m2	49,50400	92,00	4 554,37
-----------	--------------	--	----	----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.08 :

ozn.7 :

S :

11,05*2,98 32,92900

sokl :

11,05*1,5 16,57500

97	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	19,97000	53,00	1 058,41
-----------	--------------	--	----	----------	-------	----------

98	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	21,03500	391,80	8 241,51
-----------	--------------	---	---	----------	--------	----------

1/2*42,07 21,03500

99	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m celkem 30m	t	42,07000	352,90	14 846,50
-----------	--------------	---	---	----------	--------	-----------

100	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	252,42000	39,00	9 844,38
------------	--------------	---	---	-----------	-------	----------

celkem 40m :

42,07*((40-10)/5) 252,42000

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	02	Etapa 2
C:	02-01	Stavební část

101	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39,31000	254,90	10 020,12
------------	--------------	--	---	----------	--------	-----------

42,07

42,07000

odpočet dlažby okapového chodníku :

-2,76

-2,76000

102	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	117,93000	17,00	2 004,81
------------	--------------	---	---	-----------	-------	----------

celkem 4km :

39,31*(4-1)

117,93000

Díl 99	Staveništní přesun hmot	27 625,75
---------------	--------------------------------	------------------

103	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	65,34000	422,80	27 625,75
------------	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Díl 711	Izolace proti vodě	475,64
----------------	---------------------------	---------------

104	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	22,64950	21,00	475,64
------------	--------------	--	----	----------	-------	--------

viz výkres D.1.1.03 :

m.B220 :

(3,05*1,75+3,2*5,41)

22,64950

Díl 713	Izolace tepelné	10 913,29
----------------	------------------------	------------------

105	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	22,87000	44,00	1 006,28
------------	--------------	---	----	----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.10 - Skladba S3 :

m.B220 :

22,87

22,87000

106	283763606R	Deska polystyrenová XPS tl. 100 mm	m2	24,01350	360,90	8 666,47
------------	------------	------------------------------------	----	----------	--------	----------

22,87*1,05

24,01350

107	713120080RA0	Separační fólie PE, vč. dodávky folie	m2	25,15700	46,00	1 157,22
------------	--------------	---------------------------------------	----	----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.10 - Skladba S3 :

m.B220 :

22,87*1,1

25,15700

108	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,08000	1 041,52	83,32
------------	--------------	---	---	---------	----------	-------

Díl 762	Konstrukce tesařské	1 645,88
----------------	----------------------------	-----------------

109	762214811R00	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1,5 m	m	2,19000	309,90	678,68
------------	--------------	--	---	---------	--------	--------

viz výkres D.1.1.03 :

ozn.11 :

1,2+0,99

2,19000

110	762343811R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm	m2	12,24300	79,00	967,20
------------	--------------	---	----	----------	-------	--------

viz výkres D.1.1.08 :

ozn.6 :

(0,9*0,74/2)*2

0,66600

(0,9+0,12)*11,35

11,57700

Díl 764	Konstrukce klempířské	19 945,58
----------------	------------------------------	------------------

111	764352801R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 45°	m	11,30000	43,00	485,90
------------	--------------	--	---	----------	-------	--------

viz výkres D.1.1.14 :

S :

11,3

11,30000

112	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	14,00000	39,00	546,00
------------	--------------	-----------------------------	-----	----------	-------	--------

113	764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových, vč. háků a příslušenství - zpětně	m	11,30000	186,90	2 111,97
------------	--------------	---	---	----------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	02	Etapa 2
C:	02-01	Stavební část

114	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	13,13000	60,00	787,80
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------

viz výkres D.1.1.03 :

ozn.2 :

1,3*3+1,37*3+1,26*2+1,3*2

13,13000

115	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	14,70000	38,00	558,60
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------

viz výkres D.1.1.07 :

poznámka 1 :

5,5+1,0+4,3+3,9

14,70000

116	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových - zpětně	m	14,70000	189,90	2 791,53
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------

viz výkres D.1.1.07 :

poznámka 1 :

5,5+1,0+4,3+3,9

14,70000

117	764454292R00	Montáž zděže Pz kruhové	kus	11,00000	84,00	924,00
118	5535128511R	Objímka svodové roury	kus	11,00000	89,00	979,00
119	728114111R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm, provizorní svody	m	14,70000	64,00	940,80
120	429851112R	Potrubí plastové d 100mm	kus	14,70000	181,90	2 673,93
121	728114811R00	Demontáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm, provizorní svody	m	14,70000	44,00	646,80
122	76441025RT10	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 280 mm, plech. tl.0,5mm	m	4,31550	439,80	1 897,96

viz Výpis klempířských výrobků K/2 :

1,37*3

4,11000

Mezisoučet

4,11000

+ ztratiné 5% :

0,05*4,11

0,20550

123	76441025RT11~1	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 310 mm, plech tl.0,5mm	m	2,64600	450,80	1 192,82
-----	----------------	--	---	---------	--------	----------

viz Výpis klempířských výrobků K/4 :

1,26*2

2,52000

Mezisoučet

2,52000

+ ztratiné 5% :

0,05*2,52

0,12600

124	76441025RRT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 340 mm, plech. tl.0,5mm	m	2,73000	479,80	1 309,85
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------

viz Výpis klempířských výrobků K/1 :

1,3*2

2,60000

Mezisoučet

2,60000

+ ztratiné 5% :

0,05*2,6

0,13000

125	76441025RRT2~1	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 350 mm, plech tl. 0,5mm	m	4,09500	485,80	1 989,35
-----	----------------	---	---	---------	--------	----------

viz Výpis klempířských výrobků K/5 :

1,3*3

3,90000

Mezisoučet

3,90000

+ ztratiné 5% :

0,05*3,9

0,19500

126	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,05000	2 185,45	109,27
-----	--------------	--	---	---------	----------	--------

Díl 766	Konstrukce truhlářské					597 880,48
127	766411821R00	Demontáž dřevěného obložení stěn	m2	22,61600	164,90	3 729,38

m. B221 :

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	02	Etapa 2
C:	02-01	Stavební část

1,1*(6,34*2+6,09*2+0,45*2+0,31*2) 29,01800

-1,1*(1,0+0,9+1,2+1,35+1,37) -6,40200

Mezisoučet 22,61600

128	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	22,62000	52,00	1 176,24
		22,62		22,62000		

129	766660032RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70 cm, montáž oblož.zárubně, montáž kování, prahu, zarážky	kus	1,00000	3 989,70	3 989,70
------------	--------------	---	-----	---------	----------	----------

viz Výpis truhlářských výrobků 35/T :

1 1,00000

130	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm, montáž oblož.zárubně, montáž kování, prahu, zarážky	kus	1,00000	3 989,70	3 989,70
------------	--------------	---	-----	---------	----------	----------

viz Výpis truhlářských výrobků 33/T :

1 1,00000

131	766660036RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm, montáž oblož.zárubně, montáž kování, prahu, zarážky	kus	1,00000	4 256,20	4 256,20
------------	--------------	---	-----	---------	----------	----------

viz Výpis truhlářských výrobků 36/T :

1 1,00000

132	33/T	Dveře dřevěné 1kř.800x1970mm, oblož.zárubeň, hl.180mm, pravé, masiv, smrk, replika původních	kus	1,00000	101 027,02	101 027,02
------------	------	--	-----	---------	------------	------------

viz Výpis truhlářských výrobků 33/T :

Dveřní křídlo + dřevěná obložková zárubeň s polodřážkou + mosazná dveřní zarážka :

Dřevěná rámová konstrukce + kazetová výplň :

Kování: surová mosaz, včetně repliky původních pantů :

Povrchová úprava: krycí lak, bílá barva NCS S 0500-N/NCS S 0502-Y :

Dřevěná obložková zárubeň: :

Materiál: masiv, smrk :

Povrchová úprava: viz křídlo :

Dřevěný masivní prah na celou hloubku ostění. :

1 1,00000

133	35/T	Dveře dřevěné 1kř.700x1970mm, oblož.zárubeň, hl.180mm, pravé, masiv, smrk, replika původních	kus	1,00000	99 107,00	99 107,00
------------	------	--	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis truhlářských výrobků 35/T :

Dveřní křídlo + dřevěná obložková zárubeň s polodřážkou + mosazná dveřní zarážka :

Dřevěná rámová konstrukce + kazetová výplň :

Kování: surová mosaz, včetně repliky původních pantů :

Povrchová úprava: krycí lak, bílá barva NCS S 0500-N/NCS S 0502-Y :

Dřevěná obložková zárubeň: :

Materiál: masiv, smrk :

Povrchová úprava: viz křídlo :

Dřevěný masivní prah na celou hloubku ostění. :

1 1,00000

134	36/T	Dveře dřevěné 1kř.900x1970mm, oblož.zárubeň, hl.180mm, pravé, masiv, smrk, replika původních	kus	1,00000	103 159,00	103 159,00
------------	------	--	-----	---------	------------	------------

viz Výpis truhlářských výrobků 36/T :

Dveřní křídlo + dřevěná obložková zárubeň s polodřážkou + mosazná dveřní zarážka :

Dřevěná rámová konstrukce + kazetová výplň :

Kování: surová mosaz, včetně repliky původních pantů :

Povrchová úprava: krycí lak, bílá barva NCS S 0500-N/NCS S 0502-Y :

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	02	Etapa 2
C:	02-01	Stavební část

Dřevěná obložková zárubeň :

Materiál: masiv, smrk :

Povrchová úprava: viz křídlo :

Dřevěný masivní prah na celou hloubku ostění. :

1

1,00000

135	21/T	D+M Dveře dřevěné 1kř. 800x1970mm, rámová zárubeň, pravé, masiv, dub	kus	1,00000	103 906,00	103 906,00
------------	------	--	-----	---------	------------	------------

viz Výpis truhlářských výrobků 21/T :

Dřevěná rámová konstrukce + kazetová výplň PUR panel :

Kování: dle stávajících dveří :

Povrchová úprava: dle stávajících dveří :

Dřevěná rámová zárubeň :

Materiál: masiv, dub :

Povrchová úprava: dle stávajících dveří (nátěr kaštan) :

1

1,00000

136	22/T	D+M Dveře dřevěné 1kř. 900x1970mm, rámová zárubeň, levé, masiv, dub	kus	1,00000	104 439,00	104 439,00
------------	------	---	-----	---------	------------	------------

viz Výpis truhlářských výrobků 22/T :

Dřevěná rámová konstrukce + kazetová výplň PUR panel :

Kování: dle stávajících dveří :

Povrchová úprava: dle stávajících dveří :

Dřevěná rámová zárubeň :

Materiál: masiv, dub :

Povrchová úprava: dle stávajících dveří (nátěr kaštan) :

1

1,00000

137	76666182RR00	Demontáž kliky na stávajících oknech	kus	72,00000	52,00	3 744,00
------------	--------------	--------------------------------------	-----	----------	-------	----------

viz Výpis truhlářských výrobků 30/T :

4+68

72,00000

138	766670021R00	Montáž kliky na stávající okna	kus	72,00000	104,00	7 488,00
------------	--------------	--------------------------------	-----	----------	--------	----------

viz Výpis truhlářských výrobků 30/T :

4+68

72,00000

139	30/T	Klika na stávající okno v. 170mm, š. 32/96mm, surová mosaz (sjednocení s novými okny)	kus	72,00000	793,00	57 096,00
------------	------	--	-----	----------	--------	-----------

viz Výpis truhlářských výrobků 30/T :

4+68

72,00000

140	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,40000	1 933,10	773,24
------------	--------------	--	---	---------	----------	--------

Díl 767	Konstrukce zámečnické	191 359,99
----------------	------------------------------	-------------------

141	5/Z	D+M Okenní kovaná mříž 1370x2450mm, ve stylu 19.století, hranatý profil tl.15mm, kotvení	kus	3,00000	31 460,00	94 380,00
------------	-----	--	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis zámečnických výrobků 5/Z :

3

3,00000

142	8/Z	D+M Okenní kovaná mříž 1400x2450mm, ve stylu 19.století, hranatý profil tl.15mm, kotvení	kus	3,00000	31 460,00	94 380,00
------------	-----	--	-----	---------	-----------	-----------

viz Výpis zámečnických výrobků 8/Z :

3

3,00000

143	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,80000	1 444,44	2 599,99
------------	--------------	--	---	---------	----------	----------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

141, 142 :

Součet : 1,8

1,80000

Díl 772	Kamenné dlažby	16 792,15
----------------	-----------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	02	Etapa 2
C:	02-01	Stavební část

144	772500010RAI	Dlažba z přírodního kamene, montáž, dlažba ve specifikaci	m2	8,70000	992,50	8 634,75
------------	--------------	---	----	---------	--------	----------

m.B103 :

8,7

8,70000

145	R dlažba~1	Dlažba kamenná pískovcová , větších formátů (40-50cm, popř.pásky 20x40cm)	m2	9,13500	715,70	6 537,92
------------	------------	--	----	---------	--------	----------

8,7*1,05

9,13500

146	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	1,65000	981,50	1 619,48
------------	--------------	---	---	---------	--------	----------

Díl 776	Podlahy povlakové	83 374,95
----------------	--------------------------	------------------

147	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, vč. soklíků	m2	62,92800	45,00	2 831,76
------------	--------------	---	----	----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.03 :

viz Legenda místností :

m.B220 : 22,87

22,87000

m.B221 : 39,38+0,2*(0,99+0,6+1,2+0,6)

40,05800

148	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	62,68000	287,90	18 045,57
------------	--------------	---	----	----------	--------	-----------

viz výkres D.1.1.10 :

m.B220 : 22,87

22,87000

m.B221 : 39,81

39,81000

149	284101RR	Linoleum s PUR povrch.úpravou tl. 2,5 mm, vzor mramor, podklad Juta, protiskluznost R9	m2	68,94800	785,70	54 172,44
------------	----------	--	----	----------	--------	-----------

62,68*1,1

68,94800

150	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	42,31000	86,00	3 638,66
------------	--------------	---	---	----------	-------	----------

viz výkres D.1.1.10 :

m.B220 : 21,08-0,9

20,18000

m.B221 : 26,63-(1,0+0,9+1,23+1,37)

22,13000

151	R soklík	Lišta soklová PVC	m	46,54100	98,00	4 561,02
------------	----------	-------------------	---	----------	-------	----------

42,31*1,1

46,54100

152	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,21800	575,70	125,50
------------	--------------	---	---	---------	--------	--------

Díl 783	Nátěry	6 434,73
----------------	---------------	-----------------

153	783851212R00	Nátěr epoxidový stěn 2x + 1x email + 1x tmel, omyvatelný	m2	12,20180	468,80	5 720,20
------------	--------------	--	----	----------	--------	----------

viz výkres D.1.1.10 :

m.B218 :

3,61*3,38

12,20180

Mezisoučet

12,20180

154	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	4,18100	170,90	714,53
------------	--------------	--	----	---------	--------	--------

viz Výpis klempířských výrobků K/1 - K/8 :

0,28*(1,37*3)

1,15080

0,34*(1,3*2)

0,88400

0,31*(1,26*2)

0,78120

0,35*(1,3*3)

1,36500

Díl 784	Malby	11 077,20
----------------	--------------	------------------

155	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	276,93000	40,00	11 077,20
------------	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

205,53+71,4

276,93000

Díl M21	Elektromontáže	234 272,00
----------------	-----------------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	02	Etapa 2
C:	02-01	Stavební část

156	ELI~1	Silnoproudá elektroinstalace - , viz samostatný rozpočet	Soubor	1,00000	234 272,00	234 272,00
-----	-------	--	--------	---------	------------	------------

Díl 02		Chemická injektáž					140 745,65
157	0201	Vrty příklepovými vrtáky o pr.12mm	m	339,17000	105.30	35 714,60	

viz D.1.5 - Sanace vlhkého zdiva :

26,09*13

339,17000

158	0202	Vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, pr. 12 mm	m	339,17000	24,70	8 377,50
159	0203	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky, tlakovým čerpadlem, vodný roztok siloxanu	m2	26,08750	570,70	14 888,14

2 řady, horizontální :

20,87*1,25

26,08750

160	0205	Zaslepení otvorů pr. 12mm	m	339,17000	35,10	11 904,87
161	0206	Siloxanový bezropouštědlový koncentrát, obsah účinné látky koncentrátu 100%	l	56,09350	1 072,50	60 160,28

26,09*2,15

56,09350

162	0207	Osazení pakrů pro tlakovou injektáž	ks	678,34000	14,30	9 700,26
-----	------	-------------------------------------	----	-----------	-------	----------

26,09*26

678,34000

Díl 062		Povrchové úpravy					224 061,79
163	06201	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči , pod sanační omítky	m2	110,70500	48,00	5 313,84	

viz D.1.5 - Sanace vlhkého zdiva :

76,4+19,94

96,34000

SE3 :

1,3*11,05

14,36500

164	06202	Příplatek k omítce za antisaniční přednástřík	m2	57,63400	115,70	6 668,25
-----	-------	---	----	----------	--------	----------

(76,4+19,94-54,19+((7,7+8,92)*0,2)+10*0,2+(12,2+7,5+19,9+11,2)*0,2)

57,63400

165	06203	Úprava podkladu difúzně propustnou stěrkou, stěrka sulfátostálá - 2 kg/m2	m2	54,19400	492,70	26 701,38
-----	-------	---	----	----------	--------	-----------

((7,7+8,92)*0,7)+10*0,7+(12,2+7,5+19,9+11,2)*0,7

54,19400

166	06204	Vyrovnání zdiva pod stěrku (sulfátostálá), sanační hydrofilní systém v tl. do 10mm	m2	54,19400	284,70	15 429,03
167	06205	Sanační hydrofilní vyrovnávací omítka v tl. do 15 , vnitřní a vnější omítky	m2	96,34000	362,70	34 942,52

76,4+19,94

96,34000

168	06206	Sanační hydrofilní systém vnitřní, plnivo na bázi , expandovaného vulkanického skla	m2	76,40000	1 137,50	86 905,00
-----	-------	---	----	----------	----------	-----------

tep. izol vlast (lambda=0,07 W/mK), pórovitost >60% tl. 25mm :

10*2+(12,2+7,5+19,9)*1+(11,2*1,5)

76,40000

169	06207	Vnější sanační hydrofobní systém na bázi minerál., pojiva, kamenin.granulátu, porovitost >55%,tl.25mm	m2	19,94400	1 285,70	25 642,00
-----	-------	---	----	----------	----------	-----------

(7,7+8,92)*1,2

19,94400

170	06208	Omítka štuková vápenná ručně, vnitřní, tloušťka vrstvy 3mm	m2	76,40000	207,90	15 883,56
171	06209	Omítka štuková vápenná ručně, vnější, tloušťka vrstvy 3mm	m2	19,94000	207,90	4 145,53
172	062010	Následná hydrofobizace vnější omítky, aplikace 2x , nátěr	m2	8,31000	292,50	2 430,68

((7,7+8,92)*0,5)

8,31000

Díl 0711		Hydroizolace svislé a doplňky					37 130,30
173	071101	Omítka stěn, MVC s vodotěs.krystal.přísadou, hrubá zatř.podrov.zdiva pod stěrky v tl do 30mm	m2	23,02500	314,60	7 243,67	

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	02	Etapa 2
C:	02-01	Stavební část

Skladba SE1, SE2 :

0,5*17,32

8,66000

Skladba SE3 :

1,3*11,05

14,36500

174	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové penetrace	m2	23,02500	48,00	1 105,20
------------	--------------	---	----	----------	-------	----------

Skladba SE1, SE2 :

0,5*17,32

8,66000

Skladba SE3 :

1,3*11,05

14,36500

175	071103	Stěrka hydroizolační stěn bitumenovou hmotou, svislá, zemní vlhkost, 4mm	m2	23,02500	551,20	12 691,38
------------	--------	--	----	----------	--------	-----------

Skladba SE1, SE2 :

0,5*17,32

8,66000

Skladba SE3 :

1,3*11,05

14,36500

176	071104	Výztužná síťovina do bitumenové stěrky	m2	25,32200	54,60	1 382,58
------------	--------	--	----	----------	-------	----------

23,02*1,1

25,32200

177	713120080RA0	Separální fólie PE, vč. dodávky folie	m2	9,95900	46,00	458,11
------------	--------------	---------------------------------------	----	---------	-------	--------

Skladba SE1, SE2 :

0,5*17,32

8,66000

Mezisoučet

8,66000

+ ztrátne 15% :

0,15*8,66

1,29900

178	711823121RT7	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie 8mm	m2	44,05100	240,90	10 611,89
------------	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Skladba SE1, SE2 :

0,5*17,32

8,66000

0,6*17,32

10,39200

Skladba SE3 :

1,3*11,05+0,6*11,05

20,99500

Mezisoučet

40,04700

+ ztrátne 10% :

0,10*40,04

4,00400

179	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty, podložky a kotvení	m	18,54600	161,90	3 002,60
------------	--------------	--	---	----------	--------	----------

16,86*1,1

18,54600

180	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,85000	164,90	634,87
------------	--------------	--	---	---------	--------	--------

Díl 0711a	Hydroizolace vodorovné	12 017,12
------------------	-------------------------------	------------------

181	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	22,87000	123,90	2 833,59
------------	--------------	---	----	----------	--------	----------

viz výkres D.1.1.10 - Skladba S3 :

m.B220 :

22,87

22,87000

182	62852251R	Pás modifikovaný asfalt typu S tl. 4mm	m2	26,30050	208,90	5 494,17
------------	-----------	--	----	----------	--------	----------

22,87*1,15

26,30050

183	0711011	izolační fabion - propojení izolace zdíva a podlah, bitumenová stěrka na vyrov.zdivo, přestěrkování	m	21,08000	144,90	3 054,49
------------	---------	---	---	----------	--------	----------

m.B220 :

21,08

21,08000

184	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,85000	164,90	634,87
------------	--------------	--	---	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	02	Etapa 2
C:	02-01	Stavební část

Díl	08	Ostatní				13 991,40
185	01	odvlhčení kondenz. nebo absorpčními vysoušeči , technolog. vlhkost, hodnocení během stavby	den	9,00000	381,80	3 436,20

viz D.1.5 - Sanace vlhkého zdiva :

9

9,00000

186	02	HZS- Nespecifikované práce na památkách provedení, detailů a doplňkových sanačních prací	hod	24,00000	439,80	10 555,20
------------	----	--	-----	----------	--------	-----------

viz D.1.5 - Sanace vlhkého zdiva :

24

24,00000

Díl	OVN	Vedlejší náklady				84 400,00
187	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Zaměření a vytýčení stávajících :

inženýrských sítí v místě stavby z :

hlediska jejich ochrany při provádění stavby :

Zpětné předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu. :

1

1,00000

188	00512101R	Příprava staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
------------	-----------	---------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch :

při stavebních pracích dle ČSN 83 9061 po celou dobu výstavby :

1

1,00000

189	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
------------	------------	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

Vybudování zpevněných ploch pro :

skladování materiálu, doprava a :

osazení kontejnerů pro skladování. :

Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a :

zpevnění ploch pro objekty soc.zařízení :

staveniště a kanceláři stavby, provizor.komunikace. :

Doprava a osazení mobilních buněk soc.zařízení :

(umývárny,toalety, šatny). :

Doprava a osazení dočasného oplocení :

staveniště, informačních tabulí. :

Doprava a osazení kanceláři stavby a :

technického dozoru. :

Zřízení vnitrostaveništního rozvodu :

energie od připojení na hlavní přívod na staveništi :

vč. rozvaděčů pro připojení přenosných :

zásuvkových skříní, obecné osvětlení :

staveniště. :

Zřízení přípojky el.energie ,vody, kanalizace :

náhradní zdroj el.energie. :

Opatření na ochranu sousedních pozemků. :

Ostraha staveniště. :

1

1,00000

190	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
------------	------------	----------------------------	--------	---------	-----------	-----------

Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie. :

příjezdy a přístupy na staveniště. :

úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a :

ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav :

pro osoby s omezenou schopností :

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	02	Etapa 2
C:	02-01	Stavební část

pohybu a orientace, uspořádání a :
 bezpečnost staveniště z hlediska :
 ochrany veřejných zájmů, dodržení :
 podmínek pro provádění staveb :
 z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro :
 ochranu životního prostředí při výstavbě, :
 dodržení podmínek - možnosti nakládání :
 s odpady, splnění zvláštních požadavků na :
 provádění stavby, které vyžadují :
 bezpečnostní opatření. :
 Provozní náklady na energie, náklady na vybavení :
 objektů, náklady na údržbu objektu, :
 náklady na úklid ploch využívaných pro objekt. :
 Náklady spojené s pravidelným úklidem kolem stavby. :

1

1,00000

191	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
------------	------------	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

Náklady zhotovitele spojené s kompletní :
 likvidací zařízení staveniště vč. uvedení :
 všech dotčených ploch a zařízení do :
 bezvadného stavu. :

1

1,00000

192	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
------------	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady zhotovitele související se :
 zajištěním a provedením kompletního :
 díla dle PD a souvisejících dokladů. :
 Koordinovat práce poddodavatelů na :
 základě projektu, provádění věcné :
 a cenové kontroly vč. přejímky :
 a zajištění plnění dílčích termínů dodávek. :

1

1,00000

193	00512401R	Kompletační činnost	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
------------	-----------	---------------------	--------	---------	----------	----------

Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů, inženýringu a administrativy pro :
 stavbu :
 Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými , orgány státní správy a :
 samosprávy :

Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami, (mimo koordinátora BOZP) :

Technická řešení - návrh a projednání nutných, odchylek a změn oproti PD :
 zjišť.v průběhu stavby. :

1

1,00000

194	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
------------	------------	----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

195	016	Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území , v elektronické podobě	Soubor	1,00000	400,00	400,00
------------	-----	--	--------	---------	--------	--------

A) Fotodokumentace stávajícího stavu :
 před zahájením stavebních prací :
 B) Fotodokumentace průběhu realizace :
 předkládaná při fakturaci :
 C) Fotodokumentace dokončeného díla :

1

1,00000

196	004111010R~1	Průzkumné práce, profilace šablon	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
------------	--------------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------

Průzkum poškození říms a ostatních zdobných fasádních prvků, :
 profilace pro vytvoření šablon vč. výroby šablon. :

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:	01	Stavební část
C:	02	Etapa 2
C:	02-01	Stavební část

1

1,00000

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			66 649	28
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	PSV			23 706	10
743	Elektromontáže - hrubá montáž	PSV			58 371	25
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	PSV			31 623	13
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	PSV			9 450	4
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	PSV			2 418	1
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	PSV			35 734	15
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			6 322	3
Cena celkem					234 272	100

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:		
C:	02-02	2 Etapa - Sinoproud

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání	66 648,80			
1	974082112	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	450,00000	134,30	60 435,00
2	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	5,00000	197,40	987,00
3	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,00000	243,00	486,00
4	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,00000	182,20	364,40
5	979098222	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	2,00000	1 823,60	3 647,20
6	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,00000	364,60	729,20

Díl 740		Elektromontáže - zkoušky a revize	23 705,90			
7	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,00000	23 705,90	23 705,90

Díl 743		Elektromontáže - hrubá montáž	58 371,00			
8	46071-R02	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	40,00000	442,40	17 696,00
9	46071-R03	Koordinační práce při zajištění provozu objektu v rekonstrukci	hod	10,00000	442,40	4 424,00
10	46068-0401	Vysekání výklenků ve zdivu pro osazení el. instalačního zařízení - krabic velikosti 7x7x5 cm	ks	35,00000	71,10	2 488,50
11	46071-0031	Vyplnění rýh a otvorů ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	450,00000	66,80	30 060,00
12	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	25,00000	71,10	1 777,50
13	345715211	krabice odbočná z PH KU 68-1903 s víčkem KO 68	kus	25,00000	15,80	395,00
14	345715211R1	svorka páčková, 3x2,5	kus	80,00000	6,30	504,00
15	345715211R2	svorka páčková, 2x2,5	kus	20,00000	5,50	110,00
16	743411111.2	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	10,00000	78,90	789,00
17	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	10,00000	12,70	127,00

Díl 744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	31 622,50			
18	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	100,00000	28,40	2 840,00
19	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2	m	100,00000	25,30	2 530,00
20	744211113	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 25 až 35 mm2 do stěny	m	50,00000	39,50	1 975,00
21	341408500	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 25 mm2	m	50,00000	110,60	5 530,00
22	744411220R1	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	20,00000	33,10	662,00
23	341110050R1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	20,00000	18,90	378,00
24	744411220R2	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	160,00000	33,10	5 296,00
25	341110300R2	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	160,00000	18,90	3 024,00
26	744411220R21	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	25,00000	33,10	827,50
27	341110300R21	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2	m	25,00000	18,90	472,50
28	744411230R3	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	125,00000	34,70	4 337,50
29	341110360R3	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	125,00000	30,00	3 750,00

Položkový rozpočet

S:	19-108	Opravy muzea v Kloboukách u Brna
C:		
C:	02-02	2 Etapa - Sinoproud

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 746	Elektromontáže - soubory pro vodiče					9 450,00
30	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	500,00000	18,90	9 450,00

Díl 747	Elektromontáže - kompletace rozvodů					2 418,20
31	747112111	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 - jednopólový	kus	3,00000	102,70	308,10
32	345355160	spínač jednopólový 10A	kus	3,00000	145,30	435,90
33	747112461	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 - střídavý	kus	2,00000	102,70	205,40
34	345355560	spínač řazení 6 10A	kus	2,00000	150,00	300,00
35	747161230	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	4,00000	110,60	442,40
36	345514851R1	zásuvka 1násobná, clonky, s krytem, IP40, rámeček	kus	4,00000	181,60	726,40

Díl 748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					35 734,00
37	748123128R1	Montáž svítidlo LED přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	10,00000	363,40	3 634,00
38	348121550R17	svítidlo LED, přisazené, 23W, 3000 lm, IP44, el. předřadník	kus	10,00000	3 210,00	32 100,00

Díl VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					6 321,60
39	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	celek	1,00000	6 321,60	6 321,60

Opravy muzea v Kloboukách u Brna

Zhotovitel:
Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588, 691 56 Hruky

Číslo	Název	2019											
		červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec						
ETAPA 1													
1	Zemní práce												
3	Svislé a kompletní konstrukce												
5	Komunikace												
61	Upravy povrchů vnitřní												
62	Upravy povrchů vnější												
63	Podlahy a podlahové konstrukce												
64	Výplně otvorů												
94	Lešení a stavební výťahy												
96	Bourání konstrukcí												
97	Prorážení otvorů												
713	Izolace tepelné												
725	Zařizovací předměty												
726	Instalační prefabrikáty												
728	Přípojka kanalizační												
730	Ústřední vytápění												
762	Konstrukce tesářské												
764	Konstrukce klempířské												
766	Konstrukce truhlářské												
767	Konstrukce zámečnické												
771	Podlahy z dlaždic a obklady												
772	Kamenné dlažby												
775	Podlahy výškové a parketové												
776	Podlahy povlakové												
783	Nátery												
784	Malby												
M21	Elektromontáže												
02	Chemická injektaž												
02a	Třesání (pískování)												
060	Ošetření zdíva - odsolení (propařování zdíva)												
062	Povrchové úpravy												
083	Provětrávání podlaží a doplňky												
0711	Hydroizolace svislé a doplňky												
0711a	Hydroizolace vodorovné												
ETAPA 2													
1	Zemní práce												
3	Svislé a kompletní konstrukce												
5	Komunikace												
60	Upravy povrchů, omítky												
61	Upravy povrchů vnitřní												
62	Upravy povrchů vnější												
63	Podlahy a podlahové konstrukce												
94	Lešení a stavební výťahy												
96	Bourání konstrukcí												
764	Konstrukce klempířské												
766	Konstrukce truhlářské												
767	Konstrukce zámečnické												
772	Kamenné dlažby												
776	Podlahy povlakové												
M21	Elektromontáže												
02	Chemická injektaž												
062	Povrchové úpravy												
0711	Hydroizolace svislé a doplňky												

HSS
Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142

6.

MĚSTO
691 72 KLOBOUKY u Brna
nám. Míru 169/1
IČ: 00283208

Seznam poddodavatelůNázev veřejné zakázky: **Opravy muzea v Kloboukách u Brna**

Identifikace poddodavatele:

1.	Název:	Tocháček spol. s r.o.
	Sídlo:	Slovinská 2958/36, Královo Pole, 612 00 Brno
	Tel.	541 217 527
	IČ:	44961367
	DIČ:	CZ44961367
	Spisová značka v OR	C 4127
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Petr Tocháček
	Specifikace poddodávky:	Realizace části svislých a vodorovných konstrukcí

V Hruškách dne:

**HRUŠECKÁ STAVEBNÍ**
spol. s r.o.

U zbrojnice 588

691 56 HRUŠKY

IČ: 25585142

DIČ: CZ25585142

6.

Ing. Vladimír Kubík, jednatel