Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné:

Region Orlicko - Třebovsko
IČO: 709 39 659
DIČ: CZ70939659 (není plátcem DPH)
se sídlem: Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01
zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje
zastoupený: Petrem Hájkem, předsedou svazku
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 86-609010217/0100
profil zadavatele: https://stavebnionline.cz/profily/profil.asp?ID=146

(dále jen objednatel)

a

na straně druhé:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
IČO: 277 42 741
DIČ: CZ27742741
se sídlem: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl
zápis v rejstříku: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747
zastoupený: Ing. Tomáš Zavřel, MBA, člen představenstva
bankovní spojení: UniCreditBank
č. účtu: 2112129692/2700

(dále jen zhotovitel)

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.6.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Singletrack Glacensis - nástupní místo Peklák Česká Třebová**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 27.6.2019.

B.

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou změnami v režimu de minimis podle změnového listu ZL1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

C.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:
- vícepráce (kladná hodnota změny): 176 699,74 Kč bez DPH,
- méněpráce (záporná hodnota změny): -57 432,48 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 119 267,26 Kč bez DPH.

D.

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2 doplňuje nový bod 2.2a., který zní takto:

„**2.2d. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.**“

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **3 548 042,98 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Orlicí dne 4.11.2019

V Litomyšli dne 2.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Petr Hájek
předseda svazku obcí
Region Orlicko – Třebovsko

.....
Ing. Tomáš Zavřel, MBA
člen představenstva
PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Orlicko - Třebovsko
nova 16, 562 01 Ústí n. Orl.
IČO: 70939659

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050

ZMĚNOVÝ LIST

Singletrack Glacensis - nástupní místo Peklák Česká Třebová		číslo ZL:
reg.č.projektu:	reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001217	ZL 1
smlouva:	ze dne 26.6.2019 ve znění dodatků	
objednatel:	Region Orlicko - Třebovsko , IČO: 709 39 659	
zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., IČO 27742741	

název ZL:	**Singletrack Glacensis - Bike resort Peklák Česká Třebová**		
dotčené st. objekty:	SO 702 - Přístřešky	SO 752 - Mobiliář	SO 102 - Zpevněné plochy

předmět změny:

1) Změna konstrukce gabiónové stěny

2) Dopřesnění povrchové úpravy přístřešků

3) Záměna svodidel (městských ochranných zábran)

4) Doplnění základu pod opravárenskou stanici

5) Palisády

zdůvodnění nezbytnosti změny:

1) V rámci provádění stavby byla doprojektována a zpřesněna konstrukce gabioňové stěny v přístřešcích č.1 a č.2. Z doprojektované části vyšla nutnost potřeby základu pro gabión, rozšíření stěny z původních 15cm na 20cm, materiálové dopřesnění ocelové pozinkované konstrukce a též drobné úpravy dřevěné konstrukce přístřešku.

2) Při vzorkování povrchové úpravy nových přístřešků, bylo přistoupeno ke stejnému povrchovému řešení, jaké je nyní použito v celém sportovním areálu. Přístřešky tak budou sjednoceny a lépe zapadnou do stávajícího areálu.

3) Změna svodidel byla vyvolána požadavkem provozovatele areálu a to z důvodů lepší manipulace se zábranami (není nutno pro manipulaci použití těžké techniky). Bylo tedy přistoupeno k záměně z původních betonových na nově plastové zábrany. Délkový rozsah zábran se neměnil.

4) V rámci realizace byl doplněn základ pro opravárenskou stanici, která není dodávkou stavby a bude umístěna u přístřešku č.2.

5) Dle položky č.42 v SO 102 Zpevněné plochy má být pro zajištění svahu u plochy pro mytí kol použito 4,96m palisád, což odpovídá i skutečnosti. V rozpočtu ovšem chybělo materiálově 17 ks palisád délky 1,0m, což bylo doplněno.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

1) Konstrukční dopřesnění gabiónových stěn nebylo v rámci původního PD řešeno.

2) Jde o dopřesnění vzhledu provozovatelem, v rámci zcelení celého areálu. Při tvorbě PD nebylo požadováno.

3) Jde o nový požadavek provozovatele - projektant nemohl v době tvorby PD předpokládat.

4) Jde o dopřesnění umístění stanice.

5) Chybějící počet ve výkazu výměr.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 4, Jedná se o nezpůsobilé výdaje projektu.

záporná hodnota změny	bez DPH	-57 432.48	Kč
	21%DPH	-12 060.82	Kč
	celkem	**-69 493.30**	**Kč**
kladná hodnota změny	bez DPH	176 699.74	Kč
	21%DPH	37 106.94	Kč
	celkem	**213 806.68**	**Kč**
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	119 267.26	Kč
	21%DPH	25 046.12	Kč
	celkem	**144 313.38**	**Kč**

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:
Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby.Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, předat objednateli a uvést do provozu.

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru na kontrolních dnech a se souhlasem objenatele a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:

Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a kvalitnímu dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.

další vyjádření:

přílohy:	1) Změnový rozpočet

za zhotovitele:	Ing. Petr Jiráň	Datum: 17.10.2019
za AD:	Ing. Vladimír Pravda	Datum: 17.10.2019
za TDI:	Petr Kolínský	Datum: 17.10.2019
za objednatele: (Region Orlicko - Třebovsko)	RNDr. Renata Šedová Petr Hájek Ing. Karel Švercl	Datum: 23.10.2019

Změnový list č.1 - ROT

Investor:

Region Orlicko - Třebovsko

Zakázka:

Singletrack Glacensis - nástupní místo Peklák Česká Třebová

Popis	Cena
VCP 01: gabiónová stěna	117 145,48
001: Zemní práce	1 506,69
009: Ostatní konstrukce a práce	22 000,00
2: Zakládání	7 241,16
3: Svislé a kompletní konstrukce	2 430,67
767: Konstrukce zámečnické	93 888,17
Hodinové zúčtovací sazby	-9 921,20
VCP 02: Změna přístřešky	16 886,80
762: Konstrukce tesařské	974,16
764: Konstrukce klempířské	3 444,42
783: Dokončovací práce - nátěry	12 468,22
VCP 03: Záměna svodidel	-20 733,55
Ostatní konstrukce a práce, bourání	-20 733,55
VCP 04: Základ pod opravárenskou stanici	2 483,92
001: Zemní práce	405,74
2: Zakládání	2 078,18
VCP 05: Palisády - chybějící materiál ve VV	3 484,61
Svislé a kompletní konstrukce	3 484,61

Celkem (bez DPH)	**119 267,26**
DPH	**25 046,12**
Celkem (včetně DPH)	**144 313,39**

Změnový list č.1 - ROT

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
			VCP 01: gabiónová stěna				**117 145,48**
			001: Zemní práce				**1 506,69**
13.	SP	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,338	828,99	1 109,19
			1,338		1,338		
14.	SP	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,338	128,38	171,77
			1,338		1,338		
15.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,338	12,43	16,63
			1,338		1,338		
16.	SUB	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2,408	86,82	209,10
			1,338*1,8		2,408		
			009: Ostatní konstrukce a práce				**22 000,00**
14.	SUB	vso 16-16.1	Projektová dokumentace - gabiónové stěny	kpl	1,0	22 000,00	22 000,00
			1		1,0		
			2: Zakládání				**7 241,16**
7.	SP	278381166	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 2 m2 z betonu prostého tř. C 25/30	m3	1,338	5 411,93	7 241,16
			1,338		1,338		
			3: Svislé a kompletní konstrukce				**2 430,67**
1.	SP	334214521	Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho	m3	0,627	3 876,66	2 430,67
			(1,70*2*0,2*4)-2,093		0,627		
			767: Konstrukce zámečnické				**93 888,17**
001.	SP	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	274,8	33,40	9 178,32
			68,7*4		274,8		
1002.	SP	001R	Ocelová rámová pozinkovaná konstrukce - dílenská příprava+materiál	kg	274,8	308,26	84 709,85
			68,7*4		274,8		
	D	HZS	**Hodinové zúčtovací sazby**				**-9 921,20**
31	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních	hod	-24,000	271,32	-6 511,68 MP
	P		*Poznámka k položce: výroba nerezového rámu*				
32	M	130102840	*tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 100 x 6 mm,nerez*	t	-0,136	25 069,97	-3 409,52 MP
	P		*Poznámka k položce: Hmotnost: 4,71 kg/m*				
	VV		(1,95+3,55+1,925+1,95+1,85+1,9)*2*0,00471		0,124		
	VV		0,124*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,136		
			VCP 02: Změna přístřešky				**16 886,80**
			762: Konstrukce tesařské				**974,16**
17.	SUB	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	0,082	9 420,23	773,21
			3,42*0,024		0,082		
22.	SUB	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	- 2,0	169,30	-338,61 MP
			-2		- 2,0		
2.	SUB	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na	m2	3,42	111,78	382,30
			3,42		3,42		
18.	SUB	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,09	1 747,30	157,26
			0,09		0,09		
			764: Konstrukce klempířské				**3 444,42**
12.	SUB	13824111	plech Pz 275g/m2 tl 0,55mm svitek š 1000mm	t	0,016	37 984,80	623,56 MP
			3,42*0,0048		0,016		
11.	SUB	764101103	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš do 600 mm sklonu do	m2	3,42	824,81	2 820,86
			3,42		3,42		
			783: Dokončovací práce - nátěry				**12 468,22**
87.	SP	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	125,906	72,54	9 133,22
			125,906		125,906		
29.	SP	783167101	Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	- 63,396	66,30	-4 203,00 MP
			-63,396		- 63,396		
88.	SP	783813111	Penetrační syntetický nátěr hladkých povrchů z desek na bázi dřeva	m2	125,906	59,87	7 537,99 MP
			125,906		125,906		
			VCP 03: Záměna svodidel				**-20 733,55**
	D	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**-20 733,55**
3	K	911381215	Městská ochranná zábrana průběžná délky 2 m, výšky 0,5 m	m	- 16,0	2 393,15	-38 290,46 MP
	VV		16		16,000		
4	K	911381222	Městská ochranná zábrana koncová délky 2 m, výšky 0,5 m	m	- 2,0	2 339,61	-4 679,21 MP
	VV		2		2,000		
12.	SP	911381142	Plastové svodidlo červená/bílá, délka 1,1 m výšky 0,8 m	m	18,0	1 235,34	22 236,12
			VCP 04: Základ pod opravárenskou stanici				**2 483,92**
			001: Zemní práce				**405,74**
13.	SP	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,384	828,99	318,33
			0,6*0,8*0,8		0,384		
14.	SP	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,384	128,38	49,30
			0,6*0,8*0,8		0,384		
15.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,384	12,43	4,77
			0,6*0,8*0,8		0,384		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
16.	SUB	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,384	86,82	33,34
			0,6*0,8*0,8		0,384		
			2: Zakládání				**2 078,18**
7.	SP	278381166	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 2 m2 z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,384	5 411,93	2 078,18
			0,6*0,8*0,8		0,384		
			VCP 05: Palisády - chybějící materiál ve VV				**3 484,61**
	D	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**3 484,61**
44	*M*	*592284100*	*palisáda betonová přírodní 16X16X100 cm*	*kus*	*17,170*	*202,95*	*3 484,61*
	P		*Poznámka k položce:* *palisáda betonová přírodní 16X16X100 cm*				
	VV		(31 - 14)*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		17,170		