



2

Smlouva o dílo č. 5723/2020

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění

pro stavbu :

Oprava kanalizace Drnovice, ul. Křivda, stoka A4-3-2 a A4-3-3

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.**
 Sídlo: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
 jejímž jménem jedná : Ing. Vladimír Kramář, prokurista
 ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek
 IČ: 49454587 DIČ: CZ 494 54 587
 Tel.: 517 324 930 Fax: 517 348 066
 E-mail: novomestsky@vakvyskov.cz
 Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170

Zhotovitel : **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**
 Sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
 jejímž jménem jedná : Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatelé
 ve věcech technických : Ing. Luděk Galuška, výrobní ředitel
 ve věcech obchodních : Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel

ve věcech stavby : Ing. Jiří Šuráň
 IČ: 262 29 455 DIČ: CZ26229455
 Tel.: 518 322 685 Fax: -
 E-mail : vhsjavor@vhsjavor.cz
 Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Předmětem smlouvy o dílo je kompletní realizace stavby „Oprava kanalizace Drnovice, ul. Křivda, stoka A4-3-2 a A4-3-3“ v rozsahu předané nabídky zhotovitele ze dne 16.3.2020 a v rozsahu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí a přílohou této SoD.

III. CENA DÍLA

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně vývoje cen (inlace). Cenová nabídka a cena díla je platná **do 31. 12. 2020.**

Rekapitulace ceny v Kč:

	Cena v Kč bez DPH
cena díla celkem	2 546 155,69

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 7 dnů od výzvy objednatele

Dokončení stavby: **31. 8. 2020**

Dokončením se rozumí úplné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Provedené práce a dodávky budou objednatelem uhrazeny na základě dílčích měsíčních faktur - daňových dokladů vystavených zhotovitelem.
2. Fakturace bude probíhat měsíčně dle provedených prací odsouhlasených stavebním dozorem objednatele. Provedené práce a dodávky budou dokladovány soupisem provedených prací a dodávek potvrzeným zástupci obou smluvních stran.
3. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla objednatelem.
4. Splatnost faktur - daňových dokladů se sjednává v délce **14 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
5. Fakturace bude provedena dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VI. STAVEBNÍ DENÍK, STAVEBNÍ POVOLENÍ, STAVENIŠTĚ, PROJEKT

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Stavební deník musí být v průběhu provádění prací oběma smluvními stranám trvale přístupný.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel proj. dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
3. Objednatel předá zhotoviteli povolení pro realizaci sjednaných prací nejpozději v den zahájení stavby (je-li stavba v režimu vyžadujícím povolení pro realizaci).
4. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště pro realizaci díla v rozsahu dle projektu prosté břemen, překážek faktických i právních, vč. práv třetích osob nejpozději v den zahájení stavby.
5. Objednatel předá zhotoviteli platný projekt stavby ve 2 vyhotoveních pro realizaci díla nejpozději v den zahájení stavby.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel garantuje jakost prováděných prací a zavazuje se dodržovat veškeré platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy, stavební a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky.
2. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla.
3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení bude dílo dosahovat projektovaných parametrů, což bude prokázáno provedením předepsaných zkoušek a revizí.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Objednatel převezme provedené dílo na základě výzvy zhotovitele bez vad a nedodělků. O předání díla bude proveden písemný zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku v předstihu min. 3 pracovních dnů ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty a stanou se nepřístupnými.

IX. ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Dále zhotovitel odpovídá za škody, které objednateli vzniknou vadným plněním smlouvy. Doba záruky bude prodloužena o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do doby protokolárního odstranění vady.
2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
3. Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit nejpozději do 30 dnů nebo v jiné vzájemně sjednané lhůtě veškeré vady a to ať již vznikly dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu za který odpovídá zhotovitel.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady příp. poškození, které vznikly v záruční době a na něž by se jinak vztahovala záruka, jestliže tyto vady vznikly v důsledku jednání objednatele, třetí strany nebo okolnostmi „vyšší moci“.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
3. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

XI. SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla se sjednává ve výši **0,05 %** za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktur-daňových dokladů se sjednává ve výši **0,05 %** z ceny faktury za každý započatý kalendářní den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla a všech svých činností dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášek č.601/2006 Sb., NV č.101/2005 Sb., NV č.362/2005, zákona č. 309/2006 Sb., NV č.148/2006 Sb., NV č.591/2006 Sb., NV č.589/2006 Sb., a zák. 262/2006 v platném znění, související s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích.
2. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k újmám zadavatele na majetku, životech osob, zabezpečí ochranu životního prostředí v místech stavební činnosti.
3. Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění a předpisů jej doplňujících. Může být upřesněna a upravena jen formou písemného dodatku, který musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po potvrzení a podpisu zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva o dílo je vypracována ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních.

Za objednatele

ve Vyškově, dne : 25.3.2020

Ing. Vladimír Kramář
prokurista

VODOHOSPODÁŘSKÉ

VYŠKOV, a.s.

632 01 Vyškov, Směnská 420/13

Za zhotovitele

Ve Veselí nad Moravou, dne : 18.3.2020

Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek
jednatelé společnosti

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.

Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

PŘÍLOHA Č. 1

ROZPIS CENY DÍLA :

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1695** **Oprava kanalizace Drnovice, ul. Křivda, stoka A4-3-2 a A4-3-3**
Objekt: **1** **Oprava kanalizace Drnovice, ul. Křivda**
Rozpočet: **1** **stoka A4-3-2 a A4-3-3**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.** **IČO:** **262 29 455**
Benátky 17 **DIČ:** **CZ26229455**
698 01 **Veselí nad Moravou**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 546 155,69 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **2 546 155,69 CZK**

v **Vodohospodářské stavby**
Javorník - CZ s.r.o.
 Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
 IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	0,00	0,00	0,00	
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	0,00	0,00	0,00	
38	Kompletní konstrukce	HSV	0,00	0,00	0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV	0,00	0,00	0,00	
5	Komunikace	HSV	0,00	0,00	0,00	
8	Trubní vedení	HSV	0,00	0,00	0,00	
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV	0,00	0,00	0,00	
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV	0,00	0,00	0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	0,00	0,00	0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	0,00	0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	0,00	0,00	
Cena celkem			0,00	0,00	0,00	0

Položkový rozpočet

S: 1695	Oprava kanalizace Drnovice, ul. Křívda, stoka A4-3-2 a A4-3-3
O: 1	Oprava kanalizace Drnovice, ul. Křívda
R: 1	stoka A4-3-2 a A4-3-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
Díl: 1 Zemní práce									
1	11130111R00	Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	8,00000	73,00	584,00	0,00	0,00	0,00
		8		8,00000					
2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	269,10000	99,00	26 640,90	0,00	0,00	0,00
		(98,8+72,1+8,5)*1,5		269,10000					
3	115101301R00	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	33,63750	48,00	1 614,60	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 269,10000*0,125		33,63750					
4	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	41,00000	357,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00
		plyn : 3*1,2+13*1		16,60000					
		vdv : 7*1,2+16*1		24,40000					
5	119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	10,20000	612,00	6 242,40	0,00	0,00	0,00
		1*1,2+9*1		10,20000					
6	130901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve výkopkách pneumatickým kladivem	m3	5,76207	3 000,00	17 286,21	0,00	0,00	0,00
		stoka DN200 : (0,125*0,125-0,1*0,1)*pi*179,4		3,17026					
		šachty-5x : (0,6*0,6-0,5*0,5)*pi*1,5*5		2,59181					
7	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	254,71800	202,00	51 453,04	0,00	0,00	0,00
		90% strojně, 60% hor3 : 471,7*0,90*0,6		254,71800					
8	132301211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	169,81200	388,00	65 887,06	0,00	0,00	0,00
		90% strojně, 40% hor4 : 471,7*0,90*0,4		169,81200					
9	132201209R00	Příplatek za lepitost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	76,41540	35,00	2 674,54	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 254,71800*0,3		76,41540					
10	132301209R00	Příplatek za lepitost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	50,94360	70,00	3 566,05	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 169,81200*0,3		50,94360					
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	28,30200	1 197,00	33 877,49	0,00	0,00	0,00
		10% ručně, 60% hor3 : 471,7*0,1*0,6		28,30200					
12	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	18,86800	1 576,00	29 735,97	0,00	0,00	0,00
		10% ručně, 40% hor3 : 471,7*0,1*0,4		18,86800					

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.
Díl: 1 Zemní práce								
13	151101101R00 Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	391,40000	45,00	17 613,00	0,00	0,00	0,00
STOKA : 223+168,4								
14	151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	391,40000	15,00	5 871,00	0,00	0,00	0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 391,40000								
15	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	235,85000	120,00	28 302,00	0,00	0,00	0,00
471,7*0,5								
16	162701105R00 Vodovodné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	371,20000	140,00	51 968,00	0,00	0,00	0,00
celkový výkopek : 471,7								
odečet komunikace : -201*0,5								
17	171201201R00 Uložení sypání na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	371,20000	16,00	5 939,20	0,00	0,00	0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 371,20000								
18	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	238,61715	117,00	27 918,21	0,00	0,00	0,00
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu								
celk výkopek : 471,7								
19	175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypání	m3	154,43195	812,00	125 398,74	0,00	0,00	0,00
stoka : 0,655*1,1*(72,1+98,8)								
přípojky 30x : (0,45*1,0*4*17)+(0,45*1,0*3*13)								
odečet potrubí stoky : -(0,15*0,15)*pi*(72,1+98,8)								
odečet potrubí přípojek : -(0,075*0,075*pi*30*9)								
20	180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	8,00000	9,00	72,00	0,00	0,00	0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,00000								
21	181006121R00 Rozproštění zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm	m2	8,00000	42,00	336,00	0,00	0,00	0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 8,00000								
22	199000005R00 Poplatek za skládku zemin 1-4	t	742,40000	150,00	111 360,00	0,00	0,00	0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 371,20000*2								
23	00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROF1	kg	2,00000	102,00	204,00	0,00	0,00	0,00
2								
24	58337320R Štěrkopisek frakce 0-8 C	t	308,86389	220,00	67 950,06	0,00	0,00	0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 154,43195*2								
25	58337345R Štěrkopisek frakce 0-32 C	t	477,23430	190,00	90 674,52	0,00	0,00	0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 238,61715*2								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.
Díl: 1		Zemní práce				787 805,99	0,00		0,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				99 381,84	0,00		0,00
26	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	211,34000	122,00	25 783,48	0,00		0,00
		STOKA : (72,1+98,8+8,5)*1,1		197,34000					
		přípojky v silnici : 14		14,00000					
27	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	211,34000	54,00	11 412,36	0,00		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 211,34000		211,34000					
28	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	230,00000	180,00	41 400,00	0,00		0,00
		celk.plocha odstr živice : 230		230,00000					
29	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	84,00000	88,00	7 392,00	0,00		0,00
		STOKA : 56		56,00000					
		PŘÍPOJKY : 28		28,00000					
30	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	181,00000	74,00	13 394,00	0,00		0,00
		napojení nové komunikace : 181		181,00000					
Díl: 38		Kompletní konstrukce				13 513,80	0,00		0,00
31	388129210R00	Montáž dilců pref. kanálů ze ŽB tvaru U do 1 t	kus	10,00000	1 179,00	11 790,00	0,00		0,00
		kabely : 10		10,00000					
32	28350401R	Žlab kabelový PVC ZEKAN 1 100x100x2000 mm s víkem	m	10,20000	169,00	1 723,80	0,00		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,20000		10,20000					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				70 943,15	0,00		0,00
33	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	35,79900	1 025,00	36 693,98	0,00		0,00
		stoky : 1,1*0,1*(98,8+72,1)		18,79900					
		přípojky : 1*1,0*17		17,00000					
34	451576111R00	Podkladní vrstva ze štěrkopisku do 20 cm	m2	42,53716	660,00	28 074,53	0,00		0,00
		pod šachty-DN1000 : 1,1*1,1*pi*10		38,01327					
		pod šachty-DN1200 : 1,2*1,2*pi*1		4,52389					
35	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,26509	2 726,00	6 174,64	0,00		0,00
		šachty DN1000 : 0,8*0,8*pi*0,10*10		2,01062					
		šachta DN1200 : 0,9*0,9*pi*0,10*1		0,25447					
Díl: 5		Komunikace				270 681,90	0,00		0,00
36	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	211,34000	162,00	34 237,08	0,00		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 211,34000		211,34000					
37	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	211,34000	153,00	32 335,02	0,00		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 211,34000		211,34000					
38	565171111R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm	m2	211,34000	520,00	109 896,80	0,00		0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.
Díl: 1		Zemní práce				787 805,99	0,00		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 211,34000		211,34000					
39	57321111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	230,00000	20,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 230,00000		230,00000					
40	57714112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	230,00000	280,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 230,00000		230,00000					
41	917812111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z kamen včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	84,00000	257,00	21 588,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 84,00000		84,00000					
42	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	25,00000	145,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00
		30% z 84 : 25		25,00000					
Díl: 8		Trubní vedení				23 850,00	0,00		0,00
43	831263195R00	Příplatek za zřízení kanál. přípojky DN 100 - 300	kus	30,00000	795,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00
		kan. přípojky : 27		27,00000					
		UV : 3		3,00000					
Díl: 87		Potrubi z trub z plastických hmot				523 933,47	0,00		0,00
44	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	64,00000	439,00	28 096,00	0,00	0,00	0,00
		přípojky : 17*3+13		64,00000					
45	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	170,90000	706,00	120 655,40	0,00	0,00	0,00
		98,8+72,1		170,90000					
46	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	60,00000	76,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00
		koleno : 60		60,00000					
47	286111941R	Trubka kanalizační PVC Rehau Awaduct SN12 DN300/1000, hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	22,66000	1 443,00	32 698,38	0,00	0,00	0,00
		22		22,00000					
		3% na prořez : 22*0,03		0,66000					
48	286111943R	Trubka kanalizační PVC Rehau Awaduct SN12 DN 300/6000, hladká hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	25,56667	6 610,00	168 995,69	0,00	0,00	0,00
		(98,8+72,1-22)/6		24,81667					
		3% na prořez : 25*0,03		0,75000					
49	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	30,00000	334,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00
		30		30,00000					
50	28611261.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	17,00000	748,00	12 716,00	0,00	0,00	0,00
		17		17,00000					
51	2865003T	Pružná přechodová spojka pro vnitřní i vnější kanalizace AC 2154	kus	28,00000	1 065,00	29 820,00	0,00	0,00	0,00
		28		28,00000					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.
Díl: 1		Zemní práce				787 805,99	0,00		0,00
52	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	60,00000	112,00	6 720,00	0,00		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 60,00000		60,00000					
53	286572271R	CONNEX 300/150 průchodka s kul.kloubem pro napojení KG k Aquatub-Rw DN 250-800	kus	30,00000	3 400,00	102 000,00	0,00		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 30,00000		30,00000					
54	55291207R	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 310	kus	4,00000	1 913,00	7 652,00	0,00		0,00
		4		4,00000					
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				417 531,53	0,00		0,00
55	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	170,90000	83,00	14 184,70	0,00		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 170,90000		170,90000					
56	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	12,43333	1 837,00	22 840,03	0,00		0,00
		Š5 : (2,8-1,5)/0,6		2,16667					
		Š1 : (2,1-1,5)/0,6		1,00000					
		Š2 : (2,1-1,5)/0,6		1,00000					
		Š3 : (2,1-1,5)/0,6		1,00000					
		Š4 : (2,1-1,5)/0,6		1,00000					
		Š5 : (2,1-1,5)/0,6		1,00000					
		Š6 : (2,1-1,5)/0,6		1,00000					
		Š9 : (1,95-1,5)/0,6		0,75000					
		Š1 : (2,21-1,5)/0,6		1,18333					
		Š2 : (2,4-1,5)/0,6		1,50000					
		Š3 : (2,0-1,5)/0,6		0,83333					
57	894411221R00	Zřízení šachet z dílčů, dno kamen., potrubí DN 300	kus	11,00000	14 880,00	163 680,00	0,00		0,00
		DN1000 : 10		10,00000					
		DN1200 : 1		1,00000					
58	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílčů typ UV - 50 normální	kus	3,00000	1 733,00	5 199,00	0,00		0,00
		3		3,00000					
59	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	11,00000	760,00	8 360,00	0,00		0,00
		11		11,00000					
60	899201111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50kg	kus	2,00000	326,00	652,00	0,00		0,00
		2		2,00000					
61	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	170,90000	42,00	7 177,80	0,00		0,00
		98,8+72,1		170,90000					
62	899103011	demontáž poklopů litinových do 150 kg	kus	6,00000	150,00	900,00	0,00		0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 1		Zemní práce				787 805,99		0,00		0,00
		SACHTY : 3		3,00000						
		poklop - mříž : 3		3,00000						
63	55243094R	Mříž vtoková KM12 EUROPA D400 rovná 50/50	kus	3,00000	2 633,00	7 899,00		0,00		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,00000		3,00000						
64	59223856R	TBV-Q 450/195/5c skruž horní	kus	3,00000	299,00	897,00		0,00		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,00000		3,00000						
65	59223862R	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	3,00000	396,00	1 188,00		0,00		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,00000		3,00000						
66	5922386326R	TBV-Q 450/555/3z DN 150 skruž se sifonem PVC DN 150	kus	3,00000	1 741,00	5 223,00		0,00		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,00000		3,00000						
67	59223864R	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	3,00000	256,00	768,00		0,00		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,00000		3,00000						
68	592239006R	TBV 2a dno 450/300 s kalovou prohlubní	kus	3,00000	325,00	975,00		0,00		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,00000		3,00000						
69	59224152R	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	11,00000	1 941,00	21 351,00		0,00		0,00
		11		11,00000						
70	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	2,00000	259,00	518,00		0,00		0,00
		2		2,00000						
71	59224176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	2,00000	328,00	656,00		0,00		0,00
		2		2,00000						
72	59224177.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	12,00000	397,00	4 764,00		0,00		0,00
		12		12,00000						
73	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	2,00000	363,00	726,00		0,00		0,00
		2		2,00000						
74	592243501R	Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 120-100/25	kus	1,00000	4 573,00	4 573,00		0,00		0,00
		1		1,00000						
75	59224353.AR	Konus šáchetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	11,00000	2 388,00	26 268,00		0,00		0,00
		11		11,00000						
76	59224356.AR	Skruž šáchetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	2,00000	1 096,00	2 192,00		0,00		0,00
		2		2,00000						
77	59224366.AR	Dno šáchetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	10,00000	6 300,00	63 000,00		0,00		0,00
		10		10,00000						
78	59224369.AR	Dno šáchetní přímé TBZ-Q.1 120/120 V max. 80	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		0,00		0,00
		1		1,00000						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.
Díl: 1		Zemní práce				787 805,99	0,00	0,00	0,00
79	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	47,00000	180,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00
		47		47,00000					
80	59610400R	Cihla kanalizační klinker plná NF.K 240x115x71	kus	115,00000	32,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00
		10*10+1*15		115,00000					
81	KASIT	Poklop KASi KDB 91B EUROPA s čepem s litinovo-bet. rámem - s logem VAK VYŠKOV	kus	11,00000	2 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
		11		11,00000					
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				128 662,74	0,00	0,00	0,00
82	979099151T00	Poplatek za skádku kameniva s příměsí 5%	t	185,97920	150,00	27 896,88	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 211,34000*0,55		116,23700					
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 211,34000*0,33		69,74220					
83	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	213,55670	41,00	8 755,82	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 211,34000*0,33		69,74220					
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 230,00000*0,111		25,53000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 25,00000*0,0819		2,04750					
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 211,34000*0,55		116,23700					
84	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2 135,56700	10,00	21 355,67	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 213,55670*10		2 135,56700					
85	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	14,40518	696,00	10 026,01	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,76207*2,5		14,40518					
86	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	213,55670	124,00	26 481,03	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 213,55670		213,55670					
87	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	14,40518	640,00	9 219,32	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 14,40518		14,40518					
88	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm	t	2,04925	200,00	409,85	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 25,00000*0,08197		2,04925					
89	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	14,40518	500,00	7 202,59	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 14,40518		14,40518					
90	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt	t	25,30000	600,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 230,00000*0,11		25,30000					
91	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	213,55670	10,00	2 135,57	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 213,55670		213,55670					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				156 851,27	0,00	0,00	0,00
92	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	1 197,33793	131,00	156 851,27	0,00	0,00	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.
Díl: 1		Zemní práce				787 805,99		0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				53 000,00		0,00	0,00
93	9300000001T00	Geodetické zaměření skutečného stavu	kompl	1,00000	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
		1		1,00000					
94	9300000003T00	Dopravní značení	kompl	1,00000	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
		1		1,00000					
95	9300000004T00	Poplatky za vstupy na pozemky	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
		1		1,00000					
96	9300000005T00	Vytýčení sítí	kus	5,00000	5 000,00	25 000,00		0,00	0,00
		vodovod : 1		1,00000					
		Plynovod : 1		1,00000					
		sdělovací vedení O2 : 1		1,00000					
		NN : 1		1,00000					
		VO : 1		1,00000					
97	9300000008T00	Geometrický plán pro zřízení služebnosti (v rozsahu věřeně sítě-12 paré)	kompl	1,00000	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00
		1		1,00000					
Celkem						2 546 155,69			

Poznámky uchazeče k zadání