

Smlouva o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Obec Přibyslavice

zastoupená:	Ing. Bc. Ivou Hadašovou, starostkou
se sídlem:	Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice
IČO:	00637548
plátce DPH:	ANO
bankovní spojení (číslo účtu):	MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 9800129604/0600
telefon:	+420 546 440 292
e-mail:	starosta@pribyslavice.net

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

LP staving s.r.o.

zastoupená:	Ing. Ladislavem Pokorným, jednatelem
se sídlem:	Větrov 160, 664 83 Domašov
IČO:	29222745
DIČ:	CZ29222745
plátce DPH:	ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném	Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 66727
bankovní spojení (číslo účtu):	5399165001/5500
telefon:	+420 602611506
e-mail:	pokorny@lpstaving.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) veřejné zakázky s názvem „**Autobusové zastávky pro obec Přibyslavice II**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**Zákon**“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“) hradit DPH.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

5. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo:
- 5.1. podle dále specifikované projektové dokumentace;
 - 5.2. podle podmínek sjednaných Smlouvou;
- a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb.
6. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované Ing. arch. Liborem Žákem, IČO: 64314600, Brno – Medlánky, Suzova 357/8, PSČ 621 00, označené názvem: Autobusové zastávky, která tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále jen jako „**Projektová dokumentace**“) a zpracovatel Projektové dokumentace dále též jen jako „**Projektant**“).
7. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla. Součástí Díla je zejména:
- 7.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
 - 7.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - 7.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - 7.4. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“), není-li touto osobou přímo Zhotovitel;
 - 7.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započítím stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
 - 7.6. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP a technického dozoru Objednatele (dále jen „**TDI**“);
 - 7.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
 - 7.8. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
 - 7.9. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla;
 - 7.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);

- 7.11. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
- 7.12. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF.
8. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.
9. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním.
10. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
11. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo TDI dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
12. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
13. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.
14. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek analogicky stanovených Zákonem, a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

15. Cena za provedení Díla činí **1 322 699,36 Kč bez DPH** (dále jen „**Cena Díla**“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (**Příloha č. 2 Smlouvy**), (dále jen „**Položkový rozpočet**“).

16. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě.
17. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
- 17.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;
 - 17.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění stavebních prací na Díle;
 - 17.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště;
 - 17.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
 - 17.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 70 Smlouvy;
 - 17.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla dle Smlouvy.
18. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle následujícího odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k dle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatel schválil, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla dle schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle následujícího odstavce nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné.
19. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
- 19.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v soupisu provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „*Soupis*“);
 - 19.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Soupisu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, a.s.;
 - 19.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS, a.s., použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.
- Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.
20. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění Díla. V případě, že vliv na termíny plnění Díla sjednané ve Smlouvě nebude v návrhu dodatku uveden, tyto zůstávají beze změny.
21. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
22. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

23. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
24. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur (dále jen „**Faktura**“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem.
25. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.
26. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem.
27. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis.
28. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Objednatelem.
29. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli. Zhotovitel vystaví Závěrečnou Fakturu nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí dokončeného Díla, ne však dříve, než Zhotovitel odstraní veškeré zjištěné vady a nedodělky podle odst. 75 Smlouvy. Splatnost Závěrečné Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 15 dnů ode dne předání a převzetí dokončeného Díla, nebo po odstranění vad a nedodělků podle předchozí věty.
30. Cena Díla, případně její část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odesání z bankovního účtu Objednatele.

31. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
32. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
33. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli.
34. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

35. Místem plnění je silnice II/602, Brno – Velká Bíteš u obce Přibyslavice, pokud není ve Smlouvě stanoveno nebo ze Smlouvy nevyplývá jinak.
36. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: duben 2020

Termín pro zahájení stavebních prací: do 5 dnů od doručení písemné výzvy k zahájení plnění

Termín pro dokončení stavebních prací: do 5 měsíců od doručení písemné výzvy k zahájení plnění

Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: do 5 měsíců od doručení písemné výzvy k zahájení plnění

37. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věci nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup stavby Díla. Termíny plnění dle odstavce 36 Smlouvy se prodlužují o dobu

přerušením vyvolanou, Zhotovitel však nemá právo na náhradu nákladů spojených s přerušením Díla nebo s použitím nevhodných věcí.

38. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 36 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.
39. Termíny plnění dle odstavce 36 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

VIII. STAVENIŠTĚ

40. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odstavci 36 Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
41. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
42. Zařízení staveniště, včetně zajištění případného odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel.
43. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
44. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
45. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch.
46. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výroby, jsou-li výrobcem stanoveny.
47. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.
48. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty

vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

49. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním Díla nebo v souvislosti s ním v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími předpisy a v souladu s požadavky Smlouvy a Objednatele. Přehled odpadů vzniklých činnostmi Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli.
50. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
51. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.
52. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 15 dnů od převzetí Díla Objednatелеm, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

53. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci.
54. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na staveniště během provádění Díla.
55. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu s případnými požadavky Objednatele, opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající.
56. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), a souvisejících platných a účinných prováděcích předpisů.
57. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace Díla. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku

- zapisovat, v místě plnění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.
58. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele TDI, zástupci Objednatele ve věcech technických a AD, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.
59. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou provádí TDI nebo Objednatel, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností dle Smlouvy.
60. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDI nebo Objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.
61. Zhotovitel je povinen průběžně zvat Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím stavebních prací.
62. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle předchozího odstavce včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo dle odstavce 67 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně, podle typu zakrývaných konstrukcí, geodetické zaměření oprávněnou osobou.
63. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 61 Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v realizaci Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel.
64. Objednatel nebo TDI je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI je oprávněn zejména:
- 64.1. kontrolovat, zda práce na Díle jsou prováděny v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla;
 - 64.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
 - 64.3. kontrolovat zakrývané konstrukce;

- 64.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic, apod.
65. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDI a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDI při provádění Díla.
66. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDI nebo AD prováděných dle Smlouvy do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD, nejpozději do dne předání Díla Objednateli.
67. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v době od 7:00 hod. do 20:00 hod. Objednatel je oprávněn dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.
68. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 2 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

69. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 5 dnů předem.
70. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
- 70.1. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
 - 70.2. doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, pokud jsou dle Smlouvy požadovány;
 - 70.3. stavební deník;
 - 70.4. manipulační a provozní řády, návody na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby v českém jazyce, záruční listy;
 - 70.5. fotodokumentaci z průběhu realizace Díla, zejména stavebních prací a konstrukcí, které byly dalším postupem stavebních prací zakryté;
 - 70.6. dokumentaci skutečného provedení Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické formě (na CD ROM) ve formátu PDF.
71. V případě, že obecně závazné právní předpisy, Rozhodnutí o nařízení provedení nutných zabezpečovacích prací, jiné povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
72. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, a že Dílo odpovídá Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků,

jež nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

73. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení stavebních prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „**Předávací protokol**“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
74. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran (dále též „**Zápis**“). V případě nepřevzetí Díla dohodnou Smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla.
75. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to v termínu stanoveném v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatel je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v Zápisu. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v Předávacím protokolu nebo v Zápisu stanoven, je Zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. O odstranění vad a nedodělků sepiší Smluvní strany protokol.
76. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu nebo v Zápisu neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.
77. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

78. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.
79. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi, nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatel, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 72 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že § 2624 a § 1976 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.
80. Smluvní strany se dohodly, že § 2599 – 2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

81. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.
82. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, již se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělků v souladu s odstavcem 72 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.
83. Dílo bude vadné, nebude-li:
- 83.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou nebo
 - 83.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou nebo
 - 83.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - 83.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.
84. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla.
85. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.
86. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
87. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.
88. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
89. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
90. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby.
91. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.

92. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 30 dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná.
93. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, má Objednatel právo:
- 93.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
 - 93.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
 - 93.3. od Smlouvy odstoupit;
- to neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.
94. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odstavce 93.1 Smlouvy za odstranění vady.
95. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamací) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednatelem a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamací) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.
96. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
97. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
98. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.
99. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.
100. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIII. SANKCE

101. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odstavce 36 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla za každý den prodlení.

102. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatel na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 93.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
103. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 95 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatel na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 95 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
104. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
105. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
- 105.1. 10.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);
 - 105.2. 2.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
 - 105.3. 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
 - 105.4. 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
106. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odstavce 122 a 123, 136 nebo 141, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
107. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
108. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
109. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
110. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

111. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

112. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
- 112.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dnů;
 - 112.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 115 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
 - 112.3. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 10 dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odstavce 36 Smlouvy;
 - 112.4. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla;
 - 112.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
 - 112.6. jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v odstavci 122 a 123, 136 nebo 141 Smlouvy;
113. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a odstavce 114 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
114. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 70 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.

XV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

115. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
116. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
117. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
118. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o kontrole**“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména povinen:
- 118.1. poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákonu o kontrole potřebnou součinnost;
 - 118.2. řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činnosti souvisejících s poskytovaným plněním dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, nejméně do roku 2030;

- 118.3. umožnit po dobu stanovenou v předchozím bodě přístup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům subjektů provádějícím kontrolu), do Zhotovitelem k podnikání užívaných objektů a na Zhotovitelem k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy.
119. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoli omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
120. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
121. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

XVI. POJIŠTĚNÍ

122. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny Díla. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
123. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.
124. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

125. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.
126. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
127. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek

Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel.

128. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
129. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
130. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
131. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
132. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejm. smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.
133. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.
134. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.
135. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

XVIII. PODDODAVATELÉ

136. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy jiné osoby písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „**Poddodavatel**“ nebo společně „**Poddodavatelé**“).

137. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.
138. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.
139. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.
140. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to v případech, kdy:
- 140.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - 140.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - 140.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 140.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - 140.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.
- Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 141 Smlouvy.
141. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- 141.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo
 - 141.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XIX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


142. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
143. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
144. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
145. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.
146. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

Přílohy


Příloha č. 1 Projektová dokumentace

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

V Přibyslavicích dne 15.4.2020


**OBEC PŘIBYSLAVICE**
Sokolská 44, Přibyslavice
PSČ: 664 83 IČ: 00027543
Obec Přibyslavice
Ing. Bc. Iva Hadašová, starostka

V Brně dne 15.4.2020


LP staving s.r.o.
Ing. Ladislav Pokorný, jednatel


staving
LP staving s.r.o.
Větrov 160, 664 83 Domašov
IČ: 292 22 745
DIČ: CZ29222745
www.lpstaving.cz

Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Projektová dokumentace

samostatná příloha

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód Stavba: Zak006
Obec Přibyslavice - autobusové zastávky

KSO
Místo

Zadavatel

Uchazeč
Vyplň údaj

Projektant

Zpracovatel

Poznámka

CC-CZ
Datum 5. 10. 2019

IC:
DIČ:

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

1 322 699,36

DPH základní
snížená

sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1 240 631,36
0,00

Výše daně
260 632,59
0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 583 231,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



OBEC PŘIBYSLAVICE
Sokolov 44, Přibyslavice
IČ: 004 26 10: 00307543


LP staving s.r.o.
Větrov 160, 664 03 Přibyslavice
IČ: 20222745
DIČ: CZ20222745
www.lpstaving.cz

Datum a podpis:

15.4.2020

Razítko

Datum a podpis:

30.3.2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód Zak006

Stavba: Obec Příbyslavice - autobusové zastávky

Místo:

Datum:

5 10 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 322 699,36	1 583 231,95
01	SO01 - Autobusová zastávka směr Velká Bíteš	673 398,57	797 577,99
01.1	SO01 - Stavební část	619 072,57	731 843,53
01.2	SO01 Elektroinstalace	54 326,00	65 734,46
02	SO02 - Autobusová zastávka směr Brno	649 300,79	785 653,96
02.1	SO02 - Stavební část	594 974,79	719 919,50
02.2	SO02 Elektroinstalace	54 326,00	65 734,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Přibyslavice - autobusové zastávky

Objekt:

01 - SO01 - Autobusová zastávka směr Velká Bělá

Soupis:

01.1 - SO01 - Stavební část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

619 072,57

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

537 004,57

21,00%

112 770,96

zákl. přenesen

0,00

15,00%

0,00

sníž. přenesen

0,00

21,00%

0,00

nulová

0,00

15,00%

0,00

0,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

731 843,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



LP staving s.r.o.
Větrov 160, 664 03 Domažlice
IČ: 28222745
DIČ: CZ28222745
www.lpstaving.cz

staving

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 30.3.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obec Přibyslavice - autobusové zastávky
 Objekt: 01 - SO01 - Autobusová zastávka směr Velká Bíteš
 Soupis: 01.1 - SO01 - Stavební část

Místo:

Datum: 5. 10. 2019

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací	619 072,57
HSV - Práce a dodávky HSV	370 069,49
1 - Zemní práce	6 293,10
2 - Zakládání	3 563,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	220 668,12
4 - Vodorovné konstrukce	76 058,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 476,85
8 - Trubní vedení	778,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 891,26
997 - Přesun sutě	255,84
998 - Přesun hmot	12 084,00
PSV - Práce a dodávky PSV	249 003,08
712 - Povlakové krytiny	52 529,40
767 - Konstrukce zámečnické	166 546,00
777 - Podlahy lité	12 223,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	17 704,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Přibyslavice - autobusové zastávky
 Objekt: 01 - SO01 - Autobusová zastávka směr Velká Bítěš
 Soupis: 01.1 - SO01 - Stavební část

Místo:

Datum: 5. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							619 072,57	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				370 069,49	
D	1		Zemní práce				8 293,10	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,814	900,00	3 432,60	CS ÚRS 2019 02
W			"odkop podlahy" 1,96*5,56*(0,15+0,1+0,1)		3,814			
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	1,907	900,00	1 716,30	CS ÚRS 2019 02
W			3,814/2		1,907			
3	K	182301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	3,814	150,00	572,10	CS ÚRS 2019 02
4	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	3,814	150,00	572,10	CS ÚRS 2019 02
W			"přebytečná zemina" 3,814		3,814			
D	2		Zakládání				3 563,50	
5	K	273311124	Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	0,059	10 000,00	590,00	CS ÚRS 2019 02
W			"podkladní beton pod základ" 1,95*0,3*0,1		0,059			
6	K	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,180	10 000,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 02
W			"třída betonu C 30/37 XC4 XD3 XF2"					
W			2,4*0,3*0,25		0,180			
7	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	0,975	700,00	682,50	CS ÚRS 2019 02
W			1,95*0,25*2		0,975			
8	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	0,975	120,00	117,00	CS ÚRS 2019 02
9	K	274381821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	t	0,011	34 000,00	374,00	CS ÚRS 2019 02
W			0,18*0,06		0,011			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				220 688,12	
10	K	311213212	Zdivo nadzákladové z lomového kamene šlapaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm	m3	3,908	21 000,00	82 088,00	CS ÚRS 2019 02
W			(1,16*(2,8+2,95)/2+4,68*(3+2,4)/2+1,16*(3+3,15)/2)*0,2		3,908			
11	K	311213911	Zdivo nadzákladové z lomového kamene šlapaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné	m3	3,908	3 500,00	13 678,00	CS ÚRS 2019 02
12	K	311213921	Zdivo nadzákladové z lomového kamene šlapaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany rohu	m	5,950	2 800,00	16 660,00	CS ÚRS 2019 02
W			2,8+3,15		5,950			
13	K	311321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě dří a přísad) tř. C 30/37	m3	4,042	3 900,00	15 763,80	CS ÚRS 2019 02
W			"třída betonu C 30/37 XC4 XD3 XF2"					
W			(7,32-1,16)*(2,4+3,1)/2*0,16		2,710			

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		W		0,84*2,4*0,16		0,323			
		W		0,84*3*0,16		0,403			
		W		"zavěšená zeď"					
		W		1,16*(2,8+2,95)/2*0,16+1,16*0,31*0,2		0,606			
		W		Součet		4,042			
14	K		311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	51,478	1 000,00	51 478,00	CS ÚRS 2019 02
		W		(7,32-1,16)*(2,4+3,1)/2*2*3,1*0,16		34,376			
		W		0,84*2,4*2		4,032			
		W		0,84*3*2		5,040			
		W		"zavěšená zeď" 1,16*(2,8+2,95)/2*2+(2,8+2,95-2,4)*0,16+1,16*0,2*2+1,16*0,31		8,030			
		W		Součet		51,478			
15	K		311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	51,478	140,00	7 206,92	CS ÚRS 2019 02
16	K		311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,263	34 000,00	8 942,00	CS ÚRS 2019 02
		W		4 042*0,085		0,263			
17	K		311362021	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI "die slatky" 458,22/1000	l	0,128	34 000,00	4 352,00	CS ÚRS 2019 02
		W		"odečet výztuže stropů" -0,33		-0,330			
		W		Součet		0,128			
18	K		330321813	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	0,968	5 000,00	4 840,00	CS ÚRS 2019 02
		W		"táha betonu C 30/37 XC4 XD3 XF2"					
		W		0,76*0,25*(2,55+2,65)/2		0,488			
		W		(0,75*0,25+0,35*0,05)*(2,8+2,85)/2		0,480			
		W		Součet		0,968			
19	K		331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	11,010	1 000,00	11 010,00	CS ÚRS 2019 02
		W		(0,75+0,25)*2*(2,55+2,65)/2		5,200			
		W		(0,75+0,25)*2*(2,8+2,85)/2		5,650			
		W		"níka v pilíři" (0,306+0,208)*2*0,156		0,160			
		W		Součet		11,010			
20	K		331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	11,010	140,00	1 541,40	CS ÚRS 2019 02
21	K		331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,092	34 000,00	3 128,00	CS ÚRS 2019 02
		W		0,968*0,095		0,092			
	D	4		Vodorovné konstrukce				76 058,82	
22	K		411324646	Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých stěch, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	4,282	3 900,00	16 699,80	CS ÚRS 2019 02
		W		"táha betonu C 30/37 XC4 XD3 XF2"					
		W		"deska" 7,82*3,66*0,14		4,007			
		W		"průvlak" 7,32*0,15*0,25		0,275			
		W		Součet		4,282			
23	K		411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	35,496	700,00	24 847,20	CS ÚRS 2019 02
		W		"deska" 7,82*3,66+(7,82+3,66)*2*0,14		31,838			
		W		"průvlak" 7,32*0,25*2		3,660			
		W		Součet		35,496			
24	K		411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	35,496	120,00	4 259,52	CS ÚRS 2019 02
25	K		411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	28,621	100,00	2 862,10	CS ÚRS 2019 02
		W		"deska" 7,82*3,66		28,621			
26	K		411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	28,624	50,00	1 431,20	CS ÚRS 2019 02
27	K		411355000	Příplatek za zřízení okapového nosu	m	15,140	850,00	12 869,00	
		W		3 66*2*7,82		15,140			

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, velknotých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500	t	0,055	34 000,00	1 870,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"výztuž dlažby" 383,02/1000		0,383			
	W		"odečet výztuže základů" -0,011		-0,011			
	W		"odečet výztuže stěn" -0,263		-0,263			
	W		"odečet výztuže pilířů" -0,092		-0,092			
	W		"dlažební výztuž" 383,02*0,1/1000		0,038			
	W		Součet		0,055			
29	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, velknotých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,330	34 000,00	11 220,00	CS ÚRS 2019 02
	W		28,824*1,3*4,44/1000*2		0,330			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 478,85	
30	K	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí II. přes 80 do 120 mm tl. C 12/15	m3	1,090	5 000,00	5 450,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"podkladní beton pod podlahu" 1,96*5 56*0,1		1 090			
31	K	631311137	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí II. přes 120 do 240 mm tl. C 30/37	m3	2,156	3 900,00	8 408,40	CS ÚRS 2019 02
	W		"vlada betonu C 30/37 XC4 XD3 XF2"					
	W		(4 68*2,15+1,16*2,4+(1,56+0,875)*0,25*2+1,25*0,25)*0,15		2,156			
32	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za střežení povrchu spodní vrstvy mazaniny (a) před vložením výztuže nebo pleťva pro II. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	2,156	450,00	970,20	CS ÚRS 2019 02
33	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,149	32 000,00	4 768,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"kari 8/100"					
	W		(4 68*2,15+1,16*2,4+(1,56+0,875)*0,25*2+1,25*0,25)*1,3*7,99/1000		0,149			
34	K	635111115	Násep ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku	m3	1,635	1 150,00	1 880,25	CS ÚRS 2019 02
	W		1,96*5,56*0,15		1,635			
	D	8	Trubní vedení				778,00	
35	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2019 02
36	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4	m	2,200	190,00	418,00	CS ÚRS 2019 02
	W		2*1,1		2,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 891,26	
37	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 02
38	M	592270071	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, š. 150mm, (zaližení 125 kN) s litin. hranami a roštem	m	5,000	2 500,00	12 500,00	
39	K	953961113 1	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene Imel, velikost M 12, hloubka 130 mm	kus	82,000	156,00	12 792,00	
	W		"ukotvení nových žb zdí ke stáv. bet. základu" 82		82 000			
40	K	95500-001	Osazení a dodávka husích krků do žb kci je dodávkou elektro částí		0,000		0,00	
41	K	973022251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"zapuštění nového zákl. pasu do stávajících zákl. pasů" 2		2,000			
42	K	985323211	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 1 mm	m2	4,872	123,00	599,26	CS ÚRS 2019 02
	W		"styk stávajícího základu s nově žb stěny" (1,96+8,18)*2*0,3		4 872			
	D	997	Přesun sutě				255,84	

P Č	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,078	350,00	27,30	CS ÚRS 2019 02
44	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Připlatek k cenám - 3111 až -3217 za zvelášenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,390	150,00	58,50	CS ÚRS 2019 02
W					0,390			
45	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,078	220,00	17,16	CS ÚRS 2019 02
46	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,092	120,00	131,04	CS ÚRS 2019 02
W					1,092			
47	K	997013801	Poplatek za uložení slabebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,078	280,00	21,84	CS ÚRS 2019 02
D 998							12 084,00	
48	K	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	48,336	250,00	12 084,00	CS ÚRS 2019 02
D PSV D 712							249 003,08	
							52 529,40	
49	K	71200-001	Izolace střešní kce slárkou odolnou proti vodě (např. Sika - Sikalastic 601, tkanina Sika Reemal Premium, 2x Sikaplastic 621), vč. spo ovacího můstku	m2	31,836	1 650,00	52 529,40	
W					31,836			
W								
D 767					31,838			
							166 546,00	
50	K	76700-001.1	1.1/2 M+D bezpečnostní sklo (2skla+fólie) v ocelohliníkovém rámu, 1125x2607-2735mm, vč. kotvení, lištování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	8 250,00	8 250,00	
51	K	76700-001.2	1.2/2 M+D bezpečnostní sklo (2skla+fólie) v ocelohliníkovém rámu, 1510x2735mm+1360x250mm, vč. kotvení, lištování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	14 450,00	14 450,00	
52	K	76700-002.1	2.1/2 M+D bezpečnostní sklo (2skla+fólie) v ocelohliníkovém rámu, 1125x2165-2293mm, vč. kotvení, lištování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	8 450,00	8 450,00	
53	K	76700-002.2	2.2/2 M+D bezpečnostní sklo (2skla+fólie) v ocelohliníkovém rámu, 1510x2165mm+1360x252mm, vč. kotvení, lištování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	11 150,00	11 150,00	
54	K	76700-003	3/2 M+D nápis PŘIBYSLAVICE, 346x2788-2828mm, ocel.plech podlepený plexisklem, led svítidla, vč. kotvení, lištování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	37 100,00	37 100,00	
55	K	76700-004	4/2 M+D informační plechová tabule 330x800x3mm, vč. kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	3,000	5 350,00	16 050,00	
56	K	76700-005	5/2 M+D zábradlí h=1100mm, vč. kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	m	1,807	8 000,00	14 456,00	
57	K	76700-007	7/2 M+D ocelová lavička 420x1500x450mm, sedák z masiv. desek z akáldřeva, vč. kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	18 860,00	37 720,00	
58	K	76700-008	Odpadkový koš 360x410x1000mm, 5/2 M+D zábradlí h=1100mm, vč. kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	18 920,00	18 920,00	
D 777							12 223,00	

P C	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	777612103	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní	m2	14,376	850,00	12 219,60	CS ÚRS 2019 02
	W		4,68*2,15+1,16*2,4+(1,66+0,875)*0,25*2+1,25*0,25		14,376			
60	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,004	850,00	3,40	CS ÚRS 2019 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				17 704,68	
61	K	783846503	Antigrafit preventivní nátěr omítek hladkých betonových povrchů trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů	m2	42,154	420,00	17 704,68	CS ÚRS 2019 02
	W		"betonové stěny"					
	W		0,16*2,85+0,16*3,1		0,868			
	W		0,84*2,4*2		4,032			
	W		0,84*3*2		5,040			
	W		(0,75+0,25)*2*(2,55+2,65)/2		5,200			
	W		(0,75+0,25)*2*(2,8+2,85)/2		5,650			
	W		(0,306+0,208)*2*0,156		0,160			
	W		"kamenné zdivo"					
	W		(1,16*(2,8+2,95)/2+4,68*(3+2,4)/2+1,16*(3+3,15)/2)+		21,104			
	W		0,2*4,68+0,2*3,15					
			Součet		42,154			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Přibyslavice - autobusové zastávky

Objekt:

01 - SO01 - Autobusová zastávka směr Velká Bíteš

Soupis:

01.2 - SO01 Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 10. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

54 326,00

DPH základní
snížená

Základ daně

54 326,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 408,46

0,00

Cena s DPH

v CZK

65 734,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč


LP staving s.r.o.
Větrov 160, 664 83 Domašov
IČ: 29222745
DIČ: CZ29222745
www.lpstaving.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

30.7.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Příbyslavice - autobusové zastávky

Objekt:

01 - SO01 - Autobusová zastávka směr Velká Bíteš

Soupis:

01.2 - SO01 Elektroinstalace

Místo:

Datum: 5. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	54 326,00
PSV - Práce a dodávky PSV	11 104,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	11 104,00
M - Práce a dodávky M	37 112,00
21-M - Elektromontáže	19 350,00
21-M.3 - Světelné rozvody	1 752,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	3 250,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	10 530,00
N01 - Společný materiál	2 230,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 110,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 110,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Přibyslavice - autobusové zastávky
 Objekt: 01 - SO01 - Autobusová zastávka směr Velká Bíteš
 Soupis: 01.2 - SO01 Elektroinstalace

Místo: Datum: 5. 10. 2019
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vypiň údaj Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							54 326,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							11 104,00	
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							11 104,00	
1	K	210201025	Montáž svítidel, přisazených, vnitřních/venkovních	kus	4,000	936,00	3 744,00	
2	M	J	LED svítidlo, 4m, 12W/m, dle specifikace	kus	2,000	1 840,00	3 680,00	
3	M	C2	LED svítidlo, 4m, 12W/m, do cedule	kus	2,000	1 840,00	3 680,00	
D M Práce a dodávky M							37 112,00	
D 21-M Elektromontáže							19 350,00	
4	K	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg, vč. osazení, zapojení a ořizování kabelové vývodů	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	
5	M	357131350 1	Oceloplechové rozvodnice do stěny, vč. výzbroje - viz schéma	kus	1,000	14 840,00	14 840,00	
6	K	vlastní 8	Utěsnění kabelů v prostupu pěnou	kus	6,000	65,00	390,00	
7	M	vlastní 9	Montážní pěna	Kus	6,000	145,00	870,00	
D 21-M.3 Světelné rozvody							1 752,00	
8	K	210010003	Montáž trubek plastových ohýbných Ø 23 mm uložených pod omítku	m	12,000	46,00	552,00	
9	M	345710630	trubka elektroinstalace ohýbná [PFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	12,000	14,00	168,00	
10	K	210100001 1	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	24,000	13,00	312,00	
11	K	210800051	Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HOSV, HOTOV 1,5 mm ² pod omítku ve stroš. nebo ve žlábech	m	20,000	23,00	460,00	
12	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	20,000	13,00	260,00	
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							3 250,00	
13	K	210280002	Výchozí revize	kpl	1,000	1 950,00	1 950,00	
14	K	R-099	Revizní zpráva	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							10 530,00	
15	K	Hod.sazba2	Pomocné zednické práce	hod	4,000	390,00	1 560,00	
16	K	Hod.sazba3	Pomocné nekvalifikované práce	hod	8,000	390,00	3 120,00	
17	K	Hod.sazba5	Zabezpečení pracoviště	hod	2,000	585,00	1 170,00	
18	K	Hod.sazba6	Koordinace postupu prací s ost. profesem	hod	8,000	585,00	4 680,00	
D N01 Spotřební materiál							2 230,00	
19	M	N1	Podružný materiál 5% (svorky, sádra, koncovky, hřebíky, vrtáky, hmoždinky, atd.)	kpl	1,000	2 230,00	2 230,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							6 110,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							6 110,00	
20	K	013254000 1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 560,00	1 560,00	
21	K	041002000	Dozory	kpl	1,000	1 950,00	1 950,00	
22	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00	
23	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Přibyslavice - autobusové zastávky

Objekt:

02 - SO02 - Autobusová zastávka směr Brno

Soupis:

02.1 - SO02 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 10. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

594 974,79

DPH základní

snížená

zákl. přenesen

sníž. přenesen

nulová

Základ daně

594 974,79

0,00

0,00

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

21,00%

15,00%

0,00%

Výše daně

124 944,71

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

719 919,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



LP staving s.r.o.
Větrov 180, 684 83 Domašov
IČ: 29222745
IČ: CZ29222745
www.lpstaving.cz

staving

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 30.3.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Příbylavičky - autobusové zastávky

Objekt:

02 - SO02 - Autobusová zastávka směr Brno

Soupis:

02.1 - SO02 - Stavební část

Místo:

Datum:

5. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

594 974,79

HSV - Práce a dodávky HSV

345 971,71

1 - Zemní práce

3 040,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

220 688,12

4 - Vodorovné konstrukce

76 058,82

5 - Komunikace pozemní

1 348,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 730,49

8 - Trubní vedení

1 167,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 139,95

997 - Přesun sutě

3 953,28

998 - Přesun hmot

12 865,25

PSV - Práce a dodávky PSV

249 003,08

712 - Pevňovací krytiny

52 529,40

767 - Konstrukce zámečnické

166 546,00

777 - Podlahy lité

12 223,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

17 704,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obec Příbyslavice - autobusové zastávky

Objekt:

02 - SO02 - Autobusové zastávka směr Brno

Soupis:

02.1 - SO02 - Stavební část

Místo:

Datum: 5. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							594 974,79	
o HSV Práce a dodávky HSV							345 971,71	
o 1 Zemní práce							3 040,00	
1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2019 02
2	K	171101105	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z homin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS šlákopísek frakce 0/32	m3	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2019 02
3	M	58337344	šlákopísek frakce 0/32	t	4 000	520,00	2 080,00	CS ÚRS 2019 02
w 3 Svislé a kompletní konstrukce							220 688,12	
4	K	311213212	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm	m3	3,908	21 000,00	82 068,00	CS ÚRS 2019 02
w (1,16*(2,8+2,95)/2+4,68*(3+2,4)/2+1,16*(3+3,15)/2)*0,2							3,908	
5	K	311213911	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné	m3	3,908	3 500,00	13 678,00	CS ÚRS 2019 02
6	K	311213921	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany rohu	m	5,950	2 800,00	16 660,00	CS ÚRS 2019 02
w 2,8+3,15							5,950	
7	K	311321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledové (v přírodní barvě dříví a přísad) tř. C 30/37	m3	4,042	3 900,00	15 763,80	CS ÚRS 2019 02
w "Vida betonu C 30/37 XC4 XD3 XF2"								
w (7,32-1,16)*(2,4+3,1)/2*0,16							2,710	
w 0,84*2,4*0,16							0,323	
w 0,84*3*0,16							0,403	
w "zavěšená zeď"								
w 1,16*(2,8+2,95)/2*0,16+1,16*0,31*0,2							0,606	
w Součet							4,042	
8	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	51,478	1 000,00	51 478,00	CS ÚRS 2019 02
w (7,32-1,16)*(2,4+3,1)/2*2*3,1*0,16							34,376	
w 0,84*2,4*2							4,032	
w 0,84*3*2							5,040	
w "zavěšená zeď" 1,16*(2,8+2,95)/2*2+(2,8+2,95-2,4)*0,16+1,16*0,2*2+1,16*0,31							8,030	
w Součet							51,478	
9	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	51,478	140,00	7 206,92	CS ÚRS 2019 02
10	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,263	34 000,00	8 942,00	CS ÚRS 2019 02
w 4,042*0,065							0,263	
11	K	311362021	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,128	34 000,00	4 352,00	CS ÚRS 2019 02
w "dla stálky" 458,22/1000							0,458	
w "odečet výztuže stropů" -0,33							-0,330	
w Součet							0,128	

	Popis	M.J	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	Sloup, pilíř, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 "táhla betonu C 30/37 XC4 XD3 XF2" 0,75*0,25*(2,55+2,65)/2 (0,75*0,25+0,35*0,05)*(2,8+2,65)/2 Součet	m3	0,968 0,488 0,480 0,968	5 000,00	4 840,00	CS ÚRS 2019 02
21	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení (0,75+0,25)*2*(2,55+2,65)/2 (0,75+0,25)*2*(2,8+2,65)/2 "níka v pilíři" (0,306+0,208)*2*0,156 Součet	m2	11,010 5,200 5,650 0,160 11,010	1 000,00	11 010,00	CS ÚRS 2019 02
22	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	11,010	140,00	1 541,40	CS ÚRS 2019 02
21	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svistých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,968*0,095 Vodorovné konstrukce	t	0,092 0,092	34 000,00	3 128,00	CS ÚRS 2019 02
46	Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 "táhla betonu C 30/37 XC4 XD3 XF2" "deska" 7,82*3,66*0,14 "průvlak" 7,32*0,15*0,25 Součet	m3	4,282 4,007 0,275 4,282	3 900,00	16 699,80	CS ÚRS 2019 02
11	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení "deska" 7,82*3,66+(7,82+3,66)*2*0,14 "průvlak" 7,32*0,25*2 Součet	m2	35,496 31,836 3,660 35,496	700,00	24 847,20	CS ÚRS 2019 02
12	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	35,496	120,00	4 259,52	CS ÚRS 2019 02
11	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení "deska" 7,82*3,66	m2	28,621 28,621	100,00	2 862,10	CS ÚRS 2019 02
12	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	28,624	50,00	1 431,20	CS ÚRS 2019 02
00	Přítlaček za zřízení okapového nosu 3,66*2*7,82	m	15,140 15,140	850,00	12 869,00	
21	Výztuž stropů prostě uložených, velkнутých, spojitých, deskových, rámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 "výztuž dla stálky" 383,02/1000 "odečet výztuže základů" -0,011 "odečet výztuže stěn" -0,263 "odečet výztuže pilířů" -0,092 "distanční výztuž" 383,02*0,1/1000 Součet	t	0,055 0,383 -0,011 -0,263 -0,092 0,038 0,055	34 000,00	1 870,00	CS ÚRS 2019 02
21	Výztuž stropů prostě uložených, velkнутých, spojitých, deskových, rámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 28,624*1,3*4,44/1000*2 Komunikace pozemní	t	0,330 0,330	34 000,00	11 220,00	CS ÚRS 2019 02
					1 348,80	

P Č	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m ²	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2019 02
25	M	59245013	dlažba zámková Ivaru / 200x165x80mm Přirodní	m ²	2,040	220,00	448,80	CS ÚRS 2019 02
	W		2*1,02		2,040			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 730,49	
26	K	831311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 12/15	m ³	1,090	5 000,00	5 450,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"podkladní beton pod podlahu" 1,96*5,56*0,1		1,090			
27	K	831311137	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 30/37	m ³	2,156	3 400,00	7 330,40	CS ÚRS 2019 02
	W		"lůžka betonu C 30/37 XC4 XD3 XF2"					
	W		(4,66*2,15+1,16*2,4+(1,56+0,875)*0,25*2+1,25*0,25) *0,15		2,156			
28	K	831319175	Připlatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pleťva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m ³	2,156	140,00	301,84	CS ÚRS 2019 02
29	K	831362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	l	0,149	32 000,00	4 768,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"kari 8/100"					
	W		(4,66*2,15+1,16*2,4+(1,56+0,875)*0,25*2+1,25*0,25) *1,3*7,99/1000		0,149			
30	K	835111115	Násyp ze štěrku písku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrku písku	m ³	1,635	1 150,00	1 880,25	CS ÚRS 2019 02
	W		1,96*5,56*0,15		1,635			
	D	8	Trubní vedení				1 167,00	
31	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2019 02
32	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4	m	3,300	190,00	627,00	CS ÚRS 2019 02
	W		3*1,1		3,300			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 139,95	
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2019 02
34	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	1,010	95,00	95,95	CS ÚRS 2019 02
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tl. C 16/20	m ³	0,045	3 200,00	144,00	CS ÚRS 2019 02
	W		1*0,3*0,15		0,045			
36	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 02
37	M	592270071	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, š. 150mm, (zatížení 125 kN) s litin. hřebenem a roštem	m	1,000	2 500,00	2 500,00	
38	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	0,300	12 500,00	3 750,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"základem pro kanalizaci" 0,3		0,300			
	D	997	Přesun sutě				3 953,28	
39	K	997221121	Vodorovná doprava sutí nošením s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	l	0,426	350,00	149,10	CS ÚRS 2019 02
40	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	l	0,426	150,00	63,90	CS ÚRS 2019 02
41	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	l	14,484	250,00	3 621,00	CS ÚRS 2019 02
	W		0,426*34 "Přepočtené koeficientem množství"		14 484			

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17D 101	t	0,426	280,00	119,28	CS ÚRS 2019 02
998	Přesun hmot				12 865,25	
998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	51,461	250,00	12 865,25	CS ÚRS 2019 02
PSV 712	Práce a dodávky PSV Povlakové krytiny				249 003,08 52 529,40	
71200-001	Izolace střešní kce stěrkou odolnou proti vodě (např. Sika - Sikalastic 601, tkanina Sika Reemal Premium, 2x Sikaplastic 621), vč. spojovacího můstku	m2	31,836	1 650,00	52 529,40	
	"horní plocha desky+boky desky" 7,82*3,68+(7,82+3,68)*2*0,14		31,836			
	Součet		31,836			
767	Konstrukce zámečnické				166 546,00	
76700-001.1	1.1/2 M+D bezpečnostní sklo (2skla+fólie) v ocelohliníkovém rámu, 1125x2607-2735mm, vč. kotvení, lištování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	8 250,00	8 250,00	
76700-001.2	1.2/2 M+D bezpečnostní sklo (2skla+fólie) v ocelohliníkovém rámu, 1510x2735mm+1360x250mm, vč. kotvení, lištování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	14 450,00	14 450,00	
76700-002.1	2.1/2 M+D bezpečnostní sklo (2skla+fólie) v ocelohliníkovém rámu, 1125x2165-2293mm, vč. kotvení, lištování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	8 450,00	8 450,00	
76700-002.2	2.2/2 M+D bezpečnostní sklo (2skla+fólie) v ocelohliníkovém rámu, 1510x2165mm+1360x252mm, vč. kotvení, lištování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	11 150,00	11 150,00	
76700-003	3/2 M+D nápis PŘIBYSLAVICE, 346x2788-2828mm, ocel.plech podlepaný plexisklem, led svítilna, vč. kotvení, lištování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	37 100,00	37 100,00	
76700-004	4/2 M+D informační plechová tabule 330x800x3mm, vč. kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	3,000	5 350,00	16 050,00	
76700-005	5/2 M+D zábradlí h=1100mm, vč. kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	m	1,807	8 000,00	14 456,00	
76700-007	7/2 M+D ocelová lavička 420x1500x450mm, sedák z masiv. desek z akát.dřeva, vč. kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	18 860,00	37 720,00	
76700-008	Odpadkový koš 360x410x1000mm, 5/2 M+D zábradlí h=1100mm, vč. kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	18 920,00	18 920,00	
77	Podlahy lité				12 223,00	
77612103	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní	m2	14,376	850,00	12 219,60	CS ÚRS 2019 02
	4,68*2,15+1,16*2,4+(1,56+0,875)*0,25*2+1,25*0,25		14,376			
7777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,004	850,00	3,40	CS ÚRS 2019 02
783	Dokončovací práce - nátěry				17 704,68	
78346503	Antigrافی preventivní nátěr omítek hladkých betonových povrchů trvalý pro opakované odstraňování grafitů v počtu do 100 c. klů	m2	42,154	420,00	17 704,68	CS ÚRS 2019 02
	"betonové stěny"					
	0,16*2,95+0,16*3,1		0,968			
	0,84*2,4*2		4,032			
	0,84*3*2		5,040			
	(0,75+0,25)*2*(2,55+2,65)/2		5,200			
	(0,75+0,25)*2*(2,6+2,65)/2		5,650			
	(0,306+0,206)*2*0,156		0,160			
	"kamenné zdivo"					

P C	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
w			$(1,16 \cdot (2,8 + 2,95) / 2 + 4,68 \cdot (3 + 2,4) / 2 + 1,16 \cdot (3 + 3,15) / 2) +$		21,104			
w			$0,2 \cdot 4,68 + 0,2 \cdot 3,15$					
			Součet		42,154			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Přibyslavice - autobusové zastávky

Objekt:

02 - SO02 - Autobusová zastávka směr Brno

Soupis:

02.2 - SO02 Elektroinstalace

KSO:

Míslo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5 10 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

54 326,00

DPH základní
snížená

Základ daně

54 326,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 408,46

0,00

Cena s DPH

v CZK

65 734,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



staving

LP staving s.r.o.

Větrov 160, 664 83 Domašov

IČ: 29222745

DIČ: CZ29222745

www.lpstaving.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

30.3.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Přibyslavice - autobusové zastávky

Objekt:

02 - SO02 - Autobusová zastávka směr Brno

Soupis:

02.2 - SO02 Elektroinstalace

Místo:

Datum: 5. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vypíň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	54 326,00
PSV - Práce a dodávky PSV	11 104,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	11 104,00
M - Práce a dodávky M	37 112,00
21-M - Elektromontáže	19 350,00
21-M.3 - Světelné rozvody	1 752,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	3 250,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	10 530,00
N01 - Společný materiál	2 230,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 110,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 110,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obec Přibyslavice - autobusové zastávky

Objekt:

02 - SO02 - Autobusová zastávka směr Brno

Soupis:

02.2 - SO02 Elektroinstalace

Místo:

Datum:

5 10 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							54 326,00	
o PSV Práce a dodávky PSV							11 104,00	
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							11 104,00	
1	K	210201025	Montáž svítidel, přisazených, vnitřních/venkovních	kus	4,000	936,00	3 744,00	
2	M	J	LED svítidlo, 4m, 12W/m, dle specifikace	kus	2,000	1 840,00	3 680,00	
3	M	C2	LED svítidlo, 4m, 12W/m, do cedule	kus	2,000	1 840,00	3 680,00	
o M Práce a dodávky M							37 112,00	
D 21-M Elektromontáže							19 350,00	
4	K	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg. vč. osazení, zabíjení a ořezávání pro kabelové vstupy	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	
5	M	357131350.1	Oceloplechová rozvodnice do stěny, vč. výztuže - viz schéma	kus	1,000	14 840,00	14 840,00	
6	K	vlastní 8	Utěsnění kabelů v prostupu pěnou	kus	6,000	65,00	390,00	
7	M	vlastní 9	Montážní pěna	Kus	6,000	145,00	870,00	
D 21-M.3 Světelné rozvody							1 752,00	
8	K	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	12,000	46,00	552,00	
9	M	345710630	trubka elektroinstalací ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	12,000	14,00	168,00	
10	K	210100001.1	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zaplnění průřezu žily do 2.5 mm ²	kus	24,000	13,00	312,00	
11	K	210800051	Montáž měděných vodičů CY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 1.5 mm ² pod omítku ve stroosbě nebo ve žlábkách	m	20,000	23,00	460,00	
12	M	341110300	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	20,000	13,00	260,00	
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							3 250,00	
13	K	210280002	Výchozí revize	kpl	1,000	1 950,00	1 950,00	
14	K	R-099	Revizní zpráva	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	
o HZS Hodinové zúčtovací sazby							10 530,00	
15	K	Hod.sazba2	Pomocné zednické práce	hod	4,000	390,00	1 560,00	
16	K	Hod.sazba3	Pomocné nekvalifikované práce	hod	8,000	390,00	3 120,00	
17	K	Hod.sazba5	Zabezpečení pracoviště	hod	2,000	585,00	1 170,00	
18	K	Hod.sazba6	Koordinace postupu prací s ost. profesemi	hod	8,000	585,00	4 680,00	
D N01 Spotřební materiál							2 230,00	
19	M	N1	Podružný materiál 5% (svorky, sádra, koncovky, hřebíky, vrut, hmoždiny, atd.)	kpl	1,000	2 230,00	2 230,00	
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady							6 110,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projekové práce							6 110,00	
20	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 560,00	1 560,00	
21	K	041002000	Dozory	kpl	1,000	1 950,00	1 950,00	
22	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00	
23	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00	