

Práce – Chodník od kostela

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Práče
Práče 112
671 61 Prosiměřice

Bankovní spojení: KB Znojmo, číslo účtu: 6028741/0100
IČO: 00293385
DIČ: CZ00293385
zastoupený: Zdeňkem Dvořákem, starostou obce
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Zdeněk Dvořák, starosta
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Zdeněk Dvořák, starosta

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 – Vysočany
divize Silniční stavitelství – oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava
Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje ev.č. 511, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 733 780 315

Ing. Jaroslav Hruška, stavbyvedoucí, tel.: 733 780 404

Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“

Práce – Chodník od kostela

Článek č. 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **5.3.2020** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **1911332718**, zakázka číslo: **1911332718** na akci: **Práce – Chodník od kostela** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 3 ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla se mění **o vícepráce a méněpráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, **že se zvyšuje o 281 375,85 Kč bez DPH**, tzn. že cena díla činí nově **1 429 979,25 Kč bez DPH**. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.


Článek č. 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
- 4.2 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem obce Práče dne 14.5.2020, usnesením č. 4/2020, bodem 17.

Kontroloval: Ing. Zdeněk Žák

podpis:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Práčích dne 29.5.2020 Za objednatele:  OPEC PRÁČE PRÁČE 112 IČO: 00 293 385 DIC: CZ 00 293 385 Obec Práče Zdeněk Dvořák Starosta obce	Ve Znojmě dne 29.5.2020 Za zhotovitele: COLAS CZ, a.s. oblast Jih, provozovna Znojmo Dyje ev. č. 511/286, 669 02 Znojmo DIČ: CZ26177005 (8) Tel.: 515262114  COLAS CZ, a.s. Ing. Pavel Armutidis Manažer regionu Jižní Morava
--	---

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: 1911332718-4 - VCP, MNP - Práce - Chodník od kostela

Objekt: MNP - Méněpráce

5 - 5 - KOMUNIKACE

10	599141111	Výplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	-109,000000 m	76,00	-8 284,00	21%	-10 023,64
----	-----------	---	---------------	-------	-----------	-----	------------

Součet za 5 - 5 - KOMUNIKACE

-8 284,00 -10 023,64

9 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

10	919731121	Zarovnání styčné plochy krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	-109,000000 m	58,00	-6 322,00	21%	-7 649,62
----	-----------	--	---------------	-------	-----------	-----	-----------

11	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu do 50mm	-109,000000 m	53,00	-5 777,00	21%	-6 990,17
----	-----------	--	---------------	-------	-----------	-----	-----------

Součet za 9 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

-12 099,00 -14 639,79

Celkem Objekt: MNP - Méněpráce

-20 383,00 -24 663,43

Objekt: VCP - Vícepráce

Etapa: SO 02 - Oprava asf. vrstev směrem k vodojemu

1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE

001	122302202	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m3	73,745000 m3	156,00	11 504,22	21%	13 920,11
-----	-----------	--	--------------	--------	-----------	-----	-----------

002	122302209	Příplatek za lepivost	73,745000 m3	19,00	1 401,16	21%	1 695,40
-----	-----------	-----------------------	--------------	-------	----------	-----	----------

004	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5 000 m	73,745000 m3	140,00	10 324,30	21%	12 492,40
-----	-----------	--	--------------	--------	-----------	-----	-----------

005	171201201	Uložení sypaniny na skládky	73,745000 m3	18,00	1 327,41	21%	1 606,17
-----	-----------	-----------------------------	--------------	-------	----------	-----	----------

006	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	88,494000 t	80,00	7 079,52	21%	8 566,22
-----	-----------	---	-------------	-------	----------	-----	----------

Součet za 1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE

31 636,61 38 280,29

5 - 5 - KOMUNIKACE

002	564861111	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tl. 200 mm	150,500000 m2	159,00	23 929,50	21%	28 954,70
-----	-----------	---	---------------	--------	-----------	-----	-----------

005	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	150,500000 m2	420,00	63 210,00	21%	76 484,10
-----	--------------	--	---------------	--------	-----------	-----	-----------

006	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	150,500000 m2	420,00	63 210,00	21%	76 484,10
-----	--------------	--	---------------	--------	-----------	-----	-----------

Součet za 5 - 5 - KOMUNIKACE

150 349,50 181 922,90

9 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

001	11241247	Bourání betonu	1,000000 kpl	2 000,00	2 000,00	21%	2 420,00
-----	----------	----------------	--------------	----------	----------	-----	----------

002	12451245124	Úprava spar patchmaticem	3,000000 t	4 000,00	12 000,00	21%	14 520,00
-----	-------------	--------------------------	------------	----------	-----------	-----	-----------

003	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	91,989000 t	67,00	6 163,26	21%	7 457,55
-----	-----------	---	-------------	-------	----------	-----	----------

Součet za 9 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

20 163,26 24 397,55

Celkem Etapa: SO 02 - Oprava asf. vrstev směrem k vodojemu

202 149,37 244 600,74

Etapa: SO 04 - Výměna obrub

1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE

03	113202111	Vytrhání obrub z obrubníků stojatých [0,205 t]	95,000000 m	73,00	6 935,00	21%	8 391,35
----	-----------	--	-------------	-------	----------	-----	----------

Součet za 1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE

6 935,00 8 391,35

9 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

03	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	95,000000 m	252,00	23 940,00	21%	28 967,40
----	-----------	--	-------------	--------	-----------	-----	-----------

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Součet za 9 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						23 940,00		28 967,40
	Celkem	Etapa: SO 04 - Výměna obrub				30 875,00		37 358,75
Etapa: SO 05 - Úprava zeminy za obrubou								
1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE								
001	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	81,800000	M3	138,00	11 288,40	21%	13 658,96
002	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	81,800000	M3	71,10	5 815,98	21%	7 037,34
003	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	409,000000	m2	74,90	30 634,10	21%	37 067,26
Součet za 1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE						47 738,48		57 763,56
	Celkem	Etapa: SO 05 - Úprava zeminy za obrubou				47 738,48		57 763,56
Etapa: SO 06 - Schody na Bantické								
001	1	Schody na Bantické	1,000000	kpl	9 000,00	9 000,00	21%	10 890,00
002	2	Zábradlí	1,000000	kpl	8 000,00	8 000,00	21%	9 680,00
Součet za Etapa: SO 06 - Schody na Bantické						17 000,00		20 570,00
Etapa: SO 07 - Předláždění								
001	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kameninových dlaždic, desek [0,255t]	12,000000	m2	59,00	708,00	21%	856,68
002	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy do 300 m2	12,000000	m2	274,00	3 288,00	21%	3 978,48
Součet za Etapa: SO 07 - Předláždění						3 996,00		4 835,16
	Celkem	Objekt: VCP - Vícepráce				301 758,85		365 128,21
	CELKEM	Stavba: 1911332718-4 - VCP, MNP - Práce - Chodník od kostela				281 375,85		340 464,78