

V Boskovicích dne 5. října 2020

Věc: Zadávací řízení - „Cyklostezka Rašovice-Křižanovice“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, která je zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem „Cyklostezka Rašovice-Křižanovice“, která je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, zadavatel obdržel následující dotazy na které odpovídá:

Dotaz:

Žádáme o doplnění projektové dokumentace na akci „Cyklostezka Rašovice- Křižanovice“ o výkresy na objekt SO 400 VO (technickou zprávu a situaci). Dle souhrnné zprávy jsou součástí zakázky objekty SO 401 a SO 402. Ve výkazu výměr je pouze SO 401. Bude rozpočet na SO 402 (VO Křižanovice) doplněn, nebo není součástí zakázky?

Dále žádáme o doplnění zadávací dokumentace Světelně-technickým výpočtem, který dokládá splnění příslušných norem na osvětlení cyklostezky.

Odpověď:


Dokumentace pro stavební povolení obsahovala objekt SO400, resp. SO401 a SO 402 v plném rozsahu (dokumentace je k dispozici u investora). Vzhledem k aktuálním finančním možnostem investora však nebudou tyto objekty (SO401 a SO402) v rámci zakázky realizovány v plném rozsahu. Uchazeč ocení SO 401 pouze v rozsahu aktualizovaného výkazu výměr.

Dotaz:

V projektové dokumentaci se počítá s osazením 37 ks osvětlovacích stožárů v úseku 1 (Rašovice) + 18 ks v úseku 2 (Křižanovice), ve výkazu výměr jsme našli jen 37ks stožárů pro úsek 1 (Rašovice), žádáme o vysvětlení, případně doplnění správného počtu osvětlovacích stožárů.

Odpověď:

Dokumentace pro stavební povolení obsahovala objekt SO400, resp. SO401 a SO 402 v plném rozsahu (dokumentace je k dispozici u investora). Vzhledem k aktuálním finančním možnostem investora však nebudou tyto objekty (SO401 a SO402) v rámci zakázky realizovány v plném rozsahu. Uchazeč ocení SO 401 pouze v rozsahu aktualizovaného výkazu výměr.



Dotaz:

Dle technické zprávy SO 001 *příprava staveniště* bude skryta ornice v množství 1716m³ a uskladněna na okolních parcelách kde bude následně použita pro ohumusování stavby a její přebytek bude rozhrnut na pozemky kde byla uskladněna. Ve výkazu výměr – 001 příprava území – zemní práce - je však počítáno s tím, že část ornice bude odvezena na skládku jako zemina a kamení pod kódem 170504 a uložena za poplatek. Ornice ovšem ze zákona odpad není a na skládku za poplatek být uložena nemůže. Prosíme o vysvětlení a případnou opravu výkazu výměr. Jedná se o položky č. 58,59,62.

Odpověď:

Rozpor odstraněn, ornice bude rozprostřena na okolních pozemcích dle připojeného upraveného VV.

Dotaz:

V Příloze č. 7 – projektová dokumentace se nachází soubor pro VO: 00 d1 40 veřejné osvětlení so 400.pdf. Další dokumentace k veřejnému osvětlení není však obsahem zadání.

Doplní zadavatel projektovou dokumentaci?

Odpověď:

Zadavatel připojuje aktualizovanou projektovou dokumentaci. Uchazeč ocení objekt SO 401 pouze v rozsahu aktualizovaného výkazu výměr.

Dotaz:

Zadavatel poskytl zadávací dokumentaci, jejíž součástí je projektová dokumentace, kde je soubor „00 d1 40 veřejné osvětlení so 400“, který obsahuje pouze první strany – rozpisky. V PD tedy není uvedena technická zpráva, situace, výkres stožárů se svítidlem a výpočet osvětlení pro objekt SO 400.

Odpověď:

Zadavatel připojuje aktualizovanou projektovou dokumentaci. Uchazeč ocení objekt SO 401 pouze v rozsahu aktualizovaného výkazu výměr.

Dotaz:

Výkresová dokumentace vč. technické zprávy pro obj. SO 400 Veřejné osvětlení zcela chybí, jsou přiloženy pouze titulní listy !


Prosíme o doplnění PD obj. Veřejného osvětlení !

V souhrnné technické zprávě jsou na str.10 uvedeny dva objekty VO: obj. SO 401 – VO Rašovice (860m, 37 ks stožárů...) a dále obj. SO 402 – VO Křižanovice (475m, 18 ks stožárů...). V přiloženém výkazu výměr jsou ale uvedeny pouze 2 objekty VO (401a, 401b), jejichž počet stožárů (6+31ks) odpovídá dle souhrnné zprávy části SO 401 – VO Rašovice, ale obj. SO 402 – VO Křižanovice chybí !!

Prosíme o vyjasnění a případné doplnění výkazu výměr pro SO 402 – VO Křižanovice !

Odpověď:

Zadavatel připojuje aktualizovanou projektovou dokumentaci. Uchazeč ocení objekt SO 401 pouze v rozsahu aktualizovaného výkazu výměr.



Dotaz:

U SO 001 je rozpor mezi PD a rozpočtem. Dle rozpočtu bude přebytečná zemina odvezena na skládku do vzdálenosti 30 km. Dle souhrnné zprávy a technické zprávy však bude přebytečná zemina (ornice) rozhrnuta na okolních pozemcích. Jakou variantu máme ocenit?

Odpověď:

Rozpor odstraněn, ornice bude rozprostřena na okolních pozemcích dle připojeného upraveného VV.

Dotaz:

U SO 100 je rozpor mezi PD a rozpočtem. Dle rozpočtu bude přebytečná zemina odvezena na skládku do vzdálenosti 30 km. Dle souhrnné zprávy však bude přebytečná zemina rozhrnuta na okolních pozemcích. Jakou variantu máme ocenit?

Odpověď:

U objektu SO 100 je uvažováno uložení v místě stavby pouze u zemina z odkopu z komunikace. Zemina z výkopu rýh, výkopu jam pro mobiliář a případné sanace bude odvezena na skládku. Množství odvážené zeminy je opraveno v připojeném aktualizovaném výkazu výměr. Technická zpráva hovoří pouze o uložení ornice, výkaz výměr byl aktualizován v souladu s aktuálními možnostmi zadavatele.

Dotaz:

Žádáme o upřesnění skladby vozovky v místě odpočívky. Dle situace bude skladba ŠD tl. 250 mm, dle rozpočtu ŠD 550 mm (250mm + 300 mm).

Odpověď:

Ve výkazu výměr je u odpočívky správně uvedena tloušťka vrstvy ze šterkodrti 250 mm, vrstva ze ŠD v tl. 300 mm je uvažována jako zpevnění navazujících komunikací.

Dotaz:


Dle PD není součástí skladby vozovky infiltrační a spojovací postřík. V rozpočtu je uveden. Budou postříky součástí skladby?

Odpověď:

Postříky budou součástí skladby vozovky, uchazeč nacení dle VV.

Dotaz:

Dle výkresu vzorového řezu bude tloušťka lože + obsypu v rýze drenážního potrubí 350 mm. Dle rozpočtu bude tato tloušťka pouze 300mm. Jakou tloušťku vrstvy máme uvažovat?



Odpověď:

Dle rozpočtu je uvažována tloušťka lože 100 mm, tloušťka obsypu 100+300 mm, celkem tedy 400 mm. Oceňte položku dle VV.

Dotaz:

Žádáme o upřesnění skladby konstrukce drenážního trativodu.

Odpověď:

Drenážní trativod bude proveden v rozměru šíře 0,5m, hloubka 0,6 až 1,0 (včetně tloušťky konstrukce komunikace) konstrukce trativodu bude 100 mm lože, 250 mm obsyp drenážní trubky, zbývající část bude dosypána hrubým drceným kamenivem, následně položena filtrační textilie zasypaná jemným kamenivem 100 mm – viz upravený vzorový řez a výkaz výměr.

Dotaz:

Dle PD jsou součástí veřejné zakázky SO v katastru obce Křižanovice. Tyto stavební objekty nejsou obsaženy v rozpočtu. Veřejná zakázka je tedy pouze na stavební objekty v katastru obce Rašovice?

Odpověď:

Veřejná zakázka je pouze na stavební objekty obsažené v aktualizovaném rozpočtu.

Dotaz:

Projektová dokumentace neobsahuje specifikaci svítidel veřejného osvětlení a dále zadávací dokumentace neobsahuje výkresy SO 400 Veřejné osvětlení, přiloženy jsou jen titulní listy. V technické zprávě a rozpočtu jsou jen obecné informace a tudíž nejdou tyto položky nacenit. Prosíme o doplnění informací.


Odpověď:

Zadavatel připojuje aktualizovanou projektovou dokumentaci. Uchazeč ocení objekt SO 401 pouze v rozsahu aktualizovaného výkazu výměr.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení poskytuje aktualizovaný výkaz výměr, který účastníci zadávacího řízení závazně použijí ve své nabídce.

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení poskytuje část projektové dokumentace vztahující se k veřejnému osvětlení, jejíž součástí je i Světelně-technický výpočet.

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, která je zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem „Cyklostezka Rašovice-Křižanovice“, která je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do **16.10.2020**. S ohledem na uvedenou změnu lhůty pro podání nabídek se upravují některá ustanovení zadávacích podmínek takto:

Lhůta pro podání nabídek

datum: 16.10. 2020

hodina: 11:00 hod.

Otevírání nabídek bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 zákona v sídle zadavatele.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností