REKAPITULACE

Stavba: 201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
EČO: 0
Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbmo.eu
Datum:

1	Terminál IDS	Cena celk. SOD	méněpráce	vícepráce	Cena celk. SOD + Dod.1
IO06	Přeložka objektu RS	2 133 751 Kč	0 Kč	0,00 Kč	2 133 751 Kč
IO07	Přeložka plynu (STL, NTL)	1 063 150 Kč	0 Kč	725 636,68 Kč	1 788 787 Kč
IO08	Přípojka vody a kanalizace pro AN	18 041 Kč	0 Kč	0,00 Kč	18 041 Kč
IO09	Přípojka vody a kanalizace pro pítko	26 727 Kč	0 Kč	0,00 Kč	26 727 Kč
IO10	Odvodnění komunikací a zpev ploch	471 282 Kč	-47 426 Kč	810 607,31 Kč	1 234 463 Kč
IO11	Přeložka vody u AN	452 354 Kč	-216 751 Kč	185 441,80 Kč	421 045 Kč
IO12	Přeložna VN a NN	1 534 818 Kč	0 Kč	0,00 Kč	1 534 818 Kč
IO13	Veřejné osvětlení	943 505 Kč	0 Kč	0,00 Kč	943 505 Kč
IO14	Venkovní sdělovací rozvody	379 434 Kč	0 Kč	0,00 Kč	379 434 Kč
SO01	Autobusové nádraží (AN)	8 234 354 Kč	0 Kč	0,00 Kč	8 234 354 Kč
SO02	Komunikace a zpevněné plochy	4 808 093 Kč	-254 940 Kč	868 622,91 Kč	5 421 776 Kč
SO03	Opěrné zdi	963 917 Kč	0 Kč	31 500,00 Kč	995 417 Kč
SO04	Bourací práce	2 558 478 Kč	-9 331 Kč	27 277,60 Kč	2 576 424 Kč
SO05	Sadové úpravy a mobiliář	478 186 Kč	0 Kč	0,00 Kč	478 186 Kč
SO15	Pítko	15 736 Kč	0 Kč	0,00 Kč	15 736 Kč
SO16	Příjezdová komunikace	2 671 451 Kč	-440 510 Kč	396 623,61 Kč	2 627 565 Kč
SO17	Opěrná zeď a schody	252 486 Kč	0 Kč	0,00 Kč	252 486 Kč
VRN	Základy organizace výstavby (ZOV)	144 383 Kč	0 Kč	0,00 Kč	144 383 Kč
	Terminál IDS celkem	**27 150 146 Kč**	**-968 958 Kč**	**3 045 710 Kč**	**29 226 898 Kč**

2	Příjezdové komunikace	Cena celk. SOD	méněpráce	vícepráce	Cena celk. SOD + Dod.1
IO 05	Rekonstrukce kanalizace	538 014 Kč	-271 532 Kč	898 522 Kč	1 165 004 Kč
IO 06	Rekonstrukce vodovodu	123 982 Kč	-2 868 Kč	100 462 Kč	221 576 Kč
SO01	Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch	1 321 003 Kč	-589 165 Kč	1 263 438 Kč	1 995 276 Kč
SO02	Bourací práce	317 948 Kč	0 Kč	103 307 Kč	421 255 Kč
SO03	Opěrné zídky	320 572 Kč	0 Kč	38 851 Kč	359 422 Kč
SO04	Terénní úpravy	148 221 Kč	0 Kč	0 Kč	148 221 Kč
	Příjezdové komunikace celkem	**2 769 739 Kč**	**-863 564 Kč**	**2 404 579 Kč**	**4 310 755 Kč**

	201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS	**29 919 886 Kč**	**-1 832 522 Kč**	**5 450 289 Kč**	**33 537 653 Kč**

ROZPOČET

HTMXLS

Stavba: 201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS

JKSO:

Objednatel:

EČO: 0

Zhotovitel:

Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbrno.eu

Měna: Kč

Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	M.J.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD				Celkové množství	Konečná cena
								Méněpráce mn.	Cena	Vícepráce mn.	Cena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	IO06		Přeložka objektu RS										
	96		Bourání konstrukcí										
001	767999805R00		Demontáž doplňků staveb o hmotnosti nad 500 kg regulační stanice-odpojení provedou plynárny	KG	1 000,00	19,1	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,000	19 100,00
002	961044111R00		Bourání základů z betonu prostého	M3	1,152	2 981,00	3 434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,152	3 434,11
	96		Bourání konstrukcí				22 534,11		0,00		0,00		22 534,11
	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot										
004	979084216R00		Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km regulační stanice	t	1	89,6	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	89,60
005	979087213R00		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1	79,3	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	79,30
006	979098148U00		Skládkovné ocel	t	1	401,2	401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	401,20
007	979082213R00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,304	38,8	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,304	89,40
008	979082219R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2,304	8	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2,304	18,43
009	979087212R00		Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,304	87,4	201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,304	201,37
010	979990001R00		Poplatek za skládku stavební suti	t	2,304	166,7	384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,304	384,08
	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 263,37		0,00		0,00		1 263,37
	M21		Elektromontáže										
	210		Přemístění viz sam.rozpočet										
	21-M		Elektromontáže										
001	R 21001		Elektroinstalace technologie, nadzemní část hromosvodů	SOUB	1	70 269,40	70 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	70 269,40
	21-M		Elektromontáže				70 269,40		0,00		0,00		70 269,40
	23-M		Montáže potrubí										
001	R23001		Fukční zkouška, TZ, revize plyn, elektro, TIČR	SOUB	1	51 826,00	51 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	51 826,00
002	R23002		Předávací PD	SOUB	1	24 635,70	24 635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	24 635,70
003	R23003		Příprava pro montáž Datcom	SOUB	1	11 689,30	11 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	11 689,30
	23-M		Montáže potrubí				88 151,00		0,00		0,00		88 151,00
	210		Celkem Přemístění viz sam.rozpočet				158 420,40		0,00		0,00		158 420,40
	22-M		Montáže oznam. a zabezp. Zařízení - telemetrie										
001	2200R001		Výroba a montáž technologie telemetrie	KPL	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
002	2200R002		Náklady na materiál	KPL	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
003	2200R003		Oživení a uvedení do provozu	KPL	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
004	2200R004		Revize a zkoušky	KPL	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
005	2200R005		Dodavatelská dokumentace	KPL	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
006	2200R101		Dodávka a mtž 2 skříní telemetrické stanice, včetně vybavení a specifikace, SW vybavení a zkoušek	KPL	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
007	2200R201		přenos dat vč. routeru, zprovoznění a zkoušek	KPL	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
	22-M		Montáže oznam. a zabezp. Zařízení - telemetrie						0,00		0,00		0,00

	OST	Typová STL RS										
001	R - 001	Dodávka a osazení STL RS 1200/2/1-416, strojní část včetně dopravy a nakládky	ks	1	821 913,60	821 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	821 913,60
002	r - 1	Budova RS (2 x 3 m), plochá střecha	ks	1	243 883,10	243 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	243 883,10
003	r - 2	kotel pro předehřev	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
004	r - 3	Plynové filtry PFZ 816 DN 100, PN 16	ks	2	75 177,80	150 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	150 355,60
005	r - 4	Elektrický přehřívač plynu	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
006	r - 5	Regulátor Tartarini FL-BP-SRS, 50x150, ANSI 150 RF+PS/79	ks	2	185 396,60	370 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	370 793,20
007	r - 6	BRU Tartarini BM5, 65, ANSI 150 RF+OS/88, snímač polohy	ks	4	91 146,90	364 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	364 587,60
	OST	Typová STL RS				1 951 533,10		0,00		0,00		1 951 533,10
	M21	Celkem Elektromontáže				2 109 953,50		0,00		0,00		2 109 953,50
	1006	Celkem Přeložka objektu RS				2 133 750,99		0,00		0,00		2 133 750,99

ROZPOČET

HTM/XLS

Stavba: 201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
EČO: 0
Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbrno.eu
Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	M.j.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD				Celkové množství	Konečná cena
								Méněpráce mn.	Cena	Vícepráce mn.	Cena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	IO07		Přeložka plynu (STL, NTL)										
	1		Zemní práce										
001	132201201	ZL-K06	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	170,82	219,3	37 460,83	0,00	0,00	36,36	7 973,75	207,180	45 434,57
002	132201209	ZL-K06	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	170,82	19,6	3 348,07	0,00	0,00	36,36	712,66	207,180	4 060,73
003	130001101	ZL-K06	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	M3	52,5	329,8	17 314,50	0,00	0,00	18,18	5 995,76	70,680	23 310,26
004	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	262,8	82,9	21 786,12	0,00	0,00	87,98	7 293,87	350,784	29 079,99
005	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	262,8	19	4 993,20	0,00	0,00	87,98	1 671,70	350,784	6 664,90
006	161101101	ZL-K06	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	85,41	50,2	4 287,58	0,00	0,00	36,36	1 825,27	121,770	6 112,85
007	162501102	ZL-K06	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	78,293	132,5	10 373,82	0,00	0,00	16,73	2 216,73	95,023	12 590,55
007A	162501102		Vodorovné přemístění do 1000m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	0	112,6	0,00	0,00	0,00	95,02	10 699,59	95,023	10 699,59
008	171201201	ZL-K06	Uložení sypaniny na skládky	M3	78,293	17,8	1 393,62	0,00	0,00	16,73	297,79	95,023	1 691,41
009	171201206		Poplatek za skládku - ostatní zemina (1m3/1,5 t)	t	117,44	150	17 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,440	17 616,00
010	174101101	ZL-K06	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	92,527	91,2	8 438,46	0,00	0,00	19,63	1 790,26	112,157	10 228,72
011	175101101	ZL-K06	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	64,058	342	21 907,84	0,00	0,00	16,73	5 721,66	80,788	27 629,50
012	583373310	ZL-K06	Štěrkopísek frakce 0-22	t	107,095	337	36 091,02	0,00	0,00	27,96	9 422,52	135,055	45 513,54
	1		Zemní práce				185 011,05		0,00		55 621,55		240 632,61
	23-M		Montáže potrubí										
015	230080467		Demontáž uložení potrubí nebo konzol do šrotu	KUS	45	334,4	15 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,000	15 048,00
016	23008PC2		Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 89,0 mm, tl 3,6 mm	M	109,5	160,5	17 574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	109,500	17 574,75
017	23008PC3		Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 219 mm, tl 6,3 mm	M	109,5	160,5	17 574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	109,500	17 574,75
018	23008PC4		Demontáž armatur do šrotu	KUS	4	1 337,40	5 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	5 349,60
019	23003PC5		Montáž šoupátek do PN 100 do DN 100	KUS	2	668,7	1 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	1 337,40
020	422PC10		Šoupátko na potrubí PE ,plyn , DN 80/90 PE	KUS	2	10 030,80	20 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	20 061,60
021	23003PC6		Montáž šoupátek do PN 100 DN 200	KUS	2	668,7	1 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	1 337,40
022	422PC11		Šoupátko na potrubí PE, plyn, DN 200/200	KUS	2	46 543,10	93 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	93 086,20
023	230180026		Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 90 mm, tl 5,1 mm	M	109,5	160,5	17 574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	109,500	17 574,75
024	230180043		Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 225 mm, tl 12,8 mm	M	109,5	601,9	65 908,05	0,00	0,00	0,00	0,00	109,500	65 908,05
025	286139000		potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,1 MPa tyče 6,12 m, 90 x 5,1 mm	M	111,143	127,1	14 126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	111,143	14 126,28
026	286139060		potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,1 MPa tyče 6,12 m, 225 x 12,8 mm	M	111,143	869,3	96 616,61	0,00	0,00	0,00	0,00	111,143	96 616,61
027	230200120		Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 150	M	50	2 474,30	123 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000	123 715,00
028	230200123		Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 300	M	50	3 276,70	163 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000	163 835,00
029	286139700		trubka ochranná pro plyn PEHD 160 x 6,2 mm	M	50	652,7	32 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000	32 635,00
030	286139730		trubka ochranná pro plyn PEHD 300 x 12,8 mm	M	50	1 096,70	54 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000	54 835,00
031	230220001		Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580	KUS	4	1 003,10	4 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	4 012,40
032	422PC3		zemní souprava	KUS	4	2 875,50	11 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	11 502,00
033	230220006		Montáž litinového poklopu	KUS	4	66,9	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	267,60
034	422007000		poklop ze šedé litiny šoupátkový 18kg	KUS	4	441,4	1 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	1 765,60
035	422910000		klíč ke kanálovým šoupátkům Y1030	KUS	4	334,4	1 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	1 337,60
036	230220031		Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724	KUS	4	869,3	3 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	3 477,20
037	553PC63		orientační sloupek OS-P	M2	4	1 029,80	4 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	4 119,20

038	23018PC2		Signální vodič	M	219	3,8	832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	219,000	832,20
039	341408240		vodič silový CY 2,50 mm2	M	221,19	15,9	3 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	221,190	3 516,92
040	23018PC3		Výstražná folie	M	219	9	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,000	1 971,00
041	230230002		Předběžná tlaková zkouška vodou DN 80	M	109,5	107	11 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109,500	11 716,50
042	230230006		Předběžná tlaková zkouška vodou DN 200	M	109,5	160,5	17 574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	109,500	17 574,75
043	230230017		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80	M	50	66,9	3 345,00	0,00	0,00	59,62	3 988,58	109,620	7 333,58
044	230230021		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 200	M	50	200,6	10 030,00	0,00	0,00	59,62	11 959,77	109,620	21 989,77
045	PM		Přidružený materiál	%	3	8 492,80	25 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	25 478,40
001	001	ZL-K06	Izolace plyn potrubí DN150 - Ergelit	M	0	1450	0,00	0,00	0,00	17,80	25 810,00	17,800	25 810,00
002	002	ZL-K06	Izolace plyn potrubí DN300 - Ergelit	M	0	2 900,00	0,00	0,00	0,00	40,80	118 320,00	40,800	118 320,00
	23-M		Montáže potrubí				841 561,76		0,00		160 078,35		1 001 640,11
	4		Vodorovné konstrukce										
013	451572111	ZL-K06	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	14,235	965,5	13 743,89	0,00	0,00	4,05	3 910,28	18,285	17 654,17
	4		Vodorovné konstrukce				13 743,89		0,00		3 910,28		17 654,17
	99		Přesun hmot										
014	998276101	ZL-K06	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	134,315	170	22 833,55	0,00	0,00	35,45	6 026,50	169,765	28 860,05
	99		Přesun hmot				22 833,55		0,00		6 026,50		28 860,05
	ZL-K09		Propojení plynovodu										
001		ZL-K09	Propojení plynovodu 4x	KOMPL	0	500000	0,00	0,00	0,00	1,00	500 000,00	1,000	500 000,00
	ZL-K09		Propojení plynovodu				0,00		0,00		500 000,00		500 000,00
	IO07		Celkem Přeložka plynu (STL, NTL)				1 063 150,25		0,00		725 636,68		1 788 786,93

ROZPOČET

HTM/XLS

Stavba: 201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
EČO: 0
Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbmo.eu
Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	M.j.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD				Celkové množství	Konečná cena
								Méněpráce mn.	Cena	Vícepráce mn.	Cena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	1008		Přípojka vody a kanalizace pro AN										
	1		Zemní práce										
001	132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	5,439	219,3	1 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5,439	1 192,77
002	132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	5,439	19,6	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,439	106,60
003	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	7,56	82,9	626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,560	626,72
004	151101102		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	6,9	153,3	1 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6,900	1 057,77
005	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	7,56	19	143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7,560	143,64
006	151101112		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	6,9	31,5	217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6,900	217,35
007	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	5,439	50,2	273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5,439	273,04
008	162501102		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	0,9640	132,5	127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,964	127,73
009	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	0,9640	17,8	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,964	17,16
010	171201206		Poplatek za skládku - ostatní zemina (1m3/1,5 t)	t	1,446	150	216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,446	216,90
011	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	4,475	91,2	408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4,475	408,12
012	175101101		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	0,7230	342	247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,723	247,27
013	583373310		štěrkopísek frakce 0-22	t	1,209	337	407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,209	407,43
	1		Zemní práce				5 042,51		0,00		0,00		5 042,51
	23-M		Montáže potrubí										
028	23018PC2		Signální vodič	M	3,3	3,8	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,300	12,54
029	341408250		vodič CY 2,5 mm2	M	3,366	15,9	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,366	53,52
030	23018PC3		Výstražná folie	M	3,3	9	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,300	29,70
031	PM		Přidružený materiál	%	3	1	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	3,00
	23-M		Montáže potrubí				98,76		0,00		0,00		98,76
	4		Vodorovné konstrukce										
014	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	0,2410	965,5	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,241	232,69
	4		Vodorovné konstrukce				232,69		0,00		0,00		232,69
	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace										
025	721174007		Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 150	M	1	2 429,10	2 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	2 429,10
026	721290112		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	M	1	366,2	366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	366,20
027	998721101		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,0140	317,7	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,014	4,45
	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 799,75		0,00		0,00		2 799,75
	8		Trubní vedení										
015	871161121		Montáž potrubí z trubek z PPotevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	M	3,3	23,6	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3,300	77,88
016	286138220		potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 32 x 4,4 mm	M	3,35	34,1	114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,350	114,24
017	892233111		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	3,3	51,3	169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,300	169,29
018	891181111		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	KUS	1	1 492,70	1 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1 492,70
019	422PC3		zemní souprava	KUS	1	1 384,30	1 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1 384,30
020	422211440		šoupátko s PE vevařovacími konci, voda, kat.č.: 4050 PN10 DN 25/32 PE 100	KUS	1	5 024,80	5 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	5 024,80
021	899401112		Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1	239,3	239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	239,30
022	422007000		poklop ze šedé litiny šoupátkový 18kg	KUS	1	720,9	720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	720,90

023	422910000		klíč ke kanálovým šoupátkům Y1030	KUS	1	334,4	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	334,40
	8		Trubní vedení				9 557,81		0,00		0,00		9 557,81
	99		Přesun hmot										
024	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,819	170	309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,819	309,23
	99		Přesun hmot				309,23		0,00		0,00		309,23
	IO08		Celkem Přípojka vody a kanalizace pro AN				18 040,73		0,00		0,00		18 040,73

ROZPOČET

HTMXLS

Stavba: **201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS**
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
EČO: 0
Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbmo.eu
Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	M.j.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD				Celkové množství	Konečná cena
								Méněpráce mn.	Cena	Vícepráce mn.	Cena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	IO09		Přípojka vody a kanalizace pro pitko										
	1		Zemní práce										
001	132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	10,62	219,3	2 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10,620	2 328,97
002	132201209		Připlatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	10,62	19,6	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10,620	208,15
003	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	28,9	82,9	2 395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28,900	2 395,81
004	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	28,9	19	549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28,900	549,10
005	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	10,26	50,2	515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,260	515,05
006	162501102		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	3,361	132,5	445,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,361	445,33
007	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	3,361	17,8	59,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,361	59,83
008	171201206		Poplatek za skládku - ostatní zemina (1m3/1,5 t)	t	5,042	150	756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,042	756,30
009	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	7,259	91,2	662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7,259	662,02
010	175101101		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	2,52	342	861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,520	861,84
011	583373310		štěrkopísek frakce 0-22	t	4,213	337	1 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4,213	1 419,78
	1		Zemní práce				10 202,18		0,00		0,00		10 202,18
	23-M		Montáže potrubí										
018	230170003		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	SADA	1	1 457,20	1 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1 457,20
019	230170013		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	M	6	51,3	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	307,80
020	23018PC2		Signální vodič	M	7,8	3,8	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7,800	29,64
021	341408250		vodič CY 2,5 mm2	M	7,956	15,9	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,956	126,50
022	23018PC3		Výstražná folie	M	7,8	9	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,800	70,20
023	PM		Přidružený materiál	%	3	19,9	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	59,70
	23-M		Montáže potrubí				2 051,04		0,00		0,00		2 051,04
	4		Vodorovné konstrukce										
012	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	0,8410	965,5	811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,841	811,99
	4		Vodorovné konstrukce				811,99		0,00		0,00		811,99
	8		Trubní vedení										
013	871161121		Montáž potrubí z trubek z PPotevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	M	7,8	282,9	2 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7,800	2 206,62
014	286138220		potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 32 x 4,4 mm	M	7,917	934,6	7 399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7,917	7 399,23
015	871265221		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	M	6	485,8	2 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	2 914,80
016	892273111		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	M	7,8	19	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,800	148,20
	8		Trubní vedení				12 668,85		0,00		0,00		12 668,85
	99		Přesun hmot										
017	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,842	170	993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5,842	993,14
	99		Přesun hmot				993,14		0,00		0,00		993,14
	IO09		Celkem Přípojka vody a kanalizace pro pitko				26 727,19		0,00		0,00		26 727,19

ROZPOČET

HTMXLS

Stavba: 201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
EČO: 0
Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbrno.eu
Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	M.j.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD				Celkové množství	Konečná cena
								Méněpráce mn.	Cena	Vícepráce mn.	Cena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	IO10		Odvodnění komunikací a zpev ploch										
	1		Zemní práce										
001	132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	120,71	219,3	26 471,70	0,00	0,00	143,36	31 438,63	264,069	57 910,33
002	132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	170,82	19,6	3 348,07	0,00	0,00	93,25	1 827,68	264,069	5 175,75
003	130001101		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	120,71	329,8	39 810,16	0,00	0,00	143,36	47 279,80	264,069	87 089,96
004	119001401		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	30	266,8	8 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000	8 004,00
005	119001422		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	M	25	202,5	5 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000	5 062,50
006	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	309,91	82,9	25 691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	309,910	25 691,54
007	151101102		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	19,5	153,3	2 989,35	0,00	0,00	526,54	80 718,58	546,040	83 707,93
008	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	309,91	19	5 888,29	0,00	0,00	0,00	0,00	309,910	5 888,29
009	151101112		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	19,5	31,5	614,25	0,00	0,00	526,54	16 586,01	546,040	17 200,26
010	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	60,355	50,2	3 029,82	0,00	0,00	84,88	4 261,13	145,238	7 290,95
011	162501102		Vodorovné přemístění do 3000m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	32,296	132,5	4 279,22	-32,30	-4 279,22	0,00	0,00	0,000	0,00
011A	162401101		Vodorovné přemístění do 4000m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	0	220,83	0,00	0,00	0,00	79,10	17 466,55	79,095	17 466,55
012	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	32,296	17,8	574,87	0,00	0,00	46,80	833,02	79,095	1 407,89
013	171201206		Poplatek za skládku - ostatní zemina (1m3/1,5 t)	t	48,444	150	7 266,60	0,00	0,00	70,20	10 529,85	118,643	17 796,45
014	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	88,414	91,2	8 063,36	0,00	0,00	96,56	8 806,27	184,974	16 869,63
015	175101101		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	26,424	342	9 037,01	0,00	0,00	38,10	13 031,23	64,527	22 068,23
016	583373310		štěrkopísek frakce 0-22	t	44,177	337	14 887,65	0,00	0,00	78,42	26 428,89	122,601	41 316,54
	1		Zemní práce				165 018,39		-4 279,22		259 207,63		419 946,80
	23-M		Montáže potrubí										
034	230170003		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	SADA	1	379,8	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	379,80
035	230170004		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	SADA	2	379,8	759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	759,60
036	230170013		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	M	17	52,3	889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,000	889,10
037	230170014		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	M	73,4	73,3	5 380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	73,400	5 380,22
	23-M		Montáže potrubí				7 408,72		0,00		0,00		7 408,72
	4		Vodorovné konstrukce										
017	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	5,872	965,5	5 669,42	0,00	0,00	8,70	8 395,99	14,568	14 065,40
017A	452112111		Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	0	122,7	0,00	0,00	0,00	2,00	245,40	2,000	245,40
017B	592241770		Prstenec betonový vyrovnávací TBV-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	0	330,8	0,00	0,00	0,00	1,01	334,11	1,010	334,11
017C	5922411750		Prstenec betonový vyrovnávací TBV-Q 625/100/120 62,5x6x12 cm	kus	0	295	0,00	0,00	0,00	1,01	297,95	1,010	297,95
	4		Vodorovné konstrukce				5 669,42		0,00		9 273,45		14 942,86
	8		Trubní vedení										
018	83138PC1		Napojení na stávající kanalizaci	SOUB	14	2 856,30	39 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14,000	39 988,20
019	871275221		Kanalizační potrubí z PP tuhost třídy SN8 DN125	M	17	375	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,000	6 375,00
019A	871315221		Kanalizační potrubí z PP tuhost třídy SN8 DN150	M	0	354	0,00	0,00	0,00	60,90	21 558,60	60,900	21 558,60
020	871355221		Kanalizační potrubí z PP tuhost třídy SN8 DN200	M	73,4	553,8	40 648,92	-59,10	-32 729,58	0,00	0,00	14,300	7 919,34
020A	871375221		Kanalizační potrubí z PP tuhost třídy SN8 DN300	M	0	1290	0,00	0,00	0,00	19,90	25 671,00	19,900	25 671,00

020B	871425221		Kanalizační potrubí z PP tuhost třídy SN8 DN500	M	0	1723	0,00	0,00	0,00	34,50	59 443,50	34,500	59 443,50
021	877353121		Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	KUS	32	89,7	2 870,40	-32,00	-2 870,40	0,00	0,00	0,000	0,00
021A	877353121		Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop do DN 200	KUS	0	89,7	0,00	0,00	0,00	12,00	1 076,40	12,000	1 076,40
022	286113630		koleno kanalizace plastové 150x87°	KUS	15	324	4 860,00	-9,00	-2 916,00	0,00	0,00	6,000	1 944,00
023	286113620		koleno kanalizace plastové 150x67°	KUS	15	421	6 315,00	-9,00	-3 789,00	0,00	0,00	6,000	2 526,00
024	286113560		koleno kanalizace plastové 125x45°	KUS	2	421	842,00	-2,00	-842,00	0,00	0,00	0,000	0,00
021B	877373121		Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop do DN 300	KUS	0	123	0,00	0,00	0,00	1,00	123,00	1,000	123,00
024B	286113740		koleno kanalizace plastové KGB 300x30°	KUS	0	842	0,00	0,00	0,00	1,00	842,00	1,000	842,00
024C	89256PC8		Zafoukání kanalizace	M3	0	1850	0,00	0,00	0,00	199,00	368 150,00	199,000	368 150,00
025	895941311		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	KUS	12	6 033,30	72 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000	72 399,60
026	592238780		mříž D400 rozm 500/500 mm	KUS	12	3 679,30	44 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000	44 151,60
027	592PC104		koš pozinkovaný	KUS	12	723,6	8 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000	8 683,20
028	592PC100		TVB 6-50	KUS	12	852,4	10 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000	10 228,80
029	592PC101		TVB 9-50	KUS	12	926,7	11 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000	11 120,40
030	592PC103		TVB 11-50	KUS	20,2	732,9	14 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20,200	14 804,58
031	592PC106		TVB 10-50	KUS	15,15	432	6 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15,150	6 544,80
032	592PC107		TVB 5--66	KUS	16,16	672,7	10 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16,160	10 870,83
033	894411141		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN500 dno beton tř. C25/30	KUS	0	4 902,60	0,00	0,00	0,00	2,00	9 805,20	2,000	9 805,20
034	592241800		dno betonové šachtové TZZ-Q 100/115 D 130x115x15 cm	KUS	0	9 679,80	0,00	0,00	0,00	2,02	19 553,20	2,020	19 553,20
035	592241680		skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	KUS	0	3846	0,00	0,00	0,00	2,02	7 768,92	2,020	7 768,92
036	592241610		skruž betonová s ocelová se stupadly + PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	KUS	0	2141,7	0,00	0,00	0,00	2,02	4 326,23	2,020	4 326,23
037	592243480		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	KUS	0	120	0,00	0,00	0,00	4,00	480,00	4,000	480,00
038	286172570		vložka šachtová SN8 nebo SN12 DN500	KUS	0	1800	0,00	0,00	0,00	2,00	3 600,00	2,000	3 600,00
039	899104111		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	KUS	0	593,5	0,00	0,00	0,00	2,00	1 187,00	2,000	1 187,00
040	552434420		poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	KUS	0	3844,7	0,00	0,00	0,00	2,00	7 689,40	2,000	7 689,40
	8		Trubní vedení				280 703,33		-43 146,98		531 274,45		768 830,80
	99		Přesun hmot										
033	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	73,423	170	12 481,91	0,00	0,00	63,83	10 851,78	137,257	23 333,69
	99		Přesun hmot				12 481,91		0,00		10 851,78		23 333,69
	IO10		Celkem Odvodnění komunikací a zpev ploch				471 281,76		-47 426,20		810 607,31		1 234 462,87

ROZPOČET

HTM/XLS

Stavba: 201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
EČO: 0
Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbrno.eu
Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	M.j.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD: Méněpráce mn.	Rozdíl oproti SoD: Cena	Rozdíl oproti SoD: Vícepráce mn.	Rozdíl oproti SoD: Cena	Celkové množství	Konečná cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	IO11		Přeložka vody u AN										
	1		Zemní práce										
001	132201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	144,89	219,3	31 774,38	0,00	0,00	38,92	8 534,72	183,808	40 309,09
002	132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	144,89	19,6	2 839,84	0,00	0,00	38,92	762,79	183,808	3 602,64
003	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	362,24	82,9	30 029,70	0,00	0,00	97,28	8 064,51	459,520	38 094,21
004	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	362,24	19	6 882,56	0,00	0,00	97,28	1 848,32	459,520	8 730,88
005	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	72,445	50,2	3 636,74	0,00	0,00	28,65	1 438,18	101,094	5 074,92
006	162501102		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	45,276	132,5	5 999,07	0,00	0,00	14,46	1 916,22	59,738	7 915,29
006a	162501103		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku tř. 1-4 zkd 1000m	M3	0	112,6	0,00	0,00	0,00	59,74	6 726,50	59,738	6 726,50
007	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	45,276	17,8	805,91	0,00	0,00	14,46	257,42	59,738	1 063,34
008	171201206		Poplatek za skládku - ostatní zemina (1m3/1,5 t)	t	67,914	150	10 187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	67,914	10 187,10
009	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	99,614	91,2	9 084,80	0,00	0,00	24,46	2 230,39	124,070	11 315,18
010	175101101		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	36,22	342	12 387,24	0,00	0,00	12,03	4 114,26	48,250	16 501,50
011	583373310		štěrkopísek frakce 0-22	t	60,554	337	20 406,70	0,00	0,00	30,12	10 150,78	90,675	30 557,48
	1		Zemní práce				134 034,03		0,00		46 044,08		180 078,12
	4		Vodorovné konstrukce										
012	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	9,056	965,5	8 743,57	0,00	0,00	2,43	2 348,10	11,488	11 091,66
013	452313141		Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	M3	1,25	2 892,90	3 616,13	0,00	0,00	0,25	723,23	1,500	4 339,35
014	452353101		Bednění podkladních bloků otevřený výkop	M2	10	312,4	3 124,00	0,00	0,00	2,00	624,80	12,000	3 748,80
	4		Vodorovné konstrukce				15 483,69		0,00		3 696,12		19 179,81
	8		Trubní vedení										
015	851261131		Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	M	113,2	245,2	27 756,64	-113,20	-27 756,64	0,00	0,00	0,000	0,00
016	552530480		trouba vodovodní litinová pozinkovaná s krycí epoxid vrstvou hrdlová spoj BRS 6 m DN 100 mm	M	108	1 430,00	154 440,00	-108,00	-154 440,00	0,00	0,00	0,000	0,00
017	552534030		trouba litinová DN 100 mm délka 5000 mm	KUS	1	6 553,50	6 553,50	-1,00	-6 553,50	0,00	0,00	0,000	0,00
018	852262121		Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 100	KUS	1	1 295,70	1 295,70	-1,00	-1 295,70	0,00	0,00	0,000	0,00
019	552532510		trouba litinová DN 100 mm délka 200 mm	KUS	1	2 378,00	2 378,00	-1,00	-2 378,00	0,00	0,00	0,000	0,00
020	857262121		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	KUS	10	1 295,70	12 957,00	9,00	11 661,30	0,00	0,00	19,000	24 618,30
021	552599120		koleno přírubové P tvárná litina DN100-11 1/4°	KUS	3	2 998,60	8 995,80	-3,00	-8 995,80	0,00	0,00	0,000	0,00
022	552599710		koleno přírubové P tvárná litina DN100-45°	KUS	5	3 192,50	15 962,50	-5,00	-15 962,50	0,00	0,00	0,000	0,00
023	552534900		tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem pr.epoxid tl.250µm F-kus DN 100 mm	KUS	1	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00	1,00	2 178,00	2,000	4 356,00
024	552552390		příruba zaslepovací DN 100	KUS	1	462,8	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	462,80
025	857264121		Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 10	KUS	1	2 349,50	2 349,50	-1,00	-2 349,50	0,00	0,00	0,000	0,00
026	552505130		odbočka přírubová T tvárná litina DN 100/100 mm	KUS	1	2 128,40	2 128,40	-1,00	-2 128,40	0,00	0,00	0,000	0,00
027	552911020		kroužek těsnící gumový DN 100	KUS	35	187,2	6 552,00	-35,00	-6 552,00	0,00	0,00	0,000	0,00
028	891261111		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	KUS	2	2 054,10	4 108,20	0,00	0,00	1,00	2 054,10	3,000	6 162,30
029	422PC3		zemní souprava	KUS	2	1 642,40	3 284,80	0,00	0,00	2,00	3 284,80	4,000	6 569,60
030	422211170		šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 100 mm PN 16	KUS	2	8 882,00	17 764,00	0,00	0,00	1,00	8 882,00	3,000	26 646,00
031	892273111		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	M	113,2	58,3	6 599,56	0,00	0,00	29,86	1 740,84	143,060	8 340,40
032	892372111		Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	KUS	2	1 457,20	2 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	2 914,40

033	857242121		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	0	1 192,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1 192,00	1,000	1 192,00
034	552506420		koleno přírubové s patkou PPN DN 80	kus	0	2 997,00	0,00	0,00	0,00	1,000	2 997,00	1,000	2 997,00
036	552592970		přechod hrdlový T DN100/80	kus	0	2 447,00	0,00	0,00	0,00	1,000	2 447,00	1,000	2 447,00
037	871251111		Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	0	162,80	0,00	0,00	0,00	143,600	23 378,08	143,600	23 378,08
038	286102050		trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 100 D 110 x 4,2 x 6000 mm	m	0	315,20	0,00	0,00	0,00	147,908	46 620,60	147,908	46 620,60
039	286501080		tvarovka tlaková PVC MKK 100 x 4,2 mm 30°	kus	0	593,00	0,00	0,00	0,00	4,000	2 372,00	4,000	2 372,00
040	286501060		tvarovka tlaková PVC MKK 100 x 4,2 mm 11°	kus	0	593,00	0,00	0,00	0,00	1,000	593,00	1,000	593,00
041	286501090		tvarovka tlaková PVC MKK 100 x 4,2 mm 45°	kus	0	593,00	0,00	0,00	0,00	2,000	1 186,00	2,000	1 186,00
043	286PC41		přírub tvarovka s hrdlem E100	kus	0	2 936,00	0,00	0,00	0,00	1,000	2 936,00	1,000	2 936,00
044	286PC42		hrdlová tvarovka s s přírubovou odbočkou A 100/100	kus	0	2 560,00	0,00	0,00	0,00	2,000	5 120,00	2,000	5 120,00
045	891241111		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	0	1 163,50	0,00	0,00	0,00	1,000	1 163,50	1,000	1 163,50
047	422211160		šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN 16	kus	0	8 882,00	0,00	0,00	0,00	1,000	8 882,00	1,000	8 882,00
051	892271111		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	0	49,60	0,00	0,00	0,00	143,600	7 122,56	143,600	7 122,56
054	899401112		Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0	930,00	0,00	0,00	0,00	4,000	3 720,00	4,000	3 720,00
055	422913520		poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	0	612,70	0,00	0,00	0,00	4,000	2 450,80	4,000	2 450,80
056	422PC9		podkladní deska pro poklop hydrantový	kus	0	420,00	0,00	0,00	0,00	3,000	1 260,00	3,000	1 260,00
057	46049PC1		Krytí výstražnou fólií barva modrá (2x)	m	0	7,60	0,00	0,00	0,00	287,200	2 182,72	287,200	2 182,72
058	46049PC3		Výstražný vodič 4 mm2	m	0	13,50	0,00	0,00	0,00	143,600	1 938,60	143,600	1 938,60
	8		Trubní vedení				278 680,80		-216 750,74		135 701,60		197 631,66
	99		Přesun hmot										
033	998273101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	80,276	300,9	24 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	80,276	24 155,05
	99		Přesun hmot				24 155,05		0,00		0,00		24 155,05
	011		Celkem Přeložka vody u AN				452 353,58		-216 750,74		185 441,80		421 044,64

ROZPOČET

MTM/XLS

Stavba: 201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
EČO: 0
Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbrno.eu
Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	M.j.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD: Méněpráce mn.	Rozdíl oproti SoD: Cena	Rozdíl oproti SoD: Vícepráce mn.	Rozdíl oproti SoD: Cena	Celkové množství	Konečná cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	IO12		Přeložka VN a NN										
	001		Elektromontáže										
001	001		SKŘÍNĚ POJISTKOVÉ ROZPOJOVACÍ - SR501/PK - kompaktní pilíř plastový do zdiva - pět sad pojistek, IP44	ks	1	25 839,40	25 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	25 839,40
002	002		SKŘÍNĚ POJISTKOVÉ ROZPOJOVACÍ - SR601/PK - kompaktní pilíř plastový do zdiva - šest sad pojistek, IP44	ks	1	28 353,80	28 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	28 353,80
003	003		Ocelová nosná konstrukce - všeobecně	KG	100	85,6	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	8 560,00
004	004		TRUBKA NOVOTUB 140/120	M	250	151,1	37 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,000	37 775,00
005	005		Chránička KOPOHALF 06110/2	M	40	420	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000	16 800,00
006	006		Svorka hromosvodní SP1 připojovací	ks	5	72,2	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	361,00
007	007		Svorka uzemňovací SR 2 svorka páska-páska	ks	10	69,5	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000	695,00
008	008		Ocelový pás pozinkovaný - Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	M	150	85,6	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,000	12 840,00
009	009		Betonový žlab - KZ2 + VÍKO	M	200	223,4	44 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000	44 680,00
010	010		Výstražná folie - 33cm	M	140	9,4	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,000	1 316,00
011	011		Kabel silový, izolace PE, 22kV - 22-NA2XS(F)2Y 1x150mm2, volně	M	700	399,9	279 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,000	279 930,00
012	012		Kabel silový, izolace PVC - NAYY-J 4x150mm2, volně	M	950	476,1	452 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,000	452 295,00
013	013		Ukončení kabelů - 4x150 mm2	ks	12	577,8	6 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000	6 933,60
014	014		Ukončení kabelů - 1x150 mm2	ks	3	207,3	621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	621,90
015	015		HYBRIDNÍ SPOJKA PRO KABEL JEDNOŽÍLOVÝ 150mm2	ks	3	1 765,40	5 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	5 296,20
016	016		DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ POJISTKOVÝCH SKŘÍNÍ	ks	2	1 176,90	2 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	2 353,80
017	017		NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE	ks	1	4 814,80	4 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	4 814,80
018	018		Demontáž rušených kabelů VN a NN	HOD	100	294,2	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	29 420,00
019	019		Komplexní vyzkoušení	HOD	20	294,2	5 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000	5 884,00
020	020		Úprava stávajících rozvodů	HOD	50	294,2	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000	14 710,00
021	021		Vypracování realizační dokumentace	HOD	130	294,2	38 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,000	38 246,00
022	022		KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	HOD	80	294,2	23 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,000	23 536,00
023	023		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500 - Revizní technik	HOD	30	481,5	14 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000	14 445,00
	001		Elektromontáže				1 055 706,50		0,00		0,00		1 055 706,50
	002		Zemní práce										
024	024		VYTÝČENÍ TRATI - Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,3500	12 037,00	4 212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,350	4 212,95
025	025		VYTRHÁNÍ DLAŽBY - Kostky velké, spáry nezalité	M2	25	46,1	1 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000	1 152,50
026	026		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY RUČNÍ V ZEMINĚ TŘÍDY 3 - Šíře 400mm,hloubka 650mm	M	110	129,6	14 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,000	14 256,00
027	027		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY RUČNÍ V ZEMINĚ TŘÍDY 3 - Šíře 650mm,hloubka 1200mm	M	180	413,3	74 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,000	74 394,00
028	028		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY RUČNÍ V ZEMINĚ TŘÍDY 3 - Šíře 800mm,hloubka 1300mm	M	70	551	38 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,000	38 570,00
029	029		ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PÍSKU A CEMENTU - Šíře do 100cm,tloušťka 12cm	M	330	417,3	137 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,000	137 709,00
030	030		ZAKRYTÍ KABELŮ V TRUBCE BETONOVOU SMĚSÍ - Šíře do 100cm,tloušťka 10cm	M	240	347,7	83 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,000	83 448,00
031	031		ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE PÍSKEM NEBO PROSÁTOU ZEMINOU - Šíře do 70cm,tloušťka 10cm	M	120	85,6	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,000	10 272,00
032	032		ZAKRYTÍ KABELŮ PÍSKEM NEBO PROSÁTOU ZEMINOU - Šíře do 70cm,tloušťka 10cm	M	110	85,6	9 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,000	9 416,00
033	033		ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 - Šíře 400mm,hloubka 450mm	M	110	74,8	8 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,000	8 228,00
034	034		ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 - Šíře 650mm,hloubka 1000mm	M	180	199,3	35 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,000	35 874,00
035	035		ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 - Šíře 800mm,hloubka 1000mm	M	70	244,7	17 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,000	17 129,00
036	036		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC - Do šířky 20cm	M	140	18,7	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,000	2 618,00

037	037		Zabezpečení stáv. inž. sítí ve výkopu	HOD	80	294,2	23 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,000	23 536,00
038	038		ZAZDÍVKA OTVORU O PLOSE DO 400dm3 VE ZDIVU - Stena do 300mm - rušená skříň pojistková	ks	1	6 018,50	6 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	6 018,50
039	039		Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	M2	210	32,1	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,000	6 741,00
040	040		Dlažba, kostky původní velké, nespárované	M2	25	206	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000	5 150,00
041	041		ODVOZ ZEMINY - Naložení,rozhoz,úprava povrchu	M3	1	386,5	386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	386,50
	002		Zemní práce				479 111,45		0,00		0,00		479 111,45
	1012		Celkem Přeložna VN a NN				1 534 817,95		0,00		0,00		1 534 817,95

ROZPOČET

HTMXLS

Stavba: 201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
EČO: 0
Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbmo.eu
Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	M.j.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD				Celkové množství	Konečná cena
								Méněpráce mn.	Cena	Vícepráce mn.	Cena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	IO13		Veřejné osvětlení										
	001		Rozvaděč RVO1										
001	001		OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE NA POVRCH - (v x š x hl) 900x600x300 mm, IP65/IP00, zámek na dveřích	ks	1	5 657,40	5 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	5 657,40
002	002		SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 230VAC, 8W	ks	1	892,1	892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	892,10
003	003		SCHRÁNKA NA VÝKRESY	ks	1	168,5	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	168,50
004	004		Štítek na přístroje	ks	25	33,4	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000	835,00
005	005		JISTIČ 3-PÓLOVÝ DO 160A - MODEION - BC160NT305-50-D	ks	1	3 906,70	3 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	3 906,70
006	006		MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ Z RUŠENÉHO ROZVADĚČE RVO - Elektoměr třífázový PJ1	ks	1	481,5	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	481,50
007	007		MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ Z RUŠENÉHO ROZVADĚČE RVO - Světelné relé 5PN1	ks	1	347,7	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	347,70
008	008		MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ Z RUŠENÉHO ROZVADĚČE RVO - Fotobuňka 5BL1	ks	1	294,2	294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	294,20
009	009		POJISTKOVÝ ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY - OPV10S-1	ks	3	122,9	368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	368,70
010	010		POJISTKOVÉ VLOŽKY VÁLCOVÉ - PV10 2A gG	ks	3	81,6	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	244,80
011	011		POJISTKOVÝ ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY - OPV10S-3	ks	4	295,6	1 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	1 182,40
012	012		POJISTKOVÉ VLOŽKY VÁLCOVÉ - PV10 32A gG	ks	10	81,6	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000	816,00
013	013		STYKAČ TROJPÓLOVÝ - LC1D25P7, 25A 3P 1Z+1V 230V st	ks	4	884,1	3 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	3 536,40
014	014		KOLÉBKOVÝ PŘEPÍNAČ - MSK-001-1X2	ks	2	393,2	786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	786,40
015	015		SVORKOVNICE - svorka zemnicí	ks	1	161,8	161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	161,80
016	016		SVORKOVNICE - RSA4	ks	9	16	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000	144,00
017	017		SVORKOVNICE - RSA16	ks	8	34,8	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000	278,40
018	018		SVORKOVNICE - RSA 35	ks	8	54,8	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000	438,40
019	019		SVORKOVNICE - RSA70	ks	10	215,3	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000	2 153,00
020	020		kabelové žlaby, lišty, propoj. dráty apod.	ks	1	1 631,70	1 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1 631,70
	001		Rozvaděč RVO1				24 325,10		0,00		0,00		24 325,10
	002		Elektromontáže										
021	021		MONTÁŽ ROZVADĚČE - 01RMS1	ks	1	1 765,40	1 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1 765,40
022	022		OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE - všeobecně	KG	100	85,6	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	8 560,00
023	023		TRUBKA KOPOFLEX 50	M	30	52,2	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000	1 566,00
024	024		TRUBKA NOVOTUB 50/40	M	340	61,5	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,000	20 910,00
025	025		TRUBKA NOVOTUB 63/51	M	600	68,2	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,000	40 920,00
026	026		TRUBKA NOVOTUB 90/75 - REZERVA	M	180	84,3	15 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,000	15 174,00
027	027		SPOJKA+TĚSNÍCÍ KROUŽEK PRO TRUBKU NOVOTUB - 50/40	ks	15	99	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	1 485,00
028	028		SPOJKA+TĚSNÍCÍ KROUŽEK PRO TRUBKU NOVOTUB - 63/51	ks	20	111	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000	2 220,00
029	029		SPOJKA+TĚSNÍCÍ KROUŽEK PRO TRUBKU NOVOTUB - 90/75	ks	2	136,4	272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	272,80
030	030		KONCOVKA PRO TRUBKU NOVOTUB - 90/75	ks	2	56,2	112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	112,40
031	031		PROTAHOVACÍ DRÁT DO TRUBKY NOVOTUB 90/75 - lanko D 6,30mm	M	180	17,4	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,000	3 132,00
032	032		CHRÁNIČKA DĚLENÁ - KOPOHALF 06110/2	M	40	420	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000	16 800,00
033	033		SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ - SP1 připojovací	ks	10	72,2	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000	722,00
034	034		SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ - SR 2 svorka páska-páska	ks	30	69,5	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000	2 085,00
035	035		SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ - SR 3 svorka páska-drát	ks	10	74,9	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000	749,00
036	036		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ - Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	M	350	85,6	29 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,000	29 960,00

037	037		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ - Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	M	10	81,6	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000	816,00
038	038		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 3x2.5 , volně	M	60	37,5	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,000	2 250,00
039	039		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x4 , volně	M	200	76,9	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000	15 380,00
040	040		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 4x16 , volně	M	600	216,8	130 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,000	130 080,00
041	041		UKONČENÍ KABELŮ - do 5x4 mm2	ks	30	127,7	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000	3 831,00
042	042		UKONČENÍ KABELŮ - do 4x16 mm2	ks	25	148,5	3 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000	3 712,50
043	043		TLAKOVÝ REPRODUKTOR PRO OZVUČENÍ NÁMĚSTÍ - 100V, provedení antivandal	ks	1	3 958,80	3 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	3 958,80
044	044		STOŽÁR SADOVÝ - SB5, DÉLKA STOŘÁRU 5.8m, ŽÁROVÝ ZINEK	ks	8	9 110,70	72 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000	72 885,60
045	045		ELEKTROVÝZBROJ ATYPICKÁ PRO STOŽÁR NA DIN LIŠTU - SVORKY RSA16-2xL1, 2xL2, 2xL3, 2xPE,1xPOJISTKA OPV10S/10A	ks	7	1 048,60	7 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000	7 340,20
046	046		ELEKTROVÝZBROJ ATYPICKÁ PRO STOŽÁR ""MR"" (místní rozhlas) NA DIN LIŠTU - SVORKY RSA16-2xL1, 2xL2, 2xL3, 2xPE, 10xRSA4, 1xPOJISTKA OPV10S/10A	ks	1	1 159,60	1 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1 159,60
047	047		ULIČNÍ SVÍTIDLO ""A"" 1x70W S HALOGENIDOVOU VÝBOJKOU, IP65, vč. VÝBOJKY HQI-E	ks	8	5 012,70	40 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000	40 101,60
048	048		DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ POJISTKOVÉ ROZVODNICE PRO VO NA OBJEKTU RADNICE	ks	1	1 818,90	1 818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1 818,90
049	049		NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE	ks	1	6 018,50	6 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	6 018,50
050	050		Demontáž rušeného VO - stožáry, kabely ap.	HOD	70	294,2	20 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,000	20 594,00
051	051		Komplexní vyzkoušení	HOD	15	294,2	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	4 413,00
052	052		Úprava stávajících rozvodů VO	HOD	40	294,2	11 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000	11 768,00
053	053		KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	HOD	80	294,2	23 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,000	23 536,00
054	054		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 - Revizní technik	HOD	30	481,5	14 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000	14 445,00
	002		Elektromontáže				510 542,30		0,00		0,00		510 542,30
	003		Zemní práce										
055	055		VYTÝČENÍ TRATI - Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,3000	12 037,00	3 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,300	3 611,10
056	056		VYTRHÁNÍ DLAŽBY - Kostky velké, spáry nezalité	M2	15	46,1	691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	691,50
057	057		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY RUČNÍ V ZEMINĚ TŘÍDY 3 - Šíře 500mm,hloubka 650mm	M	300	185,9	55 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000	55 770,00
058	058		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY RUČNÍ V ZEMINĚ TŘÍDY 3 - Šíře 650mm,hloubka 1200mm	M	100	413,3	41 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	41 330,00
059	059		ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PÍSKU A CEMENTU - Šíře do 100cm,tloušťka 12cm	M	100	417,3	41 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	41 730,00
060	060		ZAKRYTÍ KABELŮ V TRUBCE BETONOVOU SMĚSÍ - Šíře do 100cm,tloušťka 10cm	M	100	347,7	34 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	34 770,00
061	061		ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE PÍSKEM NEBO PROSÁTOU ZEMINOU - Šíře do 70cm,tloušťka 10cm	M	300	85,6	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000	25 680,00
062	062		ZAKRYTÍ KABELŮ PÍSKEM NEBO PROSÁTOU ZEMINOU - Šíře do 70cm,tloušťka 10cm	M	300	85,6	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000	25 680,00
063	063		ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 - Šíře 500mm,hloubka 450mm	M	300	76,6	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000	22 980,00
064	064		ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 - Šíře 650mm,hloubka 1000mm	M	100	199,3	19 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	19 930,00
065	065		MANŽETA OCHRANNÁ PLASTOVÁ - Pro usazení stožáru do základu	ks	8	1 302,70	10 421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000	10 421,60
066	066		JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ - Zemina třídy 3,ručně - 1ks=0.5m3	M3	4	529,6	2 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	2 118,40
067	067		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU - Do bednění - 1ks = 2.5m2	M2	20	3 490,70	69 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000	69 814,00
068	068		ZAZDÍVKA OTVORU O PLOSE DO 400dm3 VE ZDIVU - Stena do 300mm - rušená skříň VO	ks	1	6 018,50	6 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	6 018,50
069	069		Zabezpečení stáv. inž. sítí ve výkopu	HOD	60	294,2	17 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,000	17 652,00
070	070		Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	M2	250	32,1	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,000	8 025,00
071	071		Dlažba, kostky původní velké, nespárované	M2	15	206	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	3 090,00
072	072		ODVOZ ZEMINY - Naložení,rozhoz,úprava povrchu	M3	50	386,5	19 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000	19 325,00
	003		Zemní práce				408 637,10		0,00		0,00		408 637,10
	IO13		Celkem Veřejné osvětlení				943 504,50		0,00		0,00		943 504,50

ROZPOČET

HTM/XLS

Stavba: 201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
EČO: 0
Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbrno.eu
Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	M.j.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD: Méněpráce mn.	Rozdíl oproti SoD: Cena	Rozdíl oproti SoD: Vícepráce mn.	Rozdíl oproti SoD: Cena	Celkové množství	Konečná cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
IO14			Venkovní sdělovací rozvody										
	001		Elektromontáže										
001	001		ROZVÁDĚČE do 100 párů - MiS1b pod omítku, zámek - komplet	ks	1	3 504,10	3 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	3 504,10
002	002		OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE - všeobecně	KG	50	85,6	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000	4 280,00
003	003		TRUBKY - HDPE/S-ZT 40, šedá s pruhy	M	140	58,8	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,000	8 232,00
004	004		TRUBKY - HDPE/H-ZT 40, hnědá s pruhy	M	140	58,8	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,000	8 232,00
005	005		SPOJKA - pro HDPE 40	ks	8	342,4	2 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000	2 739,20
006	006		TRUBKA NOVOTUB 50/40	M	80	61,5	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,000	4 920,00
007	007		KABELOVÝ ŽLAB S ODNIMATELNÝM VÍKEM - ZEKAN 1	M	150	298,2	44 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,000	44 730,00
008	008		CHRÁNIČKA DĚLENÁ - KOPOHALF 06110/2	M	20	420	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000	8 400,00
009	009		SDĚLOVACÍ KABEL - TCEPKPFLE 3x4x0,4 , volně	M	280	40,8	11 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,000	11 424,00
010	010		SDĚLOVACÍ KABEL - TCEPKPFLE 10x4x0,4 , volně	M	140	82,4	11 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,000	11 536,00
011	011		SDĚLOVACÍ KABEL - TCEPKPFLE 50x4x0,4 , volně	M	140	228,7	32 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,000	32 018,00
012	012		KABELOVÁ SPOJKA - XAGA500-100/25-500	ks	2	4 528,60	9 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	9 057,20
013	013		KABELOVÁ SPOJKA - XAGA500-75/15-400	ks	2	3 993,60	7 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	7 987,20
014	014		NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE	ks	1	5 349,80	5 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	5 349,80
015	015		Demontáž rušených rozvodů PSSEK (kabely, trubky ap.)	HOD	50	294,2	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000	14 710,00
016	016		Zapojení a proměření kabelů	HOD	15	294,2	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	4 413,00
017	017		Úprava stávajících rozvodů	HOD	25	294,2	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000	7 355,00
018	018		KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	HOD	50	294,2	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000	14 710,00
019	019		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 - Revizní technik	HOD	20	481,5	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000	9 630,00
	001		Elektromontáže				213 227,50		0,00		0,00		213 227,50
	002		Zemní práce										
020	020		VYTÝČENÍ TRATI - Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,2500	12 037,00	3 009,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,250	3 009,25
021	021		VYTRHÁNÍ DLAŽBY - Kostky velké, spáry nezalité	M2	10	46,1	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000	461,00
022	022		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY RUČNÍ V ZEMINĚ TŘÍDY 3 - Šíře 500mm,hloubka 650mm	M	190	185,9	35 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,000	35 321,00
023	023		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY RUČNÍ V ZEMINĚ TŘÍDY 3 - Šíře 650mm,hloubka 1200mm	M	40	413,3	16 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000	16 532,00
024	024		ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PÍSKU A CEMENTU - Šíře do 100cm,tloušťka 12cm	M	40	417,3	16 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000	16 692,00
025	025		ZAKRYTÍ KABELŮ V TRUBCE BETONOVOU SMĚSÍ - Šíře do 100cm,tloušťka 10cm	M	40	347,7	13 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000	13 908,00
026	026		ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE PÍSKEM NEBO PROSÁTOU ZEMINOU - Šíře do 70cm,tloušťka 10cm	M	190	85,6	16 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,000	16 264,00
027	027		ZAKRYTÍ KABELŮ PÍSKEM NEBO PROSÁTOU ZEMINOU - Šíře do 70cm,tloušťka 10cm	M	190	85,6	16 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,000	16 264,00
028	028		ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 - Šíře 500mm,hloubka 450mm	M	190	76,6	14 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,000	14 554,00
029	029		ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 - Šíře 650mm,hloubka 1000mm	M	40	199,3	7 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000	7 972,00
030	030		Zabezpečení stáv. inž. sítí ve výkopu	HOD	35	294,2	10 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,000	10 297,00
031	031		Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	M2	100	32,1	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	3 210,00
032	032		Dlažba, kostky původní velké, nesparované	M2	10	206	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000	2 060,00
033	033		ODVOZ ZEMINY - Naložení,rozhoz,úprava povrchu	M3	25	386,5	9 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000	9 662,50
	002		Zemní práce				166 206,75		0,00		0,00		166 206,75
IO14			Celkem Venkovní sdělovací rozvody				379 434,25		0,00		0,00		379 434,25

ROZPOČET

HTM/XLS

Stavba: 201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
EČO: 0
Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbrno.eu
Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	Mj.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD: Méněpráce mn.	Rozdíl oproti SoD: Cena	Rozdíl oproti SoD: Vícepráce mn.	Rozdíl oproti SoD: Cena	Celkové množství	Konečná cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	SO01		Autobusové nádraží (AN)										
	1		Zemní práce										
001	122201101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	M3	38,3	91,7	3 512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38,300	3 512,11
002	132201101R00		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	M3	28,7589	219,3	6 306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	28,759	6 306,83
003	132201109R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	M3	12	19,6	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000	235,20
004	132201201R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	M3	23,324	219,3	5 114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23,324	5 114,95
005	132201209R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	M3	10	19,6	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000	196,00
006	162601101R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	M3	105,3829	148,7	15 670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	105,383	15 670,44
007	167101101R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	15	42,5	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	637,50
008	171201201R00		Uložení sypaniny na skládku	M3	90,3829	17,8	1 608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	90,383	1 608,82
009	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	15	91,2	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	1 368,00
010	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	90,3829	270	24 403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	90,383	24 403,38
	1		Zemní práce				59 053,23		0,00		0,00		59 053,23
	2		Základy a zvláštní zakládání										
011	211971110R00		Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	M2	30	28,1	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000	843,00
012	212531111R00		Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	M3	15	866,7	13 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	13 000,50
013	212792112R00		Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	M	20	111	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000	2 220,00
014	274313611R00		Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	M3	35,5257	3 157,70	112 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,526	112 179,50
015	274351215R00		Bednění stěn základových pasů - zřízení	M2	55,796	488,2	27 239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	55,796	27 239,61
016	274351216R00		Bednění stěn základových pasů - odstranění	M2	55,796	97,6	5 445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	55,796	5 445,69
017	275313611R00		Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	M3	28,812	3 157,70	90 979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28,812	90 979,65
018	275351215R00		Bednění stěn základových patek - zřízení	M2	31,36	488,2	15 309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31,360	15 309,95
019	275351216R00		Bednění stěn základových patek - odstranění	M2	31,36	97,6	3 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	31,360	3 060,74
020	275353141R00		Bednění kotev.otvorů patek do 0,17 m2, hl. 1,0 m	KUS	14	754,3	10 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14,000	10 560,20
021	278311043R00		Zálivka kotevních otvorů C 16/20 do objemu 0,50 m3	M3	1,68	3 637,80	6 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,680	6 111,50
022	290-1		Flexibilní chráničky uložené do bet.základu ,zdiva případně podlahy DN 50	M	17,5	54,8	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,500	959,00
023	290-2		Flexibilní chráničky uložené do bet.základu , podlahy DN 100	M	7,5	99	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,500	742,50
024	290-3		Flexibilní chráničky uložené do bet.základu ,zdiva případně podlahy DN 30	M	8	49,5	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000	396,00
025	PC		Úprava kanalizace v blízkosti patky sloupu	SOUBOR	1	10 030,80	10 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	10 030,80
026	28611224.A		Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	M	20	74,9	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000	1 498,00
027	69365102		Geotextilie	M2	33	29,4	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33,000	970,20
	2		Základy a zvláštní zakládání				301 546,84		0,00		0,00		301 546,84
	3		Svislé a kompletní konstrukce										
028	31132181X		Zeď nosná ŽB C30/37 XC 2 pohledový vč.opatření proti smršťování	M3	24,7627	3 898,70	96 542,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24,763	96 542,34
029	311351111R00		Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení	M2	85,7238	1 013,80	86 906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	85,724	86 906,79
030	311351112R00		Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr.	M2	85,7238	234,1	20 067,94	0,00	0,00	0,00	0,00	85,724	20 067,94
031	311361821R00		Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,4864	29 825,00	14 506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,486	14 506,88
032	311362021R00		Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI	t	0,5780	30 627,50	17 702,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,578	17 702,70
033	31716713X		Překlad keramický plochý 14,5/7,1/125 cm	KUS	7	280,9	1 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000	1 966,30
034	31716721X		Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	KUS	2	347,7	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	695,40
035	330		Sloup z ocelové tr.194/6mm dl.5000mm vč.patek, kotev povrchové úpravy a montáže	ks	14	21 412,50	299 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,000	299 775,00

036	342248109R00		Příčky keramické na MVC 5 tl. 8 cm	M2	30,0465	448	13 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30,047	13 460,83
037	342248114R00		Příčky keramické na MVC 5 tl. 14 cm	M2	170,693	576,4	98 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	170,693	98 387,45
038	342264051R00		Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	M2	113,2	648,7	73 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	113,200	73 432,84
039	342321310R00		Příčky z betonu železového C 16/20 (B 20) pohledový beton	M3	7,5201	4 436,30	33 361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7,520	33 361,42
040	342351105R00		Bednění příček oboustranné - zřízení	M2	123,4465	687,5	84 869,47	0,00	0,00	0,00	0,00	123,447	84 869,47
041	342351106R00		Bednění příček oboustranné - odstranění	M2	123,4465	234,1	28 898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	123,447	28 898,83
042	34624435X		Obezdívka podomítkové nádrže WC porobetonem 0,9*1,4*472,-/m2	ks	3	795,8	2 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	2 387,40
3			Svislé a kompletní konstrukce				872 961,57		0,00		0,00		872 961,57
4			Vodorovné konstrukce										
043	41132161X		Strop deskový ŽB C30/37 XC 2 vodostavebný pohledový s přísadou proti smršťování	M3	88	3 819,70	336 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88,000	336 133,60
044	411351213R00		Bednění stropů deskových, podepření,do 5,9m, 10kPa	M2	422	778,4	328 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	422,000	328 484,80
045	411351214R00		Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 10kPa	M2	422	255,5	107 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,000	107 821,00
046	411361821R00		Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	6,239	29 825,00	186 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6,239	186 078,18
047	400		Dodání a osazení flexibilních chrániček pro elektr do betonu Dn 50mm	M	117,14	54,8	6 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	117,140	6 419,27
4			Vodorovné konstrukce				964 936,85		0,00		0,00		964 936,85
6			Úpravy povrchu,podlahy										
048	612421637R00		Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	M2	315,347	359,8	113 461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	315,347	113 461,85
049	631312611R00		Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	M3	6,226	3 478,70	21 658,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,226	21 658,39
050	631315611R00		Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20)	M3	16,98	3 458,60	58 727,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16,980	58 727,03
051	631319175R00		Příplatek za strženi povrchu mazaniny tl. 24 cm	M3	16,98	54,8	930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,980	930,50
052	631362021R00		Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,6509	30 627,50	19 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,651	19 935,44
053	631571003R00		Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	M3	16,98	761	12 921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16,980	12 921,78
6			Úpravy povrchu,podlahy				227 634,99		0,00		0,00		227 634,99
711			Izolace proti vodě										
058	711111001RZ1		Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	M2	124,52	30,8	3 835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	124,520	3 835,22
059	711112001RZ1		Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	M2	40,68	34,8	1 415,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40,680	1 415,66
060	711141559R00		Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	M2	124,52	81,6	10 160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	124,520	10 160,83
061	711142559R00		Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	M2	40,68	92,3	3 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	40,680	3 754,76
062	711212002R00		Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	M2	400	559,1	223 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,000	223 640,00
063	711482020R00		Izolační systém Technodren, svisle	M2	40,68	285,4	11 610,07	0,00	0,00	0,00	0,00	40,680	11 610,07
064	713134211R00		Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů	M2	92,063	52,2	4 805,69	0,00	0,00	0,00	0,00	92,063	4 805,69
065	628430381		Pás modifikovaný	M2	192,014	207,3	39 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	192,014	39 804,50
066	998711101R00		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	2,5154	745,4	1 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,515	1 874,98
711			Izolace proti vodě				300 901,72		0,00		0,00		300 901,72
067	712371801RZ3		Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie	M2	124,52	430,4	53 593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	124,520	53 593,41
068	998713201R00		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	397,8414	1,3	517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	397,841	517,19
712			Živičné krytiny				54 110,60		0,00		0,00		54 110,60
713			Izolace tepelné										
069	713111111R00		Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	M2	113,2	32,1	3 633,72	0,00	0,00	0,00	0,00	113,200	3 633,72
070	713111121R00		Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	M2	113,2	44,1	4 992,12	0,00	0,00	0,00	0,00	113,200	4 992,12
071	71311122		Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč.folie	M2	113,2	52,2	5 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	113,200	5 909,04
072	713121111RV4		Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 80 mm	M2	113,2	400,9	45 381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	113,200	45 381,88
073	713131131R00		Izolace tepelná stěn lepením	M2	92,063	73,6	6 775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	92,063	6 775,84
074	713191100RT9		Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	M2	113,2	32,1	3 633,72	0,00	0,00	0,00	0,00	113,200	3 633,72
075	28375460		Polystyren extrudovaný XPS	M3	9,6666	4 878,00	47 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9,667	47 153,67
076	631508441		Deska izolační z minerální vlny tl. 100 mm	M2	249,04	251,1	62 533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	249,040	62 533,94
077	998713201R00		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 283,87	1,3	1 669,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,865	1 669,02
713			Izolace tepelné				181 682,96		0,00		0,00		181 682,96

720			Zdravotechnická instalace										
1			Zemní práce										
001	001		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	51,69	219,3	11 335,62	0,00	0,00	0,00	0,00	51,690	11 335,62
002	001		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	51,69	19,6	1 013,12	0,00	0,00	0,00	0,00	51,690	1 013,12
003	001		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	59	82,9	4 891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59,000	4 891,10
004	001		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	82,5	153,3	12 647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	82,500	12 647,25
005	001		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	59	19	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,000	1 121,00
006	001		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	82,5	31,5	2 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82,500	2 598,75
007	001		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	51,69	50,2	2 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51,690	2 594,84
008	001		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	14,799	132,5	1 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14,799	1 960,87
009	001		Uložení sypaniny na skládky	M3	14,799	17,8	263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14,799	263,42
010	001		Poplatek za skládku - ostatní zemina (1m3/1,5 t)	t	22,199	150	3 329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22,199	3 329,85
011	001		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	36,891	91,2	3 364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36,891	3 364,46
012	001		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	12,009	342	4 107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12,009	4 107,08
013	MAT		štěrkopísek frakce 0-22	t	20,077	337	6 765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20,077	6 765,95
1			Zemní práce				55 993,30		0,00		0,00		55 993,30
4			Vodorovné konstrukce										
014	271		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	2,79	965,5	2 693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,790	2 693,75
4			Vodorovné konstrukce				2 693,75		0,00		0,00		2 693,75
721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace										
022	721		Potrubí kanalizační z PVC hrdlové dešťové DN 110 systém KG	M	5	420	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	2 100,00
023	721		Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	M	25	460,1	11 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000	11 502,50
024	721		Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	M	25	505,6	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000	12 640,00
025	721		Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	M	25	436	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000	10 900,00
026	721		Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	M	4	181,9	727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	727,60
027	721		Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	M	10	206	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000	2 060,00
028	721		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	KUS	5	73,6	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	368,00
029	721		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	KUS	4	80,2	320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	320,80
030	721		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	KUS	5	120,4	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	602,00
031	721		Vpust podlahová DN 50/70/100 svislý odtok uzávěrka PRIMUS HL 310 NPr	KUS	1	1 758,70	1 758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1 758,70
032	721		Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku podomítková HL 405	KUS	1	1 578,20	1 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1 578,20
033	721		Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 (HL 62)	KUS	2	7 920,30	15 840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	15 840,60
034	721		Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	KUS	2	917,5	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	1 835,00
035	721		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	M	50	22,7	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000	1 135,00
036	721		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	M	25	29,4	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000	735,00
037	721		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,764	641	1 130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,764	1 130,72
721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				65 234,12		0,00		0,00		65 234,12
722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod										
038	721		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	M	20	296,9	5 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000	5 938,00
039	721		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	M	45	367,8	16 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,000	16 551,00
040	721		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE ti do 20 mm DN do 22 mm	M	20	86,9	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000	1 738,00
041	721		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE ti do 20 mm DN do 42 mm	M	45	109,7	4 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45,000	4 936,50
042	721		Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1	399,9	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	399,90

043	721		Kohout kulový plastový PPR DN 20	KUS	2	276,9	553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	553,80
044	721		Kohout kulový plastový PPR DN 25	KUS	3	349,1	1 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	1 047,30
045	721		Sestava vodoměrová závitová G 1	SOUBOR	1	3 316,90	3 316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	3 316,90
046	721		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	M	65	40,1	2 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65,000	2 606,50
047	721		Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,071	370,9	397,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,071	397,23
	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				37 485,13		0,00		0,00		37 485,13
	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty										
048	721		Klozet keramický závěsný se sedátkem s hlubokým splachováním odpad vodorovný	SOUBOR	4	4 128,20	16 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	16 512,80
049	721		Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním odpad vodorovný pro tělesně postižené	SOUBOR	1	6 389,10	6 389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	6 389,10
050	MAT		manžeta připojovací WC HL201 DN 110	KUS	5	255,3	1 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	1 276,50
051	MAT		koleno odpadní PP pro závěsné WC DN110	KUS	5	724,4	3 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	3 622,00
052	721		Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	SOUBOR	1	14 073,20	14 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	14 073,20
053	721		Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě se sloupem na sifon 550 mm	SOUBOR	3	3 662,20	10 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	10 986,60
054	721		Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě 640 mm	SOUBOR	1	3 660,60	3 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	3 660,60
055	721		Umývátko keramické stěnové 400 mm	SOUBOR	1	2 208,70	2 208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	2 208,70
056	721		Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací miskou a plochou 560x480 mm s otvorem pro baterii	SOUBOR	1	3 399,20	3 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	3 399,20
057	721		Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm s otvorem pro baterii	SOUBOR	1	5 352,40	5 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	5 352,40
058	721		Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	SOUBOR	1	5 952,30	5 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	5 952,30
059	721		Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 10 l / 2 kW	SOUBOR	1	6 859,70	6 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	6 859,70
060	721		Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 50 l / 2 kW	SOUBOR	1	13 601,00	13 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	13 601,00
061	721		Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2	SOUBOR	22	236,9	5 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22,000	5 211,80
062	721		Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou raminka 300 mm - výlevka	SOUBOR	1	2 482,40	2 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	2 482,40
063	721		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou raminka 235 mm	SOUBOR	2	2 214,80	4 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	4 429,60
064	721		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu	SOUBOR	1	1 861,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1 861,00
065	721		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu	SOUBOR	3	2 168,70	6 506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	6 506,10
066	721		Baterie umyvadlové směšovací teplota vody na baterii - pro invalidy	SOUBOR	1	6 552,10	6 552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	6 552,10
067	721		Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,2205	1 209,37	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,221	266,67
	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				121 203,77		0,00		0,00		121 203,77
	726		Zdravotechnika - předstěnové instalace										
068	721		Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu	SOUBOR	4	7 659,60	30 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	30 638,40
069	721		Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí pro tělesně postižené	SOUBOR	1	10 477,30	10 477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	10 477,30
070	721		Souprava pro předstěnovou montáž	SOUBOR	5	581,4	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	2 907,00
071	721		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,0950	841,3	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,095	79,92
	726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				44 102,62		0,00		0,00		44 102,62
	8		Trubní vedení										
015	271		Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425 pravý a levý přítok	KUS	3	5 153,50	15 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	15 460,50
016	271		Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	KUS	2	2 454,80	4 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	4 909,60
017	271		Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	KUS	2	2 942,70	5 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	5 885,40
018	271		Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	KUS	3	1 207,60	3 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	3 622,80
019	271		Připlatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	KUS	3	99,1	297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	297,30
020	271		Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t)	KUS	3	6 373,20	19 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	19 119,60
	8		Trubní vedení				49 295,20		0,00		0,00		49 295,20
	99		Přesun hmot										
021	271		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	25,89	170	4 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,890	4 401,30
	99		Přesun hmot				4 401,30		0,00		0,00		4 401,30
	720		Celkem Zdravotechnická instalace				380 409,20		0,00		0,00		380 409,20

	730		Ústřední vytápění										
001	1400 W		1.01 Čekárna - matky s dětmi	ks	2	25 396,70	50 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	50 793,40
002	350 W		1.02 PNS	ks	1	9 598,80	9 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	9 598,80
003	350 W		1.03 Příruční sklad	ks	1	9 598,80	9 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	9 598,80
004	1100 W		1.04 Čekárna	ks	6	23 937,60	143 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	143 625,60
005	800 W		1.04 Čekárna	ks	1	18 721,60	18 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	18 721,60
006	350 W		1.05 WC OOSP	ks	1	9 598,80	9 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	9 598,80
007	350 W		1.06 WC muži předsíň	ks	1	9 598,80	9 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	9 598,80
008	350 W		1.09 WC ženy předsíň	ks	1	9 598,80	9 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	9 598,80
009	350 W		1.12 Úklid	ks	1	9 598,80	9 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	9 598,80
010	350 W		1.13 Šatna	ks	1	9 598,80	9 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	9 598,80
011	011		Regulace	ks	6	2 246,90	13 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	13 481,40
012	012		Regulace	ks	3	1 443,10	4 329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	4 329,30
	730		Ústřední vytápění				298 142,90		0,00		0,00		298 142,90
	762		Konstrukce tesařské										
080	762421022U00		Obložení strop OSB 12 P+D šroub vč.desek	M2	230,4	480,2	110 638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	230,400	110 638,08
081	998762202R00		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	550,656	4,8	2 643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	550,656	2 643,15
	762		Konstrukce tesařské				113 281,23		0,00		0,00		113 281,23
	764		Konstrukce klempířské										
082	76401		Oplechování s okapovým nosem dle popisu v tabulce rš.420mm ozn. 1/K	M	8,54	772,1	6 593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8,540	6 593,73
083	76402		Oplechování s okapovým nosem dle popisu v tabulce rš.570mm ozn.2/K	M	18,78	1 441,20	27 065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18,780	27 065,74
084	76403		Oplechování s okapovým nosem dle popisu v tabulce rš.420mm ozn. 3/K	M	33,16	772,1	25 602,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33,160	25 602,84
085	76404		Oplechování s okapovým nosem dle popisu v tabulce rš.570mm ozn.4/K	M	14,5	1 441,20	20 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,500	20 897,40
086	76405		Zapravení střešní vpusti dle det.5/K	ks	2	5 952,30	11 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	11 904,60
087	76406		Izolace průchodu ZTI žel.bet střechou dle 6/K	ks	2	3 153,10	6 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	6 306,20
088	998764201R00		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	428,82	1,5	643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	428,820	643,23
	764		Konstrukce klempířské				99 013,74		0,00		0,00		99 013,74
	766		Konstrukce truhlářské										
089	0/T		Výrobky dle popisu v tabulce vč.osazení, montáže a povrchové úpravy	KPL	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
090	002		Vnější odkládací pult rohový 1500/350+175/280mm výška 720mm ozn.2/T	ks	1	10 465,50	10 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	10 465,50
091	003		Vnitřní polodrážkové dveře do Al zárubně 800/1970 ozn.3/T	ks	1	37 263,00	37 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	37 263,00
092	004		Vnitřní polodrážkové dveře do oc. zárubně 800/1970 ozn.4/T	ks	2	18 073,20	36 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	36 146,40
093	005		Vnitřní polodrážkové dveře do oc. zárubně 700/1970 ozn.5/T	ks	1	18 073,20	18 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	18 073,20
094	006		Vnitřní polodrážkové dveře do oc. zárubně 700/1970 posuvné ozn.6/T	ks	1	22 482,70	22 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	22 482,70
095	007		Sanitární příčka s dveřmi 1650/2000mm ozn.7/T	ks	1	19 984,60	19 984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	19 984,60
096	008		Sanitární zástěna 600/2000mm ozn.8/T	ks	1	7 267,20	7 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	7 267,20
097	009		Sanitární příčka s dveřmi 900/2000mm ozn.9/T	ks	1	10 900,70	10 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	10 900,70
098	010		Lavice rohová v čekárně s opěradlem 3100+3545/500 ozn.10/T	ks	1	56 585,30	56 585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	56 585,30
099	014		Mobilní nábytek 8stolků,18židlí ozn.14/T	KPL	1	79 484,40	79 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	79 484,40
100	998766201R00		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 100,00	1	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,000	1 100,00
	766		Konstrukce truhlářské				299 753,00		0,00		0,00		299 753,00
	767		Konstrukce zámečnické										
101	0/0		Podrobný popis výrobků a prací je v tabulkách výrobek je včetně zabudování a všech úprav	KPL	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
102	001		Venkovní prosklená stěna s dveřmi 6135/3385mm označ.1/O	ks	1	275 848,60	275 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	275 848,60
103	002		Venkovní pevně prosklená stěna 2045/3383mm označ.2/O	ks	1	91 955,00	91 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	91 955,00
104	003		Venkovní plně prosklená stěna 2710/3385mm označ.3/O	ks	1	121 842,90	121 842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	121 842,90
105	004		Venkovní pevně zasklená stěna 2,885/3385mm označ.4/O	ks	1	129 730,00	129 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	129 730,00
106	005		Venkovní pevně zasklená stěna s dveřmi 12295/3385 označ.5/O	ks	1	552 842,90	552 842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	552 842,90
107	006		Venkovní pevně prosklená stěna oblouk 1120/3385mm označ.6/O	ks	1	567 039,60	567 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	567 039,60

108	007		Venkovní pevně zasklená stěna 2710/3385mm označ.7/O	ks	1	129 730,00	129 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	129 730,00
109	008		Venkovní dveře prosklenné s nadsv.1230/3385mm označ.8/O	ks	1	55 292,60	55 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	55 292,60
110	009		Venkovní dveřeprosklené do soc.zázemí 1000/2030mm označ.9/O	ks	4	31 382,30	125 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	125 529,20
111	010		Venkovní okno do prodejny PNS 1300mm označ.10/O	ks	1	33 789,90	33 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	33 789,90
112	101		Opláštění dutiny mezi střešními rovinami nad čekárnou 1/Z	ks	1	68 634,20	68 634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	68 634,20
113	102		Opláštění dutiny mezi střešními rovinami nad obloukem ozn.2/Z	ks	1	136 305,40	136 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	136 305,40
114	103		Nápis z písmen KLOBOUKY ozn.3/Z	KPL	1	19 925,20	19 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	19 925,20
115	104		Venkovní lavice oblouk ozn.4/Z	ks	1	64 757,10	64 757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	64 757,10
116	105		Konstrukce pro odkládání kol dl.5230mm ozn.5/Z	ks	1	12 951,50	12 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	12 951,50
117	106		Konstrukce nad střešní vpustí ozn.6/Z	ks	2	1 776,70	3 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	3 553,40
118	107		Rámeček hliníkový pro čistící koberec 1000/1000mm ozn.7/Z	ks	2	11 506,80	23 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	23 013,60
119	108		Podomítková hrana v nároží stěn a vstupních dveří ozn.8/Z	M	43	212,5	9 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,000	9 137,50
120	109		Střešní OK vyvěšená pod ŽB střechou ozn.1/ZH	ks	1	34 420,80	34 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	34 420,80
121	110		Střešní OK vyvěšená pod ŽB střechou ozn.2/ZH	ks	1	72 527,90	72 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	72 527,90
122	111		Vnitřní prosklená stěna 1500/2030mm ozn.1/T	ks	1	47 704,40	47 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	47 704,40
123	112		Úprava opláštění stěn1/O-7/O vš.300mm dl.40m ozn.10/Z	KPL	1	118 057,20	118 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	118 057,20
124	113		Nápis KLOBOUKY U BRNA nerez vč osazení dle 9/Z	KPL	1	26 982,10	26 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	26 982,10
125	114		Vybavení WC ZTP dle popisu vtabulce 11/Z	KPL	1	14 113,70	14 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	14 113,70
126	115		Úprava opláštění vod.části římsy nad sendvič.stěno dle 12/Z	KPL	1	42 922,40	42 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	42 922,40
127	998767201R00		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	14 134,25	1,5	21 201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14 134,250	21 201,38
	767		Konstrukce zámečnické				2 799 808,48		0,00		0,00		2 799 808,48
	777		Podlahy ze syntetických hmot										
128	77731518		Průmyslová stěrka ve vlhkých provozech hydro- izolační tl.5mm	M2	113,2	883,7	100 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	113,200	100 034,84
129	998777201R00		Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	512,23	0,70	358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	512,230	358,56
	777		Podlahy ze syntetických hmot				100 393,40		0,00		0,00		100 393,40
	783		Nátěry										
130	783624200R00		Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel	M2	4	139,1	556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	556,40
131	783812110R00		Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel	M2	315,347	284,9	89 842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	315,347	89 842,36
132	783812190R00		Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	M2	315,347	34,2	10 784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	315,347	10 784,87
133	783825110R00		Nátěr protiprašný betonových povrchů 2x	M2	571,307	167,2	95 522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	571,307	95 522,53
134	784125222R00		Malba tekutá barva, bez penetrace, 2 x	M2	113,2	41,5	4 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	113,200	4 697,80
135	784131101R00		Penetrace podkladu nátěrem 1 x	M2	113,2	10,7	1 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	113,200	1 211,24
	783		Nátěry				202 615,20		0,00		0,00		202 615,20
	95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										
054	952901111R00		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	M2	400	52,2	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,000	20 880,00
055	953943121R00		Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus boxy pro svítidla v podhledu dodá elektro	KUS	32	90,9	2 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32,000	2 908,80
056	95		Stavební výpomoci pro řemesla	KPL	1	42 129,50	42 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	42 129,50
	95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				65 918,30		0,00		0,00		65 918,30
	99		Staveništní přesun hmot										
057	998012021R00		Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	671,9527	201,9	135 667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	671,953	135 667,25
	99		Staveništní přesun hmot				135 667,25		0,00		0,00		135 667,25

M21		Elektromontáže										
001		Dodávky										
	001	Specifikace dodávky RS1										
001	001	4 rady 48 mod.	ks	1	2 380,60	2 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	2 380,60
002	002	Krycí rám	ks	1	429,3	429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	429,30
003	003	FÁZOVÁ PŘÍPOJNICE	ks	3	218	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	654,00
004	004	PODPĚRA S PE/N SVORKOVNICI	ks	2	353,1	706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	706,20
005	005	N svorka	ks	5	88,3	441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	441,50
006	006	SVODIČ PŘEPĚTÍ SPD TYP 2	ks	1	2 550,50	2 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	2 550,50
007	007	SVODIČ PŘEPĚTÍ SPD TYP 3	ks	1	3 617,80	3 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	3 617,80
008	008	LSN2C/1 2A	ks	2	255,5	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	511,00
009	009	LSN6C/1 6A	ks	1	375,8	375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	375,80
010	010	LPN10C/1 10A	ks	6	156,5	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	939,00
011	011	LPN16C/1 16A	ks	1	156,5	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	156,50
012	012	LSN20C/3 20A	ks	1	620,6	620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	620,60
013	013	OLFE-10C-N1-030AC, 0.03A,10A	ks	2	1 673,10	3 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	3 346,20
014	014	OLFE-16C-N1-030AC, 0.03A,16A	ks	3	1 562,10	4 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	4 686,30
015	015	RSI2O-20 kont.2/0 (20A, 230V)	ks	2	510,9	1 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	1 021,80
016	016	RSI25-40 kont.4/0 (25A, 230V)	ks	1	612,6	612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	612,60
017	017	ZB5-AD3	ks	2	152,5	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	305,00
018	018	MAP-16-001-A230	ks	1	1 431,10	1 431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1 431,10
019	019	RVA6	ks	20	16,7	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000	334,00
020	020	RVA16	ks	6	30,1	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	180,60
021	021	Schranka na planky	ks	1	307,6	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	307,60
022	022	Popisný štítek	ks	22	24,1	530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22,000	530,20
	001	Specifikace dodávky RS1				26 138,20		0,00		0,00		26 138,20
	002	Specifikace dodávky RS2										
023	023	8 rady 96 mod.	ks	1	4 134,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	4 134,00
024	024	Krycí rám	ks	1	429,3	429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	429,30
025	025	FÁZOVÁ PŘÍPOJNICE	ks	6	218	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	1 308,00
026	026	PODPĚRA S PE/N SVORKOVNICI	ks	3	353,1	1 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	1 059,30
027	027	N svorka	ks	10	88,3	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000	883,00
028	028	SVODIČ PŘEPĚTÍ SPD TYP 2	ks	1	2 550,50	2 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	2 550,50
029	029	APN63/3 50A,trojpolovy	ks	1	579,1	579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	579,10
030	030	LPN2C/1 2A	ks	2	255,5	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	511,00
031	031	LPN6C/1 6A	ks	2	375,8	751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	751,60
032	032	LPN10C/1 10A	ks	18	156,5	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	2 817,00
033	033	LPN16C/1 16A	ks	4	156,5	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	626,00
034	034	LPN0,5C/1 0.5A	ks	1	314,3	314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	314,30
035	035	LPN16C/3 16A	ks	2	551	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	1 102,00
036	036	LPN0,4D/1 0.4A	ks	1	317	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	317,00
037	037	OLFE-16C-N1-030AC, 0.03A,16A	ks	10	1 562,10	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000	15 621,00
038	038	OFI-25-4-003AC-G,30mA, 25A	ks	1	1 381,60	1 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1 381,60
039	039	RSI2O-20 kont.2/0 (20A, 230V)	ks	3	510,9	1 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	1 532,70
040	040	RSI25-40 kont.4/0 (25A, 230V)	ks	1	612,6	612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	612,60
041	041	RPR-08-002-X230-SE, 230VAC, 8A	ks	2	559,1	1 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	1 118,20
042	042	ZB5-AD3+ZB5-AZ103	ks	4	313	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	1 252,00
043	043	ZB5-AD2+ZBE-101(2x) +ZB5-AZ009	ks	1	370,5	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	370,50
044	044	ZB5-AD2	ks	1	128,4	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	128,40
045	045	MAP-16-001-A230	ks	1	1 431,10	1 431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1 431,10

046	046		RVA6	ks	60	16,7	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,000	1 002,00
047	047		RVA16	ks	3	30,1	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	90,30
048	048		Schranka na planky	ks	1	307,6	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	307,60
049	049		Popisny stitek	ks	60	24,1	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,000	1 446,00
	002		Specifikace dodávky RS2				43 676,10		0,00		0,00		43 676,10
	001		Celkem Dodávky				69 814,30		0,00		0,00		69 814,30
	002		Elektromontáže										
052	052		Elektroměrový rozvaděč RE	ks	1	21 131,60	21 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	21 131,60
053	053		Montáž rozvodnic	ks	2	1 150,20	2 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	2 300,40
054	054		8021 D 21 mm pevně	M	60	181,9	10 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,000	10 914,00
055	055		8029 D 29 mm pevně	M	25	231,4	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000	5 785,00
056	056		1423/1 D 23 mm pevně	M	35	48,6	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,000	1 701,00
057	057		2323 D 23 mm	M	30	36,4	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000	1 092,00
058	058		LK80x28T pristrojova	ks	3	49,5	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	148,50
059	059		LK80x28ZT pristrojova 81x105	ks	4	52	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	208,00
060	060		KU68/2-1901 hloubka 42mm	ks	38	41,9	1 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38,000	1 592,20
061	061		KP64/2L dvojita	ks	4	97,4	389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	389,60
062	062		8110 bez svork.100x100	ks	1	140,4	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	140,40
063	063		8111 se svork.100x100	ks	38	181,9	6 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38,000	6 912,20
064	064		KU68-1903 hloubka 42mm	ks	55	82,7	4 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,000	4 548,50
065	065		KR97	ks	15	149,8	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	2 247,00
066	066		KR100	ks	6	142	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	852,00
067	067		LH40x20 vkladaci	M	10	76,6	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000	766,00
068	068		LH20x20 vkladaci	M	2	57,5	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	115,00
069	069		HM8	ks	480	18	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,000	8 640,00
070	070		CYKY O-2x1.5 mm2	M	50	26,5	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000	1 325,00
071	071		CYKY O-3x1.5 mm2	M	35	28,1	983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,000	983,50
072	072		CYKY 3Jx1.5 mm2	M	530	28,1	14 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,000	14 893,00
073	073		CYKY 5Jx1.5 mm2	M	40	38,6	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000	1 544,00
074	074		CYKY 7Jx1.5 mm2	M	5	56,3	281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	281,50
075	075		CYKY O-2x2.5 mm2	M	40	34,5	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000	1 380,00
076	076		CYKY 3Jx2.5 mm2	M	290	37,5	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,000	10 875,00
077	077		CYKY 5Jx2.5 mm2	M	20	59,9	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000	1 198,00
078	078		CYKY 4Jx16 mm2	M	55	242,2	13 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,000	13 321,00
079	079		JYTY 2x1 mm	M	25	25,9	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000	647,50
080	080		JYTY 4x1 mm	M	5	35	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	175,00
081	081		do 5kg	ks	72	74,9	5 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72,000	5 392,80
082	082		Pásová, profilová	KG	42	57,5	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,000	2 415,00
083	083		62/50 Bez víka	M	50	226	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000	11 300,00
084	084		125/50 Bez víka	M	15	264,8	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	3 972,00
085	085		250/50 S víkem	M	4	432	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	1 728,00
086	086		125/50 S víkem	M	8	353,1	2 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000	2 824,80
087	087		1-pol.vypinac	ks	8	232,7	1 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000	1 861,60
088	088		seriovy prepinac	ks	3	250,1	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	750,30
089	089		tlačítko se sig.dout.	ks	2	259,5	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	519,00
090	090		3425A-03340 zapustena	ks	1	565,7	565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	565,70
091	091		360°, 5m, bílá	ks	5	461,4	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	2 307,00
092	092		360°, 12m, bílá, IP54	ks	1	918,8	918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	918,80
093	093		16A/230V	ks	23	251,4	5 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23,000	5 782,20
094	094		16A/400V, bílá	ks	2	505,6	1 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	1 011,20
095	095		TANGO 2x2p+PE, dvojita, bílá	ks	4	251,4	1 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	1 005,60
096	096		TANGO 2x2p+PE,dvojita,	ks	3	1 174,30	3 522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	3 522,90

097	097		Telefonni zasuvka	ks	1	326,3	326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	326,30
098	098		Telefonni + dat. zasuvka	ks	2	382,5	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	765,00
099	099		vest. pauza	ks	1	2 875,50	2 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	2 875,50
100	100		KT250	ks	1	278,2	278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	278,20
101	101		33-494/226/C++D+99-880	ks	33	2 653,50	87 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,000	87 565,50
102	102		33-494/226/C++D+99-880	ks	36	2 351,20	84 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36,000	84 643,20
103	103		75W, bílé, kulaté	ks	7	651,3	4 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000	4 559,10
104	104		komp. 2x18W, bílé, kulaté	ks	3	2 501,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	7 503,00
105	105		1x13W, bílé, pod kuchyn.linku	ks	1	1 132,80	1 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1 132,80
106	106		SE 1-3P + PIKTOGRAM (fm)	ks	2	4 919,10	9 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	9 838,20
107	107		SE 1-3P + vest. box	ks	2	5 145,20	10 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	10 290,40
108	108		LED pásek, 60LED/1m, 12V/4.8,	ks	6	395,9	2 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	2 375,40
109	109		148x40x30mm, IP67	ks	2	609,9	1 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	1 219,80
110	110		LED pásek, 60LED/1m, 12V/4.8,	ks	25	395,9	9 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000	9 897,50
111	111		148x40x30mm, IP67	ks	5	609,9	3 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	3 049,50
112	112		3x1mm+1x1.25m, barva ledek	ks	1	9 097,30	9 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	9 097,30
113	113		KT250	ks	3	278,2	834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	834,60
114	114		Svorky Krone	ks	12	116,4	1 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000	1 396,80
115	115		RPR-08-002-X230-SE, 230VAC, 8A	ks	3	521,6	1 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	1 564,80
116	116		SYKFY 2x2x0,5 mm volně	M	12	22,5	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000	270,00
117	117		SYKFY 3x2x0,5 mm volně	M	30	25,2	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000	756,00
118	118		TCEKPFLE 3x4x0,4 volně	M	22	34,5	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,000	759,00
119	119		s krytem a přisvětlením	ks	2	15 139,90	30 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	30 279,80
120	120		zařízení	ks	1	14 909,80	14 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	14 909,80
121	121		BAREVNÝ MONITOR	ks	1	7 676,90	7 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	7 676,90
122	122		ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS	ks	1	22 562,70	22 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	22 562,70
123	123		KOAXIÁLNÍ KABEL	M	240	28,1	6 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,000	6 744,00
124	124		CYKY 3Jx4 mm2 volně	M	150	59,8	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,000	8 970,00
125	125		LH40x20 vkladaci	M	60	76,6	4 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,000	4 596,00
126	126		8021 D 21 mm pevné	M	35	181,9	6 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,000	6 366,50
127	127		materiál pro kamerový systém	ks	1	4 814,80	4 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	4 814,80
128	128		EPS1-fa	ks	2	563,1	1 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	1 126,20
129	129		KO125	ks	2	250,1	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	500,20
130	130		H07V-K 16 mm2,zel./žl pevně	M	35	84,3	2 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,000	2 950,50
131	131		H07V-K 4 mm2, zel./žl.	M	45	30,8	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,000	1 386,00
132	132		FeZn30x4 (1.0 kg/m) kr volně	M	470	81,6	38 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,000	38 352,00
133	133		FeZn-D8 (0,4kg/m)	M	80	99	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,000	7 920,00
134	134		SPb připojovací	ks	30	62,9	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000	1 887,00
135	135		ZS16 uzem.na potrubí	ks	10	46,8	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000	468,00
136	136		Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm	ks	20	45,5	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000	910,00
137	137		SR3b spoj.kruh.a pask.vod.	ks	60	60,2	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,000	3 612,00
138	138		Vějířové podložky	ks	140	7,5	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,000	1 050,00
139	139		ZKUŠEBNÍ SVORKY	ks	3	577,8	1 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	1 733,40
140	140		ŠROUBEM	ks	260	57,5	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,000	14 950,00
141	141		ZT2,0 tyč 2000x28mm	ks	14	666,1	9 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,000	9 325,40
142	142		Štítek pro označení svodu	ks	5	32,1	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	160,50
143	143		Úprava svárů proti korozi	ks	300	30,8	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000	9 240,00
144	144		POZINK. SVÁRY (cca 500ks)	HOD	50	294,2	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000	14 710,00
145	145		Komplexní odzkoušení	HOD	5	294,2	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	1 471,00
146	146		S ostatními profesemi	HOD	20	294,2	5 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000	5 884,00
147	147		Revizní technik	HOD	25	481,5	12 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000	12 037,50
148	148		Spoluprace s reviz.technikem	HOD	10	294,2	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000	2 942,00
	002		Elektromontáže				642 517,90		0,00		0,00		642 517,90

003			Nátěry										
149	149		Kartacovani ocelovym kartacem										
150	150		Jednoslozkovy	M2	11,6	49,5	574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11,600	574,20
151	151		Jednoslozkovy	M2	11,6	28,1	325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11,600	325,96
152	152		S 2000/0110-sed stredni	M2	23,2	33,4	774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23,200	774,88
153	153		S 2013/1010-sed pastelova	KG	1,7	160,5	272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,700	272,85
154	154		S6006-synteticke	KG	3,5	160,5	561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500	561,75
003			Nátěry	KG	1	93,6	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	93,60
							2 603,24		0,00		0,00		2 603,24
004			Zemni prace										
155	155		Sire 350mm,hloubka 600mm										
156	156		Sire 500mm,hloubka 800mm	M	35	113	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,000	3 955,00
157	157		Sirka 22cm	M	5	197,9	989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	989,50
158	158		Cihlami-ve smeru kabelu	M	15	18,7	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	280,50
159	159		Sire do 100cm,tloustka 12cm	M	35	145,8	5 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,000	5 103,00
160	160		NOVOTUB 10, 75/61	M	6	481,5	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	2 889,00
161	161		NOVOTUB 10, 63/51	M	6	89,2	535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	535,20
162	162		Proti vniknuti vody do budovy	M	18	80	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	1 440,00
163	163		Sire 350mm,hloubka 600mm	ks	2	4 279,80	8 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	8 559,60
164	164		Sire 500mm,hloubka 800mm	M	35	43,5	1 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,000	1 522,50
004			Zemni prace	M	5	82,9	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	414,50
M21			Celkem Elektromontáže				25 688,80		0,00		0,00		25 688,80
							740 624,24		0,00		0,00		740 624,24
M24			Montáže vzduchotechnických zařízení										
SMM			Společný montážní materiál										
031	031		materiál celkem;										
032	032		šrouby, matice, podložky	KG	25	86,9	2 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000	2 172,50
SMM			Společný montážní materiál	KPL	16	113,7	1 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,000	1 819,20
							3 991,70		0,00		0,00		3 991,70
Zař.č.1			Zařízení 1 - Hyg.zař. pro veřejnost										
001	1.I		TD 500/160										
002	002		DT 3	ks	1	4 471,10	4 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	4 471,10
003	003		Pohybové čidlo	ks	1	770,4	770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	770,40
004	1.II		VBM 160 ED	ks	1	845,3	845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	845,30
005	1.III		PER 160 W	ks	1	286,2	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	286,20
006	1.IV		VEF 100	ks	1	999,1	999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	999,10
007	1.V		VEF 125	ks	1	357,1	357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	357,10
008	1.VI		TERMOFLEX MI 102	ks	4	428	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	1 712,00
009	1.VII		TERMOFLEX MI 127	BM	1	184,6	184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	184,60
010	010		do průměru100 100% tvarovek	BM	4	203,3	813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	813,20
011	011		do průměru140 40% tvarovek	BM	1	353,1	353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	353,10
012	012		do průměru200 30% tvarovek	BM	2	294,2	588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	588,40
Zař.č.1			Zařízení 1 - Hyg.zař. pro veřejnost	BM	5	424	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	2 120,00
							13 500,50		0,00		0,00		13 500,50
Zař.č.2			Zařízení 2 - Hyg.zař.personálu										
013	2.I		TD 350/125										
014	014		DT 3	ks	1	3 995,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	3 995,00
015	2.II		VBM 125 ED	ks	1	770,4	770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	770,40
016	2.III		PER 125 W	ks	1	254,1	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	254,10
017	2.IV		VEF 100	ks	1	405,2	405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	405,20
018	2.V		VEF 125	ks	1	357,1	357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	357,10
				ks	2	428	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	856,00

019	2.VI		TERMOFLEX MI 102	BM	1	184,6	184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	184,60
020	2.VII		TERMOFLEX MI 127	BM	2	203,3	406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	406,60
021	2.VIII		PT 489 B 445x82 bílá	ks	1	631,3	631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	631,30
022	022		do průměru100 100% tvarovek	BM	1	353,1	353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	353,10
023	023		do průměru140 40% tvarovek	BM	4	294,2	1 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	1 176,80
	Zař.č.2		Zařízení 2 - Hyg.zař.personálu				9 390,20		0,00		0,00		9 390,20
	Zař.č.3		Zařízení 3 - Odsávání bistra										
024	3.I		TD 500/160	ks	1	4 471,10	4 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	4 471,10
025	025		DT 3	ks	1	770,4	770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	770,40
026	3.II		VBM 160 ED	ks	1	286,2	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	286,20
027	3.III		PER 160 W	ks	1	999,1	999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	999,10
028	3.IV		VK2 525x125 TPJ 68-12-76	ks	1	575,1	575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	575,10
029	029		do obvodu 1500 70% tvarovek	BM	1	1 065,90	1 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1 065,90
030	030		do průměru200 10% tvarovek	BM	2	424	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	848,00
	Zař.č.3		Zařízení 3 - Odsávání bistra				9 015,80		0,00		0,00		9 015,80
	M24		Celkem Montáže vzduchotechnických zařízení				35 898,20		0,00		0,00		35 898,20
	SO01		Celkem Autobusové nádraží (AN)				8 234 353,89		0,00		0,00		8 234 353,89

ROZPOČET

HTM/XLS

Stavba: 201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
EČO: 0
Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbrno.eu
Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	M.j.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD: Méněpráce mn.	Rozdíl oproti SoD: Cena	Rozdíl oproti SoD: Vícepráce mn.	Rozdíl oproti SoD: Cena	Celkové množství	Konečná cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
SO02			Komunikace a zpevněné plochy										
1			Zemní práce										
001	113107225	ZL-K01	Odstranění podkladu nad 200m2, kam.drcené tl. 50 cm	M2	0	43,3	0,00	0,00	0,00	777,42	33 662,11	777,416	33 662,11
002	113107225	ZL-K01	Odstranění podkladu nad 200m2, kam.drcené tl. 40 cm	M2	0	34,6	0,00	0,00	0,00	349,00	12 075,40	349,000	12 075,40
003	132201101R00ZL-K05		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	M3	0	219,3	0,00	0,00	0,00	20,12	4 412,32	20,120	4 412,32
004	162601101R00ZL-K05		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	M3	0	148,7	0,00	0,00	0,00	20,12	2 991,84	20,120	2 991,84
005	167101101R00ZL-K05		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	0	42,5	0,00	0,00	0,00	20,12	855,10	20,120	855,10
006	171201201R00ZL-K05		Uložení sypaniny na skládku	M3	0	17,8	0,00	0,00	0,00	20,12	358,14	20,120	358,14
007	199000002R00ZL-K05		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	0	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
1			Zemní práce				0,00		0,00		54 354,91		54 354,91
2			Základy a zvláštní zakládání										
001	212532111R00		Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	M3	27	932,9	25 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27,000	25 188,30
002	212755215		Trativod plast trubka D130 bez lože	M	182	125	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,000	22 750,00
003	PC		Trativodní šachtice D+M	ks	2	5 672,60	11 345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	11 345,20
004	279321311R00ZL-K05		Železobeton základových zdí C 16/20 (B 20) pohledový	M3	0	2 697,70	0,00	0,00	0,00	14,38	38 792,93	14,380	38 792,93
005	279351105R00ZL-K05		Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	M2	0	480,9	0,00	0,00	0,00	143,81	69 158,23	143,810	69 158,23
006	279351106R00ZL-K05		Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	M2	0	104,6	0,00	0,00	0,00	143,81	15 042,53	143,810	15 042,53
007	279362021R00ZL-K05		Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí KARI	t	0	31 415,30	0,00	0,00	0,00	0,77	24 189,78	0,770	24 189,78
008	212531111R00ZL-K05		Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	M3	0	866,70	0,00	0,00	0,00	11,49	9 958,38	11,490	9 958,38
009	212755114ZL-K05		Trativody z drenážních trubek vnitřního průměru 100 mm bez lože	M	0	88,30	0,00	0,00	0,00	71,84	6 343,47	71,840	6 343,47
010	212972112ZL-K05		Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	M	0	16,50	0,00	0,00	0,00	71,84	1 185,36	71,840	1 185,36
011	279311911ZL-K05		Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20	M3	0	2 480,00	0,00	0,00	0,00	20,72	51 385,60	20,720	51 385,60
012	693110380ZL-K05		GEOTEX. GEOJUTEX PPH 60 300 G/M2	M2	0	48,60	0,00	0,00	0,00	40,00	1 944,00	40,000	1 944,00
2			Základy a zvláštní zakládání				59 283,50		0,00		218 000,28		277 283,78
3			Svislé a kompletní konstrukce										
004	338920021R00		Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	M	6	1 284,40	7 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	7 706,40
005	59228409		Palisáda přírodní 16x16x60 cm	KUS	39,375	124,4	4 898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	39,375	4 898,25
3			Svislé a kompletní konstrukce				12 604,65		0,00		0,00		12 604,65
5			Komunikace										
006	56147112X		Podklad ze zeminy stab.vápnem tl. 40 cm 3%vápna	M2	2 100,00	121,4	254 940,00	-2 100,00	-254 940,00	0,00	0,00	0,000	0,00
007	564851111		Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 15 cm ŠD 0/32	M2	1 751,00	111,2	194 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,000	194 711,20
008	564861111	ZL-K01	Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 20 cm ŠD 0/32	M2	775	139,4	108 035,00	0,00	0,00	698,00	97 301,20	1 473,000	205 336,20
009	56487111X	ZL-K01	Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 25 cm ŠD 0/32mm	M2	616	143,9	88 642,40	0,00	0,00	1 554,83	223 740,32	2 170,832	312 382,72
010	56513512X		Asf beton podkl ACP16+ tl.50mm 3m-	M2	616	193,3	119 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	616,000	119 072,80
011	567122111		Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm SC ,C8/10	M2	709	304,2	215 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	709,000	215 677,80
012	567142111		Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl. 21cm	M2	775	512	396 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,000	396 800,00
013	577112123		Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. nad 3 m, 4 cm	M2	616	238,7	147 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	616,000	147 039,20
014	577114125		Beton asf.ACL 16+ (ABH I),modif.ložný nad 3 m,6 cm	M2	616	308,1	189 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	616,000	189 789,60

015	591211111		Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	M2	1 391,00	538,9	749 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,000	749 609,90
016	596111111		Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	M2	1 042,00	451,5	470 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,000	470 463,00
017	56712211		Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.14 cm SC ,C8/10	M2	616	296,4	182 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	616,000	182 582,40
018	58380056		Mozaika dlažební 4/6 štípaná	M2	1 073,26	443	475 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,260	475 454,18
019	58380129		Kostka dlažební drobná 8-10/12 štípaná stávající pro komunikaci se použije vybouraná dlažba	t	328,328	116,4	38 217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	328,328	38 217,38
020	289971212	ZL-K01	Vrstvy z geotextilii ve sklonu do 1:5 š do 6m vč. specifikace mat.	M2	0	85	0,00	0,00	0,00	1 126,42	95 745,36	1 126,416	95 745,36
5			Komunikace				3 631 034,66		-254 940,00		416 786,88		3 792 881,74
6			Úpravy povrchů, podlahy										
001	625981114R00ZL-K05		Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 80mm	M2	0	241,50	0,00	0,00	0,00	23,42	5 655,93	23,420	5 655,93
002	28375460ZL-K05		Polystyren extrudovaný XPS	M3	0	4878	0,00	0,00	0,00	1,76	8 585,28	1,760	8 585,28
6			Úpravy povrchů, podlahy				0,00		0,00		14 241,21		14 241,21
9			Ostatní konstrukce, bourání										
020	40445961A		Sloupek pro SDZ,betonová patka	ks	17	1 708,60	29 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17,000	29 046,20
021	914001111		Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	KUS	23	85,3	1 961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23,000	1 961,90
022	915711111		Vodorovné značení střik.barvou dělicích čar 12 cm V10 a+b+c	M	210	16	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,000	3 360,00
023	91571211		Vodorovné značení střik.barvou V10f	ks	4	160,5	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	642,00
024	915721111		Vodorovné značení střik.barvou stopčar,zeber atd. 7.5.2012	M2	56	133,7	7 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56,000	7 487,20
025	915791111		Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky	M	210	1,3	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,000	273,00
026	915791112		Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	M2	56	11,4	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56,000	638,40
027	916131111		Osazení obruby z kostek velkých, bez boční opěry	M	84	115	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,000	9 660,00
028	91776211X		Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 Kesselský	M	82	245,9	20 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,000	20 163,80
029	917862111		Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	M	750	162	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,000	121 500,00
030	91810111X		Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 16/20	M3	85	2 484,00	211 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,000	211 140,00
031	979071121R00		Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	M2	1 632,40	33,4	54 522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,400	54 522,16
032	40444934.A		Značka dopr výstražná A,B,C,P,IP,IS,IJ,E	KUS	23	495,6	11 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23,000	11 398,80
033	592174		Obrubník silniční BUMLÍK	KUS	8	2 541,10	20 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000	20 328,80
034	59217410		Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	KUS	22,22	115,9	2 575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22,220	2 575,30
035	59217472		Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	KUS	482,78	139,8	67 492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	482,780	67 492,64
036	5921747		Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	KUS	195,94	169,4	33 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	195,940	33 192,24
037	59217480		Obrubník silniční přechodový L-P 1000/150/150-250	KUS	8,08	350,4	2 831,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8,080	2 831,23
038	59217482		Obrubník Kasselský	KUS	82,82	2 501,00	207 132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	82,820	207 132,82
9			Ostatní konstrukce, bourání				805 346,49		0,00		0,00		805 346,49
99			Staveništní přesun hmot										
039	998225111	ZL-K01	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	6 057,05	49,5	299 823,81	0,00	0,00	1 387,03	68 657,92	7 444,075	368 481,73
013	998152121R00ZL-K05		Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	0	173,1	0,00	0,00	0,00	110,19	19 073,89	110,190	19 073,89
99			Staveništní přesun hmot				299 823,81		0,00		87 731,81		387 555,62
D96			Přesuny suti a vybouraných hmot										
031	979082213	ZL-K01	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0	38,8	0,00	0,00	0,00	1 656,15	64 258,62	1 656,150	64 258,62
032	979082219	ZL-K01	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0	8	0,00	0,00	0,00	1 656,15	13 249,20	1 656,150	13 249,20
D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		0,00		77 507,82		77 507,82
SO02			Celkem Komunikace a zpevněné plochy				4 808 093,31		-254 940,00		868 622,91		5 421 776,22

ROZPOČET

HTM/XLS

Stavba: 201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
EČO: 0
Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbmo.eu
Datum:

P.Č.	Kód položky	ZL	Popis	Mj.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD: Méněpráce mn.	Rozdíl oproti SoD: Cena	Rozdíl oproti SoD: Vícepráce mn.	Rozdíl oproti SoD: Cena	Celkové množství	Konečná cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	SO03		Opěrné zdi										
	1		Zemní práce										
001	122201101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	M3	135,842	89,2	12 117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	135,842	12 117,11
002	132201101R00		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	M3	4,5825	219,3	1 004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,583	1 004,94
003	132201109R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	M3	2	19,6	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	39,20
004	132201201R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	M3	83,6177	219,3	18 337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	83,618	18 337,36
005	132201209R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	M3	40	19,6	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000	784,00
006	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	88,2002	50,2	4 427,65	0,00	0,00	0,00	0,00	88,200	4 427,65
007	162601101R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	M3	294,0422	148,7	43 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	294,042	43 724,08
008	167101101R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	80	42,5	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,000	3 400,00
009	171201201R00		Uložení sypaniny na skládku	M3	214,0422	17,8	3 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	214,042	3 809,95
010	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	80	91,2	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,000	7 296,00
011	184807111R00		Ochrana stromu bedněním - zřízení	M2	50	448,6	22 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000	22 430,00
012	184807112R00		Ochrana stromu bedněním - odstranění	M2	50	124	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000	6 200,00
013	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	214,0422	270	57 791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	214,042	57 791,39
	1		Zemní práce				181 361,68		0,00		0,00		181 361,68
	2		Základy a zvláštní zakládání										
014	211971110R00		Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	M2	292,5899	14,3	4 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	292,590	4 184,04
015	212531111R00		Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	M3	129,198	865,7	111 846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	129,198	111 846,71
016	212792112R00		Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	M	118,691	81,9	9 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	118,691	9 720,79
017	271571112R00		Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	M3	7,1378	375	2 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7,138	2 676,68
018	274272110RT2		Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm výplň tvárnic betonem C 12/15	M2	3,431	618,2	2 121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,431	2 121,04
019	274272140RT2		Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 12/15	M2	15,0212	1 022,50	15 359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15,021	15 359,18
020	27431361		Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) pohledový	M3	9,3744	3 157,70	29 601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,374	29 601,54
021	279321311R00		Železobeton základových zdí C 16/20 (B 20) pohledový	M3	51,0206	2 697,70	137 638,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51,021	137 638,27
022	279351105R00		Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	M2	247,1015	480,9	118 831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	247,102	118 831,11
023	279351106R00		Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	M2	247,1015	104,6	25 846,82	0,00	0,00	0,00	0,00	247,102	25 846,82
024	279361821U00		Výztuž zákl zdí nosných ocel 10 505	t	1,22	38 982,60	47 558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,220	47 558,77
025	279362021R00		Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí KARI	t	0,5900	31 415,30	18 535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,590	18 535,03
026	290-2		Flexibilní chráničky uložené do bet.základu DN 100 dl.150cm	ks	2	655,3	1 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	1 310,60
027	28611224.A		Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	M	130	92,3	11 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,000	11 999,00
028	69365102		Geotextilie	M2	321,8489	60,2	19 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	321,849	19 375,30
010			Výplň septiku betonem C12/15	M3	0	3 500,00	0,00	0,00	0,00	9,00	31 500,00	9,000	31 500,00
	2		Základy a zvláštní zakládání				556 604,88		0,00		31 500,00		588 104,88
	3		Svislé a kompletní konstrukce										
029	338171112R00		Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30	KUS	4	231,8	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	927,20
	3		Svislé a kompletní konstrukce				927,20		0,00		0,00		927,20

	5	Komunikace										
030	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	M2	40	254,5	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000	10 180,00
031	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	M2	85,8	260,3	22 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	85,800	22 333,74
032	935111111R00	Osazení přik. žlabu do štěrkopisku z tvárnic 50 cm	M	20	80,5	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000	1 610,00
033	59227516	Žlabovka TBZ 50/50/13	KUS	40	149,8	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000	5 992,00
034	59245259	Dlažba betonová šedá 60x40x10	KUS	358	64,1	22 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	358,000	22 947,80
	5	Komunikace				63 063,54		0,00		0,00		63 063,54
	711	Izolace proti vodě										
036	711482020R00	Izolační systém Technodren, svisle	M2	116,4948	285,4	33 247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	116,495	33 247,62
037	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,0827	745,4	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,083	61,64
	711	Izolace proti vodě				33 309,26		0,00		0,00		33 309,26
	767	Konstrukce zámečnické										
038	767-2	Pletivový plot na ocel.sloupcích 2pole plná 3otev. výška 90cm D+M dle.2/Z vč.povrch.úpravy	KPL	1	42 875,80	42 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	42 875,80
039	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,0000	428,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
	767	Konstrukce zámečnické				42 875,80		0,00		0,00		42 875,80
	99	Staveništní přesun hmot										
035	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	495,5232	173,1	85 775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	495,523	85 775,07
	99	Staveništní přesun hmot				85 775,07		0,00		0,00		85 775,07
	SO03	Celkem Opěrné zdi				963 917,43		0,00		31 500,00		995 417,43

ROZPOČET

HTM/XLS

Stavba: 201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
EČO: 0
Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbrno.eu
Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	M.j.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD				Celkové množství	Konečná cena
								Méněpráce mn.	Cena	Vícepráce mn.	Cena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	SO04		Bourací práce										
	1		Zemní práce										
001	111201101R00		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	M2	561	49,5	27 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	561,000	27 769,50
002	111201401R00		Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	M2	561	10,5	5 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	561,000	5 890,50
003	112101111R00		Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:5	KUS	4	366,5	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	1 466,00
004	112101112R00		Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5	KUS	1	515,6	515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	515,60
005	112101113R00		Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5	KUS	2	1 387,50	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	2 775,00
006	112101114R00		Kácení stromů listnatých průměru 50 cm, svah 1:5	KUS	1	2 567,60	2 567,60	0,00	0,00	2,00	5 135,20	3,000	7 702,80
007	112101221R00		Kácení stromů jehličnatých průměru 20 cm, svah 1:5	KUS	9	124,9	1 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000	1 124,10
008	112101222R00		Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm, svah 1:5	KUS	6	172,2	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	1 033,20
009	112101223R00		Kácení stromů jehličnatých průměru 40 cm, svah 1:5	KUS	5	403,3	2 016,50	-1,00	-403,30	0,00	0,00	4,000	1 613,20
010	112101224R00		Kácení stromů jehličnatých průměru 50 cm, svah 1:5	KUS	2	723,6	1 447,20	-2,00	-1 447,20	0,00	0,00	0,000	0,00
011	112101226R00		Kácení stromů jehličnatých průměru 70 cm, svah 1:5	KUS	1	1 732,30	1 732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1 732,30
012	112201111R00		Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	KUS	13	275,7	3 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13,000	3 584,10
013	112201112R00		Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5	KUS	7	523,3	3 663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000	3 663,10
014	112201113R00		Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5	KUS	7	1 336,80	9 357,60	-1,00	-1 336,80	0,00	0,00	6,000	8 020,80
015	112201114R00		Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5	KUS	2	1 977,30	3 954,60	-2,00	-3 954,60	2,00	3 954,60	2,000	3 954,60
016	112201116R00		Odstranění pařezů o průměru do 70 cm, svah 1:5	KUS	1	3 193,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	3 193,00
017	113106121R00		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	M2	379	38	14 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,000	14 402,00
018	113106211R00		Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	M2	2 184,00	18,8	41 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,000	41 059,20
019	113107143R00		Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	M2	100	126,1	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	12 610,00
020	113107222R00		Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	M2	379	16,7	6 329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	379,000	6 329,30
021	113107225R00		Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.50 cm	M2	2 184,00	43,3	94 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,000	94 567,20
022	113202111R00		Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	M	533	27,3	14 550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	533,000	14 550,90
023	122201102R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	M3	343	89,2	30 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	343,000	30 595,60
024	162301401R00		Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	KUS	3	19,5	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	58,50
025	162301402R00		Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	KUS	3	107	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	321,00
026	162301405R00		Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm do 5000 m	KUS	15	24,7	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	370,50
027	162301406R00		Vod.přemístění větví jehlič., D 50cm do 5000 m	KUS	7	113,6	795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000	795,20
028	162301407R00		Vod.přemístění větví jehlič., D 70cm do 5000 m	KUS	1	252,9	252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	252,90
029	162301411R00		Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	KUS	3	291,8	875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	875,40
030	162301412R00		Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	KUS	3	688,1	2 064,30	0,00	0,00	2,00	1 376,20	5,000	3 440,50
031	162301415R00		Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m	KUS	15	280,7	4 210,50	-1,00	-280,70	0,00	0,00	14,000	3 929,80
032	162301416R00		Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm do 5000 m	KUS	7	619,5	4 336,50	-2,00	-1 239,00	0,00	0,00	5,000	3 097,50
033	162301417R00		Vod.přemístění kmenů jehlič., D 70cm do 5000 m	KUS	1	1 263,40	1 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1 263,40
034	162301421R00		Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	KUS	20	83,7	1 674,00	-1,00	-83,70	0,00	0,00	19,000	1 590,30
035	162301422R00		Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	KUS	2	292,9	585,80	-2,00	-585,80	2,00	585,80	2,000	585,80
036	162301423R00		Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	KUS	1	508,3	508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	508,30

037	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	M2	561	43,9	24 627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	561,000	24 627,90
038	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	M3	343	148,7	51 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	343,000	51 004,10
039	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	M3	343	17,8	6 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	343,000	6 105,40
040	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	343	270	92 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,000	92 610,00
	1	Zemní práce				477 867,80		-9 331,10		11 051,80		479 588,50
	9	Ostatní konstrukce, bourání										
041	900-1	Odstranění stávajícího stožárového svítidla	ks	4	5 408,60	21 634,40	0,00	0,00	3,00	16 225,80	7,000	37 860,20
042	900-2	Zrušení kabelu VN	KPL	1	21 064,80	21 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	21 064,80
043	900-3	Zrušení původního kabelu NN	KPL	1	55 470,50	55 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	55 470,50
044	900-4	Zrušení původního vedení NTL plynovodu	KPL	1	26 748,90	26 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	26 748,90
	9	Ostatní konstrukce, bourání				124 918,60		0,00		16 225,80		141 144,40
	98	Demolice										
045	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	M3	14,3	1 189,00	17 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14,300	17 002,70
046	981011313R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC	M3	110	136,1	14 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,000	14 971,00
047	981011412R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 15 %, MC	M3	106,2	190	20 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,200	20 178,00
048	981511113R00	Demolice konstruk. postup.rozebráním, beton prostý	M3	5,8	1 685,70	9 777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,800	9 777,06
	98	Demolice				61 928,76		0,00		0,00		61 928,76
	99	Staveništní přesun hmot										
049	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	0,2224	371,6	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,222	82,64
	99	Staveništní přesun hmot				82,64		0,00		0,00		82,64
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot										
050	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	6 293,39	38,8	244 183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293,386	244 183,38
051	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	6 293,39	8	50 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293,386	50 347,09
052	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6 293,39	87,4	550 041,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293,386	550 041,94
053	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6 293,39	166,7	1 049 107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293,386	1 049 107,45
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 893 679,85		0,00		0,00		1 893 679,85
	SO04	Celkem Bourací práce				2 558 477,65		-9 331,10		27 277,60		2 576 424,15

ROZPOČET

HTM/XLS

Stavba: 201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO: 0

Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbrno.eu

Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	M.j.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD: Méněpráce mn.	Rozdíl oproti SoD: Cena	Rozdíl oproti SoD: Vícepráce mn.	Rozdíl oproti SoD: Cena	Celkové množství	Konečná cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	SO05		Sadové úpravy a mobiliář										
	1		Zemní práce										
001	180402111		Založení trávníku parkového výsevem v rovině	M2	343	11,4	3 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	343,000	3 910,20
002	102		Lavička bez opěradla dřevěný sedák D+M	ks	3	4 788,00	14 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	14 364,00
003	181101101R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	M2	649,4	5,9	3 831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	649,400	3 831,46
004	181301103R00		Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	M2	479,4	97,2	46 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	479,400	46 597,68
005	181305111R00		Převrstvení ornice na skládce	M3	129,88	268,7	34 898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	129,880	34 898,76
006	182001121		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	M2	343	5,7	1 955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	343,000	1 955,10
007	182001122		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2	M2	170	6,7	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,000	1 139,00
008	182301123R00		Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	M2	170	114,4	19 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,000	19 448,00
009	183101322		Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 2 m3 sv.1:5	KUS	5	2 674,90	13 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	13 374,50
010	183403114		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	M2	343	1,1	377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	343,000	377,30
011	183403115		Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2	M2	170	1,3	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,000	221,00
012	183403153		Obdělání půdy hrabáním, v rovině	M2	343	1,1	377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	343,000	377,30
013	183403161		Obdělání půdy válením, v rovině	M2	343	1,1	377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	343,000	377,30
014	183403253		Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	M2	170	1,3	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,000	221,00
015	183403261		Obdělání půdy válením, na svahu 1:2	M2	170	1,3	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,000	221,00
016	18420111X		Výsadba stromu při výšce kmene do3 m, v rovině s balem,flex hadice,kůl mulč	KUS	5	5 015,40	25 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	25 077,00
017	184501111		Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovině	M2	5	66,9	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	334,50
018	184921093		Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	M2	100,63	120,4	12 115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,630	12 115,85
019	185802113		Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,1000	11 368,00	1 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,100	1 136,80
020	185803111		Ošetření trávníku v rovině	M2	343	8	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,000	2 744,00
021	19900000		Pořízení ornice pro zahumusování vč.dovozu	M3	129,88	397,9	51 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	129,880	51 679,25
022	103		Osazení svahu půdopokryvnými bylinami vč.dodávky	M2	170	575,1	97 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,000	97 767,00
023	00572422		Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROFI	KG	18,0075	132,4	2 384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18,008	2 384,19
024	0265531		Lipa - Tilia 300 cm, obv. kmene 35-40 cm s balem	KUS	5	26 748,90	133 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	133 744,50
025	10391100		Kůra mulčovací VL	M3	5,0315	802,5	4 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5,032	4 037,78
026	2511111		Strojené hnojivo	KG	100	26,7	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	2 670,00
	1		Zemní práce				475 004,47		0,00		0,00		475 004,47
	10		Náhrady za odstraňované dřeviny										
027	N1		Náhradní výsadba	SOUBOR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	0,00
	10		Náhrady za odstraňované dřeviny										
	99		Staveništní přesun hmot										
029	998231311		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	8,6395	368,3	3 181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8,640	3 181,93
	99		Staveništní přesun hmot				3 181,93		0,00		0,00		3 181,93
	SO05		Celkem Sadové úpravy a mobiliář				478 186,40		0,00		0,00		478 186,40

ROZPOČET

HTMXLS

Stavba: 201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
IČO: 0
Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbrno.eu
Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	M.j.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD				Celkové množství	Konečná cena
								Méněpráce mn.	Cena	Vícepráce mn.	Cena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
SO15			Pitko										
	1		Zemni práce										
001	101		Pitko	KPL	1	14 814,80	14 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	14 814,80
	1		Zemni práce				14 814,80		0,00		0,00		14 814,80
	99		Staveništní přesun hmot										
002	998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	2,5	368,3	920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	920,75
	99		Staveništní přesun hmot				920,75		0,00		0,00		920,75
SO15			Celkem Pitko				15 735,55		0,00		0,00		15 735,55

ROZPOČET

HTM/XLS

Stavba: 201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS

JKSO:

Objednatel:

EČO: 0

Zhotovitel:

Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbrno.eu

Měna: Kč

Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	M.j.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD: Méněpráce mn.	Rozdíl oproti SoD: Cena	Rozdíl oproti SoD: Vícepráce mn.	Rozdíl oproti SoD: Cena	Celkové množství	Konečná cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	SO16		Příjezdová komunikace										
	1		Zemní práce										
001	111201101		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	M2	51	49,5	2 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51,000	2 524,50
002	111201401		Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	M2	51	5,1	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	51,000	260,10
003	113106121		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	M2	26	32,3	839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26,000	839,80
004	113106211		Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	M2	1 273,00	18,8	23 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,000	23 932,40
005	113107222		Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	M2	26	16,7	434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26,000	434,20
006	113107225ZL-K01		Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.50 cm	M2	1 273,00	43,3	55 120,90	0,00	0,00	182,00	7 880,60	1 455,000	63 001,50
007	113202111		Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	M	170	27,3	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,000	4 641,00
	1		Zemní práce				87 752,90		0,00		7 880,60		95 633,50
	2		Základy a zvláštní zakládání										
008	212532111R00		Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	M3	43	932,9	40 114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43,000	40 114,70
009	212755215		Trativod plast trubka D130 bez lože	M	286	125	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,000	35 750,00
010	PC		Trativodní šachtice D+M	ks	3	5 672,60	17 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	17 017,80
	2		Základy a zvláštní zakládání				92 882,50		0,00		0,00		92 882,50
	5		Komunikace										
011	56147112X		Podklad ze zeminy stab.vápnem tl. 40 cm 3%vápna	M2	1 403,00	121,4	170 324,20	-1 403,00	-170 324,20	0,00	0,00	0,000	0,00
012	56487111XZL-K01		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm ŠD 0/32mm	M2	1 403,00	143,9	201 891,70	-37,00	-5 324,30	52,00	7 482,80	1 418,000	204 050,20
013	56513512X		Asf beton podkl ACP16+ tl.50mm 3m-	M2	1 403,00	193,3	271 199,90	-281,78	-54 468,07	0,00	0,00	1 121,220	216 731,83
014	56712211		Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.14 cm SC ,C8/10	M2	1 403,00	296,4	415 849,20	-190,00	-56 316,00	0,00	0,00	1 213,000	359 533,20
015	577112123		Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. nad 3 m, 4 cm	M2	1 403,00	238,7	334 896,10	-281,78	-67 260,89	0,00	0,00	1 121,220	267 635,21
016	577114125		Beton asf.ACL 16+ (ABH I),modif.ložný nad 3 m,6 cm	M2	1 403,00	308,1	432 264,30	-281,78	-86 816,42	0,00	0,00	1 121,220	345 447,88
017	596111111R00		Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	M2	15	451,5	6 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	6 772,50
018	596811111		Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	M2	16	260,3	4 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,000	4 164,80
019	58380056		Mozaika dlažební 4/6 štípaná	M2	15	376,6	5 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	5 649,00
020	59245259		Dlažba betonová šedá 60x40x10	KUS	67	64,1	4 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67,000	4 294,70
013	289971212ZL-K01		Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 do 6m vč. specifikace mat.	M2	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
	5		Komunikace				1 847 306,40		-440 509,88		7 482,80		1 414 279,32
	9		Ostatní konstrukce, bourání										
021	40445961A		Sloupek pro SDZ,betonová patka	ks	3	1 708,60	5 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	5 125,80
022	914001111		Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	KUS	4	85,3	341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	341,20
023	915721111		Vodorovné značení střik.barvou stopčar,zeber atd.	M2	45	113,7	5 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45,000	5 116,50
024	915791112		Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	M2	45	11,4	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,000	513,00
025	917862111		Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	M	170	162	27 540,00	0,00	0,00	177,00	28 674,00	347,000	56 214,00
026	91810111XZL-K02		Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 16/20	M3	17	2 484,00	42 228,00	0,00	0,00	39,59	98 341,56	56,590	140 569,56

027	40444934.A	Značka dopr výstražná A,B,C,P,IP,IS,IJ,E	KUS	4	495,6	1 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	1 982,40
028	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	KUS	135,34	139,8	18 920,53	0,00	0,00	45,30	6 332,94	180,640	25 253,47
029	59217476ZL-K02	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	KUS	36	169,4	6 098,40	0,00	0,00	131,00	22 191,40	167,000	28 289,80
004	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	M2	0	28,4	0,00	0,00	0,00	73,40	2 084,56	73,400	2 084,56
001	001ZL-K07	Obetonování stávajících podzemních inženýrských sítí (O2, VN, plyn - sedlo)	M3	0	2 910,00	0,00	0,00	0,00	3,50	10 185,00	3,500	10 185,00
002	002ZL-K07	D+M rezervní chráničky DN 150 včetně obetonování - km 0,025	M	0	350	0,00	0,00	0,00	7,50	2 625,00	7,500	2 625,00
003	003ZL-K07	D+M rezervní chráničky DN 110 včetně obetonování - km 0,105	M	0	322	0,00	0,00	0,00	15,00	4 830,00	15,000	4 830,00
004	004ZL-K07	D+M 3 ks chrániček DN 110 na stáv. vedení VN vč. obetonování v km 0,105	M	0	598	0,00	0,00	0,00	7,00	4 186,00	7,000	4 186,00
005	005ZL-K07	Výšková úprava poklopů kanalizačních šachet	KS	0	2128	0,00	0,00	0,00	9,00	19 152,00	9,000	19 152,00
006	006ZL-K07	Výšková úprava rámů s mříží uličních vpusti	KS	0	1 058,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8 464,00	8,000	8 464,00
007	007ZL-K07	Snížení šachty v km 0,035 - odstranění stáv. kónusu, dodávka a montáž zákrytové desky, zásyp ŠD	KS	0	6670	0,00	0,00	0,00	1,00	6 670,00	1,000	6 670,00
008	008ZL-K07	Snížení atypické oddělníkové kanalizační šachty v km 0,038 - zemní práce, odstranění zákryt. desky, odřezání stěn šachty po obvodu, zpětné osazení zákryt. desky, zásyp ŠD se	KS	0	28750	0,00	0,00	0,00	1,00	28 750,00	1,000	28 750,00
009	009ZL-K07	Provizorní přejezd 2ks v km 0,070 - 0,095 délky 15,5 m a šířky 2 m + 20m2 (rozebrání drobné kostky s očištěním, odstranění podkladu tl. 40 cm, úprava pláně se zhutněním, podklad ze ŠD tl. 25 cm, vrstva z betonu C 16/20 tl. 15 cm)	M2	0	805	0,00	0,00	0,00	51,00	41 055,00	51,000	41 055,00
010	010ZL-K07	Napojení živičných vrstev na stávající na KO (odřezování, zařezání a úprava styčné spáry) + kční vrstvy v rýze po kanalizaci	M	0	598	0,00	0,00	0,00	32,00	19 136,00	32,000	19 136,00
011	011ZL-K07	Oprava pětiřádku do betonu vč. vybourání stávajícího betonového lože (10x0,5 m)	M2	0	622	0,00	0,00	0,00	5,00	3 110,00	5,000	3 110,00
012	012ZL-K07	Zadláždění prostoru mezi obrubou a opěrnou zídkou drobnou kostkou do drtě + podklad ze ŠD tl. 15 cm (32 x 0,4 m)	M2	0	451,5	0,00	0,00	0,00	21,50	9 707,25	21,500	9 707,25
013	013ZL-K07	Předláždění chodníku ze ZD tl. 6cm.	M2	0	260,3	0,00	0,00	0,00	67,00	17 440,10	67,000	17 440,10
014	014ZL-K07	Dodávka litinového poklopu DN600 D400	KS	0	3844,7	0,00	0,00	0,00	2,00	7 689,40	2,000	7 689,40
015	015ZL-K07	Vybourání dvojřádku	M	0	144	0,00	0,00	0,00	19,00	2 736,00	19,000	2 736,00
016	016ZL-K07	Plošná úprava terénu vč. ohumusování	M2	0	82	0,00	0,00	0,00	100,00	8 200,00	100,000	8 200,00
	9	Ostatní konstrukce, bourání				107 865,83		0,00		351 560,21		459 426,04
	99	Staveništní přesun hmot										
030	998225111ZL-K01, ZL-K02	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 813,85	49,5	89 785,52	0,00	0,00	600,00	29 700,00	2 413,849	119 485,52
	99	Staveništní přesun hmot				89 785,52		0,00		29 700,00		119 485,52
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot										
031	979082213ZL-K01	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 481,75	38,8	57 491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,749	57 491,86
032	979082219ZL-K01	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 481,75	8	11 853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,749	11 853,99
033	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1 481,75	87,4	129 504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,749	129 504,86
034	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 481,75	166,7	247 007,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,749	247 007,56
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				445 858,27		0,00		0,00		445 858,27
	SO16	Celkem	Příjezdová komunikace			2 671 451,42		440 509,88		396 623,61		2 627 565,15

ROZPOČET

HTM/XLS

Stavba: 201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
EČO: 0
Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbrno.eu
Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	M.j.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD				Celkové množství	Konečná cena
								Méněpráce mn.	Cena	Vícepráce mn.	Cena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	SO17		Opěrná zeď a schody										
	1		Zemní práce										
001	132201201R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	M3	59,484	219,3	13 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	59,484	13 044,84
002	162601101R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	M3	59,484	148,7	8 845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	59,484	8 845,27
003	171201201R00		Uložení sypaniny na skládku	M3	59,484	17,8	1 058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	59,484	1 058,82
004	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	59,484	270	16 060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59,484	16 060,68
003	167101101R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100m3	M3	0	42,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
	1		Zemní práce				39 009,61		0,00		0,00		39 009,61
	2		Základy a zvláštní zakládání										
005	279321311R00		Železobeton základových zdí C 16/20 (B 20) pohledový	M3	24,5822	2 697,70	66 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,582	66 315,40
006	279351105R00		Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	M2	152,321	480,9	73 251,17	0,00	0,00	0,00	0,00	152,321	73 251,17
007	279351106R00		Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	M2	152,321	104,6	15 932,78	0,00	0,00	0,00	0,00	152,321	15 932,78
008	279362021R00		Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí KARI	t	0,1000	31 415,30	3 141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,100	3 141,53
	2		Základy a zvláštní zakládání				158 640,88		0,00		0,00		158 640,88
009	430321313R00		Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20)	M3	1,92	3 073,40	5 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,920	5 900,93
010	434311114R00		Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20	M	64	179,5	11 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,000	11 488,00
011	434351141R00		Bednění stupňů přímočarých - zřízení	M2	14,56	551,3	8 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14,560	8 026,93
012	434351142R00		Bednění stupňů přímočarých - odstranění	M2	14,56	142,1	2 068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14,560	2 068,98
	4		Vodorovné konstrukce				27 484,83		0,00		0,00		27 484,83
	767		Konstrukce zámečnické										
014	767-1		Madlo se dvěma stojkami dle 1/Z D+M vč.povrch úpr.	ks	2	5 615,80	11 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	11 231,60
015	998767201R00		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	24	112,3	2 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,000	2 695,20
	767		Konstrukce zámečnické				13 926,80		0,00		0,00		13 926,80
	99		Staveništní přesun hmot										
013	998152121R00		Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	77,5507	173,1	13 424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	77,551	13 424,03
	99		Staveništní přesun hmot				13 424,03		0,00		0,00		13 424,03
	SO17		Celkem Opěrná zeď a schody				252 486,14		0,00		0,00		252 486,14

ROZPOČET

HTMXLS

Stavba: **201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS**
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
EČO: 0
Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbrno.eu
Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	M.j.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD				Celkové množství	Konečná cena
								Méněpráce mn.	Cena	Vícepráce mn.	Cena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	VRN		Základy organizace výstavby (ZOV)										
	1		Zemní práce										
001	11310624X		Rozebrání ploch ze silničních panelů vč. podkladu a odvozu	M2	500	195	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000	97 500,00
	1		Zemní práce				97 500,00		0,00		0,00		97 500,00
	5		Komunikace										
002	584121111RT3		Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm včetně panelu IZD 3/10 300/150/15	M2	151,53	239,6	36 306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	151,530	36 306,59
003	59381084		Panel silniční IZD 3/10 300x150x15 cm zůstatková hodnota 50%	KUS	-16,8367	283,5	-4 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,837	-4 773,20
	5		Komunikace				31 533,38		0,00		0,00		31 533,38
	9		Ostatní konstrukce, bourání										
004	9		Přemístění stánku PNS dle dispozic MÚ	KPL	1	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	15 350,00
	9		Ostatní konstrukce, bourání				15 350,00		0,00		0,00		15 350,00
	VRN		Celkem Základy organizace výstavby (ZOV)				144 383,38		0,00		0,00		144 383,38

ROZPOČET

HTM/XLS

Stavba: 201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
EČO: 0
Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbrno.eu
Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	M.j.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD				Celkové množství	Konečná cena
								Méněpráce mn.	Cena	Vícepráce mn.	Cena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	IO 05		Rekonstrukce kanalizace										
	1		Zemní práce										
001	132201202ZL-K04		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	327	219,3	71 711,10	0,00	0,00	171,00	37 500,30	498,000	109 211,40
002	132201209ZL-K04		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	327	19,6	6 409,20	0,00	0,00	171,00	3 351,60	498,000	9 760,80
003	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	572,953	82,9	47 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	572,953	47 497,80
004	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	572,953	19	10 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	572,953	10 886,11
005	161101101ZL-K04		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	163,5	50,2	8 207,70	0,00	0,00	85,50	4 292,10	249,000	12 499,80
006	162301102		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	0	132,5	0,00	0,00	0,00	498,00	65 985,00	498,000	65 985,00
006A	162301102ZL-K04		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	30	112,6	3 378,00	0,00	0,00	468,00	52 696,80	498,000	56 074,80
007	171201201ZL-K04		Uložení sypaniny na skládky	M3	30	17,8	534,00	0,00	0,00	468,00	8 330,40	498,000	8 864,40
008	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (1m3 = 1,5 t)	t	45	150	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,000	6 750,00
009	174101101ZL-K04		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	297	91,2	27 086,40	0,00	0,00	126,48	11 534,98	423,480	38 621,38
009A	583373030		Hutnitelná stabilizační zemina MP SN 10L	t	0	126	0,00	0,00	0,00	677,57	85 373,82	677,570	85 373,82
003	130001101ZL-K04		Příplatek za ztížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	0	329,8	0,00	0,00	0,00	41,70	13 752,66	41,700	13 752,66
015	175101101ZL-K04		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3m od kraje	M3	0	342	0,00	0,00	0,00	55,20	18 878,40	55,200	18 878,40
016	583373310ZL-K04		štěrkopísek frakce 0-22	t	0	337	0,00	0,00	0,00	99,40	33 497,80	99,400	33 497,80
	1		Zemní práce				182 460,31		0,00		335 193,86		517 654,17
	4		Vodorovné konstrukce										
010	451573111ZL-K04		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	0,5000	965,5	482,75	0,00	0,00	19,30	18 634,15	19,800	19 116,90
011	452112111		Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	KUS	2	122,7	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	245,40
012	592241770		prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	KUS	2,02	330,8	668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,020	668,22
013	452384111		Podkladní pražce z betonu prostého tř. B 7,5 otevřený výkop pl do 25000 mm2	M	143	55,8	7 979,40	-143,00	-7 979,40	0,00	0,00	0,000	0,00
	4		Vodorovné konstrukce				9 375,77		-7 979,40		18 634,15		20 030,52
	8		Trubní vedení										
014	812392121		Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	M	143	308,9	44 172,70	-143,00	-44 172,70	0,00	0,00	0,000	0,00
015	592216300		trouba betonová přímá hrdlová TBP 2-40 D40x100x5 cm	KUS	144,43	1 022,70	147 708,56	-144,43	-147 708,56	0,00	0,00	0,000	0,00
015A	871111107		Montáž plastového potrubí ve výkopu DN400	M	0	45	0,00	0,00	0,00	143,00	6 435,00	143,000	6 435,00
015B			Potrubí PP PRAGMA SN 8 DN 400	M	0	620,00	0,00	0,00	0,00	143,00	88 660,00	143,000	88 660,00
016	831263195ZL-K04		Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	2	3 360,80	6 721,60	0,00	0,00	25,00	84 020,00	27,000	90 741,60
017	831312121		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	M	6,6	136,1	898,26	-6,60	-898,26	0,00	0,00	0,000	0,00
018	597108420		trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN150mm L60(75)cm spojovací systém F	KUS	1,015	515	522,73	-1,015	-522,73	0,00	0,00	0,000	0,00
019	597106320		trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,00m spojovací systém F	M	6,09	426,7	2 598,60	-6,09	-2 598,60	0,00	0,00	0,000	0,00
020	837312221		Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	KUS	3	180,8	542,40	-3	-542,40	0,00	0,00	0,000	0,00
021	597110240		koleno kameninové glazované DN150mm 90° spojovací systém F	KUS	2,03	504,7	1 024,54	-2,03	-1 024,54	0,00	0,00	0,000	0,00
022	597109840		koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F	KUS	1,015	491,1	498,47	-1,015	-498,47	0,00	0,00	0,000	0,00
023	892351111		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	M	6,6	62,3	411,18	-6,60	-411,18	0,00	0,00	0,000	0,00
024	892421111		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	M	143	55	7 865,00	-143,00	-7 865,00	0,00	0,00	0,000	0,00
025	892442111		Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou	KUS	6	250,1	1 500,60	-6,00	-1 500,60	0,00	0,00	0,000	0,00
026	894411131		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	KUS	2	3 902,60	7 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	7 805,20

027	592241800	dno betonové šachtové TZZ-Q 100/115 D 130x115x15 cm	KUS	2,02	9 679,80	19 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,020	19 553,20
028	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	KUS	2,02	3 846,90	7 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,020	7 770,74
029	592241610	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	KUS	1,01	2 141,70	2 163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,010	2 163,12
030	592241600	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	KUS	1,01	1 460,80	1 475,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,010	1 475,41
031	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	KUS	2	593,5	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	1 187,00
032	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	KUS	2	3 844,70	7 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	7 689,40
033	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	11,44	2 531,60	28 961,50	-3,44	-8 708,70	0,00	0,00	8,000	20 252,80
034	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	M2	143	268,8	38 438,40	-143,00	-38 438,40	0,00	0,00	0,000	0,00
035	89256PC1	Napojení na stávající řad	SOUB	1	8 007,60	8 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	8 007,60
006	001ZL-K04	Kamerová zkouška - vyhledávání přípojek	M	0	100,00	0,00	0,00	0,00	143,00	14 300,00	143,000	14 300,00
019	871355221ZL-K04	Kanalizační potrubí z PP tuhost třídy SN8 DN150	M	0	553,80	0,00	0,00	0,00	103,00	57 041,40	103,000	57 041,40
020	877313123ZL-K04	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem	KUS	0	89,70	0,00	0,00	0,00	18,00	1 614,60	18,000	1 614,60
022	286113620ZL-K04	Koleno kanaliace plastové 150x67°	KUS	0	421,00	0,00	0,00	0,00	19,00	7 999,00	19,000	7 999,00
023	286113560ZL-K04	Koleno kanaliace plastové 150x45°	KUS	0	421,00	0,00	0,00	0,00	19,00	7 999,00	19,000	7 999,00
023A	286113620	Koleno kanaliace plastové 150x87°	KUS	0	324,00	0,00	0,00	0,00	20,00	6 480,00	20,000	6 480,00
018	83138PC1ZL-K04	Napojení vpustí a dom. přípojek na kanalizaci	SOUB	0	2 856,30	0,00	0,00	0,00	29,00	82 832,70	29,000	82 832,70
025	895941311ZL-K04	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	KUS	0	6 033,30	0,00	0,00	0,00	11,00	66 366,30	11,000	66 366,30
026	592238780ZL-K04	mříž D400 rozm 500/500 mm	KUS	0	3 679,30	0,00	0,00	0,00	11,00	40 472,30	11,000	40 472,30
027	592PC104ZL-K04	koš pozinkovaný	KUS	0	723,6	0,00	0,00	0,00	11,00	7 959,60	11,000	7 959,60
028	592PC100ZL-K04	TVB 6-50	KUS	0	852,4	0,00	0,00	0,00	11,00	9 376,40	11,000	9 376,40
029	592PC101ZL-K04	TVB 9-50	KUS	0	926,7	0,00	0,00	0,00	11,00	10 193,70	11,000	10 193,70
030	592PC103ZL-K04	TVB 11-50	KUS	0	732,9	0,00	0,00	0,00	20,00	14 658,00	20,000	14 658,00
031	592PC106ZL-K04	TVB 10-50	KUS	0	432	0,00	0,00	0,00	14,00	6 048,00	14,000	6 048,00
032	592PC107ZL-K04	TVB 5--66	KUS	0	672,7	0,00	0,00	0,00	16,00	10 763,20	16,000	10 763,20
	8	Trubní vedení				337 516,20		-254 890,14		523 219,20		605 845,26
	99	Přesun hmot										
036	998274101ZL-K04	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	48,283	179,4	8 661,97	-48,28	-8 661,97	0,00	0,00	0,000	0,00
033	998276101ZL-K04	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0	170	0,00	0,00	0,00	126,32	21 474,40	126,320	21 474,40
	99	Přesun hmot				8 661,97		-8 661,97		21 474,40		21 474,40
	IO 05	Celkem Rekonstrukce kanalizace				538 014,25		-271 531,51		898 521,61		1 165 004,34

ROZPOČET

HTM/XLS

Stavba: **201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS**
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
EČO: 0
Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbrno.eu
Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	M.j.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD				Celkové množství	Konečná cena
								Méněpráce mn.	Cena	Vícepráce mn.	Cena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	IO 06		Rekonstrukce vodovodu										
	1		Zemní práce										
001	132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	73,376	219,3	16 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	73,376	16 091,36
002	132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	73,376	19,6	1 438,17	0,00	0,00	0,00	0,00	73,376	1 438,17
003	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	209,647	82,9	17 379,74	0,00	0,00	0,00	0,00	209,647	17 379,74
004	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	209,647	19	3 983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	209,647	3 983,29
005	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	73,376	50,2	3 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	73,376	3 683,48
006	162301102		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	20,65	112,6	2 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,650	2 325,19
007	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	20,65	17,8	367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20,650	367,57
008	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (1m3 = 1,5 t)	t	30,975	150	4 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30,975	4 646,25
009	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	52,726	91,2	4 808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	52,726	4 808,61
010	175101101		Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	16,52	342	5 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16,520	5 649,84
011	583373030		štěrkopísek frakce 0-8	t	28,084	337	9 464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	28,084	9 464,31
	1		Zemní práce				69 837,80		0,00		0,00		69 837,80
	4		Vodorovné konstrukce										
012	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	4,13	965,5	3 987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,130	3 987,52
	4		Vodorovné konstrukce				3 987,52		0,00		0,00		3 987,52
	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích										
023	46049PC1		Krytí výstražnou fólií barva modrá	M	59	7,6	448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,000	448,40
024	46049PC2		Výstražný vodič 4 mm2	M	59	13,5	796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,000	796,50
	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				1 244,90		0,00		0,00		1 244,90
	8		Trubní vedení										
013	871241121		Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	M	59	162,8	9 605,20	-6,00	-976,80	0,00	0,00	53,000	8 628,40
014	286131150		potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm	M	59,885	315,2	18 875,75	-6,00	-1 891,20	0,00	0,00	53,885	16 984,55
015	891241111		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	KUS	1	1 163,50	1 163,50	0,00	0,00	1,00	1 163,50	2,000	2 327,00
016	422910790		souprava zemní Hawle pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 2,0 m	KUS	1	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	1,00	1 396,00	2,000	2 792,00
017	422211300		šoupátko s hrdly, voda, kat.č.: 4040E2 PN16 DN/D 50/63	KUS	1	6 609,40	6 609,40	0,00	0,00	1,00	6 609,40	2,000	13 218,80
018	892271111		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	M	59	49,6	2 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,000	2 926,40
019	892372111		Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2	1 238,50	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	2 477,00
020	899401112		Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1	239,3	239,30	0,00	0,00	3,00	717,90	4,000	957,20
021	422913520		poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1	612,7	612,70	0,00	0,00	1,00	612,70	2,000	1 225,40
022	422913520		spojka Waga DN 100	KUS	0	4813	0,00	0,00	0,00	4,00	19 252,00	4,000	19 252,00
023	422913520		těsnění přírubové DN 100	KUS	0	22	0,00	0,00	0,00	3,00	66,00	3,000	66,00
024	422913520		Matice + šrouby M 16	KUS	0	15,4	0,00	0,00	0,00	72,00	1 108,80	72,000	1 108,80
025	422913520		Tvárná litina T 100/80	KUS	0	2775	0,00	0,00	0,00	1,00	2 775,00	1,000	2 775,00
026	422913520		těsnění přírubové DN 80	KUS	0	16	0,00	0,00	0,00	6,00	96,00	6,000	96,00
027	422913520		PVC ENPL d90/DN80	KUS	0	595	0,00	0,00	0,00	2,00	1 190,00	2,000	1 190,00
028	422913520		Pas navrtávací HOD 506 d90,G2	KUS	0	4722	0,00	0,00	0,00	2,00	9 444,00	2,000	9 444,00

029	422913520	souprava zemní teleskopická PATENT BT,Rd 1,2-1,8 m	KUS	0	1396	0,00	0,00	0,00	2,00	2 792,00	2,000	2 792,00
030	422913520	Příruba S 2000 HAWLE d90/DN80	KUS	0	3480	0,00	0,00	0,00	4,00	13 920,00	4,000	13 920,00
031	422913520	PVC ANPL d90/DN80	KUS	0	1230	0,00	0,00	0,00	1,00	1 230,00	1,000	1 230,00
032	422913520	Tvárná litina FFR DN 100/80	KUS	0	1674	0,00	0,00	0,00	1,00	1 674,00	1,000	1 674,00
033	422913520	PVC FNPL d90/DN80	KUS	0	1225	0,00	0,00	0,00	1,00	1 225,00	1,000	1 225,00
034	422913520	PVC oblouk d90/45°	KUS	0	320	0,00	0,00	0,00	2,00	640,00	2,000	640,00
035	422913520	PVC oblouk d90/30°	KUS	0	320	0,00	0,00	0,00	2,00	640,00	2,000	640,00
036	422913520	Tvárná litina X DN 100	KUS	0	639	0,00	0,00	0,00	1,00	639,00	1,000	639,00
037	422913520	potrubí vodovodní PE100 PN16 d 63 x 3,8 mm	M	0	166	0,00	0,00	0,00	3,00	498,00	3,000	498,00
038	422913520	Spojka 100 , d 63x60 ISIFLO	KUS	0	1200	0,00	0,00	0,00	2,00	2 400,00	2,000	2 400,00
039	422913520	Přechod 110 , d 63x2" ISIFLO	KUS	0	991	0,00	0,00	0,00	2,00	1 982,00	2,000	1 982,00
040	422913520	Koleno elektro d63/90°	KUS	0	373	0,00	0,00	0,00	2,00	746,00	2,000	746,00
041	422913520	Koleno elektro d63/45°	KUS	0	373	0,00	0,00	0,00	2,00	746,00	2,000	746,00
042	422913520	Spojka elektro d63	KUS	0	196	0,00	0,00	0,00	1,00	196,00	1,000	196,00
043	422913520	Čistič PE 1000ml	KUS	0	410	0,00	0,00	0,00	1,00	410,00	1,000	410,00
044	422913520	Jištění proti posuvu PVC d90	KUS	0	3476	0,00	0,00	0,00	4,00	13 904,00	4,000	13 904,00
045	891241111	Montáž lit.tvarovek	KUS	0	540	0,00	0,00	0,00	15,00	8 100,00	15,000	8 100,00
046	891249111	Montáž navrtávacích pasů DN80	KUS	0	1511	0,00	0,00	0,00	2,00	3 022,00	2,000	3 022,00
047	871511101	Montáž PE 63	M	0	39	0,00	0,00	0,00	3,00	117,00	3,000	117,00
048	871512101	Montáž elektrotvarovek PE 63	KUS	0	230	0,00	0,00	0,00	5,00	1 150,00	5,000	1 150,00
	8	Trubní vedení				43 905,25		-2 868,00		100 462,30		141 499,55
	99	Přesun hmot										
022	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	29,449	170	5 006,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29,449	5 006,33
	99	Přesun hmot				5 006,33		0,00		0,00		5 006,33
	IO 06	Celkem Rekonstrukce vodovodu				123 981,80		-2 868,00		100 462,30		221 576,10

ROZPOČET

HTM/XLS

Stavba: 201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO: 0

Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbrno.eu

Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	M.j.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD: Méněpráce mn.	Rozdíl oproti SoD: Cena	Rozdíl oproti SoD: Vícepráce mn.	Rozdíl oproti SoD: Cena	Celkové množství	Konečná cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	SO01		Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch										
	1		Zemní práce										
001	113106121R00		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho v ulici Bří.Mrštíků kolem obrubníků předláždit	M2	80	32,3	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,000	2 584,00
002	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	M2	1 224,20	16,8	20 566,56	0,00	0,00	96,54	1 621,87	1 320,740	22 188,43
003	113107225ZL-K01, ZL-K02		Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.50 cm	M2	0,00	43,3	0,00	0,00	0,00	1 320,00	57 156,00	1 320,000	57 156,00
	1		Zemní práce				23 150,56		0,00		58 777,87		81 928,43
	2		Základy a zvláštní zakládání										
008	212532111R00ZL-K02		Lože trativodu z kameniva hrub. drceného, 16-32 mm	M3	0	932,9	0,00	0,00	0,00	37,35	34 843,82	37,350	34 843,82
009	212755215ZL-K02		Trativod plast trubka D130 bez lože	M	0,00	125	0,00	0,00	0,00	249,00	31 125,00	249,000	31 125,00
010	PCZL-K02		Trativodní šachtice D+M	ks	0,00	5672,6	0,00	0,00	0,00	3,00	17 017,80	3,000	17 017,80
	2		Základy a zvláštní zakládání				0,00		0,00		82 986,62		82 986,62
	5		Komunikace										
003	564811111R00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm ŠD 0/32	M2	226,7	36,4	8 251,88	-226,70	-8 251,88	175,00	6 370,00	175,000	6 370,00
004	565166122U00		Asf beton podkl ACP22+ tl.90mm 3m-	M2	997,5	352,4	351 519,00	-997,50	-351 519,00	0,00	0,00	0,000	0,00
005	577112123R00		Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. nad 3 m, 4 cm	M2	997,5	238,7	238 103,25	-81,67	-19 494,63	0,00	0,00	915,830	218 608,62
006	577114125R00		Beton asf.ACL 16+ (ABH I),modif.ložný nad 3 m,6 cm	M2	997,5	308,1	307 329,75	-81,67	-25 162,53	0,00	0,00	915,830	282 167,22
007	591211111R00		Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl.40mm	M2	226,7	451,5	102 355,05	-226,70	-102 355,05	0,00	0,00	0,000	0,00
008	596215021R00ZL-K02		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	M2	80	237,6	19 008,00	0,00	0,00	28,00	6 652,80	108,000	25 660,80
009	58380129ZL-K02		Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná stávající pro komunikaci se použije vybouraná dlažba	t	45,34	116,4	5 277,58	-45,34	-5 277,58	52,40	6 099,36	52,400	6 099,36
001	56487111XZL-K01, ZL-K02		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm ŠD 0/32	M2	0	143,9	0,00	0,00	0,00	1 320,00	189 948,00	1 320,000	189 948,00
002	289971212ZL-K01		Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 do 6m vč. specifikace mat.	M2	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
002	56712211ZL-K02		Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl. 14 cm SC, C8/10	M2	0	296,4	0,00	0,00	0,00	1 216,00	360 422,40	1 216,000	360 422,40
004	56513512XZL-K02		Asf beton podkl ACP16+ tl..50mm 3m-	M2	0	193,3	0,00	0,00	0,00	915,83	177 029,94	915,830	177 029,94
007	591211111ZL-K02		Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	M2	0	538,9	0,00	0,00	0,00	175,00	94 307,50	175,000	94 307,50
	5		Komunikace				1 031 844,51		-512 060,66		840 830,00		1 360 613,84
	8		Trubní vedení										
010	59121AG1		Úprava terénu kolem vpusti	ks	3	2 944,30	8 832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	8 832,90
011	89594AG		Rekonstrukce,úprava a doplnění vpustí vč.zemních prací	SOUBOR	3	4 081,10	12 243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	12 243,30
	8		Trubní vedení				21 076,20		0,00		0,00		21 076,20
	9		Ostatní konstrukce, bourání										
012	916261111R00		Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	M	348	108,3	37 688,40	-348,00	-37 688,40	0,00	0,00	0,000	0,00
013	917862111R00		Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	M	348	162	56 376,00	0,00	0,00	72,00	11 664,00	420,000	68 040,00
014	91810111XZL-K02		Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 16/20	M3	20,88	2 484,00	51 865,92	-13,22	-32 848,42	34,96	86 840,64	42,616	105 858,14
015	919735114R00		Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	M	18	164,9	2 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	2 968,20
016	979054451		Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	M2	80	38,7	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,000	3 096,00

017	979071121R00ZL-K02	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. též	M2	231,234	28,4	6 567,05	-231,23	-6 567,05	299,20	8 497,28	299,200	8 497,28
018	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	KUS	351,48	139,8	49 136,90	0,00	0,00	68,52	9 579,10	420,000	58 716,00
001	592452680ZL-K02	DLAZBA BEST-KLASIKO 20X10X6	M2	0	296	0,00	0,00	0,00	28,00	8 288,00	28,000	8 288,00
002	002ZL-K02	Úprava stávajícího chodníku - ul. Bratří Mrštíků	M2	0	85	0,00	0,00	0,00	127,00	10 795,00	127,000	10 795,00
	9	Ostatní konstrukce, bourání				207 698,47		-77 103,87		135 664,02		266 258,62
	99	Staveništní přesun hmot										
019	998225111R00ZL-K01, ZL-K02	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	752,1846	49,5	37 233,14	0,00	0,00	1 250,00	61 875,00	2 002,18	99 108,14
	99	Staveništní přesun hmot				37 233,14		0,00		61 875,00		99 108,14
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot										
031	979082213ZL-K01, ZL-K02	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0	38,8	0,00	0,00	0,00	1 780,00	69 064,00	1 780,000	69 064,00
032	979082219ZL-K01, ZL-K02	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0	8	0,00	0,00	0,00	1 780,00	14 240,00	1 780,000	14 240,00
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		0,00		83 304,00		83 304,00
	SO01	Celkem Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch				1 321 002,87		-589 164,53		1 263 437,50		1 995 275,85

ROZPOČET

HTM/XLS

Stavba: 201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
EČO: 0
Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbrno.eu
Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	M.j.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD				Celkové množství	Konečná cena
								Méněpráce mn.	Cena	Vícepráce mn.	Cena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	SO02		Bourací práce										
	1		Zemní práce										
001	113106211R00		Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	M2	915,6	18,8	17 213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	915,600	17 213,28
002	113107143R00		Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	M2	206,7	126,1	26 064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	206,700	26 064,87
003	113107221R00		Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	M2	1 122,30	11,4	12 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,300	12 794,22
004	113202111R00		Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	M	348	27,3	9 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	348,000	9 500,40
005	122201101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	M3	93,48	89,2	8 338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	93,480	8 338,42
006	162601101R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	M3	93,48	148,7	13 900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	93,480	13 900,48
007	171201201R00		Uložení sypaniny na skládku	M3	93,48	17,8	1 663,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,480	1 663,94
008	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	93,48	270	25 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,480	25 239,60
001	132201201	ZL-K03	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	0	219,3	0,00	0,00	0,00	23,76	5 210,57	23,760	5 210,57
002	132201209	ZL-K03	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	0	19,6	0,00	0,00	0,00	23,76	465,70	23,760	465,70
003	132201209	ZL-K03	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	0	329,8	0,00	0,00	0,00	23,76	7 836,05	23,760	7 836,05
006	161101101	ZL-K03	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5m	M3	0	50,2	0,00	0,00	0,00	11,88	596,38	11,880	596,38
007	162501102	ZL-K03	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	0	132,5	0,00	0,00	0,00	11,00	1 457,50	11,000	1 457,50
008	171201201	ZL-K03	Uložení sypaniny na skládku	M3	0	17,8	0,00	0,00	0,00	11,00	195,80	11,000	195,80
010	174101101	ZL-K03	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	0	91,2	0,00	0,00	0,00	12,76	1 163,71	12,760	1 163,71
011	175101101	ZL-K03	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	0	342	0,00	0,00	0,00	11,00	3 762,00	11,000	3 762,00
012	583373310	ZL-K03	štěrkopísek frakce 0-22	t	0	337	0,00	0,00	0,00	18,39	6 197,53	18,39	6 197,53
	1		Zemní práce				114 715,21		0,00		26 885,23		141 600,44
	98		Demolice										
009	981511113R00		Demolice konstruk. postup.rozebráním, beton prostý	M3	4	1 685,70	6 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	6 742,80
009	981511113X	ZL-K03	Demolice konstruk. postup.rozebráním, beton prostý - ruční bourání	M3	0	2 685,70	0,00	0,00	0,00	21,58	57 957,41	21,580	57 957,41
010	010	ZL-K03	Příplatek za bourání v blízkosti inženýrských sítí	M3	0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10,79	10 790,00	10,790	10 790,00
	98		Demolice				6 742,80		0,00		68 747,41		75 490,21
	99		Staveništní přesun hmot										
010	998981123R00		Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	0,0059	371,6	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,19
	99		Staveništní přesun hmot				2,19		0,00		0,00		2,19
	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot										
011	979082213R00	ZL-K03	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	653,0014	38,8	25 336,45	0,00	0,00	57,19	2 218,86	710,19	27 555,31
012	979082219R00	ZL-K03	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	653,0014	8	5 224,01	0,00	0,00	57,19	457,50	710,19	5 681,51
013	979087212R00	ZL-K03	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	653,0014	87,4	57 072,32	0,00	0,00	57,19	4 998,14	710,19	62 070,46
014	979990001R00	ZL-K03	Poplatek za skládku stavební suti	t	653,0014	166,7	108 855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	653,001	108 855,33
	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				196 488,12		0,00		7 674,50		204 162,62
	SO02		Celkem Bourací práce				317 948,32		0,00		103 307,14		421 255,45

ROZPOČET

HTM/XLS

Stavba: **201207101 - Klobouky u Brna - rek.kom. k přestup.terminálu IDS**
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
EČO: 0
Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbrno.eu
Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	M.j.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD: Méněpráce mn.	Rozdíl oproti SoD: Cena	Rozdíl oproti SoD: Vícepráce mn.	Rozdíl oproti SoD: Cena	Celkové množství	Konečná cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	SO03		Opěrné zídky										
	1		Zemní práce										
001	132201101R00	ZL-K05	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	M3	38,58	219,3	8 460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38,580	8 460,59
002	132201109R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	M3	15	19,6	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	294,00
003	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	38,58	50,2	1 936,72	0,00	0,00	0,00	0,00	38,580	1 936,72
004	162601101R00	ZL-K05	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	M3	23,58	148,7	3 506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23,580	3 506,35
005	167101101R00	ZL-K05	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	23,58	42,5	1 002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23,580	1 002,15
006	171201201R00	ZL-K05	Uložení sypaniny na skládku	M3	23,58	17,8	419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23,580	419,72
007	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	15	91,2	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	1 368,00
008	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	23,58	270	6 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,580	6 366,60
	1		Zemní práce				23 354,13		0,00		0,00		23 354,13
	2		Základy a zvláštní zakládání										
009	279321311R00	ZL-K03, ZL-K05	Železobeton základových zdí C 16/20 (B 20) pohledový	M3	28,935	2 697,70	78 057,95	0,00	0,00	2,40	6 474,48	31,335	84 532,43
010	279351105R00	ZL-K03, ZL-K05	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	M2	192,9	480,9	92 765,61	0,00	0,00	16,00	7 694,40	208,900	100 460,01
011	279351106R00	ZL-K03, ZL-K05	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	M2	192,9	104,6	20 177,34	0,00	0,00	16,00	1 673,60	208,900	21 850,94
012	279362021R00	ZL-K03, ZL-K05	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí KARI	t	1,061	31 415,30	33 331,63	0,00	0,00	0,09	2 984,45	1,156	36 316,08
001	212531111R00	ZL-K05	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	M3	0	866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
002	212755114	ZL-K05	Trativody z drenážních trubek vnitřního průměru 100 mm bez lože	M	0	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
003	212972112	ZL-K05	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	M	0	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
004	279311911	ZL-K05	Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20	M3	0	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
009	693110380	ZL-K05	GEOTEX. GEOJUTEX PPH 60 300 G/M2	M2	0	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
	2		Základy a zvláštní zakládání				224 332,53		0,00		18 826,93		243 159,46
	6		Úpravy povrchů, podlahy										
001	625981114R00	ZL-K05	Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 80mm	M2	0	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
002	28375460	ZL-K05	Polystyren extrudovaný XPS	M3	0	4878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
	6		Úpravy povrchů, podlahy				0,00		0,00		0,00		0,00
	767		Konstrukce zámečnické										
014	76701	ZL-K03	Ocelové zábradlí dle výkresu SO 03.A3	M	33	1 796,10	59 271,30	0,00	0,00	10,00	17 961,00	43,000	77 232,30
015	998767201R00		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,0000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
	767		Konstrukce zámečnické				59 271,30		0,00		17 961,00		77 232,30
	99		Staveništní přesun hmot										
013	998152121R00	ZL-K03, ZL-K05	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	78,6466	173,1	13 613,73	0,00	0,00	11,92	2 062,78	90,563	15 676,51
	99		Staveništní přesun hmot				13 613,73		0,00		2 062,78		15 676,51
	SO03		Celkem Opěrné zídky				320 571,69		0,00		38 850,71		359 422,40

ROZPOČET

HTM/XLS

Stavba: JKSO:
Objednatel: EČO: 0
Zhotovitel: Zpracoval: Petr Kizek; kizekp@imosbrno.c
Měna: Kč Datum:

P.č.	Kód položky	ZL	Popis	M.j.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena celk.	Rozdíl oproti SoD				Celkové množství	Konečná cena
								Méněpráce mn.	Cena	Vícepráce mn.	Cena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	SO04		Terénní úpravy										
	1		Zemní práce										
001	180402111R00		Založení trávníku parkového výsevem v rovině	M2	436	11,4	4 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	436,000	4 970,40
002	181101101R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	M2	31,4	5,9	185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31,400	185,26
003	181101101R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	M2	436	5,9	2 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	436,000	2 572,40
004	181301103R00		Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	M2	436	97,2	42 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	436,000	42 379,20
005	181305111R00		Převrstvení ornice na skládce	M3	87,2	268,7	23 430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	87,200	23 430,64
006	182001121R00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	M2	436	5,7	2 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	436,000	2 485,20
007	183403114R00		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	M2	436	1,1	479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	436,000	479,60
008	183403153R00		Obdělání půdy hrabáním, v rovině	M2	436	1,1	479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	436,000	479,60
009	183403161R00		Obdělání půdy válením, v rovině	M2	436	1,1	479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	436,000	479,60
010	185802113R00		Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,0218	11 368,00	247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,022	247,82
011	185803111R00		Ošetření trávníku v rovině	M2	436	8	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,000	3 488,00
012	19900000 T00		Pořízení ornice pro zahumusování vč.dovozu	M3	87,2	397,9	34 696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	87,200	34 696,88
013	00572422		Směs travní	KG	22,89	112,5	2 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22,890	2 575,13
014	2511111		Strojené hnojivo	KG	22	22,7	499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22,000	499,40
	1		Zemní práce				118 969,13		0,00		0,00		118 969,13
	5		Komunikace										
015	564231111R00		Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	M2	31,4	37,1	1 164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31,400	1 164,94
016	596811111R00		Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	M2	31,4	260,3	8 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	31,400	8 173,42
017	59245316		Dlaždice betonová	M2	32	352,4	11 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32,000	11 276,80
	5		Komunikace				20 615,16		0,00		0,00		20 615,16
	9		Ostatní konstrukce, bourání										
018	917862111R00		Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	M	8	162	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000	1 296,00
019	95		Zrušení stávající vpusti	ks	1	1 352,80	1 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1 352,80
020	59217410		Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	KUS	8,08	115,9	936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8,080	936,47
	9		Ostatní konstrukce, bourání				3 585,27		0,00		0,00		3 585,27
	99		Staveništní přesun hmot										
021	998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	13,7144	368,3	5 051,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13,714	5 051,01
	99		Staveništní přesun hmot				5 051,01		0,00		0,00		5 051,01
	SO04		Celkem Terénní úpravy				148 220,57		0,00		0,00		148 220,57