

Položkový rozpočet

Zakázka: SO 103-rekonstrukce místní komunikace úsek 20c - MĚNĚPRÁCE

Misto Ostrov u Macochy

**Objednatel: Městys Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy 80**

**IČ:
DIČ:**

**Zhotovitel: H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.
Brněnská 1002/27
67801 Blansko**

**IČ: 60741619
DIČ: CZ60741619**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	136 754,69	77 180,77	213 935,46
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	136 754,69	77 180,77	213 935,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	213 935,46 CZK
Základní DPH	21 %	44 926,00 CZK

Zaokrouhlení -0,46 CZK

Cena celkem s DPH 258 861,00 CZK


v


INŽENÝRSKÉ STAVBY spol. s r.o.
Brněnská 1002/27, Blansko 678 01
IČO: 60741619 / DIČ: CZ60741619
Tel./fax: 516 41 75 61
Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001

Za zhotovitele

dne

02.11.2020


679 14 Ostrov u Macochy

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
5	Komunikace	HSV	65 591,58	33 866,22	99 457,80
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	71 163,11	27 880,89	99 044,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	15 433,66	15 433,66
Cena celkem			136 754,69	77 180,77	213 935,46

Položkový rozpočet

S:	SO 103-rekonstrukce místní komunikace úsek 20c - MĚNĚPRÁCE
O:	Ostrov u Macochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 5		Komunikace										
1	56455111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm, recyklace	m2	137,35000	40,00	99 457,80	1,14	65 591,58	38,86	33 866,22	0	107,4838
		91+470+572+446		1 579,00000		5 494,00		156,58		5 337,42	0	0
		-(502,2+628,7+6,5+63,6+162,2+78,45)		-1 441,65000								
2	56421111R00	Podklad ze šléřkopisku po ztuhnutí tloušťky 5 cm, fr.2-4 mm	m2	137,35000	36,00	4 944,60	27,20	3 735,92	8,80	1 208,68	0,1012	13,89982
3	56475211R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	137,35000	180,00	24 723,00	140,37	19 279,82	39,63	5 443,18	0,36834	50,5915
4	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 5 cm, drenážní	m2	115,80000	205,00	23 739,00	45,58	5 278,16	159,42	18 460,84	0,0928	10,74624
		343+328+73,5-628,7		115,80000								
5	599432111R00	Výplň spár dlažby drceným kamenivem fr.2-4mm	m2	115,80000	60,00	6 948,00	30,50	3 531,90	29,50	3 416,10	0,10354	11,98993
6	59248202R	Dlažba drenážní, betonová, přírodní, 240/240/80mm	m2	115,80000	284,00	32 887,20	284,00	32 887,20	0,00	0,00	0,172	19,9176
		115,8		115,80000								
7	592451158R	Dlažba betonová, zámková 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé, hmatová	m2	1,90000	380,00	722,00	380,00	722,00	0,00	0,00	0,17824	0,33866
		11,5*0,4+9,5*0,4		8,40000								
		-6,5		-6,50000								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				99 044,00		71 163,11		27 880,89		87,87904
8	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubniku nájezdového slín.ABO 1000/150/150	m	450,20000	220,00	99 044,00	158,07	71 163,11	61,93	27 880,89	0,1952	87,87904
		183+64+441+343-107,8		923,20000								
		-473		-473,00000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 433,66		0,00		15 433,66		0
9	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	195,36274	79,00	15 433,66	0,00	0,00	79,00	15 433,66	0	0
		107,4837+87,87904		195,36274								

Položkový rozpočet

Zakázka: SO 103-rekonstrukce místní komunikace úsek 20c - VÍCEPRÁCE

Misto Ostrov u Macochy

Objednatel: Městys Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy 80

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.
Brněnská 1002/27
67801 Blansko

IČ: 60741619

DIČ: CZ60741619

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	50 121,97	126 269,18	176 391,16
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	4 300,00	4 300,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	50 121,97	130 569,18	180 691,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	180 691,16 CZK
Základní DPH	21 %	37 945,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,16 CZK

Cena celkem s DPH

218 636,00 CZK

v

dne

02.11.2020

H3
INŽENÝRSKÉ STAVBY, spol. s r.o.
Brněnská 1002/27
IČO: 60741619
Tel./fax: 516 41 75 33
Držitel certifikátu EN ISO 9001

Za zhotovitele

MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
5	Komunikace	HSV	27 558,40	81 407,43	108 965,84
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	22 563,57	42 228,38	64 791,95
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	2 633,37	2 633,37
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	4 300,00	4 300,00
Cena celkem			50 121,97	130 569,18	180 691,16

Položkový rozpočet

S:	SO 103-rekonstrukce místní komunikace úsek 20c - VÍCEPRÁCE
O:	Ostrov u Macochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 5		Komunikace				108 965,84		27 558,40		81 407,45		17,86702
1	565171111R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm, s překážkami	m2	21,50000	587,00	12 620,50	491,49	10 567,04	95,51	2 053,47	0,26376	5,67084
2	573211111R00	502,2-480,7		21,50000								
3	577141112RT2	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	21,50000	14,00	301,00	12,39	266,39	1,61	34,62	0,00061	0,01312
		Obrusný kryt beton asfalt. ACO 11+, do 3 m, tl.5 cm, plochy 201-1000 m2, s překážkami	m2	21,50000	439,00	9 438,50	282,04	6 063,86	156,96	3 374,64	0,12966	2,78769
4	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drětl. 5 cm, ARCHICO - reliéfní	m2	70,10000	289,50	20 293,95	51,16	3 586,32	238,34	16 707,63	0,0928	6,50528
5	59245115R	63,6+6,5		70,10000								
		Dlažba Archico skladba 24x16x8 cm NAT šedá	m2	109,68000	480,00	52 646,40	0,00	0,00	480,00	52 646,40	0	0
6	59217421R	63,6		63,60000								
		vjezd (nepoužito):6*7,68		46,08000								
		Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní - dodávka	kus	48,00000	139,00	6 672,00	139,00	6 672,00	0,00	0,00	0,06	2,88
7	596291113R00	vjezd (nepoužito):48	m	48,00000								
		Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm - Archico		28,03000	249,50	6 993,49	14,37	402,79	235,13	6 590,69	0,00036	0,01009
		56,06/2		28,03000								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				64 791,95		22 563,57		42 228,38		18,34682
8	917862111RU2	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku CSB H 25 1000/150/250	m	68,10000	459,50	31 291,95	331,33	22 563,57	128,17	8 728,38	0,26941	18,34682
9	001	175,9-107,8		68,10000								
		Dodávka ochranného zábradlí, nerez, v 65cm, dl. 2,5m	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0	0
10	002	Montáž ochranného zábradlí do bet. patek, včetně dodávky kotevnic prvků a betonu	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0	0
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 633,37		0,00		2 633,37		0
11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	33,33384	79,00	2 633,37	0,00	0,00	79,00	2 633,37	0	0
		14,98702+18,34682		33,33384								
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 300,00		0,00		4 300,00		0
12	005124010R	Koordináční činnost, doprava a skládání dlažby Archi, chodník, obrubníky	Soubor	1,00000	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0	0

Položkový rozpočet

Zakázka: SO 103 - rekonstrukce MK úsek 20c, dešťová kanalizace - VÍCEPRÁCE

Objednatel: Městys Ostrov u Macochy
80
67914 Ostrov u Macochy

IČ: 00280780

DIČ:

Zhotovitel: H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.
Brněnská 1002/27
67801 Blansko 1

IČ: 60741619

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	18 097,72	78 560,92	96 658,64
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	18 097,72	78 560,92	96 658,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	96 658,64 CZK
Základní DPH	21 %	20 298,00 CZK

Zaokrouhlení 0,36 CZK

Cena celkem s DPH 116 957,00 CZK

v

dne

02.11.2020

H3 INŽENÝRSKÉ STAVBY, spol. s r.o.
 Brněnská 1002/27, Blansko, 678 01
 IČO: 60741619, DIČ: CZ60741619
 Tel./fax: 514 41 75 51
 Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001

Za zhotovitele

MĚSTYS 1
 679 14 Ostrov u Macochy

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00	8 805,36	8 805,36
5	Komunikace	HSV	6 671,77	64 098,23	70 770,00
8	Trubní vedení	HSV	11 425,95	4 810,05	16 236,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	847,28	847,28
Cena celkem			18 097,72	78 560,92	96 658,64

Položkový rozpočet

Zakázka: Ostrov u Macochy - vjezd k nemovitosti pro parc.č. 1642/13(Parketa a Drenážní)

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.**

IČ: **60741619**

Brněnská 1002/27

DIČ:

67801 Blansko 1

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	41 080,77	35 247,05	76 327,81
PSV	722,33	979,23	1 701,56
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	41 803,10	36 226,28	78 029,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	78 029,37 CZK
Základní DPH	21 %	16 386,17 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

94 415,54 CZK

v

dne

02.11.2020



INŽENÝRSKÉ STAVBY spol. s r.o.
Brněnská 1002/27, Blansko 67801
IČO: 60741619, DIČ: CZ60741619
Tel./fax: 516 41 75 61
Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001

Za zhotovitele

MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	350,86	7 452,32	7 803,18
5	Komunikace	HSV	40 003,15	23 492,96	63 496,10
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	726,76	299,04	1 025,80
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	4 002,73	4 002,73
711	Izolace proti vodě	PSV	722,33	979,23	1 701,56
Cena celkem			41 803,10	36 226,28	78 029,37

Položkový rozpočet

S:	Ostrov u Macochy - vjezd k nemovitosti pro parc.č. 1642/13(Parketa a Drenážní)
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				7 803,18		350,86		7 452,32		0,17668
1	122501101R00	Odkopávky nezapažené v hor.4-5 do 100 m3 pod dren dlažbu:(10,3+0,5)*2*0,25 vjezd spodní:10*0,25 vjezd u vsaku:11,63*0,25	m3	11,34750 5,94000 2,50000 2,90750	260,00	2 950,35	30,92	350,86	229,08	2 599,49	0,01557	0,17668
2	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 11,3475+1,136	m3	12,48350 12,48350	39,00	486,86	0,00	0,00	39,00	486,86	0	0
3	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	12,48350	39,00	486,86	0,00	0,00	39,00	486,86	0	0
4	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	12,48350	186,00	2 321,93	0,00	0,00	186,00	2 321,93	0	0
5	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení 23*0,6*0,15	m3	2,07000 2,07000	186,00	385,02	0,00	0,00	186,00	385,02	0	0
6	181101104R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhuťněním	m2	66,60000	17,60	1 172,16	0,00	0,00	17,60	1 172,16	0	0
Díl: 5		Komunikace				63 496,10		40 003,16		23 492,97		51,38943
7	564962113R00	Podklad z kameniva tl. 22 cm, po zhuťnění F 0-32mm	m2	66,60000	319,00	21 245,40	267,58	17 820,83	51,42	3 424,57	0,53186	35,42188
8	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm Parketa:23,55 Drenážní:43,05	m2	66,60000 23,55000 43,05000	289,50	19 280,70	51,16	3 407,26	238,34	15 873,44	0,0928	6,18048
9	59245115R	Dlažba Parketa skladba 20x10x8 cm NAT šedá (3,5*11)*1,15	m2	44,27500 44,27500	233,00	10 316,07	233,00	10 316,08	0,00	0,00	0,17824	7,89158
10	59248200R	Dlažba drenážní přírodní 23,55*1,15	m2	27,08250 27,08250	284,00	7 691,43	284,00	7 691,43	0,00	0,00	0,0097	0,2627
11	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm drenážní:2,3+10,3	m	43,85000 12,60000 31,25000	100,00	4 385,00	6,30	276,26	93,70	4 108,75	0,00036	0,01579
12	564113522R00	parketa:2,3+13,5+6+9,45 Podklad z bet.recyklatu fr. 0-32 po zhuťn.tl.22 cm doplnění podél garáže:5*0,7	m2	3,50000 3,50000	165,00	577,50	140,37	491,30	24,63	86,21	0,462	1,617
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 025,80		726,76		299,04		0,71842
13	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15, včetně obrubniku ABO 100/10/25	m	4,46000 4,46000	230,00	1 025,80	162,95	726,76	67,05	299,04	0,16108	0,71842
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 002,73		0,00		4 002,73		0
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový 0,17668+49,77243+0,71842	t	50,66753 50,66753	79,00	4 002,73	0,00	0,00	79,00	4 002,73	0	0
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 701,56		722,33		979,23		0,0078
15	711823121RT5	Montáž nové folie svisle, včetně dodávky folie DEKDREN N8 bez lišty (10,5+6)*0,75	m2	12,37500 12,37500	137,50	1 701,56	58,37	722,33	79,13	979,23	0,00063	0,0078

Položkový rozpočet

Zakázka: Ostrov u Macochy - vjezdy k nemovitostem ostatní (dlažba Parketa)

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.** IČ: **60741619**
 Brněnská 1002/27 DIČ:
 67801 Blansko 1

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	46 286,03	44 083,76	90 369,77
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	46 286,03	44 083,76	90 369,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	90 369,77 CZK
Základní DPH	21 %	18 977,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 109 347,42 CZK

v

dne

02.11.2020

 INŽENÝRSKÉ STAVBY, spol. s r.o.
Brněnská 1002/27, Blansko 67801
IČO: 60741619, DIČ: CZ60741619
Tel./fax: 516 41 75/61
Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001

Za zhotovitele

 MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	622,27	11 340,04	11 962,31
5	Komunikace	HSV	44 604,58	27 097,11	71 701,68
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	1 059,18	435,83	1 495,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	5 210,78	5 210,78
Cena celkem			46 286,03	44 083,76	90 369,77

Položkový rozpočet

S:	Ostrov u Macochy - vjezdy k nemovitostem ostatní (dlažba Parketa)											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				11 962,31		622,27		11 340,05		0,31335
1	122501101R00	Odkopávky nezapažené v hor.4-5 do 100 m3 80,5*0,25	m3	20,12500 20,12500	260,00	5 232,50	30,92	622,27	229,08	4 610,24	0,01557	0,31335
2	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	20,12500	39,00	784,88	0,00	0,00	39,00	784,88	0	0
3	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	20,12500	39,00	784,88	0,00	0,00	39,00	784,88	0	0
4	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	20,12500	186,00	3 743,25	0,00	0,00	186,00	3 743,25	0	0
5	181101104R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním	m2	80,50000	17,60	1 416,80	0,00	0,00	17,60	1 416,80	0	0
Díl: 5		Komunikace				71 701,68		44 604,58		27 097,11		64,59892
6	564962113R00	Podklad z kameniva tl. 22 cm, po zhutnění F 0-32mm	m2	80,50000	319,00	25 679,50	267,58	21 540,19	51,42	4 139,31	0,53186	42,81473
7	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	80,50000	289,50	23 304,75	51,16	4 118,38	238,34	19 186,37	0,0928	7,4704
8	59245115R	Dlažba Parketa skladba 20x10x8 cm NAT šedá 124,5-44,275	m2	80,22500 80,22500	233,00	18 692,43	233,00	18 692,43	0,00	0,00	0,17824	14,2993
9	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	40,25000	100,00	4 025,00	6,30	253,58	93,70	3 771,43	0,00036	0,01449
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 495,00		1 059,18		435,83		1,04702
10	917832111RT5	Osazení obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25 6,5	m	6,50000 6,50000	230,00	1 495,00	162,95	1 059,18	67,05	435,83	0,16108	1,04702
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 210,78		0,00		5 210,78		0
11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný 0,31335+64,59892+1,04702	t	65,95929 65,95929	79,00	5 210,78	0,00	0,00	79,00	5 210,78	0	0