

## Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

akce:

### **„Nové veřejné osvětlení Nekmíř“ č. zakázky 507019400201**

#### **Objednatel:**

Obchodní jméno: Obec Nekmíř  
Sídlo - Adresa: Nekmíř 114, 331 52 Dolní Bělá  
Zastoupená: Ing. Josef Urbánek, starosta obce  
IČ: 00258164  
DIČ: CZ00258164  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.. č.ú. 4923-371/0100

#### **Zhotovitel:**

Obchodní jméno: OMEXOM GA Energo s.r.o.  
Sídlo - Adresa: Na Střelně 1929/8, 323 00 Plzeň -Bolevec  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4355  
Zastoupená: Zdeněk Židek, jednatel  
Ing. Aleš Uldrych, jednatel  
IČ: 49196812  
DIČ: CZ49196812  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.. č.ú. 34700371/0100

#### **Článek 6: Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**

Navýšení ceny z důvodu víceprací na stavbě


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Původní cena           | 2 436 194 Kč        |
| Navýšení ( vícepráce ) | 190 596 Kč          |
| Cena celkem bez DPH    | 2 626 790 Kč        |
| DPH (21%)              | <u>551 626 Kč</u>   |
| <b>Cena s DPH</b>      | <b>3 178 416 Kč</b> |

Dále zůstávají v platnosti veškerá ustanovení původní smlouvy o dílo.


Dodatek č. 4 je vystaven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení.

**ZA OBJEDNATELE:**

**ZA DODAVATELE:**

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Josef Urbánek  
starosta

  
\_\_\_\_\_  
Zdeněk Židek  
jednatel

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Aleš Uldrych  
jednatel

V Nekmíři dne 15.12.2020

V Plzni dne 12.10.2020

**OMEXOM GA Energo s.r.o.**

Na Střelně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň

IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812

Tel.: 373 303 111

141

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 506019950101  
Stavba: Nové VO Nekmíř

KSO:  
Místo: Nekmíř

CC-CZ:  
Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |                      |                           |                        |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                           | 190 596,27             |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>190 596,27 | Výše daně<br>40 025,22 |
|                         | 15,00%               | 0,00                      | 0,00                   |
|                         | Cena s DPH v CZK     |                           | 230 621,49             |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 506019950101

**Stavba:** Nové VO Nekmíř

Místo: Nekmíř

Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis              | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                    | <b>190 596,27</b>  | <b>230 621,49</b> |
| SO01                      | instalace části VO | 166 184,92         | 201 083,75        |
| SO02                      | rozšíření          | 24 411,35          | 29 537,73         |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové VO Nekmř

Objekt:

S001 - instalace části VO

KSO:

Místo:

Nekmř

CC-CZ:

Datum:

14. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |              |            |                   |
|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| Materiál            |              |            | 35 070,57         |
| Montáž              |              |            | 131 114,35        |
| <b>Cena bez DPH</b> |              |            | <b>166 184,92</b> |
|                     |              |            |                   |
| DPH základní        | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně         |
| snížená             | 166 184,92   | 21,00%     | 34 898,83         |
|                     | 0,00         | 15,00%     | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v CZK</b> |            | <b>201 083,75</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové VO Nekmř

Objekt:

SO01 - instalace části VO

Místo:

Nekmř

Datum:

14. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

166 184,92

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

4 182,26

#### D 1

#### Zemní práce

4 182,26

|                                                                                                                                                                                                 |   |            |                                                                             |    |           |        |        |          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|----------|----------------|
| 57                                                                                                                                                                                              | K | 460650176  | Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebranych dlažeb | m2 | 6,000     | 0,00   | 65,50  | 393,00   | CS URS 2019 01 |
| Vozovky a chodníky: očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic |   |            |                                                                             |    |           |        |        |          |                |
| PP                                                                                                                                                                                              |   |            |                                                                             |    |           |        |        |          |                |
| 58                                                                                                                                                                                              | K | PMEA35A    | ODSTRAKOVÁNÍ CHODNÍKOVÝCH ZÁMKOVÝCH DLAŽEB NAD VÝKOPEM                      | M2 | 3,000     | 0,00   | 307,00 | 921,00   |                |
| 59                                                                                                                                                                                              | K | PMEA36A    | ZRIZENÍ CHODNÍK STAV.ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP                                    | M2 | 3,000     | 0,00   | 337,00 | 1 011,00 |                |
| 60                                                                                                                                                                                              | M | 9870020010 | VYK> KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A                                        | KG | 12,641    | 0,25   |        | 3,16     |                |
| 61                                                                                                                                                                                              | M | 9870020020 | VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B                                         | KG | 383,790   | 0,38   |        | 145,84   |                |
| 62                                                                                                                                                                                              | M | 9870020030 | VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B                                      | KG | 1 296,508 | 0,24   |        | 311,16   |                |
| 63                                                                                                                                                                                              | M | 9870020230 | VYK> ZAMKOVA DLAZBA                                                         | M2 | 0,449     | 328,00 |        | 147,27   |                |
| 64                                                                                                                                                                                              | K | PMEA38A    | ODSTRAKOVÁNÍ CHODNÍKOVÝCH ZÁMKOVÝCH DLAŽEB MIMO VÝKOP                       | M2 | 3,000     | 0,00   | 46,00  | 138,00   |                |
| 65                                                                                                                                                                                              | K | PMEA39A    | ZRIZENÍ CHODNÍK STAV.ZAMK.DLAZ.MIMOVYKOP                                    | M2 | 3,000     | 0,00   | 291,00 | 873,00   |                |
| 66                                                                                                                                                                                              | M | 9870020020 | VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B                                         | KG | 240,090   | 0,38   |        | 91,23    |                |
| 67                                                                                                                                                                                              | M | 9870020230 | VYK> ZAMKOVA DLAZBA                                                         | M2 | 0,450     | 328,00 |        | 147,60   |                |

### D M

### Práce a dodávky M

146 002,66

#### D 21-M

#### Elektromontáže

26 064,76

|                                                                                                                  |   |             |                                                                 |     |         |          |       |          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------|----------|----------------|
| 77                                                                                                               | M | 34111068    | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x4mm2                            | m   | 40,000  | 53,50    |       | 2 140,00 | CS URS 2019 02 |
| PP                                                                                                               |   |             |                                                                 |     |         |          |       |          |                |
| 78                                                                                                               | M | 34111036    | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2                          | m   | 20,000  | 23,60    |       | 472,00   | CS URS 2019 02 |
| PP                                                                                                               |   |             |                                                                 |     |         |          |       |          |                |
| 17                                                                                                               | M | 34111076    | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2                           | m   | 125,000 | 77,90    |       | 9 737,50 | CS URS 2019 02 |
| PP                                                                                                               |   |             |                                                                 |     |         |          |       |          |                |
| 79                                                                                                               | K | 210812042R  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 mm2 uložený volně (CYKY)   | m   | 40,000  | 0,00     | 20,00 | 800,00   |                |
| PP                                                                                                               |   |             |                                                                 |     |         |          |       |          |                |
| 16                                                                                                               | K | 741122222   | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY)  | m   | 125,000 | 0,00     | 24,90 | 3 112,50 | CS URS 2019 02 |
| PP                                                                                                               |   |             |                                                                 |     |         |          |       |          |                |
| 80                                                                                                               | K | 741122222.1 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x2,5 mm2 uložený volně (CYKY) | m   | 20,000  | 0,00     | 18,00 | 360,00   | CS URS 2019 02 |
| PP                                                                                                               |   |             |                                                                 |     |         |          |       |          |                |
| 81                                                                                                               | M | GA01        | jistič 16D/1PL7                                                 | kus | 3,000   | 139,38   |       | 418,14   |                |
| PP                                                                                                               |   |             |                                                                 |     |         |          |       |          |                |
| 82                                                                                                               | M | GA04        | jistič 25D/1 PL7                                                | kus | 3,000   | 176,36   |       | 529,08   |                |
| PP                                                                                                               |   |             |                                                                 |     |         |          |       |          |                |
| 83                                                                                                               | M | GA03        | stykač Z-SCH230/40-40 230V                                      | kus | 1,000   | 839,38   |       | 839,38   |                |
| PP                                                                                                               |   |             |                                                                 |     |         |          |       |          |                |
| 23                                                                                                               | M | 69311311    | pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem                       | m   | 46,000  | 4,75     |       | 218,50   |                |
| 24                                                                                                               | M | GA020       | Rozvaděč jištění/vypínání DCK                                   | kus | 1,000   | 7 000,00 |       | 7 000,00 |                |
| 25                                                                                                               | M | 35822111    | jistič 1pólový-charakteristika B 16A                            | kus | 3,000   | 118,00   |       | 354,00   | CS URS 2019 02 |
| PP                                                                                                               |   |             |                                                                 |     |         |          |       |          |                |
| 26                                                                                                               | M | 10.081.844  | Mústek 6226-30 nulový 25A                                       | KS  | 1,000   | 83,66    |       | 83,66    |                |
| PP                                                                                                               |   |             |                                                                 |     |         |          |       |          |                |
| P                                                                                                                |   |             |                                                                 |     |         |          |       |          |                |
| Poznámka k položce:<br>Nulový mústek 6226-30. Napětí 500V, proud 25A, materiál porcelán.<br>Rozměry: 80x55x48mm. |   |             |                                                                 |     |         |          |       |          |                |

#### D 22-M

#### Montáže technologických zařízení

18 258,44

|    |   |           |                                                   |   |         |       |        |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|----------|----------------|
| 52 | K | 220182021 | Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace       | m | 48,000  | 0,00  | 104,08 | 4 995,84 | CS URS 2019 02 |
| PP |   |           |                                                   |   |         |       |        |          |                |
| 54 | K | 220182031 | Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky | m | 130,000 | 0,00  | 53,02  | 6 892,60 | CS URS 2019 02 |
| PP |   |           |                                                   |   |         |       |        |          |                |
| 55 | M | OPT01     | Optický kabel 9/125                               | m | 130,000 | 25,00 |        | 3 250,00 |                |
| PP |   |           |                                                   |   |         |       |        |          |                |
| 56 | M | OPT002    | HDPE trubka 40/33 - oranžová 4x1 bílý pruh        | m | 130,000 | 24,00 |        | 3 120,00 |                |
| PP |   |           |                                                   |   |         |       |        |          |                |

#### D 46-M

#### Zemní práce při extr.mont.pracích

101 679,46

|                                                                                                                                                                     |   |           |                                                                                |    |        |      |        |          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|----------|----------------|
| 27                                                                                                                                                                  | K | 460071003 | Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 3                               | m3 | 16,000 | 0,00 | 183,00 | 2 928,00 |                |
| 75                                                                                                                                                                  | K | 460300001 | Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě                          | m3 | 16,000 | 0,00 | 91,80  | 1 468,80 | CS URS 2019 02 |
| PP                                                                                                                                                                  |   |           |                                                                                |    |        |      |        |          |                |
| 76                                                                                                                                                                  | K | 460202263 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m  | 31,000 | 0,00 | 96,80  | 3 000,80 | CS URS 2019 02 |
| PP                                                                                                                                                                  |   |           |                                                                                |    |        |      |        |          |                |
| Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně: zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýh bez zarovnání rýh šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3 |   |           |                                                                                |    |        |      |        |          |                |



| PČ                                                 | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 39                                                 | K   | 460561821   | Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě                                                                                                                                                       | m3  | 9,300    | 0,00              | 102,00          | 948,60            | CS ÚRS 2019 02  |
|                                                    | PP  |             | Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě                                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 31                                                 | K   | 460150843   | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3                                                                                                                               | m   | 20,000   | 0,00              | 606,00          | 12 120,00         | CS ÚRS 2019 02  |
|                                                    | PP  |             | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3 |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 38                                                 | K   | 460560823   | Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3                                                                                                                                                           | m   | 20,000   | 0,00              | 124,00          | 2 480,00          | CS ÚRS 2019 02  |
|                                                    | PP  |             | Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3                                                                               |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 29                                                 | K   | 460120082.1 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3 až 4                                                                                                                                                             | m3  | 1,000    | 0,00              | 261,35          | 261,35            |                 |
|                                                    | PP  |             | Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3 až 4                                                                                                                                                             |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 84                                                 | K   | CZ_PCHA31A  | ZNACENI SJZ KABELU SKRIN,ROZVAD-NOVA VED                                                                                                                                                                                | KS  | 5,000    | 0,00              | 14,03           | 70,15             |                 |
| 33                                                 | K   | 460310105   | Rízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm včetně PE trubky                                                                                                             | m   | 69,000   | 0,00              | 979,28          | 67 570,32         |                 |
| 34                                                 | K   | 460421182   | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm                                                                                                                         | m   | 47,800   | 78,84             | 27,06           | 5 062,02          | CS ÚRS 2019 02  |
|                                                    | PP  |             | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou folií, šířky lože přes 25 do 50 cm                                                        |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 15                                                 | K   | 210021063   | Osazení výstražné fólie z PVC                                                                                                                                                                                           | m   | 46,000   | 0,00              | 7,95            | 365,70            |                 |
| 35                                                 | K   | 219950202   | Příplatek za záťah kabelu v ochranné trubce                                                                                                                                                                             | m   | 74,000   | 0,00              | 1,20            | 88,80             |                 |
|                                                    | PP  |             | Kabelové prostory, kanály a multikanály kabelové prostory z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm                                   |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 40                                                 | K   | 460600023   | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m                                                                                                                                                                  | m3  | 8,050    | 0,00              | 117,30          | 944,27            | CS ÚRS 2019 02  |
|                                                    | PP  |             | Přemístění (odvoz) horniny, sutí a výbourných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m                                           |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 41                                                 | K   | 460620007   | Zatrávňení včetně zalití vodou na rovině                                                                                                                                                                                | m2  | 80,000   | 3,35              | 12,41           | 1 260,80          | CS ÚRS 2019 02  |
|                                                    | PP  |             | Úprava terénu zatrávňení, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině                                                                                                                                                  |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 42                                                 | K   | 997223855   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504                                                                                                                                        | t   | 8,000    | 241,50            | 0,00            | 1 932,00          | CS ÚRS 2019 02  |
|                                                    | PP  |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                                                                         |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 43                                                 | K   | CZ_PHJA84A  | MONTAZ ROZVADECU -DO 50 KG                                                                                                                                                                                              | KS  | 1,000    | 0,00              | 579,27          | 579,27            |                 |
| 44                                                 | M   | 35432541    | příchytka kabelová 14-28mm                                                                                                                                                                                              | kus | 2,000    | 17,80             |                 | 35,60             | CS ÚRS 2019 02  |
|                                                    | PP  |             | příchytka kabelová 14-28mm                                                                                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 72                                                 | M   | KOVO23016   | 11/ 18 - kabelová příchytka Sonap                                                                                                                                                                                       | kus | 3,000    | 19,30             |                 | 57,90             |                 |
|                                                    | PP  |             | 11/ 18 - kabelová příchytka Sonap                                                                                                                                                                                       |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 46                                                 | K   | CZ_PCHA33A  | ZNACENI SJZ KABEL,TRAS+SOUBORU-NOVA VED.                                                                                                                                                                                | KS  | 36,000   | 0,00              | 14,03           | 505,08            |                 |
| <b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 000,00</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 49                                                 | K   | 012203000   | Geodetické vytýčení                                                                                                                                                                                                     | kpl | 1,000    | 0,00              | 4 100,00        | 4 100,00          | CS ÚRS 2019 02  |
|                                                    | PP  |             | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                                                   |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 50                                                 | K   | 030001000   | Geodetické zaměření skut.stavu                                                                                                                                                                                          | kpl | 1,000    | 0,00              | 5 100,00        | 5 100,00          | CS ÚRS 2019 02  |
|                                                    | PP  |             | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                     |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 51                                                 | K   | 044002000   | Revize                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,000    | 0,00              | 4 500,00        | 4 500,00          | CS ÚRS 2019 02  |
|                                                    | PP  |             | Revize                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 68                                                 | K   | 050001000   | Podružný materiál                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,000    | 0,00              | 2 300,00        | 2 300,00          |                 |
|                                                    | PP  |             | Podružný materiál                                                                                                                                                                                                       |     |          |                   |                 |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové VO Nekmíř

Objekt:

SO02 - rozšíření

KSO:

Místo:

Nekmíř

CC-CZ:

Datum:

14. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |              |            |                  |
|---------------------|--------------|------------|------------------|
| Materiál            |              |            | 8 411,93         |
| Montáž              |              |            | 15 999,42        |
| <b>Cena bez DPH</b> |              |            | <b>24 411,35</b> |
|                     | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně        |
| DPH základní        | 24 411,35    | 21,00%     | 5 126,38         |
| snížená             | 0,00         | 15,00%     | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v CZK</b> |            | <b>29 537,73</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové VO Nekmíř

Objekt:

SO02 - rozšíření

Místo:

Nekmíř

Datum:

14. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

24 411,35

D M

Práce a dodávky M

22 911,35

D 21-M

Elektromontáže

5 173,60

|    |   |          |                                                   |   |        |       |  |          |                |
|----|---|----------|---------------------------------------------------|---|--------|-------|--|----------|----------------|
| 40 | M | 34111076 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm <sup>2</sup> | m | 37,000 | 77,90 |  | 2 882,30 | CS ÚRS 2019 02 |
|----|---|----------|---------------------------------------------------|---|--------|-------|--|----------|----------------|

PP

kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm<sup>2</sup>

|    |   |           |                                                                            |   |        |      |       |        |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|--------|----------------|
| 41 | K | 741122222 | Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x10 mm <sup>2</sup> uložený volně (ČYKY) | m | 37,000 | 0,00 | 24,90 | 921,30 | CS ÚRS 2019 02 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|--------|----------------|

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (ČYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm<sup>2</sup>

|    |   |          |                                                                |     |       |          |  |          |                |
|----|---|----------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--|----------|----------------|
| 39 | M | 35436029 | spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm | kus | 1,000 | 1 370,00 |  | 1 370,00 | CS ÚRS 2019 02 |
|----|---|----------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--|----------|----------------|

PP

spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

17 737,75

|   |   |           |                                                                             |   |       |      |        |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|--------|----------|----------------|
| 9 | K | 141720015 | Nerýzný zemní protlak strojně vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 3 a 4 | m | 6,000 | 0,00 | 805,00 | 4 830,00 | CS ÚRS 2019 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|--------|----------|----------------|

PP

Nerýzný zemní protlak v hornině tř. 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 90 do 110 mm

|    |   |          |                                                                                |   |       |       |  |        |  |
|----|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--|--------|--|
| 10 | M | 34571355 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE | m | 6,000 | 63,80 |  | 382,80 |  |
|----|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--|--------|--|

PP

trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE

|    |   |           |                                                  |    |       |      |        |          |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|------|--------|----------|--|
| 29 | K | 460071003 | Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 3 | m3 | 6,000 | 0,00 | 183,00 | 1 098,00 |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|------|--------|----------|--|

|    |   |           |                                                       |    |       |      |       |        |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|--------|----------------|
| 30 | K | 460300001 | Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě | m3 | 6,000 | 0,00 | 91,80 | 550,80 | CS ÚRS 2019 02 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|--------|----------------|

PP

Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě

|    |   |           |                                             |   |       |      |      |      |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|---|-------|------|------|------|--|
| 11 | K | 219950202 | Příplatek za zátah kabelu v ochranné trubce | m | 6,000 | 0,00 | 1,20 | 7,20 |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|---|-------|------|------|------|--|

PP

Kabelové prostory, kanály a multikanály kabelové prostory z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm

|    |   |           |                                                                                |   |        |      |       |          |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|----------|----------------|
| 28 | K | 460202263 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m | 37,000 | 0,00 | 96,80 | 3 581,60 | CS ÚRS 2019 02 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|----------|----------------|

PP

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

|    |   |           |                                                                   |    |        |      |        |          |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|----------|----------------|
| 31 | K | 460561821 | Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě | m3 | 11,100 | 0,00 | 102,00 | 1 132,20 | CS ÚRS 2019 02 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|----------|----------------|

PP

Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě

|    |   |           |                                                                                                 |   |        |       |       |          |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-------|----------|----------------|
| 13 | K | 460421182 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm | m | 37,000 | 78,84 | 27,06 | 3 918,30 | CS ÚRS 2019 02 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-------|----------|----------------|

PP

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm

|   |   |          |                                           |   |        |      |  |        |  |
|---|---|----------|-------------------------------------------|---|--------|------|--|--------|--|
| 8 | M | 69311311 | pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem | m | 37,000 | 4,75 |  | 175,75 |  |
|---|---|----------|-------------------------------------------|---|--------|------|--|--------|--|

|    |   |           |                                                        |    |       |      |        |        |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|-------|------|--------|--------|----------------|
| 20 | K | 460600023 | Vodorovně přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m | m3 | 3,000 | 0,00 | 117,30 | 351,90 | CS ÚRS 2019 02 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|-------|------|--------|--------|----------------|

PP

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozproštění jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

|    |   |           |                                                                                  |   |       |        |      |        |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|------|--------|----------------|
| 21 | K | 997223855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 2,000 | 241,50 | 0,00 | 483,00 | CS ÚRS 2019 02 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|------|--------|----------------|

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

|    |   |            |                                          |    |        |      |       |        |  |
|----|---|------------|------------------------------------------|----|--------|------|-------|--------|--|
| 26 | K | CZ_PCHA33A | ZNACENÍ SJZ KABEL.TRAS+SOUBORU-NOVA VED. | KS | 20,000 | 0,00 | 14,03 | 280,60 |  |
|----|---|------------|------------------------------------------|----|--------|------|-------|--------|--|

|    |   |           |                                          |    |        |      |       |        |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------|----|--------|------|-------|--------|----------------|
| 18 | K | 460620007 | Zatravnění včetně zalití vodou na rovině | m2 | 60,000 | 3,35 | 12,41 | 945,60 | CS ÚRS 2019 02 |
|----|---|-----------|------------------------------------------|----|--------|------|-------|--------|----------------|

PP

Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 500,00

|    |   |           |                   |     |       |      |          |          |  |
|----|---|-----------|-------------------|-----|-------|------|----------|----------|--|
| 25 | K | 050001000 | Podružný materiál | kpl | 1,000 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|----|---|-----------|-------------------|-----|-------|------|----------|----------|--|

PP

Podružný materiál