

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 1428 - Rekonstrukce fasády VDJ Zdoba

Číslo smlouvy objednatele : 1428/20/so-d1

Číslo smlouvy zhotovitele : 065-20

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : AVE-servis, spol. s r.o.
Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : C 4175 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Miroslavem Doleželem, Leem Lappym

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Miroslav Doležel, Lee Lappy

ve věcech technických : Miroslav Doležel, Lee Lappy

Bankovní spojení : UniCredit Bank

Číslo účtu : 2109265474/2700

IČO : 60875585

DIČ : CZ 60875585

Číslo telefonu : 385 310 053, Miroslav Doležel 603 503 848

Číslo faxu : -

Email : info@ave-servis.cz, chromulakova@ave-servis.cz

ID datové schránky : 9t5pw2e

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2ek

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma smluvními stranami:

Cena bez DPH 11 764 043,64 Kč

Cena bez DPH ZL 1 235 039,38 Kč

Cena bez DPH ZL 2 30 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH ZL 265 039,38 Kč

Cena celkem bez DPH 12 029 083,02 Kč

Cena DPH 21% 2 526 107,43 Kč

Cena včetně DPH 14 555 190,45 Kč

Dodatek č.1 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL 1, ZL 2,

V Českých Budějovicích, dne

V Českých Budějovicích, dne 04 -02- 2021

Zhotovitel :

Objednatel :

AVE-servis
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
AVE-servis, spol. s r.o., IČO 026675555
370 01 České Budějovice, DIČ CZ026675555
Tel.: 385 310 053 (P) 385 310 417 (S)
E-mail: info@ave-servis.cz

AVE-servis, s.r.o.

Miroslav Doležel

Jednatel společnosti ředitel JVS a předseda představenstva

Antonín Princ

Jihočeský vodárenský svaz

Antonín Princ

26.1.21
č. usnesení 292/3
ověřeno
Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE


Číslo změnového listu :	ZL 1
Název změnového listu :	Oprava degradovaných ploch střechy
Stavba :	1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1428/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Po odstranění vrstev původních střešních lepenkových krytin a klempířských prvků byl zjištěn velmi špatný stávající stav žb kcí stropů všech tří akumulací a říms, včetně stropu a říms armaturní komory. Z tohoto důvodu byla AD navržena a následně provedena sanace nerovností degradovaných betonových ploch kcí stropů akumulací a armaturní komory. Rovněž byla provedena stejných způsobem oprava všech stávajících říms.
Cena změny :	235 039,38
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	stanovisko TDI
Příloha č.3 :	zápis TKD
Příloha č.4 :	dokladová část
Příloha č.5 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	07.01.2021	 AVE-servis SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ PRÁCE AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12 370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875583 Tel.: 385 310 053 OR: KS ČB C/4175 (3) E-mail: info@ave-servis.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	07.01.2021	 CB PROJEKTA s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ORGANIZACE PIVOVARSKÁ 14, 370 01 Č. Budějovice Tel.: 604 856 883 E-mail: cbprojekta@cbprojekta.cz

TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s. Praha	Bc. Patrik Pudil	07.01.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5 -33- 
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Petr Herian	07.01.2021	lihočeský vodárenský ústav S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 112 

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 Oprava degradovaných ploch střechy

Stavba:

1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

Objekt:

SO 01 Stavební úpravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							235 039,38
D	HSV		Práce a dodávky HSV				235 039,38
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				70 644,69
50	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	784,941	90,00	70 644,69
VV			cementový potěr chybějící na ploše střechy armaturní komory				
VV			10,445*25,05		261,647		
VV			261,647*3 'Přepočtené koeficientem množství		784,941		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				144 174,75
1a	K	985111231	Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm	m2	17,540	652,80	11 450,11
VV			akumulace				
VV			12*0,22		2,640		
VV			7*0,2		1,400		
VV			17,5*0,2		3,500		
VV			armaturní komora				
VV			25*0,4		10,000		
VV			Součet		17,540		
2a	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	261,647	194,40	50 864,18
VV			očištění plochy střechy armaturní komory				
VV			10,445*25,05		261,647		
3a	K	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	6,901	2 864,00	19 764,46
P			Poznámka k položce:				
VV			vyplnění děr po dřevěných špalících				
VV			akumulace				
VV			zaplnění děr po odstranění dřevěných špalíků				
VV			"57ks" (0,2*0,04)*57		0,456		
VV			"28ks" (0,3*0,04)*28		0,336		
VV			"42ks" (0,3*0,04)*42		0,504		
VV			"přední strana 10ks" (0,65*0,04)*10		0,260		
VV			"v délce před římsou 32,5bm" (32,5*0,07)		2,275		
VV			"20ks" (0,2*0,04)*20		0,160		
VV			"12ks" (0,4*0,05)*12		0,240		
VV			"45ks" (0,22*0,05)*48		0,528		
VV			"36ks" (0,28*0,05)*36		0,504		
VV			armaturní komora				
VV			"131ks" (0,25*0,05)*131		1,638		
VV			Součet		6,901		
4a	K	985411111	Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3	0,208	20 000,00	4 160,00
5a	M	MPI.167116HN	MAPELASTIC /A+B 16kg	kg	352,000	85,74	30 180,48
VV			16*22		352,000		
3	K	981003	Odstranění dubových ucpávek	kus	438,167	60,00	26 290,02
P			Poznámka k položce:				
VV			Odstranění dřevěných špalíků, které sloužili jako pomocné prvky pro ukotvení oplechování.				
VV			57+28+42+10+(32,5/0,6)+20+12+48+36+131		438,167		
5	K	981005	Mechanické odsekání degradovaných ploch	m2	0,150	580,00	87,00
VV			"3. AK" 10*0,3*0,05		0,150		
VV			"2.AK" 0		0,000		
VV			"1.AK" 0		0,000		
VV			Součet		0,150		
6	K	981006	Obsekání poškozeného krytí u výztuže	m	3,000	270,00	810,00
VV			"3. AK" 10*0,3		3,000		
VV			"2.AK" 0		0,000		
VV			"1.AK" 0		0,000		
VV			Součet		3,000		
9	K	981009	Opískování armatury na Sa 2½	m	3,000	90,00	270,00
VV			"3. AK" 10*0,3		3,000		
VV			"2.AK" 0		0,000		
VV			"1.AK" 0		0,000		
VV			Součet		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	981013	Reprofilace do 50 mm	m2	0,150	1 990,00	298,50
	W		"3. AK" 10*0,3*0,05		0,150		
	W		"2.AK" 0		0,000		
	W		"1. AK" 0		0,000		
	W		Součet		0,150		
	D	997	Přesun sutě				16 511,90
100	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,320	234,00	3 584,88
101	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	291,080	10,20	2 969,02
	W		15,32*19		291,080		
	W		Součet		291,080		
102	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	15,320	650,00	9 958,00
	D	998	Přesun hmot				3 708,04
103	K	998012022	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 1	t	13,940	266,00	3 708,04



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdoba

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 Stavební úpravy
Datum převzetí: 08.01.2021
08.01.2021 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Dodatečné plnění

Zdůvodnění změny:

Po odstranění vrstev původních střešních lepenkových krytin a klempířských prvků byl zjištěn velmi špatný stávající stav žb kcí stropů všech tří akumulací a říms, včetně stropu a říms armaturní komory. Z tohoto důvodu byla AD navržena a následně provedena sanace nerovností degradovaných betonových ploch kcí stropů akumulací a armaturní komory. Rovněž byla provedena stejným způsobem oprava všech stávajících říms.

Požadavek zhotovitele: původní 283 219,62 Kč (bez DPH)
po připomínkování 235 039,38 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SoD, dle URS a cenové nabídky.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: 235 039,38 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Bc. Patrik Pudil

 **VRV** VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
08.01.2021, podpis

Objednatel: souhlasí / ~~nesouhlasí~~

Jihočeský vodárenský ústav
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
IČ 430 21 1000
datum, podpis

2/3 Trhliny na střeše akumulace č.1

Z navrhnul na stav. trhliny použít dvousložkovou cementovou stěrku – Mapelastic. GP, O a TDS s navrženým řešením souhlasí.
O a TDS žádají Z o předložení CN. Z zaslal. TDS a O zaslali připomínky. Z upraví a předloží čistopis ZL včetně příloh. Trvá.

2/4 Zaplnění děr v atice po stav. dřevěch

Z navrhnul pro zaplnění děr v atice použít jednosložkovou sanační tixotropní maltu PERMAPATCH T5-U.
GP, O a TDS s navrženým řešením souhlasí.
O a TDS žádají Z o předložení CN. Z zaslal. TDS a O zaslali připomínky. Z upraví a předloží čistopis ZL včetně příloh. Trvá.

4/3 Armaturní komora – střecha

GP (pan Ing. Pučegl) zaslal dne 23.10.2020:

Dobrý den,

na základě dodavatelem stavby vyžádané prohlídky obnažené nosné střešní konstrukce armaturní komory na VDJ Zdobu jsem dnes provedl prohlídku této části stavby společně s p. Gondekem za dodavatele stavby a s technickým dozorem stavby p. Bc. Pudílem. Zjistil jsem:

- V původní PD navržený cementový potěr o tloušťce 30 mm se na panelech Spiroll nenalézá. Na povrchu panelů se nalézá rovnou penetrační nátěr a na něm parozábrana IPA 500 SH. Díky tomu se do střešních skladeb promítaly výškové rozdíly horních povrchů panelů, které mezi sousedními panely dosahovaly až 20 mm a v jednom místě až 25 mm (viz foto končící trojčíslím 806 a 821). Tyto výškové skoky se odehrávají vždy

na rozhraní dvou panelů – nad jejich styky opatřenými probetonovanými zámky. Místa jsou i tyto zámky na stykách panelů špatně zabetonované (viz foto končící trojčíslím 605) – je nutno řádně zalít betonem. Tyto zabetonované zámky na spojích mezi panely je propojují a brání jejich rozdílnému průhybu při lokálních zatíženích, které se tak roznášejí i na sousední panely vedle těch, na které zatížení působí. Tyto výškové rozdíly mezi panely jsou dány rozdílným negativním průhybem panelů daným od vnesených sil od předpínacích lan (výztuží) panelů. Tyto jsou dané již z výroby panelů. Dále jsou na povrchu panelů viditelné prosednutí povrchu vždy nad dutinami panelů. Tyto jsou opět dány již z výroby. Protože se tyto „závady“ na těchto předpínaných panelech běžně vyskytovaly, byly právě proto na nich navrhovány a prováděny cementové potěry – většinou právě o tl. 30 mm, které zde chybí, i když byly v původní PD navrženy. Protože při ponechání stávajícího stavu a provedení nových střešních skladeb na něj hrozí při pocházení střechy rozlámání vrstev tepelného izolantu a možná i poškození parozábrany na těchto výškovými zlomy nad styky panelů, doporučuji povrchy panelů očistit od starých penetračních nátěrů a provést na ně cementový potěr tlustý 30 mm měřeno vždy od vyšší úrovně roviny panelů. Teprve na něj po zatvrdnutí a vyschnutí betonu potěru pak provést navržené střešní skladby v PD.

- Viditelné prosednutí povrchu vždy nad dutinami panelů zřejmě také souvisí s lokálně se vyskytující trhlinou v povrchu panelu jdoucí souběžně s jeho dutinami. Tyto trhliny musí být zasanovány.

- Další zjištěnou závadou bylo rozpadající se a od podkladu oddělené nadbetonování přesahu římsy nad panely Spiroll (viz foto končící trojčíslím 527) . Panely Spiroll tvoří svým přesahem přes stěnu nosný prvek římsy. Toto nadbetonování bylo provedeno v tloušťce původní tepelné izolační vrstvy střechy – dílců KSD o tl. 50 mm. Po dohodě se mnou bylo dodavatelem stavby toto nadbetonování již odstraněno a dále bude postupováno dle návrhu v PD.

O a TDS žádají Z o předložení podkladů pro ZL.

GP (pan Ing. Pučegl) upozorňuje na vyšší vlhkost betonového potěru v době provádění izolačních vrstev na betonovém potěru.

O a TDS žádají Z o předložení CN. Z zaslal. TDS a O zaslali připomínky. Z upraví a předloží čistopis ZL včetně příloh. Trvá.

Dodavatel : TERRAM s.r.o.

391 65

Bechyně

IČO : 02429438

DIČ : CZ02429438

Táborská 109

VÁŽNÍ A DODACÍ LIST č.

201764

SW www.esyco.com

Vozidlo SPZ : 7C7 53 73

Vlek SPZ :

Tara

19.11.2020

Ze dne : 19.11.2020

Čas :

10:24:00

DUZP:

TARA =

12050 BRUTO =

27370 kg

NETTO = 15320 kg

ODBĚRATEL : AVE Servis s.r.o.

Žižkova tř.309/12

IČO: 60875585

37001 České Budějovice

DIČ: CZ60875585

MATERIÁL : 170107

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek ...

Místo určení : Bechyně

Řidič :

Koudelka

Akce : VDJ Temelín

Předal : Správce

Převzal :

TERRAM s.r.o.

Táborská 109, 391 65 Bechyně

IČO: 02429438, DIČ: CZ02429438

①





ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 2
Název změnového listu :	Doplnění plastových oken v AK
Stavba :	1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1428/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Doplnění plastových oken vstupů akumulací – sjednocení položkového rozpočtu s reálným stavem na stavbě.
Cena změny :	30 000,-
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	stanovisko TDI
Příloha č.3 :	zápis TKD
Příloha č.4 :	dokladová část

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	07.01.2021	 SPECIALNÍ STAVEBNÍ PRÁCE AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12 370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875585 Tel.: 386 310 053, DR: KS ČB C/4175 (3) E-mail: info@ave-servis.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	07.01.2021	 CB PROJEKTA s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ORGANIZACE PIVOVARSKÁ 14, 370 01 Č. Budějovice Tel.: 604 856 883 E-mail: cbprojekta@cbprojekta.cz
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s. Praha	Bc. Patrik Pudil	07.01.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Petr Herian	07.01.2021	 Jihoceský vodárenský ústav S. K. Neumanna 1 370 01 České Budějovice IČ 490 21 111

ZMĚNOVÝ LIST Č.2 Doplnění plastových oken v AK

Stavba:

1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

Objekt:

SO 01 Stavební úpravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							30 000,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 000,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				30 000,00
214	K	766200002	M+D ozn. P.02 - okno plastové 1240x610	kus	2,000	15 000,00	30 000,00



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

ZMĚNOVÝ LIST č.2 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 Stavební úpravy
Datum převzetí: 08.01.2021
08.01.2021 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Dodatečné plnění

Zdůvodnění změny:

Doplnění plastových oken vstupů akumulací – sjednocení položkového rozpočtu s reálným stavem na stavbě.

Požadavek zhotovitele:	původní	30 000,- Kč (bez DPH)
	po připomínkování	30 000,- Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SoD, dle URS a cenové nabídky.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: 30 000,- Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Bc. Patrik Pudil



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4

150 56 Praha 5
08.01.2021 podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

Jihočeský vodárenský ústředí
S. K. Neumanna 1
370 01 České Budějovice

datum, podpis

5/3

Chybějící prvky ve VV

Z upozornil dne 20.11.2020 na chybějící prvky ve VV: prvek P.02 (M+D ozn. P0.2 – okno plastové 1240x610) – na výkresu – horní vstup do akumulací 3 ks, ve výkazu výměr tentýž prvek 1ks. Dojde k navýšení v rámci ZL o 2ks, cena dle SOD. K tomu související prvek V.02 parapet je v pořádku.

O a TDS žádají Z o předložení podkladů pro ZL. Trvá.

POZNAMKA:

- ① KOK NÁSTĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ – POPE VE SKLADY KONSTRUKCÍ
- ② KOK NÁSTĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ – VE ZMĚNOVÉ KONSTRUKCI A SAMOSTATNÝ DETAL
- PŘED ISOLACÍMI OKNY PŘI SE MŮJ UPRAVIT OCELNÍ NÁOPRAŽI A PÁRNETI PO VYKONÁNÍ RÁMČI, DO KTERÝCH BYLÝ SPOJOVANÉ ŽEBROVACÍ PLETY ZARÝTNACÍ OTVORY.

LEGENDA MATERIÁLŮ

□ STAVBAŘ KONSTRUKCE

Tabulka místností – ARMATURNÍ KONKORA

Název	Plocha (m²)	Podlahy
2.01	30.45	SPRÁVNÍ
PROSTOR	30.45	SPRÁVNÍ

PODROBNOSTI K PLOCHÁ NA MANIPULACI PLOCH

AKCE č. 1428
REKONSTRUKCE FASÁDY VODI ZDROBA
DLE ARCHITECTURNÍHO PROJEKTU
PROJEKTOVÝ ŘEŠENÍ NA KOTÉ +1.30
NÁVRH ÚPRAV

Tabuľka miestností – ARMATURNÍ KOMORA			
Číslo	Imenba	Plocha [m ²]	Podstata
2.01	MANIPULAČNÝ PROSTOR	30,45	BETON + NOVÝ EPOX. VÄZ. (5)

[illegible]

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		766	Konstrukce truhlářské				0,00
213	K	766620001	M+D ozn. P.01 - okno plastové 940x650	kus	1,000		0,00
214	K	766620002	M+D ozn. P.02 - okno plastové 1240x610	kus	1,000		0,00
215	K	766620003	M+D ozn. P.03 - dveře plastové 820x2000 zárubně	kus	1,000		0,00
216	K	766620004	M+D ozn. P.04 - dveře plastové 900x1970 vč. zárubně	kus	1,000		0,00
217	K	766620005	M+D ozn. P.05 - dveře plastové 985x1950 vč. zárubně	kus	1,000		0,00
218	K	766620006	M+D ozn. V.01 - vnitřní plastový parapet 940x200	kus	1,000		0,00
219	K	766620007	M+D ozn. V.02 - vnitřní plastový parapet 100x1250	kus	3,000		0,00
220	K	766620008	M+D ozn. V.03 - mřížka plast. pr.100	kus	2,000		0,00
221	K	766620009	M+D ozn. V.04 - mřížka plast. pr.125	kus	1,000		0,00
222	K	766620010	M+D ozn. V.05 - mřížka plast. pr. 60	kus	2,000		0,00
223	K	766660001.R	Montáž dverních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000		0,00
Poznámka k položce: montáž a dodávka T 01 600/1970 2 ks T 02 800/1970 1ks dle PD TZ a tabulek výrobků č.v.41							
224	K	766660002.R	Montáž dverních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000		0,00
Poznámka k položce: montáž a dodávka T 03 1000/1970 1 ks dle PD TZ a tabulek výrobků č.v. 41							
225	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,740		0,00
Poznámka k položce: všechny výrobky jsou kompletní viz PD výpis výrobků č.v. 41							