

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **33** **Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ**

Zadavatel **Městys Ostrov u Macochy** IČO: 00280780
80 DIČ:
67914 **Ostrov u Macochy**

Zhotovitel: **H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.** IČO: 60741619
Brněnská 1002/27 DIČ: CZ60741619
678 01 **Blansko**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 173 923,77
PSV			14 060,00
MON			19 600,00
Vedlejší náklady			51 300,00
Ostatní náklady			66 000,00
Celkem			4 324 883,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 324 883,77 CZK
Základní DPH	21 %	908 225,59 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **5 233 109,36 CZK**

v

dne

H3 INŽENÝRSKÉ STAVBY spol. s r.o.
 Brněnská 1002/27, Blansko 678 01
 IČO: 60741619, DIČ: CZ60741619
 Tel./fax: 516 473 611
 spol. s r.o. 
 Držitel certifikátu ISO 9001:2001

Za zhotovitele

MĚSTYS 1
 679 14 Ostrov u Macochy

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO 000	Příprava území	0,00	117 300,00	24 633,00	141 933,00	3
01	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	117 300,00	24 633,00	141 933,00	3
SO 101	Stavební úpravy místní komunikace úsek 1	0,00	1 347 717,30	283 020,63	1 630 737,93	31
01	Komunikace na pozemcích investora	0,00	1 338 693,20	281 125,57	1 619 818,77	31
02	Komunikace mimo vlastnictví investora	0,00	9 024,10	1 895,06	10 919,16	0
SO 102	Stavební úpravy místní komunikace úsek 2	0,00	383 351,35	80 503,78	463 855,13	9
01	Komunikace na pozemcích investora	0,00	108 279,58	22 738,71	131 018,29	3
02	Komunikace mimo vlastnictví investora	0,00	275 071,77	57 765,07	332 836,84	6
SO 103	Novostavba parkovacího zálivu č.1	0,00	300 350,42	63 073,59	363 424,01	7
01	Parkování	0,00	294 650,42	61 876,59	356 527,01	7
02	Dopravní značení	0,00	5 700,00	1 197,00	6 897,00	0
SO 104	Novostavba parkovacího zálivu č.2	0,00	113 710,90	23 879,29	137 590,19	3
01	Parkování	0,00	106 993,40	22 468,61	129 462,01	2
02	Dopravní značení	0,00	6 717,50	1 410,68	8 128,18	0
SO 105	Novostavba chodníku	0,00	454 844,12	95 517,27	550 361,39	11
01	Chodníky	0,00	454 844,12	95 517,27	550 361,39	11
SO 106	Stavební úpravy místní komunikace úsek3	0,00	1 082 803,88	227 388,81	1 310 192,69	25
01	Komunikace	0,00	909 174,75	190 926,70	1 100 101,45	21
02	Opěrná stěna	0,00	173 629,13	36 462,12	210 091,25	4
SO 301	Novostavba dešťové kanalizace	0,00	472 240,86	99 170,58	571 411,44	11
01	Kanalizace dešťová	0,00	385 794,20	81 016,78	466 810,98	9
02	Přípojky	0,00	86 446,66	18 153,80	104 600,46	2
SO 302	Přeložení vodoměrné šachty	0,00	52 564,94	11 038,64	63 603,58	1
01	Přeložení vodoměrné šachty	0,00	52 564,94	11 038,64	63 603,58	1
Celkem za stavbu		0,00	4 324 883,77	908 225,59	5 233 109,36	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřířazený díl	HSV			650,00	0
1	Zemní práce	HSV			275 697,15	6
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			257 051,00	6
13	Hloubené vykopávky	HSV			4 212,00	0
15	Roubení	HSV			9 228,00	0
16	Přemístění výkopku	HSV			419 160,20	10
17	Konstrukce ze zemin	HSV			152 376,37	4
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			144 738,33	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			49 598,82	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			71 580,00	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			25 392,00	1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			6 953,19	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			987 090,00	23
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			381 930,00	9
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			258 290,50	6
8	Trubní vedení	HSV			19 122,20	0
87	Potrubi z trub z plastických hmot	HSV			43 867,36	1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			104 389,50	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			281 525,50	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			810,00	0

99	Staveništní přesun hmot	HSV			200 561,70	5
711	Izolace proti vodě	PSV			14 060,00	0
M21	Elektromontáže	MON			19 600,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			479 699,95	11
VN	Vedlejší náklady	VN			51 300,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			66 000,00	2
Cena celkem					4 324 883,77	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O:	SO 000	Příprava území
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				51 300,00		
1	00511 R	Geodetické práce, Vyhotovení geometrického plánu	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	6 800,00	6 800,00		RTS 20/ II

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 20/ II
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ II
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/ II
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						

6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 20/ II
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
7	00526 JNDS	Ostatní náklady vyplývající z povinností a ujednání stanovených v zadávací dokumentaci, vč. obchodních podmínek dle smlouvy o dílo	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatelů na obvyklá zajištění závazku splnit dílo nebo některou ze smluvních povinností.						

Díl: ON		Ostatní náklady				66 000,00		
8	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 20/ II
		Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.						

9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 20/ II
---	------------	---------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O:	SO 000	Příprava území
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						

10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 20/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
11	005231010R	Revize	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/ II
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.						
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 20/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		RTS 20/ II
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						

Celkem						117 300,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 101	Stavební úpravy místní komunikace úsek 1
R: 01	Komunikace na pozemcích investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				42 847,77		
1	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	221,55000	185,00	40 986,75	800-1	RTS 20/ II

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

výpočet CIVIL : 377,55

odpočet asfalt : -780*0,05

odpočet kamenivo : -780*0,15

377,55000

-39,00000

-117,00000

2	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	66,46500	28,00	1 861,02	800-1	RTS 20/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		221,55*0,3		66,46500				

Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				135 453,00		
3	113107615R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drobného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	780,00000	68,00	53 040,00	822-1	RTS 20/ II
4	113108410R00	Odstanění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	780,00000	96,00	74 880,00	822-1	RTS 20/ II
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	279,00000	27,00	7 533,00	822-1	RTS 20/ II

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Díl: 13		Hloubené výkopávky				4 212,00		
6	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojné	m3	23,40000	180,00	4 212,00	800-1	RTS 20/ II

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

130*0,4*0,45

23,40000

Díl: 16		Přemístění výkopku				66 136,50		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	244,95000	80,00	19 596,00	800-1	RTS 20/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

221,55+23,4

244,95000

8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2 449,50000	14,00	34 293,00	800-1	RTS 20/ II
---	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 101	Stavební úpravy místní komunikace úsek 1
R: 01	Komunikace na pozemcích investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	---------------------------

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

244,95*10

2 449,50000

9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	244,95000	50,00	12 247,50	800-1	RTS 20/ II
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				36 001,00		
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	973,00000	37,00	36 001,00	800-1	RTS 20/ II

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

695*1,4

973,00000

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				34 201,86		
11	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	221,00000	50,00	11 050,00		RTS 20/ II

130*(0,4*2+0,45*2)

221,00000

12	212561111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm, kraj Jihoomoravský	m3	21,28466	270,00	5 746,86		RTS 20/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	--	------------

130*(0,4*0,44-pi*0,125^2/4)

21,28466

13	212753115R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože	m	130,00000	50,00	6 500,00	827-1	RTS 20/ II
14	212753511R00	Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, , s jedním spojem	kus	2,00000	50,00	100,00	827-1	RTS 20/ II
15	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm	m	130,00000	40,00	5 200,00	SPCM	RTS 20/ II
16	28611327.AR	zátky DN 125,0 mm	kus	2,00000	40,00	80,00	SPCM	RTS 20/ II
17	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2	m2	221,00000	25,00	5 525,00	SPCM	RTS 20/ II

Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				464 372,40		
----------------	--	---	--	--	--	-------------------	--	--

18	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 429,81600	150,00	214 472,40	822-1	RTS 20/ II
----	--------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	------------

695

695,00000

695*(132,72*0,3)

734,81600

19	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	735,00000	320,00	235 200,00	822-1	RTS 20/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------

s rozprostřením a zhutněním

20	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	735,00000	20,00	14 700,00	822-1	RTS 20/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O:	SO 101	Stavební úpravy místní komunikace úsek 1
R:	01	Komunikace na pozemcích investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				227 850,00		
21	573231110R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	735,00000	20,00	14 700,00	822-1	RTS 20/ II
22	577132111R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	735,00000	290,00	213 150,00	822-1	RTS 20/ II

nový asfalt : 695

oprava v napojení : 40

Díl: 8		Trubní vedení				900,00		
23	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	2,00000	300,00	600,00	822-1	RTS 20/ II

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

24	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	1,00000	300,00	300,00	822-1	RTS 20/ II
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	------------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				21 915,80		
25	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	65,00000	230,00	14 950,00	822-1	RTS 20/ II

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

26	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	15,00000	55,00	825,00	822-1	RTS 20/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	-------	------------

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

27	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	56,56000	90,00	5 090,40	SPCM	RTS 20/ II
----	-----------	---	-----	----------	-------	----------	------	------------

56*1,01

28	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	7,07000	80,00	565,60	SPCM	RTS 20/ II
----	-----------	--	-----	---------	-------	--------	------	------------

7*1,01

29	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01000	240,00	242,40	SPCM	RTS 20/ II
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O:	SO 101	Stavební úpravy místní komunikace úsek 1
R:	01	Komunikace na pozemcích investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1*1,01		1,01000				
30	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01000	240,00	242,40	SPCM	RTS 20/ II
		1*1,01		1,01000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí					810,00		
31	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatikým kladivem	m3	0,75000	480,00	360,00	800-1	RTS 20/ II

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

3*0,25*1

32	976085311R00	Vybourání madel, objímk, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	3,00000	150,00	450,00	801-3	RTS 20/ II
		3		3,00000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					62 151,52		
33	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	807,16262	77,00	62 151,52	822-1	RTS 20/ II
		vodorovně do 200 m						
		35,61199+676,4234+76,60905+1,17778+17,3404		807,16262				

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					241 841,35		
34	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	504,46500	27,00	13 620,56	822-1	RTS 20/ II
35	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 584,83500	18,00	172 527,03	822-1	RTS 20/ II
		504,465*19		9 584,83500				
36	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	332,86500	80,00	26 629,20	801-3	RTS 20/ II
		504,465-171,6		332,86500				

37	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	171,60000	90,00	15 444,00	801-3	RTS 20/ II
38	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	504,46500	27,00	13 620,56	822-1	RTS 20/ II

Celkem						1 338 693,20		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 101	Stavební úpravy místní komunikace úsek 1
R: 01	Komunikace na pozemcích investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O:	SO 101	Stavební úpravy místní komunikace úsek 1
R:	02	Komunikace mimo vlastnictví investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
Díl: 1	Zemní práce							
1	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	1,50000	185,00	277,50	800-1	RTS 20/ II
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
5*0,5								
odpočet asfalt : -5*0,05								
odpočet kamenivo : -5*0,15								
2,50000								
-0,25000								
-0,75000								
0,45000								
2	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m ³	0,45000	28,00	12,60	800-1	RTS 20/ II
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
1,5*0,3								

2,50000
-0,25000
-0,75000
0,45000

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce							
3	113107615R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm	m ²	5,00000	68,00	340,00	822-1	RTS 20/ II
4	113108410R00	Odstanění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 100 mm	m ²	5,00000	96,00	480,00	822-1	RTS 20/ II
5	113202111R00	Vytváření obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,00000	27,00	135,00	822-1	RTS 20/ II
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
Díl: 16	Přemístění výkopku							
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	1,50000	80,00	120,00	800-1	RTS 20/ II
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m ³	15,00000	14,00	210,00	800-1	RTS 20/ II
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								
1,5*10								
15,00000								

Díl: 18	Povrchové úpravy terénu							
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m ³	1,50000	50,00	75,00	800-1	RTS 20/ II
9	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m ²	7,00000	37,00	259,00	800-1	RTS 20/ II
259,00								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O:	SO 101	Stavební úpravy místní komunikace úsek 1
R:	02	Komunikace mimo vlastnictví investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
5*1,4								
7,00000								

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							
10	564851111R00	Podklad ze šěrškodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	10,00000	150,00	1 500,00	822-1	RTS 20/ II
11	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	5,00000	320,00	1 600,00	822-1	RTS 20/ II
s rozprostřením a zhutněním								

12	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	5,00000	20,00	100,00	822-1	RTS 20/ II
Díl: 57	Kryty šěrškových a živýchých komunikací							
13	573231110R00	Postřik živých spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	5,00000	20,00	100,00	822-1	RTS 20/ II
14	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	5,00000	290,00	1 450,00	822-1	RTS 20/ II
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
15	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živých jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	5,22600	77,00	402,40	822-1	RTS 20/ II
4,70485+0,52115								
5,22600								

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
16	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	4,10000	27,00	110,70	822-1	RTS 20/ II
17	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	77,90000	18,00	1 402,20	822-1	RTS 20/ II
4,1*19								
77,90000								

18	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	3,00000	80,00	240,00	801-3	RTS 20/ II
19	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	1,10000	90,00	99,00	801-3	RTS 20/ II
20	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	4,10000	27,00	110,70	822-1	RTS 20/ II

Celkem	9 024,10							
---------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 101	Stavební úpravy místní komunikace úsek 1
R: 02	Komunikace mimo vlastnictví investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O:	SO 102	Stavební úpravy místní komunikace úsek 2
R:	01	Komunikace na pozemcích investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				3 191,10		
1	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 55*0,5 odpočet asfalt : -55*0,05 odpočet kamenivo : -55*0,15	m3	16,50000	185,00	3 052,50	800-1	RTS 20/ II

27,50000
-2,75000
-8,25000

2	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 16,5*0,3 4,95000	m3	4,95000	28,00	138,60	800-1	RTS 20/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	------------

Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				9 398,00		
3	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	55,00000	68,00	3 740,00	822-1	RTS 20/ II
4	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	55,00000	96,00	5 280,00	822-1	RTS 20/ II
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	14,00000	27,00	378,00	822-1	RTS 20/ II

Díl: 16		Přemístění výkopku				4 455,00		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,50000	80,00	1 320,00	800-1	RTS 20/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	165,00000	14,00	2 310,00	800-1	RTS 20/ II
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	------------

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

165,00000

8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	16,50000	50,00	825,00	800-1	RTS 20/ II
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				2 849,00		
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	77,00000	37,00	2 849,00	800-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 102	Stavební úpravy místní komunikace úsek 2
R: 01	Komunikace na pozemcích investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		55*1,4		77,00000				

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							
10	56485111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	114,20000	175,00	19 985,00	822-1	RTS 20/ II
		55		55,00000				
		55+(14*0,3)		59,20000				

11	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	55,00000	320,00	17 600,00	822-1	RTS 20/ II
		s rozprostřením a zhutněním						

12	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	55,00000	20,00	1 100,00	822-1	RTS 20/ II
Díl: 57	Kryty šterkových a živичných komunikací							
13	573231110R00	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	55,00000	20,00	1 100,00	822-1	RTS 20/ II
14	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	55,00000	290,00	15 950,00	822-1	RTS 20/ II
Díl: 8	Trubní vedení							
15	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,00000	500,00	500,00	822-1	RTS 20/ II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
16	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	14,00000	230,00	3 220,00	822-1	RTS 20/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
17	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	14,14000	90,00	1 272,60	SPCM	RTS 20/ II
		14*1,01		14,14000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
18	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	63,29743	77,00	4 873,90	822-1	RTS 20/ II
						4 873,90		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 102	Stavební úpravy místní komunikace úsek 2
R: 01	Komunikace na pozemcích investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 200 m						
		53,34095+5,73265+0,43094+3,79289						

63,29743

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					22 784,98		
19	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	34,03000	27,00	918,81	822-1	RTS 20/ II	
20	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	646,57000	28,00	18 103,96	822-1	RTS 20/ II	
34,03*19				646,57000					
21	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	21,93000	80,00	1 754,40	801-3	RTS 20/ II	
34,03-12,1				21,93000					
22	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	12,10000	90,00	1 089,00	801-3	RTS 20/ II	
23	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	34,03000	27,00	918,81	822-1	RTS 20/ II	
Celkem							108 279,58		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 102	Stavební úpravy místní komunikace úsek 2
R: 02	Komunikace mimo vlastnictví investora

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
Díl: 1	Zemní práce				8 586,96		
1 122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m ³ s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 148*0,5 odpočet asfalt : -148*0,05 odpočet štěrky : -148*0,15	m ³	44,40000	185,00	8 214,00	800-1	RTS 20/ II

74,00000
-7,40000
-22,20000

2 122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 44,4*0,3 13,32000	m ³	13,32000	28,00	372,96	800-1	RTS 20/ II
----------------	---	----------------	----------	-------	--------	-------	------------

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce				24 838,00		
3 113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm	m ²	148,00000	68,00	10 064,00	822-1	RTS 20/ II
4 113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 100 mm	m ²	148,00000	98,00	14 504,00	822-1	RTS 20/ II
5 113202111R00	Vytrhání ohrub z krajníků nebo ohrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	10,00000	27,00	270,00	822-1	RTS 20/ II

Díl: 16	Přemístění výkopku				13 320,00		
6 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m ³	44,40000	80,00	3 552,00	800-1	RTS 20/ II

7 162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m ³	444,00000	14,00	6 216,00	800-1	RTS 20/ II
	44,4*10 444,00000						

8 199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m ³	44,40000	80,00	3 552,00	800-1	RTS 20/ II
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu				7 666,40		
9 181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m ²	207,20000	37,00	7 666,40	800-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 102	Stavební úpravy místní komunikace úsek 2
R: 02	Komunikace mimo vlastnictví investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 148*1,4		207,20000				

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							
10	56485111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	299,00000	175,00	52 325,00	822-1	RTS 20/ II
		2*148		296,00000				
		10*0,3		3,00000				

11	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	148,00000	320,00	47 360,00	822-1	RTS 20/ II
		s rozprostřením a zhutněním						

12	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	148,00000	20,00	2 960,00	822-1	RTS 20/ II
Díl: 57	Kryty šterkových a živичných komunikací							
13	573231110R00	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	148,00000	20,00	2 960,00	822-1	RTS 20/ II
14	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	148,00000	290,00	42 920,00	822-1	RTS 20/ II
Díl: 8	Trubní vedení							
15	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,00000	350,00	350,00	822-1	RTS 20/ II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
16	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	10,00000	230,00	2 300,00	822-1	RTS 20/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
17	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	10,10000	90,00	909,00	SPCM	RTS 20/ II
		10*1,01		10,10000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
18	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	158,96375	77,00	12 240,21	822-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 102	Stavební úpravy místní komunikace úsek 2
R: 02	Komunikace mimo vlastnictví investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 200 m						
		140,39756+15,42604+0,43094+2,70921		158,96375				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				56 336,20		
19	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	84,10000	27,00	2 270,70	822-1	RTS 20/ II
20	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 597,90000	28,00	44 741,20	822-1	RTS 20/ II
		84,1*19		1 597,90000				
21	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	51,54000	80,00	4 123,20	801-3	RTS 20/ II
		84,1-32,56		51,54000				
22	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	32,56000	90,00	2 930,40	801-3	RTS 20/ II
23	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	84,10000	27,00	2 270,70	822-1	RTS 20/ II
Celkem						275 071,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O:	SO 103	Novostavba parkovacího zálivu č.1
R:	01	Parkování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				18 201,99		
1	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	65,25000	185,00	12 071,25	800-1	RTS 20/ II
		145*0,45		65,25000				
2	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	18,67500	28,00	522,90	800-1	RTS 20/ II
		62,25*0,3		18,67500				
3	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	16,80000	320,00	5 376,00	800-1	RTS 20/ II
		70*0,6*0,4		16,80000				
4	132301291R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, příplatek za hloubení ve vodě zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	5,04000	46,00	231,84	800-1	RTS 20/ II
		16,8*0,3		5,04000				
Díl: 16		Přemístění výkopku				34 782,00		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	79,05000	80,00	6 324,00	800-1	RTS 20/ II
		62,25+16,8		79,05000				
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	790,50000	28,00	22 134,00	800-1	RTS 20/ II
		79,05*10		790,50000				
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu	m3	79,05000	80,00	6 324,00	800-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O:	SO 103	Novostavba parkovacího zálivu č.1
R:	01	Parkování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 17		Konstrukce ze zemín				27 640,60		
8	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	65,00000	98,00	6 370,00	800-1	RTS 20/ II
		s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním,						
9	59691012R	recyklat směsný; frakce 0,0 až 16,0 mm	t	118,17000	180,00	21 270,60	SPCM	RTS 20/ II
		65*1,8*1,01		118,17000				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				26 457,02		
10	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2	118,25000	39,00	4 611,75		RTS 20/ II
		43*2,75		118,25000				
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	203,00000	37,00	7 511,00	800-1	RTS 20/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		145*1,4		203,00000				
12	181301111R00	Rozproštění a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	118,25000	42,00	4 966,50	800-1	RTS 20/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
13	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	5,91250	98,00	579,43		RTS 20/ II
		118,25*0,05		5,91250				
14	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	3,54750	144,00	510,84	SPCM	RTS 20/ II
		118,25*0,03		3,54750				
15	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	11,82500	700,00	8 277,50	SPCM	RTS 20/ II
		118,25*0,1		11,82500				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				54 614,65		
16	564851111RT2	Podklad ze šetrkodití s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	145,00000	150,00	21 750,00	822-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ	
O: SO 103	Novostavba parkovacího zálivu č.1	
R: 01	Parkování	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
17	56486111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	151,45000	217,00	32 864,65	822-1	RTS 20/ II
				151,45000				

Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací							
18	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	145,00000	260,00	37 700,00	822-1	RTS 20/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

19	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	35,00000	100,00	3 500,00	822-1	RTS 20/ II
				35,00000				
20	59248130R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatrávňovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %	m2	152,25000	240,00	36 540,00	SPCM	RTS 20/ II
				152,25000				

Díl: 8	Trubní vedení							
21	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,00000	860,00	860,00	822-1	RTS 20/ II

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
22	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	43,00000	230,00	9 890,00	822-1	RTS 20/ II

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

23	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	43,43000	90,00	3 908,70	SPCM	RTS 20/ II
				43,43000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
24	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu	t	272,14884	77,00	20 955,46	822-1	RTS 20/ II

vodorovně do 200 m

118,17+121,59945+14,83885+0,43094+11,6496+5,46

Díl: M21	Elektromontáže							
25	460510203R00	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, neasfaltovaný	m	70,00000	280,00	19 600,00		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 103	Novostavba parkovacího zálivu č.1
R: 01	Parkování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Žlab je určen pro uložení el. kabelového vedení do betonového žlabu. Součástí položky je dodávka betonového žlabu a uložení stávajících kabelů do žlabu. Práce mohou být prováděny pouze elektromontážní firmou, která má potřebná oprávnění pro tyto elektromontážní práce.

2*35

70,00000

Celkem	294 650,42							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 103	Novostavba parkovacího zálivu č.1
R: 02	Dopravní značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
1	91571111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm	m	60,00000	40,00	2 400,00	822-1	RTS 20/ II
		12*5		60,00000				
2	91579111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	60,00000	55,00	3 300,00	822-1	RTS 20/ II
Celkem						5 700,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 104	Novostavba parkovacího zálivu č.2
R: 01	Parkování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				9 186,50		
1	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	47,50000	185,00	8 787,50	800-1	RTS 20/ II
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
				47,50000				

2	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m ³	14,25000	28,00	399,00	800-1	RTS 20/ II
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
				14,25000				

Díl: 16		Přemístění výkopku				20 900,00		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	47,50000	80,00	3 800,00	800-1	RTS 20/ II
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m ³	475,00000	28,00	13 300,00	800-1	RTS 20/ II
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								
				475,00000				

5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m ³	47,50000	80,00	3 800,00	800-1	RTS 20/ II
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				4 921,00		
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m ²	133,00000	37,00	4 921,00	800-1	RTS 20/ II
				133,00000				

Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				38 183,95		
7	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m ²	95,00000	175,00	16 625,00	822-1	RTS 20/ II
8	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²	99,35000	217,00	21 558,95	822-1	RTS 20/ II
				99,35000				

Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				17 248,00		
----------------	--	--------------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ	
O: SO 104	Novostavba parkovacího zálivu č.2	
R: 01	Parkování	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	29,00000	260,00	7 540,00	822-1	RTS 20/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.

10	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	24,00000	100,00	2 400,00	822-1	RTS 20/ II
				24,00000				
11	59248130R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnňovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %	m2	30,45000	240,00	7 308,00	SPCM	RTS 20/ II
				30,45000				

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

12	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	29,00000	230,00	6 670,00	822-1	RTS 20/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

13	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	25,25000	90,00	2 272,50	SPCM	RTS 20/ II
				25,25000				

14	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	2,02000	80,00	161,60	SPCM	RTS 20/ II
				2,02000				

15	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01000	240,00	242,40	SPCM	RTS 20/ II
				1,01000				

16	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01000	240,00	242,40	SPCM	RTS 20/ II
				1,01000				

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

17	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délky objektu	t	90,45517	77,00	6 965,05	822-1	RTS 20/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	------------

vodorovně do 200 m

79,72335+2,97389+7,75793

Celkem						106 993,40		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 104	Novostavba parkovacího zálivu č.2
R: 01	Parkování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 104	Novostavba parkovacího zálivu č.2
R: 02	Dopravní značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0		Nepřifazený díl				650,00		
1	404459501R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2000 mm	kus	1,00000	240,00		SPCM	RTS 20/ II
2	404459511R	příslušenství k dopr. značení kotevní patka pr 60, tříkotevní bez kotevních šroubů	kus	1,00000	410,00		SPCM	RTS 20/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				6 067,50		
3	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	1,00000	380,00		822-1	RTS 20/ II
4	915711111R00	Vodorovné značení krytů stíkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm	m	45,00000	40,00		822-1	RTS 20/ II
5	915721111R00	Vodorovné značení krytů stíkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	0,50000	1 150,00		822-1	RTS 20/ II
6	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stíkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	45,00000	55,00		822-1	RTS 20/ II
7	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šípky, nápisy, přechody stíkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	0,50000	55,00		822-1	RTS 20/ II
8	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem; retroref. folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	810,00		SPCM	RTS 20/ II
Celkem						6 717,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ	
O: SO 105	Novostavba chodníků	
R: 01	Chodníky	

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1							
1	122302202R00	m3	111,00000	185,00	20 535,00	800-1	RTS 20/ II
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
(324+42)*0,35							
odpočet dlažba : -285*0,06							
2	122302209R00	m3	33,30000	28,00	932,40	800-1	RTS 20/ II
Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny							
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
111*0,3							
Díl: 11							
3	113106121R00	m2	106,00000	37,00	3 922,00	822-1	RTS 20/ II
Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek							
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
4	113107615R00	m2	106,00000	68,00	7 208,00	822-1	RTS 20/ II
Odstranění podkladů nebo krytí z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm							
Díl: 16							
5	162701105R00	m3	111,00000	80,00	8 880,00	800-1	RTS 20/ II
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
6	162701109R00	m3	1 110,00000	28,00	31 080,00	800-1	RTS 20/ II
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m							
z horniny 1 až 4							
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
111*10							
7	199000002R00	m3	111,00000	80,00	8 880,00	800-1	RTS 20/ II
Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů							
Díl: 18							
8	180402111R00	m2	83,25000	25,00	2 081,25		RTS 20/ II
Založení travníku parkového výsevem v rovině							
111*0,75							
9	181101102R00	m2	399,00000	37,00	14 763,00	800-1	RTS 20/ II
Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 105	Novostavba chodníku
R: 01	Chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. (243+42)*1,4								
				399,00000				
10	18130111R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	83,25000	48,00	3 996,00	800-1	RTS 20/ II
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
11	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	4,16250	90,00	374,63		RTS 20/ II
				83,25*0,05				
12	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	2,49750	144,00	359,64	SPCM	RTS 20/ II
				83,25*0,03				
13	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	8,32500	700,00	5 827,50	SPCM	RTS 20/ II
				83,25*0,1				
Díl: 56				Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
14	564851111RT2	Podklad ze štěrku dří s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	243,00000	175,00	42 525,00	822-1	RTS 20/ II
15	564861111RT4	Podklad ze štěrku dří s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	42,00000	217,00	9 114,00	822-1	RTS 20/ II
Díl: 59				Dlažby a předlažby komunikací				
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	324,00000	200,00	64 800,00	822-1	RTS 20/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.								
				7	7,00000			
				317	317,00000			
17	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	42,00000	200,00	8 400,00	822-1	RTS 20/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.								
				34	34,00000			
				8	8,00000			
18	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	135,00000	80,00	10 800,00	822-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ	
O: SO 105	Novostavba chodníku	
R: 01	Chodníky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
130+3+2								
19	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	52,00000	100,00	5 200,00	822-1	RTS 20/ II
50+2								
20	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	332,85000	160,00	53 256,00	SPCM	RTS 20/ II
317+1,05								
21	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	7,35000	310,00	2 278,50	SPCM	RTS 20/ II
7+1,05								
22	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	8,40000	335,00	2 814,00	SPCM	RTS 20/ II
8+1,05								
23	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	35,70000	190,00	6 783,00	SPCM	RTS 20/ II
34+1,05								
Díl: 8 Trubní vedení			1 750,00					
24	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	5,00000	350,00	1 750,00	822-1	RTS 20/ II
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdžení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,								
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci			84 325,80					
25	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	261,00000	230,00	60 030,00	822-1	RTS 20/ II
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
86+111+7+7+50								
26	59217421R	obrubník chodnikový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	112,11000	80,00	8 968,80	SPCM	RTS 20/ II
(36+40+15+20)*1,01								
27	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	86,86000	90,00	7 817,40	SPCM	RTS 20/ II
86*1,01								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 105	Novostavba chodníku
R: 01	Chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	51,45000	80,00	4 116,00	SPCM	RTS 20/ II
(4+4+4+4+3+3+2+19+3+3)*1,05								
29	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	7,07000	240,00	1 696,80	SPCM	RTS 20/ II
7*1,01								
30	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	7,07000	240,00	1 696,80	SPCM	RTS 20/ II
7*1,01								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
31	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu	t	271,68130	77,00	20 919,46	822-1	RTS 20/ II
vodorovně do 200 m								
13,90525+110,376+79,46233+1,5795+66,35822								
271,68130								
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
32	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	49,60800	27,00	1 339,42	822-1	RTS 20/ II
33	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	942,55200	28,00	26 391,46	822-1	RTS 20/ II
49,608*19								
942,55200								
34	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	49,60800	80,00	3 968,64	801-3	RTS 20/ II
35	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	49,60800	27,00	1 339,42	822-1	RTS 20/ II
Celkem						454 844,12		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 106	Stavební úpravy místní komunikace úsek3
R: 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				73 203,83		
1	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	378,51000	185,00	70 024,35	800-1	RTS 20/ II

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

výpočet CIVIL : 441,66

odpočet asfalt : -124*0,05

odpočet kamenivo : -275*0,15

odpočet dlažba : -45*0,06

odpočet panely : -130*0,1

441,66000

-6,20000

-41,25000

-2,70000

-13,00000

2	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	113,55300	28,00	3 179,48	800-1	RTS 20/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.		113,55300				

378,51*0,3

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

3	111201101R00	Odstanění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	150,00000	35,00	5 250,00	800-1	RTS 20/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	------------

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,

4	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	45,00000	37,00	1 665,00	822-1	RTS 20/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	------------

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

5	113106241R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou	m2	130,00000	280,00	36 400,00	822-1	RTS 20/ II
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

6	113107615R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	275,00000	68,00	18 700,00	822-1	RTS 20/ II
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

21+130+124

7	113108410R00	Odstanění podkladů nebo krytů živiciých, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	124,00000	98,00	12 152,00	822-1	RTS 20/ II
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

97+27

8	113202111R00	Vytrhání ohrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	30,00000	37,00	1 110,00	822-1	RTS 20/ II
---	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O:	SO 106	Stavební úpravy místní komunikace úsek3
R:	01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
Díl: 16	Přemístění výkopku							
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	378,51000	80,00	30 280,80	800-1	RTS 20/ II
						166 544,40		
10	162701109R00	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	3 785,10000	28,00	105 982,80	800-1	RTS 20/ II
			po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,					
			378,51*10					
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	378,51000	80,00	30 280,80	800-1	RTS 20/ II
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu							
12	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině 90*0,75	m2	67,50000	39,00	2 632,50		RTS 20/ II
				67,50000				
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	708,40000	37,00	26 210,80	800-1	RTS 20/ II
				708,40000				
14	181301111R00	Rozprostření a urovnění ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	67,50000	42,00	2 835,00	800-1	RTS 20/ II
			s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,					
15	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	3,37500	90,00	303,75		RTS 20/ II
				67,5*0,05	3,37500			
16	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	2,02500	144,00	291,60	SPCM	RTS 20/ II
				67,5*0,03	2,02500			
17	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	6,75000	700,00	4 725,00	SPCM	RTS 20/ II
				67,5*0,1	6,75000			
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						233 750,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O:	SO 106	Stavební úpravy místní komunikace úsek3
R:	01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
18	56485111R00	Podklad ze šetrkorditu s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	714,00000	175,00	124 950,00	822-1	RTS 20/ II
		320		320,00000				
		320+(180*0,3)		374,00000				
		20		20,00000				
19	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	320,00000	320,00	102 400,00	822-1	RTS 20/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
20	573191111R00	Nátěr infiltrací kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	320,00000	20,00	6 400,00	822-1	RTS 20/ II
Díl: 57 Kryty šetrkových a živичných komunikací								
21	573231110R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	320,00000	20,00	6 400,00	822-1	RTS 20/ II
22	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	320,00000	260,00	83 200,00	822-1	RTS 20/ II
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací								
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	20,00000	200,00	4 000,00	822-1	RTS 20/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
24	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	12,00000	80,00	960,00	822-1	RTS 20/ II
		10+2		12,00000				
25	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	21,00000	160,00	3 360,00	SPCM	RTS 20/ II
		20*1,05		21,00000				
26	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	2,10000	310,00	651,00	SPCM	RTS 20/ II
		2*1,05		2,10000				
Díl: 8 Trubní vedení								
27	89933111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,00000	350,00	350,00	822-1	RTS 20/ II
						350,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 106	Stavební úpravy místní komunikace úsek3
R: 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdření rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,								
Díl: 91			Doplňující práce na komunikaci			67 627,20		
28	59914211R00	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	15,00000	200,00	3 000,00	822-1	RTS 20/ II
Včetně odstranění zvětřalé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovým lakem a posyp drti.								
29	91786211R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	191,00000	230,00	43 930,00	822-1	RTS 20/ II
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
2+2+7+180								
30	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	5,00000	110,00	550,00	822-1	RTS 20/ II
31	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	15,00000	150,00	2 250,00	822-1	RTS 20/ II
32	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	181,80000	90,00	16 362,00	SPCM	RTS 20/ II
180*1,01								
33	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	7,07000	80,00	565,60	SPCM	RTS 20/ II
7*1,01								
34	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,02000	240,00	484,80	SPCM	RTS 20/ II
2*1,01								
35	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,02000	240,00	484,80	SPCM	RTS 20/ II
2*1,01								
Díl: 99			Staveništní přesun hmot			33 116,79		
36	99822511R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	430,08812	77,00	33 116,79	822-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 106	Stavební úpravy místní komunikace úsek3
R: 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11,27453+329,0824+33,3536+4,46711+0,43094+51,47954		430,08812				
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						123 735,88		
37	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	185,38000	27,00	5 005,26	822-1	RTS 20/ II
38	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 522,22000	28,00	98 622,16	822-1	RTS 20/ II
		185,38*19		3 522,22000				
39	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	158,10000	80,00	12 648,00	801-3	RTS 20/ II
		185,38-27,28		158,10000				
40	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	27,28000	90,00	2 455,20	801-3	RTS 20/ II
41	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	185,38000	27,00	5 005,26	822-1	RTS 20/ II
Celkem						909 174,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O:	SO 106	Stavební úpravy místní komunikace úsek3
R:	02	Opěrná stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				851,47		
1	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	4,32000	180,00	777,60	800-1	RTS 20/ II

24*0,6*0,3 4,32000

2	132301192R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, příplatek za hloubení ve vodě zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	1,29600	57,00	73,87	800-1	RTS 20/ II
---	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	------------

4,32*0,3 1,29600

Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				2 184,24		
3	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2	12,00000	42,00	504,00		RTS 20/ II
		24*0,5		12,00000				
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	7,20000	37,00	266,40	800-1	RTS 20/ II

24*0,3 7,20000

5	181301111R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	12,00000	39,00	468,00	800-1	RTS 20/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	------------

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

6	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,60000	90,00	54,00		RTS 20/ II
		12*0,05		0,60000				
7	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,36000	144,00	51,84	SPCM	RTS 20/ II
		12*0,03		0,36000				
8	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	1,20000	700,00	840,00	SPCM	RTS 20/ II
		12*0,1		1,20000				

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				15 396,96		
9	212561111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm, kraj Jihočeský	m3	3,92948	270,00	1 060,96		RTS 20/ II

24*0,4*0,44-pi*0,125^2/4) 3,92948

Položkový soupis prací a dodávek

S:	33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O:	SO 106	Stavební úpravy místní komunikace úsek3
R:	02	Opěrná stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,	m	24,00000	50,00	1 200,00	827-1	RTS 20/ II
11	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže	m3	4,32000	2 800,00	12 096,00	801-1	RTS 20/ II
12	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm	m	24,00000	40,00	960,00	SPCM	RTS 20/ II
13	28611327.AR	zátka DN 125,0 mm	kus	2,00000	40,00	80,00	SPCM	RTS 20/ II
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
14	311112125R00	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 250 mm, závlivka betonem C12/15 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a závlivka betonem, Pohledové štípané tvárnice.	m2	27,00000	1 200,00	32 400,00	801-1	RTS 20/ II
15	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 nosných, výpiňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, 27*0,3	m3	8,10000	2 800,00	22 680,00	801-1	RTS 20/ II
16	311361721R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli BSt 500 S včetně distančních prvků	t	0,50000	33 000,00	16 500,00	801-1	RTS 20/ II
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
17	026-JNDS	ZABRADLÍ DODÁVKA A MONTÁŽ	M	24,00000	2 700,00	64 800,00		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
18	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m 2,00436+22,77066+36,97097+0,02627	t	61,77226	77,00	4 756,46	822-1	RTS 20/ II
Díl: 711 Izolace proti vodě								
19	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm včetně dodávky fólie a doplňků,	m2	37,00000	380,00	14 060,00	800-711	RTS 20/ II
Celkem						173 629,13		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 106	Stavební úpravy místní komunikace úsek3
R: 02	Opěrná stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O:	SO 301	Novostavba dešťové kanalizace
R:	01	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				76 156,87		
1	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojné zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	91,29330	180,00	16 432,79	800-1	RTS 20/ II

2	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm připlatek za lepitost, v hornině 4, zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	27,38799	14,00	383,43	800-1	RTS 20/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	------------

91,29333*0,3

27,38799

3	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojné zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	91,29330	650,00	59 340,65	800-1	RTS 20/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

gravitační část : (115,35*1,5)/2

výkop pro RŠ 2-RŠ4 : (4*(1,2*1,2*1,5))/2

výkop pro RŠ 1 : (1,2*1,2*0,64)/2

86,51250

4,32000

0,46080

Díl: 15		Roubení				9 228,00		
4	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, (115,35*1,6)*2	m2	369,12000	15,00	5 536,80	800-1	RTS 20/ II

369,12000

5	151101111R00	Odstanění pažení a rozeptění rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	369,12000	10,00	3 691,20	800-1	RTS 20/ II
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	------------

Díl: 16 Přemístění výkopku

Díl: 16		Přemístění výkopku				36 335,20		
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	91,29330	39,00	3 560,44	800-1	RTS 20/ II
7	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	91,29330	39,00	3 560,44	800-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 301	Novostavba dešťové kanalizace
R: 01	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	91,29930	80,00	7 303,94	800-1	RTS 20/ II
9	162701155R00	po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	91,29330	80,00	7 303,46	800-1	RTS 20/ II
10	199000002R00	po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	91,29330	80,00	7 303,46	800-1	RTS 20/ II
11	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	91,29330	80,00	7 303,46	800-1	RTS 20/ II
Díl: 17	Konstrukce ze zemín							
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	123,65428	98,00	12 118,12	800-1	RTS 20/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

výkopy celkem : 182,58660

odpočet obsyp : -47,39732

odpočet lože : -11,53500

182,58660

-47,39732

-11,53500

105 717,37

13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, 115,35*0,4109	m3	47,39732	280,00	13 271,25	800-1	RTS 20/ II
14	58337320R	šterkopisek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C 47,39732*1,8*1,01	t	86,16833	280,00	24 127,13	SPCM	RTS 20/ II
15	58337344R	šterkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B 123,65428*1,8*1,01	t	224,80348	250,00	56 200,87	SPCM	RTS 20/ II
Díl: 4	Vodorovné konstrukce							
16	452112111R00	Osazení betonových dílů pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	15,00000	80,00	1 200,00	827-1	RTS 20/ II
8+4+3						15,00000		
						25 392,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 301	Novostavba dešťové kanalizace
R: 01	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	462511270R00	Zához z lomového kamene bez proštěrkování, zához z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg,	m3	37,20000	520,00	19 344,00	832-1	RTS 20/ II

neupraveného záhozového

Včetně úpravy jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

úprava v místě vyústění kanalizace : 9,3*4*1

37,20000

18	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	5,05000	320,00	1 616,00	SPCM	RTS 20/ II
----	-------------	---	-----	---------	--------	----------	------	------------

5*1,01

19	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	10,10000	320,00	3 232,00	SPCM	RTS 20/ II
----	-------------	--	-----	----------	--------	----------	------	------------

10*1,01

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

20	45154111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze šterkodité 0-63 mm	m3	7,20000	250,00	1 800,00	827-1	RTS 20/ II
----	-------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

1,2*1,2*5

7,20000

21	45157211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm	m3	11,53500	250,00	2 883,75	827-1	RTS 20/ II
----	-------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

115,35*0,1*1

11,53500

Díl: 8 Trubní vedení

22	899 - JNDS	KAMEROVÁ PROHLÍDKA	m	115,35000	45,00	5 190,75		Vlastní
----	------------	--------------------	---	-----------	-------	----------	--	---------

23 899661 OA0 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM

			m	115,35000	47,00	5 421,45		RTS 20/ II
--	--	--	---	-----------	-------	----------	--	------------

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot

24	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	115,35000	88,00	10 150,80	827-1	RTS 20/ II
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	------------

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.

25	877363121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm	kus	5,00000	88,00	440,00	827-1	RTS 20/ II
----	--------------	---	-----	---------	-------	--------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O:	SO 301	Novostavba dešťové kanalizace
R:	01	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
26	286111931R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m ² ; D = 315,0 mm; s = 10,00 mm; l = 1 000,0 mm	kus	118,81050	125,00	14 851,31	SPCM	RTS 20/ II
115,35*1,03								
27	286506121R	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; SDR 34,0; l = 600 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; DN2 150 mm	kus	5,00000	1 580,00	7 900,00	SPCM	RTS 20/ II
Díl: 89								
28	894421111RT1	Osazení betonových dílů pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek,	kus	5,00000	280,00	1 400,00	827-1	RTS 20/ II
29	894423111RT1	Osazení betonových dílů pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek,	kus	5,00000	250,00	1 250,00	827-1	RTS 20/ II
30	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivé přes 150 kg	kus	5,00000	800,00	4 000,00	827-1	RTS 20/ II
31	25-JNDS	Deska zakrytová TZK-Q.1 100-63/27	kus	5,00000	2 700,00	13 500,00		Vlastní
32	553-JNDS	Poklop s rámem	kus	5,00000	2 600,00	13 000,00		Vlastní
Rám: KASI JFRQ								
Vlko: KASI-PUR LD 62								
Sestava: KDQ62 dle katalogu KASI.								
33	5922405303R	dno šachetní beton; DN = 1 000,0 mm; h = 685 mm; t = 150 mm; DN žlabu 250 mm; Pu 80 kN/m; beton C 35/45; žlab beton; nástupnice beton	kus	5,05000	2 900,00	14 645,00	SPCM	RTS 20/ II
5*1,01								
34	59224152R	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem	kus	5,05000	890,00	4 494,50	SPCM	RTS 20/ II
5*1,01								
35	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů, tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	10,00000	170,00	1 700,00	SPCM	RTS 20/ II
Díl: 99								
36	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	439,66959	69,00	30 337,20	827-1	RTS 20/ II
30 337,20								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 301	Novostavba dešťové kanalizace
R: 01	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						

Celkem	385 794,20							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 301	Novostavba dešťové kanalizace
R: 02	Přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				5 633,16		
1	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	29,90000	180,00	5 382,00	800-1	RTS 20/ II

výkop pro přípojky : 16*1,75*0,8

22,40000

výkop pro UV : 5*(1*1*1,5)

7,50000

2	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	8,97000	28,00	251,16	800-1	RTS 20/ II
---	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	------------

29,9*0,3

8,97000

Díl: 16		Přemístění výkopku				14 322,10		
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	29,90000	39,00	1 166,10	800-1	RTS 20/ II
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	29,90000	80,00	2 392,00	800-1	RTS 20/ II

5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	299,00000	28,00	8 372,00	800-1	RTS 20/ II
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	------------

29,9*10

299,00000

6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	29,90000	80,00	2 392,00	800-1	RTS 20/ II
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				15 001,50		
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	14,08800	98,00	1 380,62	800-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ	
O: SO 301	Novostavba dešťové kanalizace	
R: 02	Přípojky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkop pro přípojky : 16*1,75*0,8 obsyp : -6,408 lože : -1,904						
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 0,4005*16	m3	6,40800	380,00	2 435,04	800-1	RTS 20/ II
9	583314004R	kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj 6,408*1,6*1,01	t	10,35533	311,00	3 220,51	SPCM	RTS 20/ II
10	58337345R	šterkopiesek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C 14,088*1,8*1,01	t	25,61198	311,00	7 965,33	SPCM	RTS 20/ II
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce 2 125,44						
11	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze šterkodrtě 0÷63 mm v otevřeném výkopu, uv : 5*(1*6*0,1)	m3	3,00000	480,00	1 440,00	827-1	RTS 20/ II
12	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, 0,119*16	m3	1,90400	360,00	685,44	827-1	RTS 20/ II
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot 10 275,25						
13	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 0,119*16	m	16,00000	66,00	1 056,00	827-1	RTS 20/ II
14	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, 16*1,03	kus	10,00000	66,00	660,00	827-1	RTS 20/ II
15	286111901R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 1 000,0 mm	kus	16,48000	350,00	5 768,00	SPCM	RTS 20/ II
16	28650661R	koleno PVC-U; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	10,15000	275,00	2 791,25	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 301	Novostavba dešťové kanalizace
R: 02	Přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				10,15000				

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení							
17	894411020RBF	Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,64 m, s výtokem DN 200, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t	kus	5,00000	7 200,00	36 000,00	AP-HSV	RTS 20/ II

kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

Uliční vpust' bude vybavena zápachovou uzávěrkou.

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
18	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	44,77123	69,00	3 089,21	827-1	RTS 20/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Celkem	86 446,66							
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ	
O: SO 302	Přeložení vodoměrné šachty	
R: 01	Přeložení vodoměrné šachty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				16 080,00		
1	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	24,00000	650,00	15 600,00	800-1	RTS 20/ II

5*0,8*6

24,00000

2	132401291R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, příplatek za hloubení ve vodě	m3	8,00000	60,00	480,00	800-1	RTS 20/ II
---	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	------------

zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

(2*2*2)*1

8,00000

Díl: 16		Přemístění výkopku				13 120,00		
3	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,00000	80,00	2 560,00	800-1	RTS 20/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

24+8

32,00000

4	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7	m3	320,00000	25,00	8 000,00	800-1	RTS 20/ II
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

32*10

320,00000

5	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	32,00000	80,00	2 560,00	800-1	RTS 20/ II
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				4 016,90		

6	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,44000	98,00	435,12	800-1	RTS 20/ II
---	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	------------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

5*0,888

4,44000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ	
O:	SO 302	Přeložení vodoměrné šachty	
R:	01	Přeložení vodoměrné šachty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	1,53000	380,00	581,40	800-1	RTS 20/ II

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

5*0,306

1,53000

8	58337320R	šterkopisek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	2,47248	311,00	768,94	SPCM	RTS 20/ II
---	-----------	---	---	---------	--------	--------	------	------------

1,53*1,6*1,01

2,47248

9	58337344R	šterkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B	t	7,17504	311,00	2 231,44	SPCM	RTS 20/ II
---	-----------	--	---	---------	--------	----------	------	------------

4,44*1,6*1,01

7,17504

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

10	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného téženého 0+4 mm	m3	0,40000	360,00	144,00	827-1	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

5*0,8*0,1

0,40000

Díl: 8	Trubní vedení					3 800,00		
---------------	----------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

11	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	801-1	RTS 20/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------

Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot

12	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	5,00000	18,00	90,00	827-1	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	-------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

13	286134460R	trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 100 000,0 mm	m	5,00000	32,00	160,00	SPCM	RTS 18/ I
----	------------	---	---	---------	-------	--------	------	-----------

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

14	28697264R	šachta vodovodní tvar obdélníkový, s průchodkami; materiál PP+PE; s žebry k obetonování; l = 1200,0 mm; š = 900 mm; h = 1 600,0 mm; poklop pochůzný	kus	1,00000	12 300,00	12 300,00	SPCM	RTS 20/ II
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	------	------------

souprava vodoměrná šroubení, kohouty, filtr; vodoměr 3/4", souprava 3/4"

Dodávka i montáž vodoměrné sestavy.

15	55118011R		kus	1,00000	2 100,00	2 100,00	SPCM	RTS 20/ II
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	------	------------

Dodávka i montáž vodoměrné sestavy.

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					754,04		
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 33	Ostrov u Macochy - Stavební úpravy místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
O: SO 302	Přeložení vodoměrné šachty
R: 01	Přeložení vodoměrné šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	10,92813	69,00	754,04	827-1	RTS 20/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
		9,64752+0,75631+0,00135+0,52295		10,92813				
Celkem						52 564,94		