

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

1428 - Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

Číslo smlouvy objednatele : 1428/20/so-d2

Číslo smlouvy zhotovitele : 065-20

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : AVE-servis, spol. s r.o.
Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : C 4175 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Miroslavem Doleželem, Leem Lappym

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Miroslav Doležel, Leo Lappy
ve věcech technických : Miroslav Doležel, Leo Lappy

Bankovní spojení : UniCredit Bank
Číslo účtu : 2109265474/2700

IČO : 60875585
DIČ : CZ 60875585
Číslo telefonu : 385 310 053, Miroslav Doležel 603 503 848
Číslo faxu : -
Email : info@ave-servis.cz, chromulakova@ave-servis.cz
ID datové schránky : 9t5pw2e

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva
ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117
DIČ : CZ 49021117
Číslo telefonu : +420 386 102 430
Číslo faxu : +420 386 102 439
Email : info@jvs.cz
ID datové schránky : 3zhv2ek

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 4.1. článku 4. ČAS PLNĚNÍ se mění následujícím způsobem:

4. ČAS PLNĚNÍ

Zahájení stavby	26.08.2020
Dokončení stavby	11.08.2021
Předání stavby a všech dalších plnění Zhotovitele	11.08.2021

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

- 6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma smluvními stranami:

Cena dle původní SOD bez DPH	11 764 043,64 Kč
Cena SOD dle Dodatku č.1 bez DPH	12 029 083,02 Kč
Cena ZL 3 bez DPH	437 271,70 Kč
Cena ZL 4 bez DPH	115 188,28 Kč
Cena ZL 5 bez DPH	108 469,00 Kč
Cena ZL 6 bez DPH	7 218,76 Kč
Cena ZL 7 bez DPH	69 300,00 Kč
Cena ZL 8a bez DPH	98 875,00 Kč
Cena ZL 8b bez DPH	-95 100,00 Kč
Cena ZL 9a bez DPH	32 633,00 Kč
Cena ZL 9b bez DPH	-32 058,20 Kč
Cena ZL 10 bez DPH	18 613,40 Kč

Cena celkem ZL bez DPH	760 410,94 Kč
Cena celkem bez DPH	12 789 493,96 Kč
Cena DPH 21%	2 685 793,73 Kč

Cena včetně DPH	15 475 287,69 Kč

Dodatek č.2 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL 3, ZL 4, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7, ZL 8a, ZL 8b, ZL 9a, ZL 9b, ZL 10

V Českých Budějovicích, dne 29. 04. 2021

V Českých Budějovicích, dne 30 -04- 2021

Zhotovitel :

Objednatel :

AVE-servis, s.r.o.

Miroslav Doležel

Jednatel společnosti

Jihočeský vodárenský svaz

Antonín Princ

ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumannova 19 (1)
370 01 České Budějovice

AVE-servis
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
AVE-servis, spol. s r.o., Žitkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875585
Tel.: 385 310 083, OR: KS ČB C/4175 (3)
E-mail: info@ave-servis.cz

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 27.4.21

č. usnesení 29513

ověřeno Th

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 03
Název změnového listu :	Sanace stěn armaturní komory
Stavba :	1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objednatel :	JVS S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1428/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Po trasování navržených sanačních prací na stěně přilehající k akumulacím bylo zjištěno větší poškození výztuže a větší výskyt trhlin, tyto poruchy byly zjištěny i na ostatních nezkoumaných stěnách armaturní komory. V rámci PD byla zkoumána jen stěna na styku s akumulacemi. Na základě trasování poškozených částí veškerých stěn armaturní komory byl zjištěn větší rozsah prací – reprofilací a injektáží trhlin.
Cena změny :	437 271,70
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	stanovisko TDI
Příloha č.3 :	zápis TKD

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	09.04.2021	 SPECIALNÍ STAVEBNÍ PRÁCE AVE-servis spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12 370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875585 Tel.: 385 319 053, OR: KS ČB C/4175 (3) E-mail: info@ave-servis.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	09.04.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s. Praha	Bc. Patrik Pudil	09.04.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	09.04.2021	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 177, DIČ CZ49021177

ZMĚNOVÝ LIST Č.3 Sanace stěn armaturní komory

Stavba:

1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

Objekt:

SO 02 Sanace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							437 271,70
D	HSV	Práce a dodávky HSV					437 271,70
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 363,20
1a	K	985311116	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 60 mm	m2	0,140	3 440,00	481,60
2a	K	985311117	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 70 mm	m2	0,040	3 928,00	157,12
3a	K	985311118	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 80 mm	m2	0,980	4 448,00	4 359,04
4a	K	985311120	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 100 mm	m2	0,420	5 632,00	2 365,44
D	984	Vstupní část					429 908,50
59	K	984002	Mechanické odsekání degradovaných ploch	m2	5,868	580,00	3 403,44
	VV		9,8525+1,39+9,0171+1,108		21,368		
	VV		-15,5		-15,500		
	VV		Součet		5,868		
60	K	984003	Obsekání poškozeného krytí u výztuže	m	124,860	270,00	33 712,20
	VV		68,6+13,9+55,06+10,3		147,860		
	VV		-23		-23,000		
	VV		Součet		124,860		
61	K	984004	Opískování armatury na Sa 2½	m	79,860	90,00	7 187,40
	VV		68,6+13,9+55,06+10,3		147,860		
	VV		-23		-23,000		
	VV		"odřezaná výztuž" -45		-45,000		
	VV		Součet		79,860		
62	K	984005	Vysokotlaké čištění sanovaných ploch do tlaku 2000 barr	m2	325,722	180,00	58 629,96
	VV		(147,86/23)*60		385,722		
	VV		-60		-60,000		
	VV		Součet		325,722		
63	K	984006	Ošetření armatury ve dvou vrstvách - pasivace	m	79,860	90,00	7 187,40
	VV		68,6+13,9+55,06+10,3		147,860		
	VV		-23		-23,000		
	VV		"odřezaná výztuž" -45		-45,000		
	VV		Součet		79,860		
64	K	984007	Reprofilace do 30 mm	m2	16,098	1 300,00	20 927,40
	VV		18,9976		18,998		
	VV		-2,9		-2,900		
	VV		Součet		16,098		
65	K	984008	Reprofilace do 50 mm	m2	0,490	1 990,00	975,10
	VV		0,79		0,790		
	VV		-0,3		-0,300		
	VV		Součet		0,490		
66	K	984009	Injektáž trhlin do tl 1 mm (strop + stěny)	m	38,100	5 000,00	190 500,00
	VV		8,5+2,9+26,8+6,9+5,5+2		52,600		
	VV		-14,5		-14,500		
	VV		Součet		38,100		
67	K	984010	Ochranný nátěr na sanované plochy	m2	325,722	200,00	65 144,40
	VV		(147,86/23)*60		385,722		
	VV		-60		-60,000		
	VV		Součet		325,722		
69	K	984012	Přesun hmot	t	35,201	1 200,00	42 241,20
	VV		21,368/3,2*6,2		41,401		
	VV		-6,2		-6,200		
	VV		Součet		35,201		



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

ZMĚNOVÝ LIST č.03 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 Stavební úpravy
Datum převzetí: 09.04.2021
09.04.2021 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Po trasování navržených sanačních prací na stěně přilehající k akumulacím bylo zjištěno větší poškození výztuže a větší výskyt trhlin, tyto poruchy byly zjištěny i na ostatních nezkoumaných stěnách armaturní komory.

Zdůvodnění změny:

Zdůvodnění změny: V rámci PD byla zkoumána jen stěna na styku s akumulacemi. Na základě trasování poškozených částí veškerých stěn armaturní komory byl zjištěn větší rozsah prací – reprofilací a injektáží trhlin

Požadavek zhotovitele:	původní	437 271,70 Kč (bez DPH)
	po připomínkování	437 271,70 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SoD, dle URS a cenové nabídky.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: 437 271,70 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Bc. Patrik Pudil



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

09.04.2021, podpis

Jihočeský vodárenský sp.
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ490121

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

.....
datum, podpis

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 04
Název změnového listu :	Oprava podesty
Stavba :	1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objednatel :	JVS S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1428/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Na základě průzkumu trasovací technikou byla na spodní straně podesty zjištěna značná koroze výztuže, na základě stavu na spodní straně bylo AD požádáno o vytvoření sondy na horní straně, kde byla zjištěna dutina, která procházela celou plochou podesty. Zdůvodnění změny: V rámci PD byla zkoumána jen trhlina, na boční straně podesty. Trhlina byla cca 200 mm hluboká, na základě odstranění omítky ze spodní strany podesty a zjištění stavu výztuží bylo AD doporučeno vytvořit sondu na pochozí straně. Sonda ukázala „nadvzdutí“ vrchní části dobetonávky pochozí plochy. Spodní strana podesty se zasnova klasickým způsobem – reprofilací a na horní straně se vytvořili otvory pro plnění záливkovou hmotou, tak aby dutina byla po celé ploše vyplněna.
Cena změny :	115 188,28
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	stanovisko TDI
Příloha č.3 :	zápis TKD

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	09.04.2021	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	09.04.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s. Praha	Bc. Patrik Pudil	09.04.2021	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	09.04.2021	

AVE-servis
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875585
Tel./fax: 310 053 001 KS ČB C/4175 (3)
E-mail: info@ave-servis.cz

**VODCHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**

Nábřeží 4
150 56 Praha 5

Jihočeský vodárenský ústav
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ490211

ZMĚNOVÝ LIST Č.4 Oprava podesty

Stavba: 1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

Objekt: SO 02 Sanace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							115 188,28
D	HSV		Práce a dodávky HSV - PODESTA U VSTUPU				115 188,28
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 538,58
1a	K	977131118	Vrty příklepovými vrtáky D do 28 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	10,710	330,40	3 538,58
	VV		102*0,105		10,710		
D	984		Vstupní část				111 649,70
59	K	984002	Mechanické odsekání degradovaných ploch	m2	7,755	580,00	4 497,90
	VV		7,755		7,755		
60	K	984003	Obsekání poškozeného krytí u výztuže	m	56,000	270,00	15 120,00
4b	K	981004	Podepření poškozených průvlaků před opravou	kus	9,000	900,00	8 100,00
61	K	984004	Opískování armatury na Sa 2½	m	56,000	90,00	5 040,00
62	K	984005	Vysokotlaké čištění sanovaných ploch do tlaku 2000 barr	m2	7,755	180,00	1 395,90
63	K	984006	Ošetření armatury ve dvou vrstvách - pasivace	m	56,000	90,00	5 040,00
64	K	984007	Reprofilace do 30 mm	m2	1,880	1 300,00	2 444,00
	VV		7,55-5,67		1,880		
65	K	984008	Reprofilace do 50 mm	m2	5,670	1 990,00	11 283,30
	VV		2,7*2,1		5,670		
68	K	984011	Injektáž trhlin tl cca 10 mm - spára mezi deskou a nabetonávkou	m	91,500	450,00	41 175,00
	P		Poznámka k položce: Původní trhlina má hloubku 20cm Přepočtené množství na zalití dutiny v podestě				
	VV		(4,575*4,0)/0,20		91,500		
69	K	984012	Přesun hmot	t	14,628	1 200,00	17 553,60
	VV		(1,88+5,67)/3,2*6,2		14,628		



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

ZMĚNOVÝ LIST č.04 - Stanovisko TDS

Stavební objekt:
Datum převzetí:

SO 01 Stavební úpravy
09.04.2021
09.04.2021 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny:

Na základě průzkumu trasovací technikou byla na spodní straně podesty zjištěna značná koroze výztuže, na základě stavu na spodní straně bylo AD požádáno o vytvoření sondy na horní straně, kde byla zjištěna dutina, která procházela celou plochou podesty.

Zdůvodnění změny:

V rámci PD byla zkoumána jen trhlina, na boční straně podesty. Trhlina byla cca 200 mm hluboká, na základě odstranění omítky ze spodní strany podesty a zjištění stavu výztuží bylo AD doporučeno vytvořit sondu na pochozí straně. Sonda ukázala „nadzvednutí“ vrchní části dobetonávky pochozí plochy. Spodní strana podesty se zasonovala klasickým způsobem – reprofilací a na horní straně se vytvořili otvory pro plnění záливkovou hmotou, tak aby dutina byla po celé ploše vyplněna.

Požadavek zhotovitele:

původní
po připomínkování

115 188,28 Kč (bez DPH)
115 188,28 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SoD, dle URS a cenové nabídky.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

115 188,28 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-33-

TDS:

Bc. Patrik Pudil

09.04.2021, podpis

Lihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

.....
datum, podpis

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 05
Název změnového listu :	Odtokové potrubí
Stavba :	1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objednatel :	JVS, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1428/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	PS 03 Technologická část strojní

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Z důvodu osazování nového analyzátoru pH bez nutnosti odstávky a vypuštění úseku řadu OC DN400 od VDJ Zdobá ke shybce pod řekou Vltavou (cca. 9,8km), a tím i nutnosti náhradního zásobení napřímo napojených obcí v trase, bylo rozhodnuto o provedení obtoku stávajícího měření a výměny části potrubí s úpravou po osazení analyzátoru a dalších chybějících prvků na stávajícím potrubí, jako je montážní vložka apod. Výkres zpracovalo TO investora jako „Úprava odtokového potrubí“.
Cena změny :	108 469,00
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	stanovisko TDI
Příloha č.3 :	zápis TKD

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	09.04.2021	 AVE-SERVIS SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ PRÁCE AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12 370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875585 Tel.: 385 310 063, QR: KS CB C/4175 (3) E-mail: info@ave-servis.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	09.04.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s. Praha	Bc. Patrik Pudil	09.04.2021	 VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábrežní 4 150 56 Praha 5
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	09.04.2021	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ401277

Položka	Pozice	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena CZK/m.j.	Celková cena CZK
		PS 03 - Technologická část strojní						108 469,00
	1.	Nátok do akumulačních komor						
	1.1	Příruba přivařovací s těsnící lištou DN 400 PN 16, ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Potrubí: Ø 406x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1			ks	1	7 395	7 395
	1.2	Redukce centrická svařovaná mořená Ø 460/306x3mm Stavební délka: L= 300 mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, dle ČSN EN 10088-1			ks	1	7 452	7 452
	1.3	Redukce centrická svařovaná mořená Ø 306/206x3mm Stavební délka: L= 300 mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, dle ČSN EN 10088-1			ks	1	4 060	4 060
	1.4	Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, dle ČSN EN 10088-1			m	2	2 967	5 934
	1.5	Lemový kroužek přivařovací mořený Ø 206x3mm; DN 200 PN 10 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, dle ČSN EN 10088-1			ks	1	529	529
	1.6	Příruba převlečná DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, dle ČSN EN 10088-1			ks	1	2 967	2 967
	1.7	Montážní vložka přírubová DN 200 PN 10 bez průchozích šroubů; stavební délka 225mm, vymezovací posuv ± 10mm; atest pro styk s pitnou vodou; Materiálové provedení: těleso - šedá litina EN-GJL-250; šrouby, závitové tyče, matice, podložky - nerezová ocel tř. 17; Protikorozi ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK	Monty DN 200 PN 10	VAG s.r.o.	ks	1	23 910	23 910
	1.8	Mufna DN 25 PN 16 s vnitřním závitem G 1" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1			ks	1	161	161
	1.9	Zátka se šestihranem DN 25 PN 16 s vnějším závitem G 1" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1			ks	1	92	92
	1.10	Mufna DN 15 PN 16 s vnitřním závitem G 1/2" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1			ks	1	69	69
	1.11	Kohout zahradní DN 15 PN 16 s vnějším závitem G 1/2" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4408, X5CrNiMo 19-11-2, dle ČSN EN 10088-1			ks	1	402	402
	1.12	Mufna DN 40 PN 16 s vnitřním závitem NPT 6/4" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1			ks	1	224	224
	1.13	Nípl DN 25 PN 16 s vnějším závitem G 1" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1			ks	2	161	322
	1.14	Kulový kohout nerezový plnopřítokový, dvoudílný, DN 25 PN 16, vnitřní závit G 1", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: pitná voda			ks	2	667	1 334
	1.15	Zátka se šestihranem DN 32 PN 16 s vnitřním závitem G 5/4" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1			ks	1	115	115
	1.16	Nerezová svařovaná podpora z uzavřených profilů TR4HR pro potrubí Ø 206x3mm; 1 kpl. plochý kotevní třmen pro potrubí Ø 206mm se spojovacím materiálem; 1 kpl. kotevní plech; 2 kpl. nerezová chemická kotva M10 pro železobetonové konstrukce; výška podpěry 770mm;			kpl.	1	1 932	1 932
	2.	Stavební výpomocné práce						
	2.1	Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do Ø 20mm; hl. do 150mm; cca 2 ks			kpl.	1	150	150
	3.	Těsnící a drobný montážní materiál						
	3.1	Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1 Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou Přírubový spoj DN 400 PN 16 - 1 ks Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 2 ks			kpl.	1	1 702	1 702
	3.2	Spojovací materiál přírubových spojů Šroub se šestihranou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena Matice šestihránná DIN 934/A4 2x podložka DIN 125/A4 Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Přírubový spoj DN 400 PN 16 - 1 ks Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 2 ks			kpl.	1	5 382	5 382
	3.3	Drobný montážní materiál			kpl.	1	1 380	1 380
	3.4	Těsnící materiál závitových spojů			kpl.	1	750	750
	4.	Demontáže						
	4.1	Demontáž trubního a armaturního vstrojení VDJ Zdobá - demontáž odtokového potrubí DN 400 včetně montážní vložky DN 400 PN 16 - demontáž napojení nefunkčních analyzátorů pH a zákal Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční dopravu, provizorní podepírání demontovaného zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny ve vodojemu a v areálu vodojemu, nakládání demontovaného zařízení na automobil.			kg	500	7	3 450
	4.2	Odvoz do 25 km a likvidace demontovaného zařízení a jejich provozních náplní vč. poplatků za likvidaci nebo uložení odpadu; peníze získané prodejem železného šrotu budou předány investorovi;			kg	500	4	1 750
	5.	Pomocné a přípravné práce a konstrukce						
	5.1	Omytí a odmaštění povrchu nového nerezového potrubí, příprava povrchu před mořením			kpl.	1	345	345
	5.2	Moření povrchu nerezového potrubí a svarů vč. oplachu povrchu potrubí po moření; neutralizace a likvidace odpadních vod po moření			kpl.	1	667	667
	5.3	Pasivace nerezového potrubí a svarů vč. oplachu povrchu potrubí po pasivaci; neutralizace a likvidace odpadních vod po pasivaci			kpl.	1	2 185	2 185
	5.4	Výrobní a dílenská dokumentace atypických prvků			kpl.	1	2 760	2 760
		Montáž			kpl.	1	20 010	20 010
		Doprava			kpl.	1	11 040	11 040
		PS 03 - Technologická část strojní CELKEM:						108 469,00



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

ZMĚNOVÝ LIST č.05 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 Stavební úpravy
Datum převzetí: 09.04.2021
09.04.2021 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Odtokové potrubí

Zdůvodnění změny:

Z důvodu osazování nového analyzátoru pH bez nutnosti odstávky a vypuštění úseku řadu OC DN400 od VDJ Zdobá ke shybce pod řekou Vltavou (cca. 9,8km), a tím i nutnosti náhradního zásobení napřímo napojených obcí v trase, bylo rozhodnuto o provedení obtoku stávajícího měření a výměny části potrubí s úpravou po osazení analyzátoru a dalších chybějících prvků na stávajícím potrubí, jako je montážní vložka apod. Výkres zpracovalo TO investora jako „Úprava odtokového potrubí“.

Požadavek zhotovitele: původní 108 469,00 Kč (bez DPH)
po připomínkování 108 469,00 Kč (bez DPH)


Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SoD, dle URS a cenové nabídky.


Cena změny pro odsouhlasení ZL: 108 469,00 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Bc. Patrik Pudil

 VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
09.04.2021 podpis 

Objednatel: souhlasí / ~~nesouhlasí~~

Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117, ZÚČ. CZ49021117
datum, podpis 

ZMĚNOVÝ LIST




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 06
Název změnového listu :	Odstranění betonového podkladu
Stavba :	1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objednatel :	JVS, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1428/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Při zemních pracích kolem akumulací vodojemu, byly nalezeny betonové desky, které je nutné odstranit. Na základě odkopání pro uložení betonové dlažby tvořící okapový chodník kolem akumulací bylo nalezeno několik betonových desek, které bylo nutné odstranit, aby byla možnost vytvoření skladby okapového chodníčku
Cena změny :	7 218,76 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	stanovisko TDI
Příloha č.3 :	zápis TKD

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	09.04.2021	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	09.04.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s. Praha	Bc. Patrik Pudil	09.04.2021	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	09.04.2021	

AVE-servis

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875585
Tel.: 385 310 063, OR: KS CB C/4175 (3)
E-mail: info@ave-servis.cz**VRV** VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5**Jihočeský vodárenský svaz**
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117, DIČ CZ444 117

ZMĚNOVÝ LIST Č.6 Odstranění betonového podkladu

Stavba: 1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
 Objekt: SO 01 Stavební úpravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 218,76
D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 218,76
D		1	Zemní práce				4 205,52
1a	K	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při překopech ručně	m2	5,940	708,00	4 205,52
	VV		66ks á 3000x300x30mm				
	VV		66*3*0,03		5,940		
	VV		Součet		5,940		
D		997	Přesun sutě				3 013,24
2a	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	1,426	968,00	1 380,37
100	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,515	234,00	354,51
101	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	28,785	10,20	293,61
	VV		1,515*19		28,785		
	VV		Součet		28,785		
102	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	1,515	650,00	984,75



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

ZMĚNOVÝ LIST č.06 - Stanovisko TDS

Stavební objekt:

SO 01 Stavební úpravy

Datum převzetí:

09.04.2021

09.04.2021 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny:

Při zemních pracích kolem akumulací vodojemu, byly nalezeny betonové desky, které je nutné odstranit.

Zdůvodnění změny:

Zdůvodnění změny: situace stavby, na základě odkopání pro uložení betonové dlažby tvořící okapový chodník kolem akumulací bylo nalezeno několik betonových desek, které bylo nutné odstranit, aby byla možnost vytvoření skladby okapového chodníčku

Požadavek zhotovitele:

původní

7 218,76 Kč (bez DPH)

po připomínkování

7 218,76 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SoD, dle URS a cenové nabídky.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

7 218,76 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Bc. Patrik Pudil



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.

Nábřeží 4
150 56 Praha 5

09.04.2021, podpis

Jihočeský vodárenský ústav

S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 JIC CZ49021117

Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

.....
datum, podpis

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 07
Název změnového listu :	Uzemnění objektu VDJ
Stavba :	1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objednatel :	JVS S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1428/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Z důvodu nevyhovujícího stavu stávajícího uzemnění objektu, bylo nezbytné doplnit chybějící část uzemnění. Jednalo se o zemnicí pásek FeZn 30x4, včetně potřebných FeZn nástěných svodů 10 mm, L 30x30 mm ukotvení a Al střešních sběračů 8 mm, vše v potřebných délkách. Nová revize hromosvodu dle platné ČSN bude předložena ke kolaudaci stavby. Dále bylo nutné odstranit z čelní zdi VDJ stávající ocelovou skříň PRO8 objektu POIS1 pro možnost provedení průchodu zateplené fasády a nahradit ji novým sloupkem APKO typu KOTE K3 s měřicí sondou MS110, jako POIS1-MS.
Cena změny :	69 300,00
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	stanovisko TDI

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	09.04.2021	 SPECIALNÍ STAVEBNÍ PRÁCE AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12 370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875585 Tel.: 385 370 053, OR: KS CB C/4175 (3) E-mail: info@ave-servis.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	09.04.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VYSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s. Praha	Bc. Patrik Pudil	09.04.2021	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	09.04.2021	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ484...

ZMĚNOVÝ LIST Č.7 Uzemnění objektu VDJ

Stavba: 1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
 Objekt: SO 01 Stavební úpravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							69 300,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				69 300,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				69 300,00
6	K	1.1	Montáž zemnicího pásu 30x4mm, FeZn, svorky, ochranný antikorozní nátěr spojů	m	75,000	247,00	18 525,00
	WV		75		75,000		
7	M	1.1a	Zemnicí páska 30x4, FeZn, svorky, ochranný antikorozní nátěr spojů	m	75,000	175,00	13 125,00
8	K	1.2	Montáž svodu hromosvodu FeZn v délce 8m, včetně drátu pr. 8mm, svorek, ochranného úhelníku, upevňovacího materiálu, ochranný antikorozní nátěr spojů a ochranná izolace vedení ma přechodu terénu a volného protosru	ks	2,000	5 352,00	10 704,00
9	M	1.2a	Svod hromosvodu FeZn v délce 8m, včetně drátu pr. 8mm, svorek, ochranného úhelníku, upevňovacího materiálu, ochranný antikorozní nátěr spojů a ochranná izolace vedení ma přechodu terénu a volného protosru	ks	2,000	2 180,00	4 360,00
10	K	1.3	Montáž plastového sloupku KOTE K3 pro intalaci vysílače pro rádiový odečet	ks	1,000	2 455,00	2 455,00
11	M	1.3a	Plastový sloupek KOTE K3 pro intalaci vysílače pro rádiový odečet	ks	1,000	5 130,00	5 130,00
12	K	1.4	Montáž měřicí sondy MS110 pro systémy katodické ochrany podzemních kovových konstrukcí	ks	1,000	1 566,00	1 566,00
13	M	1.4a	Měřicí sonda MS110 pro systémy katodické ochrany podzemních kovových konstrukcí	ks	1,000	3 185,00	3 185,00
14	K	1.5	Prostředky a pomůcky pro práce ve výškách 4-10m	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
15	K	1.6	Dopravné vč. ztráty času na cestě	kpl	1,000	8 750,00	8 750,00



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

ZMĚNOVÝ LIST č.07 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 Stavební úpravy
Datum převzetí: 09.04.2021
09.04.2021 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Uzemnění objektu VDJ

Zdůvodnění změny:

Z důvodu nevyhovujícího stavu stávajícího uzemnění objektu, bylo nezbytné doplnit chybějící část uzemnění. Jednalo se o zemnicí pásek FeZn 30x4, včetně potřebných FeZn nástěných svodů 10 mm, L 30x30 mm ukotvení a Al střešních sběračů 8 mm, vše v potřebných délkách. Nová revize hromosvodu dle platné ČSN bude předložena ke kolaudaci stavby. Dále bylo nutné odstranit z čelní zdi VDJ stávající ocelovou skříň PRO8 objektu POIS1 pro možnost provedení průchodu zateplené fasády a nahradit ji novým sloupkem APKO typu KOTE K3 s měřicí sondou MS110, jako POIS1-MS.

Požadavek zhotovitele: původní 69 300,00 Kč (bez DPH)
po připomínkování 69 300,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SoD, dle URS a cenové nabídky.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: 69 300,00 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Bc. Patrik Pudil



09.04.2021, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

lihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ490 21 117

datum, podpis

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 08a
Název změnového listu :	ATS Delfin
Stavba :	1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objednatel :	JVS S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1428/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Změna navržené ATS o parametrech Q = 4l/s 4kW 400V. Jedná se o náhradu předimenzované ATS za ATS o potřebných parametrech Q = 4m3/h 1,1kW 230V, zohlednění stávajícího sjednaného příkonu s dodavatelem NN pro VDJ. Ta je určena pouze pro sociálního zařízení a přívod vody do chlorovny. Za účelem čištění akumulací pomocí tlakové myčky bylo zřízeno nerezové potrubí DN50 s hadicovou koncovkou a rozbočením pro tlakové čidlo 0-6 bar, měření hladin VDJ, jako náhrada za již nefunkční ultrazvukovou sondu.
Cena změny :	98 875,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	stanovisko TDI
Příloha č.3 :	zápis TKD

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	09.04.2021	 SPECIALNÍ STAVEBNÍ PRÁCE AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12 370 01 České Budějovice, IČ CZ60875585 Tel.: 385 310 053, OR. KS CB/4175 (3) E-mail: info@ave-servis.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	09.04.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s. Praha	Bc. Patrik Pudil	09.04.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	09.04.2021	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 IČ CZ490 21 117

ZMĚNOVÝ LIST Č.8a ATS DELFÍN

Stavba: 1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objekt: SO 01 Stavební úpravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							98 875,00
D PSV Práce a dodávky PSV							98 875,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							98 875,00
128a	K	722005a	ATS DELFÍN KaHa dle specifikace (čerpadlo GRUNDFOS, rám, ocelová membrána, ...)	ks	1,000	53 900,00	53 900,00
128a	K	722005b	Dopojení na stávající rozvody - potrubí DN 40, koleno, příruba, konzoly	kpl	1,000	11 750,00	11 750,00
128a	K	722005c	Potrubí pro ostřík komor, vč. čidla - potrubí DN50, koleno, kohout, konzoly,	kpl	1,000	16 225,00	16 225,00
128a	K	722005d	Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	ks	1,000	4 400,00	4 400,00
128a	K	722005e	Doprava	km	630,000	20,00	12 600,00



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

ZMĚNOVÝ LIST č.08a- Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 Stavební úpravy
Datum převzetí: 09.04.2021
09.04.2021– čistopis po připomínkách

Specifikace změny: ATS Delfín

Zdůvodnění změny:

Změna navržené ATS o parametrech $Q = 4\text{l/s}$ 4kW 400V. Jedná se o náhradu předimenzované ATS za ATS o potřebných parametrech $Q = 4\text{m}^3/\text{h}$ 1,1kW 230V, zohlednění stávajícího sjednaného příkonu s dodavatelem NN pro VDJ. Ta je určena pouze pro sociálního zařízení a přívod vody do chlorovny. Za účelem čištění akumulací pomocí tlakové myčky bylo zřízeno nerezové potrubí DN50 s hadicovou koncovkou a rozbočením pro tlakové čidlo 0-6 bar, měření hladin VDJ, jako náhrada za již nefunkční ultrazvukovou sondu.

Požadavek zhotovitele:	původní	98 875,00 Kč (bez DPH)
	po připomínkování	98 875,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SoD, dle URS a cenové nabídky.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: 98 875,00 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Bc. Patrik Pudil

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
09.04.2021 podpis
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
-33-

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 JIC CZ490
datum, podpis

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 08b
Název změnového listu :	ATS Delfín
Stavba :	1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objednatel :	JVS S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1428/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Odečet navržené ATS o parametrech Q = 4l/s 4kW 400V. Jedná se o náhradu předdimenzované ATS za ATS o potřebných parametrech Q = 4m3/h 1,1kW 230V, zohlednění stávajícího sjednaného příkonu s dodavatelem NN pro VDJ. Ta je určena pouze pro sociálního zařízení a přívod vody do chlorovny.
Cena změny :	-95 100,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	stanovisko TDI

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	09.04.2021	 AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12 370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875585 Tel: 385 310 053, OR: KS ČB C/4175 (3) E-mail: info@ave-servis.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	09.04.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s. Praha	Bc. Patrik Pudil	09.04.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	09.04.2021	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ490211

ZMĚNOVÝ LIST Č.8b ATS DELFÍN

Stavba: 1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

Objekt: SO 01 Stavební úpravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-95 100,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-95 100,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-95 100,00
128	K	722005	ATS DELFÍN KaHa dle specifikace (příloha TZ)+ uvedení do provozu a zaškolení + dopravné a doprava odzkoušené ATS	soubor	-1,000	95 100,00	-95 100,00



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

ZMĚNOVÝ LIST č.08b - Stanovisko TDS

Stavební objekt:

SO 01 Stavební úpravy

Datum převzetí:

09.04.2021

09.04.2021 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny:

ATS Delfín

Zdůvodnění změny:

Odečet navržené ATS o parametrech $Q = 4\text{ l/s}$ 4kW 400V. Jedná se o náhradu předimenzované ATS za ATS o potřebných parametrech $Q = 4\text{ m}^3/\text{h}$ 1,1kW 230V, zohlednění stávajícího sjednaného příkonu s dodavatelem NN pro VDJ. Ta je určena pouze pro sociálního zařízení a přívod vody do chlorovny.

Požadavek zhotovitele:

původní

- 95 100,00 Kč (bez DPH)

po připomínkování

- 95 100,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z důvodu nutnosti provedení výše uvedených změn na základě zjištěných skutečností považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

- 95 100,00 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento změnový list nebude fakturován, pouze bude snížena cena SOD (a zůstatek).

TDS:

Bc. Patrik Pudil



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

09.04.2021, podpis

lihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 IČ CZ4611

Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

datum, podpis

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 09a
Název změnového listu :	Podlahy místností obsluhy
Stavba :	1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objednatel :	JVS S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1428/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Změnový list zahrnuje chemicky odolnou stěrku pod dlažbu do místností dávkování, kde by mohlo dojít při dopouštění nádrže k úniku chlornanu sodného. Návrh zpracoval AD.
Cena změny :	32 633,00
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	stanovisko TDI
Příloha č.3 :	zápis TKD

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	09.04.2021	 SPECIALNÍ STAVEBNÍ PRÁCE AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12 370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875585 Tel.: 385 310 053, OR: KS CB C/4175 (3) E-mail: info@ave-servis.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	09.04.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s. Praha	Bc. Patrik Pudil	09.04.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	09.04.2021	 -33- Jihoceský vodárenský ústřední úřad S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ484

ZMĚNOVÝ LIST Č.9a Podlahy místností obsluhy

Stavba:

1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

Objekt:

SO 01 Stavební úpravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 633,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 633,00
D	777		Podlahy lité				32 633,00
10	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	9,229	123,20	1 137,01
	VV		"1.01" 2,42		2,420		
	VV		"1.04" 3,14		3,140		
	VV		"1.05" 2,83		2,830		
	VV		Součet		8,390		
	VV		8,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,229		
11	K	77751115R	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm chemicky odolné lité podlahy - FUGACID25	m2	9,229	1 260,00	11 628,54
	P		Poznámka k položce: Fugacid25 s prosypem písku spotřeba 2kg/m2 9,229*2=18,5kg				
	VV		8,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,229		
12	M	23531470	písek křemičitý zrnitost 0,6-1,2mm	kg	9,229	10,72	98,93
	VV		"1.01" 2,42*1		2,420		
	VV		"1.04" 3,14*1		3,140		
	VV		"1.05" 2,83*1		2,830		
	VV		Součet		8,390		
	VV		8,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,229		
13	K	77751114R	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm chemicky odolné lité podlahy - lepidlo pro dlažbu FUGACID 30	m2	9,229	1 390,00	12 828,31
	P		Poznámka k položce: spotřeba				
14	K	77721171R	Plnicí tmel pro vytvoření nepropustného povrchu epoxidový - spárování FUGACID30	m2	9,229	752,00	6 940,21



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

ZMĚNOVÝ LIST č.09a - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 Stavební úpravy
Datum převzetí: 09.04.2021
09.04.2021 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Podlahy místností obsluhy

Zdůvodnění změny:

Změnový list zahrnuje chemicky odolnou stěrku pod dlažbu do místností dávkování, kde by mohlo dojít při dopouštění nádrže k úniku chlornanu sodného. Návrh zpracoval AD.

Požadavek zhotovitele: původní 32 633,00 Kč (bez DPH)
po připomínkování 32 633,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SoD, dle URS a cenové nabídky.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: 32 633,00 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Bc. Patrik Pudil

 VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
09.04.2021 podpis

Objednatel: souhlasí / ~~nesouhlasí~~

Český vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
1490 21 117 DIČ CZ490 611

datum, podpis

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 09b
Název změnového listu :	Podlahy místností obsluhy
Stavba :	1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objednatel :	JVS, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1428/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Změnový list zahrnuje odpočet nevybouraných dlažeb v místnostech obsluhy - dávkování a rozvodna NN.
Cena změny :	- 32 058,20 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	stanovisko TDI
Příloha č.3 :	zápis TKD

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	09.04.2021	 SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ PRÁCE AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12 370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875585 Tel: 315 310 053, OR: KS ČB C/4175 (3) E-mail: info@ave-servis.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	09.04.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s. Praha	Bc. Patrik Pudil	09.04.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	09.04.2021	 jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ400117

ZMĚNOVÝ LIST Č.9b Podlahy místností obsluhy

Stavba:

1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

Objekt:

SO 01 Stavební úpravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-32 058,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-32 058,20
D	96		Bourání konstrukcí				-17 309,58
79	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo litího asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	-0,226	3 390,00	-766,14
	VV		2,83*0,08 " m - 1.05"		2,420		
80	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo litího asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-5,994	2 760,00	-16 543,44
	VV		m - 1.06 a 1.07		5,994		
D	96		Bourání konstrukcí				-14 748,62
100	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost do 1 km	t	-13,684	234,00	-3 202,06
	VV		(0,226+5,994)*2,20		13,684		
101	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost . Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1km	t	-259,996	10,20	-2 651,96
	VV		13,684*19		13,684		
102	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód 17 01 07	t	-13,684	650,00	-8 894,60



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

ZMĚNOVÝ LIST č.09b - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 Stavební úpravy
Datum převzetí: 09.04.2021
09.04.2021 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Podlahy místností obsluhy

Zdůvodnění změny:

Změnový list zahrnuje odpočet nevybouraných dlažeb v místnostech obsluhy - dávkování a rozvodna NN.

Požadavek zhotovitele: původní - 32 058,20 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 32 058,20 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z důvodu nutnosti provedení výše uvedených změn na základě zjištěných skutečností považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 32 058,20 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento změnový list nebude fakturován, pouze bude snížena cena SOD (a zůstatek).

TDS: Bc. Patrik Pudil



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

09.04.2021, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

Český vodárenský
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
Č 490 21 147 JIC CZ490

datum, podpis

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 10
Název změnového listu :	Oprava výztuže sloupů
Stavba :	1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objednatel :	JVS S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1428/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Změnový list zahrnuje styk kotevních výztuží stěn suterénu armaturní komory s úhelníky botek kotvení nosných sloupů. Kotevní svary nebyly dříve tehdejší stavbou provedeny dle původní PD. Na doporučení a dle návrhu AD a statika byly tyto styky obnaženy, opískovány a opětovně přivařeny koutovými svary o mocnosti min. 16 mm. Dále bylo provedeno zpětné zasanování nosných sloupů.
Cena změny :	18 613,40 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	stanovisko TDI
Příloha č.3 :	zápis TKD

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	09.04.2021	 SPECIALNÍ STAVEBNÍ PRÁCE AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12 370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875585 Tel.: 385 318 053, OR: KS ČB C/4175 E-mail: info@ave-servis.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	09.04.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s. Praha	Bc. Patrik Pudil	09.04.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	09.04.2021	 Jihočeský vodárenský ústředí S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ490 11

ZMĚNOVÝ LIST Č.10 Oprava výztuže sloupů

Stavba:

1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

Objekt:

SO 02 Sanace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 613,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 613,40
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 613,40
6	K	981005	Obsekání poškozeného krytí výztuže	m	6,500	270,00	1 755,00
	VV		13x0,50		6,500		
9	K	981009	Opískování armatury na Sa 2 1/2	m	6,500	90,00	585,00
1a	K	98513911R	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	ks	13,000	18,80	244,40
13	K	981015	Reprofilace do 50mm	m2	2,600	1 990,00	5 174,00
	VV		13x0,50x0,20x2		2,600		
11	K	981011	Ošetření armatury ve dvou vrstvách - pasivace	m	6,500	90,00	585,00
2a	K	98532311R	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi rohů sloupů	ks	13,000	90,00	1 170,00
3a	K	767991911R	Opravy svařováním-Kotevní svary styků výztuže v patě sloupů	ks	13,000	700,00	9 100,00



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

ZMĚNOVÝ LIST č.10 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 Stavební úpravy
Datum převzetí: 09.04.2021
09.04.2021 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Oprava výztuže sloupů

Zdůvodnění změny:

Změnový list zahrnuje styk kotevních výztuží stěn suterénu armaturní komory s úhelníky botek kotvení nosných sloupů. Kotevní svary nebyly dříve tehdejší stavbou provedeny dle původní PD. Na doporučení a dle návrhu AD a statika byly tyto styky obnaženy, opískovány a opětovně přivařeny koutovými svary o mocnosti min. 16 mm. Dále bylo provedeno zpětné zasakování nosných sloupů.

Požadavek zhotovitele: původní 18 613,40 Kč (bez DPH)
po připomínkování 18 613,40 Kč (bez DPH)


Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SoD, dle URS a cenové nabídky.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: 18 613,40 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Bc. Patrik Pudil

 VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
09.04.2021, podpis 

Objednatel: souhlasí / ~~nesouhlasí~~

Středočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
Č 490 21 117 JIC CZ44011

datum, podpis 