

DODATEK Č.2 Smlouvy o dílo č. 20/005

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění

pro stavbu :

ČOV Bučovice – lapák štěrku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.**
Sídlo: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
jejímž jménem jedná : Ing. Vladimír Kramář, prokurista
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek
IČ: 49454587 DIČ: CZ 494 54 587
Tel.: 517 324 930 Fax: 517 348 066
E-mail: novomestsky@vakvyskov.cz
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170

Zhotovitel: **QUANTUM, a.s.**
Sídlo: Brněnská 212, 682 01 Vyškov
jejímž jménem jedná: Vilém Gottwald, prokurista
ve věcech technických: Vilém Gottwald, prokurista
ve věcech obchodních: Vilém Gottwald, prokurista

ve věcech stavby: Vilém Gottwald, prokurista

IČ: 25307762 DIČ: CZ25307762
Tel.: 517 343 363-5
E-mail : quantumas@quantumas.cz
Registrace: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2074

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č.2 k základní SoD, kterým se upravuje čl. III. CENA DÍLA a čl. IV. TERMÍNY PLNĚNÍ.

S ohledem na situaci COVID-19, tím zpožděné dodávky technologických zařízení a následných nevhodných klimatických podmínek, které neumožňovaly provádět navazující specializované sanační práce a pokládku živičných povrchů, nebylo možné dodržet stanovený termín plnění.

Na základě požadavku objednatele došlo ke změně rozsahu prací a dodávek v následujících položkách:

Stavební část:

- okapový chodník z kačírku nahrazen betonovou dlažbou
- kompletní sanace vírového separátoru

Strojní část:

- změna způsobu přečerpávání nátoky po dobu výstavby (provizoria)
- kontejner na shrabky
- provizorní rozvaděč pro čerpání (nebylo nutno realizovat)

III. CENA DÍLA

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr.

	Cena v Kč bez DPH
cena díla celkem dle základní SoD	2 353 407,56 Kč
cena víceprací / méněprací dle dodatku č.2	-12 504,55 Kč
cena díla celkem vč. víceprací / méněprací dle dodatku č.2	2 340 902,91 Kč

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 7 dnů od výzvy objednatele

Dokončení stavby: **15. 7. 2021**

Dokončením se rozumí úplné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků.

Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.2 SoD je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních.

Za objednatele

ve Vyškově, dne: 29. 4. 2021

VODOVODY A KANALIZACE

VYŠKOV, a.s. (15)

682 01 Vyškov, Brněnská 410/13

Ing. Vladimír Kramář
prokurista

Za zhotovitele

ve Vyškově, dne: 29. 4. 2021

Vilém Gottwald
prokurista

QUANTUM, a.s.
Brněnská 212
682 01 VYŠKOV
www.quantumas.cz www.qplyn.cz
Tel.: 517 343 363
IČ: 25307762 DIČ: CZ25307762


Změnový list č. 1

Stavba: ČOV Bučovice - Lapák štěrku

Objednatel: Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
Zhotovitel: Quantum, a. s.

Kód	Zakázka	Rozpočtové náklady	Dle změnového listu č. 1	Nová cena dle dodatku č. 2
		2 353 407,56 Kč	-12 504,65 Kč	2 340 902,91 Kč
1	Všeobecné položky	206 000,00 Kč	0,00 Kč	206 000,00 Kč
2	Stavební část	850 892,56 Kč	262 511,35 Kč	1 113 403,91 Kč
3	Strojní část	1 021 515,00 Kč	-104 642,00 Kč	916 873,00 Kč
4	Motorická elektroinstalace	60 329,00 Kč	0,00 Kč	60 329,00 Kč
5	Stavební elektroinstalace	18 010,00 Kč	0,00 Kč	18 010,00 Kč
6	ASŘTP	26 287,00 Kč	0,00 Kč	26 287,00 Kč
7	Provizorní rozvaděč	170 374,00 Kč	-170 374,00 Kč	0,00 Kč

Ve Vyškově dne 29.4.2021


Vilém Gottwald
QUANTUM, a. s.

 **QUANTUM, a.s.**
Břežská 212
692 01 VYSKOV
www.quantum-as.cz www.qplyn.cz
Tel.: 517 343 363
IČ: 25307762 DIC: CZ25307762

Položkový soupis prací a dodávek									
S: 5314	ČOV Bučovice - Lapák šterku								
O: SO 01	Lapák šterku - stavební část								
R: 1	stavební část								
		Dle SoD		Dle změnového listu č.1					
P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Množství	Cena / M	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				92 639,79			0,00
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	336,00000	50,00	16 800,00		50,00	0,00
2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	14,00000	51,20	716,80		51,20	0,00
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3,16250	35,00	110,69		35,00	0,00
4	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	31,14000	250,00	7 785,00		250,00	0,00
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	13,81250	1 250,00	17 265,63		1 250,00	0,00
6	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4	m3	2,66625	1 800,00	4 799,25		1 800,00	0,00
7	151201101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	11,56000	380,00	4 392,80		380,00	0,00
8	151201111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	11,56000	120,00	1 387,20		120,00	0,00
9	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	2,66625	300,00	799,88		300,00	0,00
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	3,16250	45,50	143,89		45,50	0,00
11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 1 000 m	m3	42,04075	100,00	4 204,08		100,00	0,00
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každý další i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 008,97800	21,00	21 188,54		21,00	0,00
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,57800	285,00	1 589,73		285,00	0,00
14	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	31,62500	10,00	316,25		10,00	0,00
15	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	31,62500	20,00	632,50		20,00	0,00
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	84,00000	30,00	2 520,00		30,00	0,00
17	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	31,62500	48,20	1 524,33		48,20	0,00
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	42,04075	150,00	6 306,11		150,00	0,00
19	00572465R	směs travní standard	kg	1,30928	120,00	157,11		120,00	0,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				32 890,89			0,00
20	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	72,25000	61,80	4 465,05		61,80	0,00
21	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytí z kameniva těženého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	72,25000	130,00	9 392,50		130,00	0,00
22	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	33,81300	43,90	1 484,39		43,90	0,00
23	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	980,57700	11,00	10 786,35		11,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek									
S:	5314	ČOV Bučovice - Lapák šterku							
O:	SO 01	Lapák šterku - stavební část							
R:	1	stavební část		Dle SoD					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dle změnového listu č.1		
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	33,81300	200,00	6 762,60	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2						26 791,57	0,00		
25	271531112R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm	m3	1,06625	1 269,00	1 353,07		1 269,00	0,00
26	275323611T02	Železobeton základ. patek vodostavební C 30/37, stupeň vlivu prostředí XC4, XF3, XA1	m3	2,16000	4 200,00	9 072,00		4 200,00	0,00
27	275351215R00	Bednění stěn základových patek zařízení	m2	5,40000	600,00	3 240,00		600,00	0,00
28	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	5,40000	250,00	1 350,00		250,00	0,00
29	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,06540	35 000,00	2 289,00		35 000,00	0,00
30	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2	m2	63,25000	150,00	9 487,50		150,00	0,00
Díl: 38						20 731,48	0,00		
31	380311531R00	Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 12/15, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm	m3	0,51950	3 885,00	2 018,26		3 885,00	0,00
32	380316333T02	Kompletní konstrukce z betonu C 30/37, tloušťky konstrukce přes 300 mm, XA1, XC4	m3	2,10967	5 000,00	10 548,35		5 000,00	0,00
33	380326142T04	Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv prostředí XC4, XF3, XA1	m3	0,43137	5 200,00	2 243,12		5 200,00	0,00
34	380356241R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zařízení	m2	0,45600	1 200,00	547,20		1 200,00	0,00
35	380356242R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění	m2	0,45600	250,00	114,00		250,00	0,00
36	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505	t	0,01777	35 000,00	621,95		35 000,00	0,00
37	380932214R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm, do betonu, dovolené namáhání v tahu Nperm,s do 24,4 kN	m	4,80000	384,50	1 845,60		384,50	0,00
38	380932217R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm, do betonu, dovolené namáhání v tahu Nperm,s do 62,4 kN	m	3,50000	744,00	2 604,00		744,00	0,00
39	388996141R00	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, DN do 110 mm, v otevřeném výkopu	m	2,00000	94,50	189,00		94,50	0,00
Díl: 5						191 258,00	19 417,75		
40	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	72,00000	300,00	21 600,00		300,00	0,00
41	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	75,17500	380,00	28 566,50		380,00	0,00
42	565131111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	72,00000	465,00	33 480,00		465,00	0,00
43	567211120R00	Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 200 mm	m2	3,17500	580,00	1 841,50		580,00	0,00
44	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	72,00000	18,70	1 346,40		18,70	0,00
45	573231110R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	144,00000	7,50	1 080,00		7,50	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5314	ČOV Bučovice - Lapák šterku	
O:	SO 01	Lapák šterku - stavební část	
R:	1	stavební část	
		Dle SoD	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
46	57713111RT3	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2
47	577151123RT3	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2	m2
48	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2
49	597072101R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světla šířka 100 mm žlab osazený do betonového lože, délky 500 mm, stavební výšky 150-250 mm, zatížení A 15, bez spádu	kus
50	597072103R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světla šířka 100 mm vpust osazená do betonového lože, délky 500 mm, stavební výška 600 mm, zatížení A 15, s odtokem DN 110	kus
51	597072105R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světla šířka 100 mm plné čelo na začátek a konec žlabu, -, stavební výška 150-200 mm, -, -	kus
52	597072116R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světla šířka 100 mm krycí rošt mřížkový pozink. ocel, délky 500 mm, -, zatížení D 400, -	kus
53	597072194R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světla šířka 100 mm příplatek ke žlabu za únosnost lože, -, -, zatížení D 400, -	m
54	564751111R01	Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm, tl. 15 cm s rozproštěním a zhutněním	m2
55	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost, šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2
55 A	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva téženeho	m2
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce		
56	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání		
57	9PC001	Provizorní kotvení výstelky dna lapáku, D+M+Dmzt	Soubor
58	9PCS01	Sanace betonových konstrukcí, D+M vč. pomocného lešení, přesunu hmot a likvidace sutí	m2
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci		
59	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m
60	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m
61	917932131R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlažby	m
		Dle změnového listu č.1	
		Množství	Cena / MJ Celkem
		72,00000	420,00 30 240,00 0,00
		72,00000	550,00 39 600,00 0,00
		12,00000	280,00 3 360,00 0,00
		8,00000	1 395,00 11 160,00 0,00
		1,00000	5 350,00 5 350,00 0,00
		2,00000	200,00 400,00 0,00
		9,00000	700,00 6 300,00 0,00
		4,50000	320,00 1 440,00 0,00
		12,00000	175,00 2 100,00 0,00
		12,12000	280,00 3 393,60 0,00
		0,00000	0,00 0,00 19 417,75
		18 975,00	
		63,25000	300,00 -63,25000 300,00 -18 975,00
		132 800,00	
		1,00000	5 000,00 5 000,00 0,00
		71,00000	1 800,00 127 800,00 283 275,00
		29 649,00	
		70,50000	220,00 15 510,00 -70,50000 220,00 -15 510,00
		11,00000	300,00 3 300,00 0,00
		11,00000	160,00 1 760,00 0,00

Položkový soupis prací a dodávek									
S:	5314	ČOV Bučovice - Lapák šterku							
O:	SO 01	Lapák šterku - stavební část							
R:	1	stavební část				Dle SoD			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dle změnového listu č.1		
62	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	1,30000	380,00	494,00	Množství	Cena / M	Celkem
63	592162116R	přídlážba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 80 mm; přírodní	kus	22,22000	70,00	1 555,40		70,00	0,00
64	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	71,20500	80,00	5 696,40		80,00	-5 696,40
65	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	11,11000	120,00	1 333,20		120,00	0,00
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					8 400,12			0,00
66	933901111R00	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	59,28000	49,10	2 910,65		49,10	0,00
67	936311115T01	Zabet. potrubí beton C30/37 XC4, XA1,	m3	0,00657	3 200,00	21,02		3 200,00	0,00
68	931981010M00	Těsnění prac. spár vodotěsnostním profilem, D+M	m	13,20000	220,00	2 904,00		220,00	0,00
69	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	61,05840	42,00	2 564,45		42,00	0,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					9 030,00			0,00
70	952903112R00	Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čištění odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů	m2	150,00000	60,20	9 030,00		60,20	0,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					136 929,43			0,00
71	965081723R00	Bourání podlah z dlaždic kameninových, tloušťky do 25 mm, plochy přes 1 m2	m2	51,00000	100,00	5 100,00		100,00	0,00
72	970051200R00	Jádrové vrtní, kruhové prostory v železobetonu jádrové vrtní , do D 200 mm	m	16,50000	7 000,00	115 500,00		7 000,00	0,00
73	970054200R00	Jádrové vrtní, kruhové prostory v železobetonu příplatek za jádrové vrtní vodorovně ve stěně , do D 200 mm	m	0,30000	4 200,00	1 260,00		4 200,00	0,00
74	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	292,60000	30,00	8 778,00		30,00	0,00
75	96PC001	Demontáž stávající areálové lampy vč. přesunů a likvidace sutí	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
76	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,88285	220,00	854,23		220,00	0,00
77	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	112,60265	15,90	1 790,38		15,90	0,00
78	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,88285	317,50	1 232,80		317,50	0,00
79	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,88285	35,40	137,45		35,40	0,00
80	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,88285	200,00	776,57		200,00	0,00
Díl: 98	Demolice					31 062,49			0,00
81	981511113R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z betonu prostého nebo kamenného zdiva na maltu cementovou	m3	1,74008	6 200,00	10 788,50		6 200,00	0,00
82	981511114R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, ze železobetonu	m3	1,40940	8 600,00	12 120,84		8 600,00	0,00
83	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	4,14140	300,00	1 242,42		300,00	0,00
84	979990108R00	Poplatek za skládku železobeton	t	3,39665	300,00	1 019,00		300,00	0,00
85	979083117R00	přes 5000 m do 6000 m	t	7,53804	280,00	2 110,65		280,00	0,00

ČOV BUČOVICE
LAPÁK ŠTĚRKU
Strojní část

Pol.č.	Popis položky	M.j.	dle SoD			dle změnového listu č.1		
			Množ.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	Množ.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH
-	-	-	-	Kč	Kč	-	Kč	Kč
101.01	Demontáže	kpl	1	52 660,00	52 660,00		52 660,00	0,00
101.02	Montáž stávajících strojních česlí	kpl	1	28 440,00	28 440,00		28 440,00	0,00
101.03	Zařízení pro těžení štěrku a písku	ks	1	414 590,00	414 590,00		414 590,00	0,00
101.04	Pancéřování lapáku štěrku - ocelová vana	ks	1	27 945,00	27 945,00		27 945,00	0,00
101.05	Dmýchadlové soustrojí	ks	1	62 546,00	62 546,00		62 546,00	0,00
101.06	Zámečnické výrobky	kpl	1	40 498,00	40 498,00		40 498,00	0,00
101.07	Potrubi, armatury a pomocný montážní materiál							
		kpl	1	49 598,00	49 598,00		49 598,00	0,00
101.08	Provizoria	kpl	1	345 238,00	345 238,00	-0,50	345 238,00	-172 619,00
VCP	Kontejner vanový s hákem - vanový	kpl	0	0,00	0,00	1,00	67 977,00	67 977,00
Celkem					1 021 515,00			-104 642,00

ČOV Bučovice - lapák šěrku											
Provizorní rozvaděč pro čerpání											
Pol.č.	M.j.	Množ.	dle SoD						Dle změnového listu č.1		
			Jedn. cena dod. Kč	Celk. cena dod. Kč	Jedn. cena mon. Kč	Celk. cena mon. Kč	Jedn. cena Kč	Celk. cena bez DPH Kč	Množ.	Celk. cena bez DPH	Kč
-	-	-							-		
25	kpl	1	112 100,00	112 100,00	530,00	530,00	112 630,00	112 630,00	-1	-112 630,00	
26	m	20	37,00	740,00	53,00	1 060,00	90,00	1 800,00	-20	-1 800,00	
27	ks	2	552,00	1 104,00	26,00	52,00	578,00	1 156,00	-2	-1 156,00	
28	ks	2	265,00	530,00	26,00	52,00	291,00	582,00	-2	-582,00	
29	m	15	209,00	3 135,00	37,00	555,00	246,00	3 690,00	-15	-3 690,00	
30	m	15	30,00	450,00	21,00	315,00	51,00	765,00	-15	-765,00	
31	m	30	22,00	660,00	21,00	630,00	43,00	1 290,00	-30	-1 290,00	
32	m	35	310,00	10 850,00	37,00	1 295,00	347,00	12 145,00	-35	-12 145,00	
33	m	36	13,00	468,00	21,00	756,00	34,00	1 224,00	-36	-1 224,00	
34	m	23	33,00	759,00	21,00	483,00	54,00	1 242,00	-23	-1 242,00	
35	kpl	1	2 540,00	2 540,00	1 130,00	1 130,00	3 670,00	3 670,00	-1	-3 670,00	
36	kpl	1	100,00	100,00	630,00	630,00	730,00	730,00	-1	-730,00	
37	kpl	1	100,00	100,00	630,00	630,00	730,00	730,00	-1	-730,00	
38	kpl	1	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	3 090,00	3 090,00	-1	-3 090,00	
39	kpl	1	13 170,00	13 170,00	4 520,00	4 520,00	17 690,00	17 690,00	-1	-17 690,00	
40	kpl	1	630,00	630,00	480,00	480,00	1 110,00	1 110,00	-1	-1 110,00	
41	kpl	1	4 210,00	4 210,00	2 620,00	2 620,00	6 830,00	6 830,00	-1	-6 830,00	
Celkem				154 636,00		15 738,00		170 374,00			-170 374,00