

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.2

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na kompletní realizaci stavby

„VO ul. Boční a Střední, Letovice – stavební úpravy“

Objednatel: **Město Letovice**
adresa: Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ: 00 280 518
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 820 631/0100
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Petr Novotný - starosta města
ve věcech technických: Stanislav Kobelka, tel. 734 854 585,
mu.kobelka@letovice.net

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel **MM Grande s.r.o.**
adresa: Klíčova 1261/2d, 618 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 77783
IČ: 29321671
DIČ: CZ29321671
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č. účtu: 2108573504/2700
zastoupený ve věcech smluvních: Kamil Maršálek, jednatel
ve věcech technických: Kamil Maršálek
tel., email: 775 991 190, marsalek@mmgrande.cz
 (dále jen Zhotovitel)

Článek I.**Předmět dodatku č.2**

Z důvodu změny rozsahu prací se ve Smlouvě o dílo a Dodatku č.1, mění **Článek II. Cena díla, odst. 1 Článku IV, Článek VIII Ustanovení společná a závěrečná a nově zní:**

Článek II. Cena díla

VO ul.Boční a Střední, Letovice – stavební úpravy: 731 534,30 Kč bez DPH
 153 622,20 Kč DPH 21%
885 156,50 Kč s DPH

Článek IV. Termín plnění, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v místě za podmínek uvedených v této smlouvě od 24.srpna 2020 do 30. července 2021. Uvedený termín bude dodržen, když se kumulativně splní následující podmínky, tj. kdy se splní poslední z nich:
 - bude podepsán tento dodatek oběma stranami
 - objednatel předá zhotoviteli staveniště, stavební připravenost

Článek VIII. Ustanovení společná a závěrečná

- 1. Ke změně této smlouvy může dojít pouze formou písemných dodatků, které musí být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 2. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č.89/2012 Sb, občanského zákoníku.
- 3. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tato smlouva byla projednána a schválena kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že smlouvu o dílo schválila Rada města Letovice na 54. schůzi Rady města Letovice konané dne 21.6.2021 usnesením číslo 2021-RM-54-15

V Letovicích dne 19.6.2021


Za objednatele: **MĚSTO LETOVICE**

Musarykovo nám. 19
679 61 LETOVICE
IČO: 280 518
- II -

Mgr. Petr Novotný - starosta města

V Brně dne 30.6.2021

Za zhotovitele:



Kamil Maršálek, jednatel



Elektroinstalace
Hromosvody
Datové sítě
Zabezpečovací systémy
Revizní práce
Projekční činnost

MM Grande s.r.o.

Klíčova 1261/2d
618 00 Brno
Česká republika
IČ : 29321671

TECHNICKO-CENOVÁ SPECIFIKACE

Název akce : VO ul. Boční a Střední, Letovice

Číslo nabídky : Z20-028

Část: Veřejné osvětlení

Stupeň: NABÍDKA

Objednatel: Město Letovice
Masarykovo náměstí 210/19
67961 Letovice

Zpracoval: Zdeněk Malecký
tel: +420 608 272 375
malecky@mmgrande.cz

V Brně dne: 14.06.2021

Platnost:

Rekapitulace rozpočtů

Veřejné osvětlení – základní rozpočet	865 600,00 Kč
Veřejné osvětlení - odpočet	-134 065,70 Kč

CELKEM bez DPH :	731 534,30 Kč
-------------------------	----------------------

Daň z přidané hodnoty	základ	
*Režim přenesení daňové povinnosti	0 %	731 534,30
		0,00 Kč
DPH celkem		0,00 Kč
Cena celkem		731 534,30 Kč

Část: Veřejné osvětlení**REKAPITULACE**

Dodávky	865 600,00 Kč
Celkem bez DPH	865 600,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR**Dodávky a montáž**

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
*Zemní práce				
Bourání základů a betonu železového	1,875	m3	4 735,80 Kč	8 879,63 Kč
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3	220	m	130,00 Kč	28 600,00 Kč
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	297,5	m	90,00 Kč	26 775,00 Kč
Pomocné montážní práce	42	hod	300,00 Kč	12 600,00 Kč
Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v	15	kus	744,00 Kč	11 160,00 Kč
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	51,75	m3	225,00 Kč	11 643,75 Kč
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 100	155,25	m3	19,53 Kč	3 032,03 Kč
Uložení sypaniny na skládky	51,75	m3	15,00 Kč	776,25 Kč
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	93,15	t	212,00 Kč	19 747,80 Kč
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	154,22	m3	93,65 Kč	14 442,70 Kč
Pískové lože a obsyp pískem, zhutnění a urovnání povrchu z písku tloušťky 10 cm	517,5	m	55,60 Kč	28 773,00 Kč
*Základy a zvláštní zakládání				
Základové patky z betonu tř. C 25/30	5,625	m3	2 611,60 Kč	14 690,25 Kč
Trubka PVC pouzdro pro sv. stožár	15	ks	869,00 Kč	13 035,00 Kč
*Svislé a kompletní konstrukce				
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	517,5	m	30,90 Kč	15 990,75 Kč
Trubka KOPOFLEX 63	517,5	m	34,20 Kč	17 698,50 Kč
*Elektromontáže - rozvodný systém				
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů pro síť veř	15	kus	267,00 Kč	4 005,00 Kč
Stožárová rozvodnice 1-2 okruhy, 1-3 kabely pro osvětlovací stožáry	15	kus	526,00 Kč	7 890,00 Kč
*Elektromontáže - uzemnění, stožáry				
Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubením do kr	4	m	37,60 Kč	150,40 Kč
Úložný a instalační materiál Elektroinstalační trubky/kabelové chráničky pancéře	4	m	304,00 Kč	1 216,00 Kč
Montáž výložníků šířky do 1500 mm nástěnných svařovaných se stojinou a 1 ramen	15	kus	1 255,90 Kč	18 838,50 Kč
Montáž výložníků délky do 500 mm nástěnných svařovaných se stojinou a 1 ramene	5	kus	711,60 Kč	3 558,00 Kč
Výložník žárově zinkovaný jednoramenný délka 1,5 m	15	kus	2 368,40 Kč	35 526,00 Kč
Výložník žárově zinkovaný jednoramenný délka 0,3 m	5	kus	801,80 Kč	4 009,00 Kč
Svítidla venkovní SLBT/3/F/B5/28/27/YL/LSP/C2/N/U60	20	kus	6 501,80 Kč	130 036,00 Kč
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v	517,5	m	37,60 Kč	19 458,00 Kč

Součásti pro hromosvody a uzemňovací svorky SJ 2 k zemnicí tyči	30	kus	48,90 Kč	1 467,00 Kč
Součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásy zenící 30 x 4 mm FeZn	491,15	kg	31,00 Kč	15 225,65 Kč
Měření zemních odporů zemniče	30	kus	152,00 Kč	4 560,00 Kč
*Elektromontáže				
Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložení volně sk. 1 CYKY 5x1,5	255	m	21,40 Kč	5 457,00 Kč
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY-J 5x1,5	255	m	23,60 Kč	6 018,00 Kč
Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložení volně sk. 1 CYKY 5x10	557,5	m	46,10 Kč	25 700,75 Kč
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY 5x10	557,5	m	110,20 Kč	61 436,50 Kč
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou 3x1,5 až 4 mm ²	40	kus	55,80 Kč	2 232,00 Kč
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou 4x10 mm ²	42	kus	114,00 Kč	4 788,00 Kč
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací, typ SVCZ	2	kus	502,60 Kč	1 005,20 Kč
Spojka PSM 416 4x10	2	kus	932,90 Kč	1 865,80 Kč
*Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	20	kus	308,80 Kč	6 176,00 Kč
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových délky do 12m	15	kus	471,70 Kč	7 075,50 Kč
Stožáry osvětlovací silniční typ K bezpaticové žárově zinkovaný typ K K 9,0 - 13	15	kus	9 610,00 Kč	144 150,00 Kč
Kotevní zařízení pro betonové stožáry k připevnění výložníku	5	kus	1 078,30 Kč	5 391,50 Kč
Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových	15	kus	346,80 Kč	5 202,00 Kč
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí do 10 kg	5	kus	118,80 Kč	594,00 Kč
*Vedlejší náklady				
Vytyčení stavby	1	kpl	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Vytyčení inženýrských sítí	4	kpl	6 000,00 Kč	24 000,00 Kč
Pomocné práce montážní plošinou	25	hod	800,00 Kč	20 000,00 Kč
Realizační dokumentace	10	hod	400,00 Kč	4 000,00 Kč
Mimostaveništní doprava	1	kpl	6 974,81 Kč	6 974,81 Kč
Revizní práce	10	hod	400,00 Kč	4 000,00 Kč
Koordinační činnost	1	kpl	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
*Ostatní náklady				
Zařízení staveniště, zabezpečení staveniště	1	kpl	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Dočasná dopravní opatření	1	kpl	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
Předání a převzetí staveniště	1	kpl	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Předání a převzetí díla	1	kpl	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Geodetické zaměření skutečného provedení	1	kpl	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
Náklady na projekční práce - skutečná stav	1	kpl	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
Zpracování fotodokumentace : A) fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením	1	kpl	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
*Přesun sutě				
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	4,688	t	220,00 Kč	1 031,36 Kč
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	56,25	t	15,00 Kč	843,75 Kč
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového k	4,688	t	357,00 Kč	1 673,62 Kč
Celkem				865 600,00 Kč

Část: Veřejné osvětlení**REKAPITULACE**

Dodávky	-134 065,70 Kč
Celkem bez DPH	-134 065,70 Kč

VÝKAZ VÝMĚR**Dodávky a montáž**

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
*Elektromontáže - uzemnění, stožáry				
Montáž výložníků délky do 500 mm nástěnných svařovaných se stojinou a 1 ramene	-5	kus	711,60 Kč	-3 558,00 Kč
Svítlidla venkovní SLBT/3/F/B5/28/27/YL/LSP/C2/N/U60	-20	kus	6 501,80 Kč	-130 036,00 Kč
*Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových délky do 12m	-1	kus	471,70 Kč	-471,70 Kč
Celkem				-134 065,70 Kč