



Město Dubňany

MĚSTSKÝ ÚŘAD DUBŇANY		Číslo dopr. <i>P10</i>
Došlo	- 4. 10. 2021	Ukl. znak <i>DFJ530PTX89</i>
Č.j.: <i>MUDU/3300/21</i>	Zpracovatel <i>Ing. Gregorová</i>	
Přílohy:		

SMLOUVA O DÍLO č. SOD 21-225

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Dubňany
se sídlem: Náměstí 15. dubna 1149, Dubňany, PSČ 696 03
zastoupené: Františkem Třískou, starostou
IČO: 284882
DIČ: CZ00284882
bankovní spojení: KB Hodonín číslo účtu: 1523671/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: František Tříška, starosta
ve věcech technických (TDO): KAMART s.r.o., zastoupená Ing. Karlem Martinkem
tel.: 518 698 521
E-mail: sekretariat@dubnany.eu
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
se sídlem: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČO: 26285363
DIČ: CZ26285363
zastoupený: Ing. Jaroslavem Skoumalem, jednatelem
bankovní spojení: KB Hodonín číslo účtu: 1786990257/0100
tel.: 518120022
E-mail: firmaplus@firmaplus.cz
stavbyvedoucí: Jan Polách

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:
„Revitalizace přírodního areálu Dubňany“ na pozemcích p.č. 1221/7, 1221/2, 1221/1, 2981/3, 1220/1, 1220/2, 2981/2, 2981/3, 1221/6, 2879/43, 2880, 1220/3 v k.ú. Dubňany v rozsahu a za podmínek, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky, projektovou dokumentací zpracovanou H.arch projekt s.r.o. Dolní Valy 4412/15, 695 01 Hodonín členěnou na stavební objekty SO 01 až SO 08 pro provedení stavby včetně nového přístupového chodníku ke kurtům, za podmínek a v souladu s požadavky stanovenými ve Společném povolením MěU Dubňany – SÚ č.j. MUDU/545/21 ze dne 19.3.2021 a vítěznou nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“). Tyto dokumenty jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní

strany na ně v plném rozsahu odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.

- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci včetně stavebního povolení a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smluvené dílo.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tyto obsahují všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy. Bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu a učiní příslušná opatření k zamezení případných nebezpečí na zdraví a majetku.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatele předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.
- 2.5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu dle platebních podmínek. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 2.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů, nebo prací, jež nebylo možno předvídat (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě a jejich úhrada bude provedena samostatně. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

3. Termíny plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
 - předání staveniště v den zahájení prací
 - zahájení prací v den předání staveniště
 - termín dokončení a předání díla do 242 kalendářních dní od předání staveniště
 - doba k nástupu realizace požadované etapy do 1 kalendářního dne od výzvy objednatele
- 3.2. Termín dokončení a předání díla dle zadávacích podmínek je stanoven jako limitní termín.
- 3.3. Změna termínu provedení díla bude provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně, nebo se smluvní strany při komplikacích díla dohodnou dodatkem.

4. Věci nutné k provedení díla

- 4.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
 - staveniště

- PD
- Stavební povolení

5. Cena za díla

5.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

celková cena za dílo bez DPH	25 974 820,75 Kč
DPH 21%	5 454 712,36 Kč
celková cena za dílo včetně DPH	31 429 533,11 Kč

5.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjedená cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob,
- zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních komunikací,
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené PD, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení od ověřené PD,
- vytyčovací výkres stavby a doklady o zaměření všech stavebních objektů v listinné i elektronické podobě, GP ke kolaudaci. Zaměření musí být provedeno v samostatných vrstvách,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků, záruční listy apod.
- stanoviska vlastníků technické infrastruktury dotčené prováděním stavby o splnění podmínek ochrany jejich zařízení,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- pojištění díla a pojištění osob,
- likvidaci odpadu.

5.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s projektovou dokumentací (dále jen „PD“) a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy, a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné provedení díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Cena za dílo bude Objednatelům uhrazena za skutečně provedené práce a dodávky na základě daňových dokladů (faktur). Cena díla, bude hrazena průběžně měsíční fakturací dle jednotlivých stavebních objektů a to na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 15 dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněných za uplynulý měsíc a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (objednatel je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad (fakturu). Přílohou daňového dokladu (faktury) bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.

- 6.3. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) do výše 90 % ceny díla (bez DPH). Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny díla (bez DPH) činí tzv. pozastávka.
- 6.4. Částka rovnající se pozastávce dle bodu 6.3 bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po úspěšném protokolárním předání a převzetí celého díla (na základě závěrečného předávacího protokolu) a následném odstranění případných zjištěných vad sepsaných v předávacím protokolu.
- 6.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.6. Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu.
- 6.7. Pozastávka propadá Objednateli, pokud:
- Zhotovitel neodstranil všechny zjištěné vady a nedodělky ve lhůtě stanovené Objednatelům,
 - bylo vůči Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, v jehož důsledku není Zhotovitel schopen zajistit dodržení svých povinností v záruční době.
- 6.8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství a kvality provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke shodě.
- 6.9. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou konečnou cenu díla po řádném provedení a předání celého díla a odstranění vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště, předání požadované dokumentace ke kolaudaci díla. Konečná zúčtovací faktura bude vystavena do 15 dnů se splatností 15 dnů ode dne doručení a bude obsahovat mimo jiné i všechny provedené měsíční fakturace dle bodu 6.2.
- 6.10. Faktury musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7. Způsob provádění díla

- 7.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, technických norem (ČSN) včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.
- 7.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené PD, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 7.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

- 7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 7.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 7.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v této smlouvě. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit.
- 7.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 7.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 7.11. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele, a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

8. Staveniště

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 8.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 8.4. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

- 8.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 8.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9. Spolupůsobení objednatele

- 9.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu, a to vždy po předchozí dohodě.

10. Odevzdání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem.
- 10.2. Dílo se považuje za řádně dokončené v okamžiku, kdy nevykazuje takové vady a nedodělky, které brání v jeho řádném užívání sepsané v předávacím protokole o převzetí díla a předání následující dokumentace ke kolaudaci stavby:
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené PD, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení od ověřené PD,
 - vytyčovací výkres stavby a doklady o zaměření všech stavebních objektů v listinné i elektronické podobě, GP. Zaměření musí být provedeno v samostatných vrstvách,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků,
 - stanoviska vlastníků technické infrastruktury dotčené prováděním stavby o splnění podmínek ochrany jejich zařízení
- 10.3. Zjištěné případné drobné vady a nedodělky budou zaznamenány v zápise o převzetí díla s datem jejich odstranění.
- 10.4. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.

11. Uplatnění práva z vadného plnění

- 11.1. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na oznámených vadách zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení a takové vady odstraní nejpozději do 30 dnů od obdržení písemného oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 11.3. V případě, že uplatnění práva z vadného plnění nebude oprávněné, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.
- 11.4. Právo z vadného plnění činí ze zákona 5 let od převzetí díla.

12. Záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání díla objednateli.

- 12.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

13. Sankce

- 13.1. V případě prodlení s provedením díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělku zjištěných při předání stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 13.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného povinnosti plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamena zánik nároku na smluvní pokutu.
- 13.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 13.9. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 13.10. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na něž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinností vyplývající z této smlouvy, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých povinností, zejména povinnosti provést dílo řádně a včas, a povinnosti uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.

- 14.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 14.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 14.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle této smlouvy.

15. Jiná ujednání

- 15.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činnosti souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.
- 15.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 podepsaná vyhotovení.
- 15.5. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.
- 15.6. Smlouva byla schválena Radou města Dubňany dne: 8.9.2021 usnesením č.10/16/21
- 15.7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:

1. Nabídkový položkový rozpočet

V Dubňanech, dne:


- 4. 10. 2021

V Hodoníně, dne:

- 4. 10. 2021

František Tříška


Starosta města



Za Objednatele

MĚSTO DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00294882, DIČ: CZ00284882

Ing. Jiří Domanský
vedoucí obchodního oddělení,
na základě plné moci



Za Zhotovitele
PLUS

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

PLNÁ MOC

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

obchodní korporace zapsaná v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 41915

se sídlem: Měšťanská 3992/109, Hodonín, 695 01

IČO: 26285363, DIČ: CZ26285363

zastoupená jednatelem Ing. Jaroslavem Skoumalem

tímto zmocňuje

Ing. Jiří Domanského, nar. 23.5.1962, bytem Ke koupališti 845/6, 696 18 Lužice, jako vedoucího obchodního oddělení

k zastupování ve věci:

- podávání nabídek jménem Zmocnitele v rámci výběrových řízení;
- podávání nabídek zákazníkům Zmocnitele;
- přijímání a vystavování objednávek od a pro třetí osoby;
- podepisování Smluv o dílo se třetími osobami;
- při jednání s třetími osobami ve shora uvedených záležitostech;

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

Zmocnitel si vyhrazuje právo tuto plnou moc kdykoli písemně odvolat.

V Hodoníně dne 7.7.2021

Jaroslav

Skoumal, Ing.

Digitálně podepsal
Jaroslav Skoumal, Ing.
Datum: 2021.07.07
13:31:07 +02'00'

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Ing. Jaroslav Skoumal, jednatel

Zmocnění přijímám. V Hodoníně dne 7.7.2021

Ing. Jiří

Domanský

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Domanský
Datum: 2021.07.07
13:35:47 +02'00'

Ing. Jiří Domanský, vedoucí obchodního oddělení

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01-21-225 DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu

Objednatel: Město Dubňany IČO: 00284882
 Ná.m. 15.dubna 1149 DIČ: CZ00284882
 69603 Dubňany

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. IČO: 26285363
 Měšťanská 3992/109 DIČ: CZ26285363
 69501 Hodonín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			11 949 887,46
PSV			10 722 994,13
MON			2 859 401,56
Vedlejší náklady			224 500,00
Ostatní náklady			218 037,60
Celkem			25 974 820,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 974 820,75 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 25 974 820,75 CZK

v Dubňanech dne

- 4. 10. 2021



 Za zhotovitele



 Za objednatele

27

PLUS

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
 Měšťanská 3992/109, 69501 Hodonín
 IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
 tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

MĚSTO DUBŇANY
 Ná.m. 15. dubna 1149
 696 03 Dubňany
 IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Hlavní podium se zázemím	0,00	2 319 288,40		2 319 288,40	9
SO01_a	Stavba - soupis prací	0,00	2 247 298,25		2 247 298,25	9
SO01_b	ZTI	0,00	57 182,15		57 182,15	0
SO01_c	Elektro	0,00	14 808,00		14 808,00	0
SO 02	Přírodní hlediště, cvičiště hasičů	0,00	3 913 632,70		3 913 632,70	15
SO02	Stavba - soupis prací	0,00	3 913 632,70		3 913 632,70	15
SO 03	Kryté venkovní posezení, kryté ohniště	0,00	4 788 793,64		4 788 793,64	18
SO 03 SO 03 P1	Přístřešek - typ I	0,00	682 225,59		682 225,59	3
SO 03 SO 03 P2	Kryté ohniště	0,00	540 639,74		540 639,74	2
SO 03 SO 03 Pc	Přístřešek - typ II - 6ks	0,00	3 330 045,06		3 330 045,06	13
SO03_b	Elektro	0,00	235 883,25		235 883,25	1
SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu	0,00	9 439 754,49		9 439 754,49	36
SO04_a	Stavba - soupis prací	0,00	6 889 646,68		6 889 646,68	27
SO04_b	ZTI	0,00	567 876,41		567 876,41	2
SO04_c	VZT	0,00	236 756,40		236 756,40	1
SO04_d	Elektro	0,00	570 356,60		570 356,60	2
SO04_e	Gastro	0,00	1 175 118,40		1 175 118,40	5
SO 05	Zájmové klubovny a WC pro veřejnost	0,00	3 516 416,29		3 516 416,29	14
SO05_a	Stavba - soupis prací	0,00	2 794 070,91		2 794 070,91	11
SO05_b	ZTI	0,00	288 175,14		288 175,14	1
SO05_c	VZT	0,00	96 220,80		96 220,80	0
SO05_d	Elektro	0,00	337 949,44		337 949,44	1
SO 06	Oplocení prostor Českého svazu chovatelů	0,00	181 726,53		181 726,53	1
SO06	Stavba - soupis prací	0,00	181 726,53		181 726,53	1
SO 07	Napojení areálu na veřejnou kanalizaci	0,00	1 307 321,38		1 307 321,38	5
SO07	Kanalizace	0,00	1 307 321,38		1 307 321,38	5
SO 08	Venkovní oplocení areálu	0,00	507 887,32		507 887,32	2
SO08	Stavba - soupis prací (Oplocení)	0,00	507 887,32		507 887,32	2
Celkem za stavbu					25 974 820,75	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_01	Zařízení 1	HSV			32 962,80	0
_02	Zařízení 2	HSV			19 041,60	0
_03	Zařízení 3	HSV			38 450,40	0
_04	Zařízení 4	HSV			19 041,60	0
_05	Zařízení 5	HSV			47 947,20	0
_06	Zařízení 6	HSV			2 592,00	0
_07	Zařízení 7	HSV			5 892,00	0
_08	Zařízení 8	HSV			12 400,80	0
_09	Zařízení 9	HSV			17 352,00	0
_1	Zařízení 1	HSV			10 299,60	0
_2	Zařízení 2	HSV			10 299,60	0
_3	Zařízení 3	HSV			8 414,40	0
_4	Zařízení 4	HSV			2 592,00	0
_5	Zařízení 5	HSV			8 179,20	0
_6	Zařízení 6	HSV			10 814,40	0
_7	Zařízení 7	HSV			8 160,00	0
0	Gastro	HSV			1 175 118,40	5
1	Zemní práce	HSV			804 332,85	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			503 161,57	2

21-M	Elektromontáže	HSV			1 058 963,08	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 463 777,53	13
4	Vodorovné konstrukce	HSV			669 637,74	3
43	Schodiště	HSV			222 961,73	1
46	Zpevněné plochy	HSV			455 988,99	2
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			100 034,21	0
5	Komunikace pozemní	HSV			36 534,21	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			697 088,36	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			418 561,45	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			245 094,59	1
64	Výplně otvorů	HSV			82 605,60	0
8	Trubní vedení	HSV			689 077,92	3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			49 625,26	0
900	HZS	HSV			9 900,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 881,81	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			153 950,85	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			184 220,07	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			235 372,40	1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			120 709,23	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			280 668,62	1
997	Přesun sutě	HSV			10 872,34	0

998	Přesun hmot	HSV			8 810,40	0
711	Izolace proti vodě	PSV			145 597,19	1
712	Povlakové krytiny	PSV			215 936,02	1
713	Izolace tepelné	PSV			175 739,14	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			154 331,94	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			137 864,89	1
725	Zařizovací předměty	PSV			601 078,68	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			986 624,35	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			479 427,65	2
765	Krytiny tvrdé	PSV			79 558,06	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 988 430,46	15
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 093 980,28	8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			540 200,83	2
776	Podlahy povlakové	PSV			127 437,98	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			105 810,30	0
781	Obklady keramické	PSV			485 140,38	2
783	Nátěry	PSV			239 144,48	1
784	Malby	PSV			135 320,35	1
786	Zastiňující technika	PSV			24 047,02	0
787	Zasklívání	PSV			7 324,13	0
M21	Elektromontáže	MON			6 143,21	0

M99	Ostatní práce "M"	MON			2 853 258,35	11
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			11 498,65	0
VN	Vedlejší náklady	VN			224 500,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			218 037,60	1
Cena celkem					25 974 820,75	100

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 01	Hlavní podium se zázemím
R:	SO01_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 490,13
1	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	2,05470	718,92	1 477,16
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,05470	198,00	406,83
3	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,05470	45,00	92,46
4	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	2,05470	10,00	20,55
5	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	2,05470	180,00	369,85
6	215901101	Zhuťnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	6,84900	18,00	123,28
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				157 916,95
7	610991004	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	61,07000	58,00	3 542,06
8	611421331	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	138,53600	140,00	19 395,04
9	611474410	Omítky vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad	m2	138,53600	228,00	31 586,21
10	612421331	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	305,76650	121,00	36 997,75
11	612473185	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	21,03000	22,21	467,08
12	612474410	Omítky vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	305,76650	198,00	60 541,77
13	612474510	Omítky vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky,	m2	21,03000	256,16	5 387,04
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				87 954,30
14	620991004	Připojovací i lišty začišťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 15 mm	m	61,07000	58,00	3 542,06
15	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	26,10100	43,92	1 146,36
16	622421131	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 1÷2	m2	12,91460	298,00	3 848,55
17	622421143	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1÷2	m2	24,36180	380,00	9 257,48
18	622471317	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota akrylátová, složitost 1 ÷ 2,	m2	136,33830	185,00	25 222,59
19	622473186	Příplatek za rohovník - dodávka materiálu	m	28,88000	58,00	1 675,04
20	622477222	Oprava vnějších štukových omítek stěn složitost fasády I.- II., množství opravované plochy 11 až 20 %	m2	178,31800	95,00	16 940,21
21	629451111	Vyrovňovací vrstva z cementové malty šířky do 150 mm	m	16,20000	150,00	2 430,00
22	602R1	Betonová stěrka v imitaci betonu tl. 2 mm, exteriérová, penetrace, hrubá a jemná stěrka, dobarvení, lakování	m2	12,91460	1 850,00	23 892,01
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				43 149,15

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 01	Hlavní podium se zázemím
R:	SO01_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	632421130	Potěr ze suchých směsí hrubá cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 20 mm, včetně penetrace	m2	61,89000	480,00	29 707,20
24	632921913	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 60 mm	m2	6,84900	737,07	5 048,19
25	639571120	Podklad pod okapových chodníků ze štěrku tl. 200 mm	m2	6,84900	180,00	1 232,82
26	639561111	Obrubník pro okapový chodník výšky 200 mm, šedý	m	24,03000	298,00	7 160,94
Díl: 64 Výplně otvorů						5 871,69
27	648991111	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 200 mm	m	16,20000	362,45	5 871,69
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						55 882,80
28	941941031	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	294,12000	59,00	17 353,08
29	941941191	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	588,24000	33,00	19 411,92
30	941941831	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	294,12000	49,00	14 411,88
31	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	294,12000	6,00	1 764,72
32	944944031	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	588,24000	2,00	1 176,48
33	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	294,12000	6,00	1 764,72
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						31 011,15
34	952901111	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	143,70000	35,00	5 029,50
35	953941312	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasičiho přístroje	kus	3,00000	120,00	360,00
36	953941391	Zkoušky a revize revize požárního hasičiho přístroje do 5 ks	kus	3,00000	280,00	840,00
37	953941395	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasiči přístroj	kus	3,00000	480,00	1 440,00
38	913	Hzs - Stavební dělník	h	60,00000	330,00	19 800,00
39	44984124	přístroj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	3,00000	1 180,55	3 541,65
Díl: 96 Bourání konstrukcí						47 227,09
40	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	145,01400	68,00	9 860,95
41	965081713	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	83,12400	79,00	6 566,80
42	965081813	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	61,89000	96,83	5 992,81
43	968061112	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	14,00000	8,64	120,96

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 01	Hlavní podium se zázemím
R:	SO01_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	968061113	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	8,00000	17,28	138,24
45	968061125	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	13,00000	14,40	187,20
46	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	2,43000	200,00	486,00
47	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	16,50000	200,00	3 300,00
48	968095001	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	16,20000	29,31	474,82
49	976082131	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrůvých skob apod. ze zdiva cihelného	kus	10,00000	43,19	431,90
50	978011141	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	138,53600	28,80	3 989,84
51	978013141	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	305,76650	23,04	7 044,86
52	978015231	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	178,31800	11,52	2 054,22
53	978059531	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	21,03000	95,08	1 999,53
54	978059631	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	37,04360	123,61	4 578,96
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						21 473,36
55	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	19,05525	296,51	5 650,07
56	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,05525	190,39	3 627,93
57	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	190,55246	8,00	1 524,42
58	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	19,05525	280,00	5 335,47
59	979990101	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	19,05525	280,00	5 335,47
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						7 116,65
60	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 6 m,	t	28,46660	250,00	7 116,65
Díl: 712 Povlakové krytiny						72 724,69
61	712372111	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 160 mm , bez dodávky fólie,	m2	98,18336	238,80	23 446,19
62	712378003	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	17,10000	333,00	5 694,30
63	712378004	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	12,00000	333,00	3 996,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 01	Hlavní podium se zázemím
R:	SO01_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
64	712378006	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	28,30000	158,40	4 482,72
65	712378007	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	28,30000	158,40	4 482,72
66	712378110	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií vnitřní koutová tvarovka, , s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	8,00000	83,04	664,32
67	712378111	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií vnější koutová tvarovka, , s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	16,00000	83,04	1 328,64
68	712391171	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	104,95936	30,60	3 211,76
69	712871801	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	6,77600	179,40	1 215,61
70	283220012	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES výztuž; $\mu = 15\ 000,0$	m2	115,45530	181,44	20 948,21
71	69366196	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	115,45530	23,04	2 660,09
72	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,33007	1 800,00	594,13
Díl: 725		Zařizovací předměty				24 208,86
73	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000	149,06	298,12
74	725210821	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	122,46	367,38
75	725292001	Koupelnové doplňky zásobník na toaletní papír uzamykatelný, maximální rozměr náplně 290 x 100 mm, nerezový	soubor	2,00000	1 710,93	3 421,86
76	725292011	Koupelnové doplňky zásobník na papírové ručníky 340 x 110 x 265 mm, uzamykatelný, maximální rozměr náplně 260 x 100 mm, nerezový	soubor	3,00000	1 884,75	5 654,25
77	725292041	Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l, nerezový	soubor	3,00000	804,60	2 413,80
78	725299101	Koupelnové doplňky Montáž koupelnových doplňků mydelníků, držáků apod.	soubor	5,00000	148,88	744,40
79	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000	69,56	208,68
80	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	3,00000	12,18	36,54
81	55149034	koš odpadkový nerez; obsah 26,5 l; nástěnný	kus	3,00000	2 750,00	8 250,00
82	725R1	Háček na oděvy, nerezový	ks	2,00000	200,00	400,00
83	725R2	Držák mýdla, mosaz s chromem	ks	3,00000	800,00	2 400,00
84	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,02383	580,52	13,83
Díl: 762		Konstrukce tesařské				8 791,93
85	762342204	Montáž kontralatí přibitím, bez dodávky řeziva	m2	5,81000	174,60	1 014,43

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 01	Hlavní podium se zázemím
R:	SO01_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
86	762395000	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,12000	4 152,00	498,24
87	762441111	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, přibíjením	m2	5,81000	481,20	2 795,77
88	762911121	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	0,12000	1 080,00	129,60
89	60510000	lať jehličnaté(SM/JD); průřez 15 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	15,97750	39,00	623,12
90	60725012	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 15,0 mm	m2	6,39100	562,32	3 593,79
91	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,07610	1 800,00	136,98
Díl: 764 Konstrukce klempířské						70 655,96
92	764928301	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	18,00000	378,00	6 804,00
93	764918331	Lemování na plochých střeších včetně spojů, rohů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	20,00000	378,00	7 560,00
94	764918334	Lemování na plochých střeších včetně spojů, rohů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	16,60000	546,00	9 063,60
95	764819213	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	10,00000	685,20	6 852,00
96	764815215	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	17,10000	561,00	9 593,10
97	764815812	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	2,00000	478,20	956,40
98	764816117	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 175 mm, dodávka a montáž	m	10,20000	369,60	3 769,92
99	764816122	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 225 mm, dodávka a montáž	m	6,00000	418,20	2 509,20
100	764323820	Demontáž oplechování okapů na střeších s živíčnou (fóliovou) krytinou, rš 250 mm,	m	17,10000	30,00	513,00
101	764352810	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	17,10000	30,00	513,00
102	764410850	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	16,20000	30,00	486,00
103	764430840	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	16,60000	30,00	498,00
104	764453844	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm	kus	4,00000	30,00	120,00
105	764454802	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	10,00000	30,00	300,00
106	764456855	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen výtokových kruhových, o průměru 120, 150 a 200 mm	kus	2,00000	30,00	60,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 01	Hlavní podium se zázemím
R:	SO01_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
107	13851110	plech ocelový s povrchovou úpravou tl. 0,60 mm; rovinná tabule 1000 x 2000 mm; povrchová úprava horní strana ochranná vrstva PVC, spodní strana ochranný lak; žárkový pozink, povrch měkčené PVC	m2	3,01200	480,00	1 445,76
108	138R1	Plech lakovaný tl. 0,7 mm pozinkovaný, pozink	m2	8,56560	360,00	3 083,62
109	138R2	Plech pozinkovaný tl.1,00 mm, práškově lakovaný	kg	23,23200	600,00	13 939,20
110	553523116	koleno okapového svodu pozink lakovaný; 72,0 °; d svodu 120 mm	kus	4,00000	290,40	1 161,60
111	553523117	koleno soklové pro svod kruhový; pozink lakovaný; d svodu 120 mm	kus	2,00000	410,40	820,80
112	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,33709	1 800,00	606,76
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						1 119 544,92
113	766413114	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, , verzalitovými profily, šířky přes 100 do 150 mm	m2	63,91200	360,00	23 008,32
114	766416133	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, dýhovanými , velikosti přes 1,5 m2	m2	31,44000	576,00	18 109,44
115	766417111	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	293,57500	96,00	28 183,20
116	766411811	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	15,26700	102,33	1 562,27
117	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	15,26700	27,01	412,36
118	766492100	Ostatní montáž obložení montáž obložení ostění	m2	2,70000	472,33	1 275,29
119	766601216	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,	m	61,07000	97,44	5 950,66
120	766601229	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a	m	16,20000	243,24	3 940,49
121	766711001	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří,	m	61,60000	156,00	9 609,60
122	766711021	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří,	m	15,67000	237,12	3 715,67
123	766661112	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00000	384,00	3 456,00
124	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	9,00000	240,00	2 160,00
125	549R1	Dveřní kování rozetové klika - klika	kus	9,00000	486,00	4 374,00
126	549R2	Zámek zadlabací obyčejný	kus	9,00000	480,00	4 320,00
127	60510000	lať jeřličnaté(SM/JD); průřez 15 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	175,75250	39,00	6 854,35
128	60510055	lať průřez 24 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	48,00000	39,00	1 872,00
129	60725033	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 15,0 mm	m2	3,24000	600,00	1 944,00
130	60756008	deska fasádní HPL laminát vytvrzený pryskyřicí; l = 2 800 mm; š = 1 300 mm; tl. 8,0 mm; dekor uni; pevnost v ohybu od 90,0 MPa; pevnost v tahu 80,0 MPa	m2	6,00000	7 320,00	43 920,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 01	Hlavní podium se zázemím
R:	SO01_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
131	607R1	Deska HPL tl. 8 mm dřevo dekor, rozměr 2180 x 1020 mm, fasádní panel	m2	33,35400	7 320,00	244 151,28
132	607R2	Fasádní tvarované profily ze speciální DTD s dekorem dřeva, profily typu verzalit	m2	63,91200	6 522,53	416 867,94
133	611R1-1-2Pd	Dveře vchodové plastové 1křídlové 100x202 cm, antracit	kus	2,00000	31 928,64	63 857,28
134	611R1-3Pd	Dveře vchodové plastové 2křídlové 155x202 cm, antracit	kus	1,00000	55 443,00	55 443,00
135	611R1Po	Okno plastové jednokřídlové 90 x 60 cm OS antracit, bezpečnostní izolační mléčné dvojsklo	kus	3,00000	5 240,04	15 720,12
136	611R2Po	Okno plastové jednokřídlové 90 x 90 cm OS antracit, bezpečnostní izolační mléčné dvojsklo	kus	1,00000	6 163,80	6 163,80
137	611R3Po	Okno plastové 2křídlové 150 x 100 cm OS/O, antracit, bezpečnostní izolační mléčné dvojsklo	kus	5,00000	11 094,84	55 474,20
138	611R4Po	Okno plastové 2dvoukřídlové 150 x 150 cm OS/O, antracit	kus	4,00000	11 685,00	46 740,00
139	611RTd1	Dveře vnitřní plné 60x197 cm HPL, výplň DTD	kus	5,00000	5 427,84	27 139,20
140	611RTd2	Dveře vnitřní plné 80x197 cm HPL, výplň DTD	kus	4,00000	5 427,90	21 711,60
141	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	2,18981	734,70	1 608,85
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				59 453,17
142	767995102	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 5 do 10 kg	kg	240,10800	131,54	31 583,81
143	13221772	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 20,0 mm; b = 6,0 mm	t	0,00169	77 928,78	131,70
144	13226502	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 40,0 mm; b = 6,0 mm	t	0,11580	77 928,78	9 024,15
145	13335510	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 5,00 mm; a = 60,0 mm; b = 40,0 mm	t	0,12262	77 928,78	9 555,63
146	13890204	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí od 100 kg do 500 kg	kg	240,10800	36,98	8 879,19
147	998767101	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,25452	1 094,97	278,69
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				221 155,89
148	771101101	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	140,75000	5,68	799,46
149	771101210	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	147,01820	38,00	5 586,69
150	771275511	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	9,60000	480,00	4 608,00
151	771275521	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	10,80000	380,00	4 104,00
152	771475014	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	96,91000	110,00	10 660,10
153	771475034	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	8,52000	110,00	937,20
154	771478001	Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových	m	105,43000	61,94	6 530,33
155	771479001	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	105,43000	48,00	5 060,64

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 01	Hlavní podium se zázemím
R:	SO01_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
156	771575118	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	136,21400	680,00	92 625,52
157	771577133	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení	m	4,60000	580,00	2 668,00
158	771578011	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	105,43000	89,00	9 383,27
159	771579791	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	10,13000	12,39	125,51
160	771579793	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	147,01820	14,46	2 125,88
161	28342464	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; s vymezovačem spáry	m	110,93000	83,55	9 268,20
162	597R1	Dlažba keramická 600x600x9 mm, protiskluznost R10, odstín šedý	m2	161,71820	400,00	64 687,28
163	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	4,13710	480,00	1 985,81
Díl: 776 Podlahy povlakové						9 963,04
164	776101121	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	8,22000	18,83	154,78
165	776200820	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, s podložkou, z ploch přes 10 m2	m	27,60000	33,28	918,53
166	776200830	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů odstranění hran scodišťových stupňů a uložení na hromady, ,	m	27,60000	12,68	349,97
167	776220110	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž,	m	18,00000	188,55	3 393,90
168	776421100	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	5,20000	66,77	347,20
169	776511820	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	4,56000	80,82	368,54
170	776521200	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	3,36000	236,99	796,29
171	28342451	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev	m	6,00000	80,89	485,34
172	284R1	Podlahovina PVC vinylová tl. 3,0 mm, oblast použití 23/32	m2	9,00000	348,00	3 132,00
173	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,03918	420,82	16,49
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						19 510,23
174	777101101	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	81,83000	5,68	464,79
175	777531023	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm	m2	81,83000	228,00	18 657,24
176	998777101	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	t	0,48525	800,00	388,20
Díl: 781 Obklady keramické						52 801,63

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 01	Hlavní podium se zázemím
R:	SO01_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
177	781101210	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	33,74000	38,00	1 282,12
178	781111111	Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	20,00000	68,00	1 360,00
179	781111115	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	20,00000	40,00	800,00
180	781111116	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	20,00000	45,00	900,00
181	781310111	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	2,40000	400,00	960,00
182	781419705	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	33,74000	4,83	162,96
183	781419707	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	14,02000	20,00	280,40
184	781419711	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	10,84000	15,00	162,60
185	781475124	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	33,38000	680,00	22 698,40
186	781497131	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	17,42000	298,00	5 191,16
187	781497132	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	1,50000	298,00	447,00
188	597R2	Okладаčka keramická 60x60 cm	m2	37,34000	487,84	18 215,95
189	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,85259	400,00	341,04
Díl: 783		Nátěry				31 835,52
190	783101811	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", oškrabáním	m2	110,00000	60,00	6 600,00
191	783122210	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, jednonásobná + 2x email	m2	110,00000	60,00	6 600,00
192	783201811	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	48,53000	60,00	2 911,80
193	783225600	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	48,53000	216,00	10 482,48
194	783226100	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	48,53000	108,00	5 241,24
Díl: 784		Malby				53 013,32
195	784402801	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	444,30250	10,00	4 443,03
196	784161501	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	444,30250	15,00	6 664,54
197	784167102	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné, tl. vrstvy 2 mm	m2	88,86000	198,00	17 594,28
198	784165612	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné	m2	444,30250	46,00	20 437,92
199	784011211	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásy 50 mm	m	100,00000	11,18	1 118,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 01	Hlavní podium se zázemím
R:	SO01_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
200	784011221	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	20,00000	17,86	357,20
201	784011222	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	143,70000	16,69	2 398,35
Díl: 787		Zasklívání				1 045,82
202	787911111	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	1,20000	280,00	336,00
203	63465127	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm	m2	1,20000	583,46	700,15
204	998787101	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m	t	0,01690	571,90	9,67
Díl: VN		Vedlejší náklady				25 000,00
205	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
206	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
207	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				17 500,00
208	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
209	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
210	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
211	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem						2 247 298,25

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 01	Hlavní podium se zázemím
R:	SO01_b	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				312,30
1	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá na stěnách, šířka rýhy do 150mm	m2	0,90000	179,00	161,10
2	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířka rýhy do 150mm	m2	0,90000	168,00	151,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
3	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	0,00000	142,60	0,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 968,54
4	721170962	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 40	kus	3,00000	259,20	777,60
5	721170965	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	2,00000	354,00	708,00
6	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	4,00000	10,80	43,20
7	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00000	66,00	198,00
8	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00000	109,20	218,40
9	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	19,45200	1,20	23,34
Díl: 722		Vnitřní vodovod				8 032,04
10	722172330	Potrubí z PPR, D 16x2,7 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	6,00000	274,80	1 648,80
11	722181212	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm	m	6,00000	68,40	410,40
12	722182001	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj samolepicí spoj nebo rychlouzávěr	m	6,00000	31,20	187,20
13	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	192,00	1 536,00
14	722191132	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m	soubor	8,00000	163,20	1 305,60
15	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	8,00000	194,40	1 555,20
16	722220871	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3/8	kus	5,00000	24,00	120,00
17	722235111	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	6,00000	195,60	1 173,60
18	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	79,36800	1,20	95,24
Díl: 725		Zařizovací předměty				46 702,65
19	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	224,40	448,80
20	725013138	Klozet kombi,nádrž s armat.,bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	2,00000	6 417,60	12 835,20
21	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	145,20	435,60
22	725017122	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	3,00000	2 880,00	8 640,00
23	725534112	Ohřívač elektr. průtokový	soubor	3,00000	4 620,00	13 860,00
24	725530152	Ventil pojistný TE 1847 DN 15	kus	3,00000	952,80	2 858,40
25	725810402	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	2,00000	234,00	468,00
26	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	3,00000	1 980,00	5 940,00
27	725860213	Sífon umyvadlový, D 32, 40 mm	kus	3,00000	352,80	1 058,40
28	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	465,44400	0,34	158,25
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				166,62
29	979087213	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	0,12999	674,00	87,61
30	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,12999	234,50	30,48
31	979083117	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,12999	336,50	43,74
32	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	0,12999	26,60	3,46
33	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,12999	10,20	1,33
Celkem						57 182,15

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 01	Hlavní podium se zázemím
R:	SO01_b	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 01	Hlavní podium se zázemím
R:	SO01_c	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 21-M		Elektromontáže				14 808,00
1	210200040	Montáž svítidel nástěnných	kus	1,00000	384,00	384,00
2	210201025	Montáž svítidel stropních přisazených	kus	16,00000	270,00	4 320,00
3	348121000	Svítlidlo ozn. B	kus	12,00000	132,00	1 584,00
4	348144110-P	Svítlidlo ozn. G	kus	5,00000	984,00	4 920,00
5	210280002	Zkreslení skutečného provedení stavby	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
6	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00

Celkem	14 808,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 02	Přírodní hlediště, cvičiště hasičů
R:	SO02	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				73 846,16
1	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	65,46750	110,00	7 201,43
2	133110012	Vrtání šachet pro plotové sloupky hornina třídy 1,2, průměr šachty 200 mm	kus	6,00000	480,00	2 880,00
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	46,96500	198,00	9 299,07
4	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	46,96500	45,00	2 113,43
5	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	46,96500	10,00	469,65
6	174101102	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním	m3	18,50250	409,80	7 582,32
7	180402112	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	514,72000	28,00	14 412,16
8	182001112	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	508,80000	38,00	19 334,40
9	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	46,96500	180,00	8 453,70
10	00572400	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	14,00000	150,00	2 100,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				31 139,64
11	215901101	Zhuťnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	199,05000	18,00	3 582,90
12	275313611	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	2,16304	3 186,60	6 892,74
13	275354111	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	24,60000	680,00	16 728,00
14	275351216	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	24,60000	160,00	3 936,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 284 880,32
15	330311711	Beton sloupů a pilířů prostý třídy C16/20	m3	0,91143	4 239,83	3 864,31
16	339921511	Sloupky plotové z betonových tvarovek 150 x 400 mm hladkých, přírodních	m	16,40000	611,03	10 020,89
17	349121001	Montáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t	kus	167,00000	800,00	133 600,00
18	592R1Os	Blok betonový prefabrikovaný 1200 x 400 x 500 mm	kus	16,00000	9 487,27	151 796,32
19	592R2Os	Blok betonový prefabrikovaný 1500 x 400 x 500 mm	kus	27,00000	10 799,20	291 578,40
20	592R3Os	Blok betonový prefabrikovaný 1800 x 400 x 500 mm	kus	70,00000	12 189,11	853 237,70
21	592R4Os	Blok betonový prefabrikovaný 2400 x 400 x 500 mm	kus	54,00000	15 570,05	840 782,70
Díl: 43		Schodiště				169 830,90
22	434121425	Osazení schodišťových stupňů železobetonových na desku broušených nebo leštěných	m	36,00000	637,73	22 958,28
23	434311114	Stupně dusané z betonu třídy C 16/20	m	38,40000	800,00	30 720,00
24	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	5,76000	1 262,26	7 270,62
25	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	5,76000	180,00	1 036,80
26	593R1	Schodišťový stupeň 100x35x15 cm, prefabrikovaný betonový	kus	24,00000	2 880,00	69 120,00
27	593R2	Schodišťový stupeň 120x35x15 cm, prefabrikovaný betonový	kus	12,00000	3 227,10	38 725,20
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				44 318,08
28	631315621	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	2,01600	6 000,00	12 096,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 02	Přírodní hlediště, cvičiště hasičů
R:	SO02	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	631319175	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	2,01600	80,20	161,68
30	631351101	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	2,22000	780,00	1 731,60
31	631351102	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	2,22000	160,00	355,20
32	631361921	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,06564	59 500,00	3 905,58
33	631571010	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	3,15300	596,76	1 881,58
34	631581000	Násyp pod podlahy z recyklátu a škváry z recyklátu	m3	32,20200	680,00	21 897,36
35	583414034	kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B	t	6,93660	330,00	2 289,08
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						19 800,00
36	913	Hzs - Stavební dělník	h	60,00000	330,00	19 800,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						17 415,69
37	963042819	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	48,00000	202,84	9 736,32
38	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,52000	1 982,08	4 994,84
39	976071111	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	15,40000	174,32	2 684,53
Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot						4 266,90
40	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,47380	190,39	1 803,72
41	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	94,73800	8,00	757,90
42	979990103	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	9,47380	180,00	1 705,28
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						64 184,31
43	998151111	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m	t	256,73722	250,00	64 184,31
Díl: 711 Izolace proti vodě						20 438,74
44	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	4,79700	29,33	140,70
45	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	5,27670	331,45	1 748,96
46	711199097	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , pásy,	m2	4,79700	27,98	134,22
47	711748088	Provedení detailů pásy přitavením opracování ostatní kotevních prostupů	kus	164,00000	68,44	11 224,16
48	24633516	tmel polyuretanový; spárovací, těsnicí; š. spáry 10 až 30 mm; l = 10 až 15 mm; pro interiéry i exteriéry, pro prům. podlahy; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, ocel, cihla, keramika, zdivo	kus	20,00000	357,53	7 150,60
49	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,05160	777,05	40,10
Díl: 762 Konstrukce tesařské						175 326,71
50	762085151	Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí strojně na pile	m3	5,37100	2 836,00	15 232,16

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 02	Přírodní hlediště, cvičiště hasičů
R:	SO02	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	762311103	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez přílozek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	164,00000	155,99	25 582,36
52	762712140	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného, průřezové plochy přes 228 do 450 cm2	m	123,00000	120,00	14 760,00
53	762795000	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	5,90810	1 018,23	6 015,80
54	31179127	tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	56,82600	47,32	2 689,01
55	605R	Hranol MD 20x20-24 cm	m3	5,90810	17 963,10	106 127,79
56	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	4,32043	1 138,68	4 919,59
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						783 600,85
57	767995101	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	1 313,75000	180,00	236 475,00
58	767995104	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	97,72000	150,00	14 658,00
59	767995108	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	1 892,00000	60,00	113 520,00
60	13227702	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 50,0 mm; b = 6,0 mm	t	1,24018	60 000,00	74 410,80
61	13890206	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí nad 500 kg	kg	1 240,18000	33,60	41 670,05
62	14312334	trubka podélně svařovaná hladká 11 343; vnější průměr 48,0 mm; tloušťka stěny 3,0 mm	m	28,00000	264,00	7 392,00
63	283R1	plotovka 70x15 mm l=1,20 m rovná hlava	kus	96,00000	216,00	20 736,00
64	283R2	plotovka 70x15 mm l=1,50 m rovná hlava	kus	162,00000	240,00	38 880,00
65	283R3	plotovka 70x15 mm l=1,80 m rovná hlava	kus	420,00000	276,00	115 920,00
66	283R4	plotovka 70x15 mm l=2,40 m rovná hlava	kus	324,00000	348,00	112 752,00
67	998767101	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	4,37485	1 642,80	7 187,00
Díl: 783 Nátěry						75 363,60
68	783401811	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm	m	170,00000	60,00	10 200,00
69	783424140	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobně se základním nátěrem	m	198,00000	60,00	11 880,00
70	783726300	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak	m2	116,85000	456,00	53 283,60
Díl: M99 Ostatní práce "M"						108 220,80
71	101	Nákladní automobilová doprava	Kč	1,00000	1 200,00	1 200,00
72	100s	Podložka pod hadici nebo PHP, dodávka	ks	8,00000	894,00	7 152,00
73	110s	Terč, dodávka	ks	2,00000	13 140,00	26 280,00
74	60s	Kladina, dodávka	ks	1,00000	32 148,00	32 148,00
75	70s	Bariéra - starší chlapci, dodávka	ks	1,00000	17 880,00	17 880,00
76	80s	Bariéra - dívky, mladší chlapci, dodávka	ks	1,00000	11 160,00	11 160,00
77	90s	Žebříková stěna, dodávka	ks	1,00000	12 400,80	12 400,80
Díl: VN Vedlejší náklady						28 500,00
78	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
79	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
80	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
81	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 02	Přírodní hlediště, cvičiště hasičů
R:	SO02	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				12 500,00
82	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
83	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
84	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem	3 913 632,70
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 03	Kryté venkovní posezení, kryté ohniště
R:	SO 03 SO 03 F	Přístřešek - typ I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				13 504,50
1	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	14,58000	110,00	1 603,80
2	132101110	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	6,12000	480,00	2 937,60
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,70000	198,00	4 098,60
4	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	20,70000	45,00	931,50
5	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	20,70000	10,00	207,00
6	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	20,70000	180,00	3 726,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				20 376,79
7	215901101	Zhuťnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	48,60000	18,00	874,80
8	274313611	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	6,12000	3 186,60	19 501,99
Díl: 46		Zpevněné plochy				41 609,28
9	564861111	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	41,65000	160,00	6 664,00
10	596215021	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	41,65000	275,00	11 453,75
11	596291111	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	13,40000	160,00	2 144,00
12	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	27,00000	261,00	7 047,00
13	5924511900	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	43,73250	327,00	14 300,53
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 120,00
14	941955001	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	17,00000	360,00	6 120,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 600,00
15	913	Hzs - Stavební dělník	h	20,00000	330,00	6 600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 504,99
16	998151111	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m	t	46,01997	250,00	11 504,99
Díl: 762		Konstrukce tesařské				160 878,56
17	762334130	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva spojovaného ocelovými spojkami, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	92,70000	300,00	27 810,00
18	762341210	Montáž bednění střež rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů ,	m2	40,00000	420,00	16 800,00
19	762395000	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	4,01201	720,00	2 888,65
20	60512582.A	prkno SM/JD; tl = 38,0 mm; l = 2000 až 3900 mm; jakost II; hoblované	m3	1,32000	21 000,00	27 720,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 03	Kryté venkovní posezení, kryté ohniště
R:	SO 03 SO 03 F	Přístřešek - typ I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	605158655	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 120,0 mm; š = 200 mm; l = 5000,0 mm; pro konstrukce pohledové; 15 %	m3	2,69201	28 800,00	77 529,89
22	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	2,25834	3 600,00	8 130,02
Díl: 764		Konstrukce klempířské				75 501,04
23	764811244	Krytina hladká ze svitků š. 1000 mm, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, plocha střechy přes 25 m2, dodávka a montáž	m2	40,00000	1 380,00	55 200,00
24	764918222	Oplechování okapů na šikmé střeše, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	8,50000	540,00	4 590,00
25	764918910	Závětrná lišta, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	18,00000	540,00	9 720,00
26	138R	Plech pozinkovaný tl.1,00 mm, lakovaný povrch	kg	23,76000	144,00	3 421,44
27	553507410	plech okapní ocel; povrch pozink + PE; l = 2000 mm	kus	5,00000	300,00	1 500,00
28	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,29711	3 600,00	1 069,60
Díl: 765		Krytiny tvrdé				12 240,62
29	765799313	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů	m2	44,00000	276,00	12 144,00
30	998765101	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	t	0,02684	3 600,00	96,62
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				253 378,26
31	767995103	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	1 050,84000	96,00	100 880,64
32	13324425	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 120,0 mm; b = 12,0 mm	t	0,17316	66 000,00	11 428,56
33	13515112	ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl. 6,00 mm; š = 200 mm	t	0,64062	66 000,00	42 280,92
34	13530822	ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl. 12,00 mm; š = 300 mm	t	0,15264	66 000,00	10 074,24
35	13890206	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí nad 500 kg	kg	991,44000	33,60	33 312,38
36	14115367	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 51,0 mm; tloušťka stěny 4, 0 mm	m	5,40000	420,00	2 268,00
37	309R	Šroub se 6hr. hlavou M16x130 mm, nerezový	ks	72,00000	69,60	5 011,20
38	311R	Samovrtný kolík 7x93	ks	810,00000	57,60	46 656,00
39	998767101	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	1,07109	1 369,00	1 466,32
Díl: 783		Nátěry				44 511,55
40	783726300	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak	m2	103,03600	432,00	44 511,55
Díl: VN		Vedlejší náklady				23 500,00
41	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
42	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				12 500,00
43	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
44	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
45	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 03	Kryté venkovní posezení, kryté ohniště
R:	SO 03 SO 03 F	Přístřešek - typ I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						682 225,59

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 03	Kryté venkovní posezení, kryté ohniště
R:	SO 03 SO 03 F	Kryté ohniště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 913,86
1	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	8,71200	110,00	958,32
2	132101110	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	1,29600	480,00	622,08
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,00800	198,00	1 981,58
4	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	10,00800	45,00	450,36
5	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	10,00800	10,00	100,08
6	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	10,00800	180,00	1 801,44
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				7 313,01
7	215901101	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	29,04000	18,00	522,72
8	273321321	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3	0,33166	3 333,44	1 105,57
9	273351215	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	0,69550	680,00	472,94
10	273351216	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	0,69550	160,00	111,28
11	273353111	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových deskách o průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hloubky do 0,5 m	kus	1,00000	550,00	550,00
12	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,00707	59 500,00	420,67
13	275313611	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	1,29600	3 186,60	4 129,83
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				64 204,18
14	310201111	Příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m	m3	0,53066	1 147,78	609,08
15	311211126	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	0,53066	8 000,00	4 245,28
16	311211128	Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za jednostranné lícování zdiva	m3	0,53066	881,58	467,82
17	349121001	Montáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t	kus	5,00000	800,00	4 000,00
18	592R	Blok betonový prefabrikovaný 1600 x 400 x 500 mm	kus	5,00000	10 976,40	54 882,00
Díl: 46		Zpevněné plochy				68 800,86
19	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C - /7,5/C 8/10 tloušťky do 10 cm	m2	5,40000	243,14	1 312,96
20	451319777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C - /7,5/C 8/10 příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm	m2	27,00000	30,35	819,45
21	564851111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	19,67335	120,00	2 360,80
22	596415040	Kladení dlažby z kamenných desek do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	21,87335	780,00	17 061,21
23	599432111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene kamenivem těženým	m2	21,87335	180,00	3 937,20
24	583R	Kámen štípaný tl. 60-80 mm	m2	24,06069	1 800,00	43 309,24
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				823,08
25	631313621	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,	m3	0,07630	6 000,00	457,80
26	631319173	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	0,07630	160,39	12,24

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 03	Kryté venkovní posezení, kryté ohniště
R:	SO 03 SO 03 F	Kryté ohniště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	631361921	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,00339	59 500,00	201,71
28	631581000	Násyp pod podlahy z recyklátu a škváry z recyklátu	m3	0,22255	680,00	151,33
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 912,00
29	941955001	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	19,20000	360,00	6 912,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 300,00
30	913	Hzs - Stavební dělník	h	10,00000	330,00	3 300,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 006,76
31	998151111	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m	t	24,02705	250,00	6 006,76
Díl: 762		Konstrukce tesařské				134 486,96
32	762083130	Zvláštní výkony profilování zhlaví trámů průřezové plochy přes 160 do 320 cm2	kus	12,00000	360,00	4 320,00
33	762313112	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	60,00000	144,00	8 640,00
34	762333140	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	68,40000	300,00	20 520,00
35	762341210	Montáž bednění střešních rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů	m2	30,00000	420,00	12 600,00
36	762395000	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	2,98000	720,00	2 145,60
37	309001260000	šroub ocelový; přesný se šestihran.hlavou a dřikem; pr. M16; l = 180 mm; pevnost 8.8	kus	60,00000	36,00	2 160,00
38	60512582.A	prkno SM/JD; tl = 38,0 mm; l = 2000 až 3900 mm; jakost II; hoblované	m3	0,99000	21 000,00	20 790,00
39	605158654	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 120,0 mm; š = 180 mm; l = 5000,0 mm; pro konstrukce pohledové; 15 %	m3	0,89813	28 800,00	25 866,14
40	605158655	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 120,0 mm; š = 200 mm; l = 5000,0 mm; pro konstrukce pohledové; 15 %	m3	1,09058	28 800,00	31 408,70
41	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,67681	3 600,00	6 036,52
Díl: 764		Konstrukce klempířské				59 807,69
42	764811244	Krytina hladká ze svítků š. 1000 mm, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, plocha střechy přes 25 m2, dodávka a montáž	m2	30,00000	1 380,00	41 400,00
43	764918222	Oplechování okapů na šikmé střeše, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	20,00000	540,00	10 800,00
44	764814431	Lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů na hladké krytině, sklon střechy do 30°, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr 500 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	3 720,00	3 720,00
45	553507410	plech okapní ocel; povrch pozink + PE; l = 2000 mm	kus	10,00000	300,00	3 000,00
46	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,24658	3 600,00	887,69

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 03	Kryté venkovní posezení, kryté ohniště
R:	SO 03 SO 03 F	Kryté ohniště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 765		Krytiny tvrdé				10 098,50
47	765799313	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů	m2	36,30000	276,00	10 018,80
48	998765101	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	t	0,02214	3 600,00	79,70
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				104 585,28
49	767995101	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	25,00000	180,00	4 500,00
50	767995103	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	145,44000	96,00	13 962,24
51	767995105	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	89,23000	180,00	16 061,40
52	767R	Digestoř nad ohniště, dodávka a montáž	kus	1,00000	21 000,00	21 000,00
53	13227702	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 50,0 mm; b = 6,0 mm	t	0,02360	66 000,00	1 557,60
54	13511112	ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl. 6,00 mm; š = 160 mm	t	0,04341	66 000,00	2 865,06
55	13511116	ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl. 8,00 mm; š = 160 mm	t	0,03918	66 000,00	2 585,88
56	13515122	ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl. 12,00 mm; š = 200 mm	t	0,01908	66 000,00	1 259,28
57	13530822	ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl. 12,00 mm; š = 300 mm	t	0,05088	66 000,00	3 358,08
58	13890204	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukc od 100 kg do 500 kg	kg	240,59000	33,60	8 083,82
59	14125351	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 82,5 mm; tloušťka stěny 5, 0 mm	m	1,80000	804,00	1 447,20
60	143R	Trubka ocelová S 235 508x12,5 mm	m	0,27000	33 600,00	9 072,00
61	283R	plotovka 70x15 mm l=1,60 m rovná hlava	kus	48,00000	264,00	12 672,00
62	309R	Šroub se 6hr. hlavou M16x130 mm, nerezový	ks	80,00000	69,60	5 568,00
63	998767101	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,43296	1 369,00	592,72
Díl: 783		Nátěry				32 387,56
64	783726300	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak	m2	74,97120	432,00	32 387,56
Díl: VN		Vedlejší náklady				23 500,00
65	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
66	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				12 500,00
67	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
68	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
69	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem						540 639,74

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 03	Kryté venkovní posezení, kryté ohniště
R:	SO 03 SO 03 F	Kryté ohniště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 03	Kryté venkovní posezení, kryté ohniště
R:	SO 03 SO 03 F Přístřešek - typ II - 6ks	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				13 530,49
1	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	11,20185	110,00	1 232,20
2	132101110	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	8,15760	480,00	3 915,65
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	19,35945	198,00	3 833,17
4	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	19,35945	45,00	871,18
5	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	19,35945	10,00	193,59
6	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	19,35945	180,00	3 484,70
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				26 667,12
7	215901101	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	37,33950	18,00	672,11
8	274313611	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	8,15760	3 186,60	25 995,01
Díl: 46		Zpevněné plochy				39 718,80
9	564861111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	33,94500	160,00	5 431,20
10	596215021	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	33,94500	275,00	9 334,88
11	596291111	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	14,31500	160,00	2 290,40
12	916661111	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční opěrou z betonu prostého	m	30,00000	366,91	11 007,30
13	5924511900	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	35,64225	327,00	11 655,02
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 640,00
14	941955001	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	24,00000	360,00	8 640,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 600,00
15	913	Hzs - Stavební dělník	h	20,00000	330,00	6 600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 133,96
16	998151111	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m	t	48,53582	250,00	12 133,96
Díl: 762		Konstrukce tesařské				96 858,68
17	762334120	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva spojovaného ocelovými spojkami, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	72,50000	300,00	21 750,00
18	762341210	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů ,	m2	17,22387	420,00	7 234,03
19	762395000	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	2,29000	720,00	1 648,80
20	60512582.A	prkno SM/JD; tl = 38,0 mm; l = 2000 až 3900 mm; jakost II; hoblované	m3	0,56839	21 000,00	11 936,19

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 03	Kryté venkovní posezení, kryté ohniště
R:	SO 03 SO 03 F	Přístřešek - typ II - 6ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	605158654	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 120,0 mm; š = 180 mm; l = 5000,0 mm; pro konstrukce pohledové; 15 %	m3	1,72260	28 800,00	49 610,88
22	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,29966	3 600,00	4 678,78
Díl: 764 Konstrukce klempířské						14 942,52
23	764816420	Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	8,50000	540,00	4 590,00
24	764814520	Závětrná lišta, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	19,00000	540,00	10 260,00
25	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,02570	3 600,00	92,52
Díl: 765 Krytiny tvrdé						56 260,62
26	761229122	Montáž polykarbonátových stěn a příček doplňkové práce montáž zaklapávací Al lišty pro stěny z polykarbonátových cihel	m	27,50000	420,00	11 550,00
27	761229151	Montáž polykarbonátových stěn a příček doplňkové práce připevnění polykarbonátových tvárnic	m	10,00000	120,00	1 200,00
28	765376111	Krytina profilová z plastů a bitumen. šindelů doplňky podlepení vodorovného přesahu desek páskou	m	144,07800	66,00	9 509,15
29	765379211	Montáž krytiny bitumenvé bitumenovými deskami vlnitými na dřevěnou konstrukci	m2	33,01242	81,90	2 703,72
30	28318840	deska střešní polykarbonátová; plná; s UV ochranou; l = 305,0 cm; š = 205,0 cm; h = 0,2 cm; čirá	m2	36,31366	780,00	28 324,65
31	553359500	lišta krycí; oblá; š = 60,0 mm; přírodní	m	27,50000	90,00	2 475,00
32	998765101	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	t	0,13836	3 600,00	498,10
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						243 704,76
33	767995103	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	970,00000	96,00	93 120,00
34	13324425	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 120,0 mm; b = 12,0 mm	t	0,15700	66 000,00	10 362,00
35	13511112	ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl. 6,00 mm; š = 160 mm	t	0,56060	66 000,00	36 999,60
36	13530822	ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl. 12,00 mm; š = 300 mm	t	0,16960	66 000,00	11 193,60
37	13890206	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí nad 500 kg	kg	915,00000	33,60	30 744,00
38	14115367	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 51,0 mm; tloušťka stěny 4, 0 mm	m	6,00000	420,00	2 520,00
39	309R	Šroub se 6hr. hlavou M16x130 mm, nerezový	ks	80,00000	69,60	5 568,00
40	311R	Samovrtný kolík 7x93	ks	900,00000	57,60	51 840,00
41	998767101	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,99164	1 369,00	1 357,56
Díl: 783 Natěry						29 950,56
42	783726300	Natěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak	m2	69,33000	432,00	29 950,56
Díl: M99 Ostatní práce "M"						2 745 037,55
43	001	Přístřešek - typ I (5 ks)	kompl	5,00000	549 007,51	2 745 037,55

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 03	Kryté venkovní posezení, kryté ohniště
R:	SO 03 SO 03 F Přístřešek - typ II - 6ks	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				23 500,00
44	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
45	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				12 500,00
46	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
47	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
48	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem						3 330 045,06

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 03	Kryté venkovní posezení, kryté ohniště
R:	SO03_b	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 21-M		Elektromontáže				186 817,68
1	210010098	Montáž trubek pancéřových plastových tuhých D 23 mm uložených pevně	m	12,00000	30,24	362,88
2	345711070	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8020	m	12,00000	45,12	541,44
3	210010351	Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2	kus	27,00000	234,00	6 318,00
4	345640150	rozvodka 6455-12 4 mm2 380 V	kus	27,00000	100,92	2 724,84
5	210020651	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg	kus	65,00000	108,36	7 043,40
6	154110800	nehořlavá podložka cetris 5mm	m2	2,50000	744,00	1 860,00
7	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	48,00000	16,92	812,16
8	210100002s	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	8,00000	22,56	180,48
9	345670140	oko kabelové Cu lisovací lehčené 1,5 x 3 KU-L	kus	24,00000	5,52	132,48
10	345670180	oko kabelové Cu lisovací lehčené 2,5 x 3 KU-L	kus	24,00000	5,76	138,24
11	210100348	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 29	kus	2,00000	90,36	180,72
12	210100350	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16	kus	8,00000	71,28	570,24
13	210110021	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí venkovní nebo mokré	kus	8,00000	135,60	1 084,80
14	210111031	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	8,00000	160,80	1 286,40
15	345551150S	zásuvka 1násobná 16A - kombinace s jednopólovým vypínačem 10A	kus	8,00000	372,00	2 976,00
16	210191517S	Montáž skříní plastových vč. základového modulu	kus	1,00000	3 444,00	3 444,00
17	357118050S	skříní plastová se základovým modulem a atypickou náplníSR501/PVS1 15 x 400 A	kus	1,00000	28 560,00	28 560,00
18	210201025	Montáž svítidel stropních přisazených LED	kus	57,00000	270,00	15 390,00
19	348144000	Svítidlo ozn. A + žárovka LED 15W	kus	57,00000	468,00	26 676,00
20	210280002	Zkreslení skutečného provedení stavby	kus	1,00000	6 960,00	6 960,00
21	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,00000	11 736,00	11 736,00
22	210280004	Oprava stávajícího rozváděče RI pro splnění ČSN	hod	30,00000	336,00	10 080,00
23	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	m	40,00000	23,88	955,20
24	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	40,00000	158,40	6 336,00
25	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	640,00000	31,56	20 198,40
26	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	640,00000	15,60	9 984,00
27	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2	m	350,00000	31,56	11 046,00
28	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	350,00000	26,40	9 240,00
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				49 065,57
29	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,15000	1 835,00	275,25
30	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	57,00000	53,70	3 060,90
31	460200144	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	95,00000	89,00	8 455,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 03	Kryté venkovní posezení, kryté ohniště
R:	SO03_b	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	460200244	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	45,00000	120,00	5 400,00
33	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	140,00000	40,00	5 600,00
34	581533040	písek technický tříděný KP 04	t	8,09200	315,00	2 548,98
35	460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	95,00000	44,10	4 189,50
36	460560244	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	45,00000	64,70	2 911,50
37	460620002	Položení drnu+zalití na rovině	m2	57,00000	14,00	798,00
38	PM	Přidružený materiál	%	45,63900	120,00	5 476,68
39	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	431,24000	12,00	5 174,88
40	ZV	Zednické výpomoci	%	431,24000	12,00	5 174,88

Celkem	235 883,25
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				64 195,06
1	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	88,23600	110,00	9 705,96
2	132101211	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	66,69600	160,00	10 671,36
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	78,70200	198,00	15 583,00
4	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	78,70200	45,00	3 541,59
5	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	78,70200	10,00	787,02
6	174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	76,23000	99,00	7 546,77
7	180402111	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	51,00000	28,00	1 428,00
8	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	78,70200	180,00	14 166,36
9	00572400	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	5,10000	150,00	765,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				375 755,95
10	215901101	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	211,90000	18,00	3 814,20
11	271571111	Polštáře zhutněné pod základy šterkopísek tříděný,	m3	14,00250	870,00	12 182,18
12	273321411	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	16,82700	3 468,94	58 371,85
13	273351215	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	8,28000	680,00	5 630,40
14	273351216	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	8,28000	160,00	1 324,80
15	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,45500	59 500,00	27 072,50
16	274272110	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 150 mm, výplň betonem C 20/25	m2	5,50000	1 005,00	5 527,50
17	274272140	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25	m2	23,33750	1 607,50	37 515,03
18	274313621	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	5,84450	3 334,41	19 487,96
19	274321411	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	25,01100	3 468,94	86 761,66
20	274351215	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	94,57000	680,00	64 307,60
21	274351216	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	94,57000	160,00	15 131,20
22	274354033	Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 1,0 m	kus	13,00000	550,00	7 150,00
23	274361821	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,52906	59 500,00	31 479,07
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				762 154,08
24	311237429	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 250 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2, 70 \text{ MPa}$, součinitel prostupu tepla $U = 0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	65,21500	1 254,00	81 779,61
25	311237445	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5$,	m2	1,85000	1 809,60	3 347,76
26	311237603	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3, 60 \text{ MPa}$, součinitel prostupu tepla $U = 0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	191,14500	2 215,00	423 386,18

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	317167121	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	7,00000	281,38	1 969,66
28	317167122	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	3,00000	384,97	1 154,91
29	317167132	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	4,00000	439,59	1 758,36
30	317167211	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00000	547,49	3 284,94
31	317167212	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	9,00000	637,81	5 740,29
32	317167215	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	3,00000	1 151,56	3 454,68
33	317167216	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	21,00000	1 428,62	30 001,02
34	317998114	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 90 mm	m	26,75000	106,53	2 849,68
35	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0,62250	7 490,49	4 662,83
36	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,15720	10 170,00	1 598,72
37	317941125	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm	t	1,01124	10 170,00	10 284,31
38	342247522	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	69,23750	588,00	40 711,65
39	342247542	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	67,50500	833,00	56 231,67
40	342948111	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	74,75000	109,85	8 211,29
41	346244382	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 200 mm do 300 mm	m2	2,49000	929,94	2 315,55
42	347015112	Předstěny opláštěné sádkokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5, protipožární, tl.	m2	2,91500	705,08	2 055,31
43	347091082	Příplatky k sádkokartonové předstěně, do plochy 5 m2	m2	2,91500	81,86	238,62
44	13480940	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 300 mm	t	0,66124	66 000,00	43 641,84
45	13482720	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 220 mm	t	0,15720	66 000,00	10 375,20
46	13487125	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 240 mm	t	0,35000	66 000,00	23 100,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						594 947,40
47	411167142	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 500 mm, délka nosníku od 2,25 do 3 m, tloušťka stropu 250 mm,	m2	3,43750	2 145,23	7 374,23
48	411167143	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 500 mm, délka nosníku od 3,25 do 4 m, tloušťka stropu 250 mm,	m2	6,00000	2 157,22	12 943,32

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	411167242	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 2,25 do 3 m, tloušťka stropu 250 mm,	m2	10,31250	1 978,25	20 400,70
50	411167243	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 3,25 do 4 m, tloušťka stropu 250 mm,	m2	23,14000	1 988,48	46 013,43
51	411167245	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 5,25 do 6 m, tloušťka stropu 250 mm,	m2	50,89875	2 079,51	105 844,46
52	411167265	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 5,25 do 6 m, tloušťka stropu 290 mm,	m2	7,31250	2 227,17	16 286,18
53	411167267	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 7,25 do 8,25 m, tloušťka stropu 290 mm,	m2	88,41375	2 406,97	212 809,24
54	411321315	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	0,60683	3 521,51	2 136,96
55	411351101	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení	m2	2,18750	680,00	1 487,50
56	411351102	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění	m2	2,18750	160,00	350,00
57	411351801	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	3,00000	439,07	1 317,21
58	411351802	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	3,00000	79,33	237,99
59	411361821	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,03000	59 500,00	1 785,00
60	411361921	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	0,63487	59 500,00	37 774,77
61	411361921	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	0,01161	5 900,00	68,50
62	416021121	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	43,38000	690,32	29 946,08
63	416021123	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	12,24000	748,78	9 165,07
64	416091082	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	11,42000	176,00	2 009,92
65	416091083	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	12,24000	114,61	1 402,83

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
66	417237114	Obezdní ztužujícího věnce pálenou věncovkou výšky 250 mm	m	44,80000	311,46	13 953,41
67	417237116	Obezdní ztužujícího věnce pálenou věncovkou výšky 290 mm	m	44,80000	368,21	16 495,81
68	417321315	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	5,09389	3 651,18	18 598,71
69	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	2,82500	780,00	2 203,50
70	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	2,82500	180,00	508,50
71	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,56864	59 500,00	33 834,08
Díl: 43		Schodiště				53 130,83
72	430321314	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25	m3	2,18168	4 511,11	9 841,80
73	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	0,11365	59 500,00	6 762,18
74	431351121	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení	m2	16,28700	2 062,70	33 595,19
75	431351122	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění	m2	16,28700	180,00	2 931,66
Díl: 46		Zpevněné plochy				120 082,61
76	113107320	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	40,00000	128,02	5 120,80
77	113151111	Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	40,00000	47,75	1 910,00
78	564851112	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	72,00000	128,00	9 216,00
79	564861111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	4,90000	160,00	784,00
80	564861111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	72,00000	165,00	11 880,00
81	596215021	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	4,90000	275,00	1 347,50
82	596215040	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	72,00000	280,00	20 160,00
83	596291111	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	5,00000	160,00	800,00
84	596291113	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	15,00000	160,00	2 400,00
85	597071202	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, pojezdový, světlá šířka 150 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, stavební výška 150 mm, zatížení C 250,	kus	5,00000	1 774,84	8 874,20
86	597071211	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, pojezdový, světlá šířka 150 mm krycí rošt mřížkový, pozinkovaná ocel, délky 1000 mm, , zatížení A 15,	kus	5,00000	1 085,50	5 427,50
87	597071291	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, pojezdový, světlá šířka 150 mm čelní stěna plná pro žlab,	kus	1,00000	481,07	481,07
88	597071292	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, pojezdový, světlá šířka 150 mm čelní stěna s nátrubkem pro žlab,	kus	1,00000	753,60	753,60

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
89	917862111	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	50,99000	305,77	15 591,21
90	59217420	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	55,00000	105,00	5 775,00
91	5924511900	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	5,39000	327,00	1 762,53
92	5924511910	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	79,20000	351,00	27 799,20
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				348 363,05
93	610991004	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	74,00000	58,00	4 292,00
94	611474510	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi jednovrstvá, vápenocementová, , na pálené cihly a tvarovky	m2	55,62000	343,91	19 128,27
95	611474611	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky	m2	139,43000	631,58	88 061,20
96	612473185	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	503,26000	22,21	11 177,40
97	612473186	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	85,10000	72,68	6 185,07
98	612474510	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky,	m2	123,39000	256,16	31 607,58
99	612474611	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třivrstvá, vápenocementové jádro, vápený štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	379,87250	494,67	187 911,53
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				199 288,23
100	602011119	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, tepelně izolační, vnější, tloušťka vrstvy 30 mm,	m2	213,86700	350,00	74 853,45
101	602011187	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 2 mm, bílá	m2	90,51500	330,00	29 869,95
102	602011191	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	90,51500	38,00	3 439,57
103	620991004	Připojovací i lišty začišťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 15 mm	m	74,00000	58,00	4 292,00
104	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	39,07000	43,92	1 715,95
105	622325510	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm	m2	25,35000	680,00	17 238,00
106	622325519	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	22,48000	881,98	19 826,91
107	622473186	Příplatek za rohovník - dodávka materiálu	m	99,00000	58,00	5 742,00
108	625990000	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tloušťky 50 mm	m2	2,58000	280,00	722,40
109	602R1	Betonová stěrka v imitaci betonu tl. 2 mm, exteriérová, penetrace, hrubá a jemná stěrka, dobarvení, lakování	m2	22,48000	1 850,00	41 588,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				115 987,10
110	631361921	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,09512	59 500,00	5 659,64

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
111	632421160	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	17,14000	550,00	9 427,00
112	632421170	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 60 mm, včetně penetrace	m2	64,49000	580,00	37 404,20
113	632421190	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 80 mm, včetně penetrace	m2	28,54000	769,00	21 947,26
114	632441015	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 50 mm	m2	40,37000	432,00	17 439,84
115	632441017	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 60 mm	m2	27,85000	462,00	12 866,70
116	632441491	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů	m2	178,39000	18,00	3 211,02
117	632921913	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 60 mm	m2	4,00000	737,07	2 948,28
118	639571120	Podklad pod okapových chodníků ze šterku tl. 200 mm	m2	4,00000	180,00	720,00
119	639571311	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	4,00000	55,24	220,96
120	639561111	Obrubník pro okapový chodník výšky 200 mm, šedý	m	13,90000	298,00	4 142,20
Díl: 64 Výplně otvorů						46 099,71
121	641960000	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	66,40000	103,65	6 882,36
122	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	1,00000	2 040,02	2 040,02
123	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	6,00000	2 064,37	12 386,22
124	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	3,00000	2 091,29	6 273,87
125	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	4,00000	2 527,10	10 108,40
126	648991111	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 200 mm	m	23,20000	362,45	8 408,84
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						58 368,00
127	941941031	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	307,20000	59,00	18 124,80
128	941941191	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	614,40000	33,00	20 275,20
129	941941831	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	307,20000	49,00	15 052,80

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
130	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	307,20000	6,00	1 843,20
131	944944031	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	614,40000	2,00	1 228,80
132	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	307,20000	6,00	1 843,20
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						78 321,07
133	931971121	Separace zdiva od vodorovné konstrukce šířky do 49 cm	m	105,30000	88,49	9 318,00
134	952901111	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	188,41000	35,00	6 594,35
135	953921115	Dlaždice betonové na ploché střechy o rozměru 500 x 500 x 60 mm	kus	10,00000	280,00	2 800,00
136	953941312	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	3,00000	120,00	360,00
137	953941391	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	3,00000	280,00	840,00
138	953941395	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj	kus	3,00000	480,00	1 440,00
139	953981102	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu	kus	44,00000	245,00	10 780,00
140	954312103	Obklady konstrukcí sádkokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	2,65000	780,00	2 067,00
141	913	Hzs - Stavební dělník	h	120,00000	330,00	39 600,00
142	44984124	přístroj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	3,00000	1 180,55	3 541,65
143	54823021	tabulka výstražná; smaltovaná; A4; š = 210 mm; v = 297 mm	kus	7,00000	140,01	980,07
Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot						17 502,40
144	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	31,80000	190,39	6 054,40
145	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	318,00000	8,00	2 544,00
146	979990101	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	31,80000	280,00	8 904,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						123 057,63
147	998011002	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	492,23052	250,00	123 057,63
Díl: 711 Izolace proti vodě						95 111,35
148	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	126,72000	30,00	3 801,60
149	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně	m2	58,22300	42,00	2 445,37

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
150	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	126,72000	114,00	14 446,08
151	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů ,	m2	58,22300	174,00	10 130,80
152	711212104	Izolace proti vodě nátěr podkladní savých podkladů	m2	26,20000	69,76	1 827,71
153	711212002	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	26,20000	574,03	15 039,59
154	711212601	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	10,40000	171,39	1 782,46
155	711212602	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	5,00000	260,79	1 303,95
156	711212611	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	10,00000	183,67	1 836,70
157	711212621	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	10,00000	549,30	5 493,00
158	711747388	Provedení detailů pásy přitavením na pevnou a volnou přírubu dotěsnění tmelem D přes 200 do 500 mm	kus	1,00000	420,00	420,00
159	711777378	Provedení detailů termoplasty opracováním trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu dotěsněním tmelem D přes 200 do 500 mm	kus	1,00000	660,00	660,00
160	711823121	Ochrana konstrukcí novou fólií svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	28,21225	136,83	3 860,28
161	24633516	tmel polyuretanový; spárovací, těsnicí; š. spáry 10 až 30 mm; l = 10 až 15 mm; pro interiér i exteriér, pro prům. podlahy; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, ocel, cihla, keramika, zdivo	kus	1,00000	357,53	357,53
162	62852265	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	203,43730	149,04	30 320,30
163	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	1,19936	1 155,60	1 385,98
Díl: 712		Povlakové krytiny				126 266,36
164	712311101	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	117,45000	36,00	4 228,20
165	712341559	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	129,19500	114,00	14 728,23
166	712348105	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Prostup parozábranou, průměru 75 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	3,00000	1 152,00	3 456,00
167	712348105	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Prostup parozábranou, průměru 110 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	2,00000	1 248,00	2 496,00
168	712371801	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty volně položené, , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2	4,90000	660,00	3 234,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
169	712372111	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 200 mm , bez dodávky fólie,	m2	129,19500	236,04	30 495,19
170	712378005	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií sténová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	4,40000	158,40	696,96
171	712378101	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 75 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	3,00000	1 752,00	5 256,00
172	712378101	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	2,00000	1 752,00	3 504,00
173	712378111	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií vnější koutová tvarovka, , s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	4,00000	83,04	332,16
174	712391171	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	129,19500	44,04	5 689,75
175	712391172	Textilie na střeších do 10° ochranná, včetně dodávky netkané polypropylenové textílie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	4,90000	23,04	112,90
176	283220012	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES výztuž; $\mu = 15\ 000,0$	m2	142,11450	179,40	25 495,34
177	62852265	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	142,11450	149,04	21 180,75
178	69366195	geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2	m2	142,11450	24,48	3 478,96
179	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,04551	1 800,00	1 881,92
Díl: 713		Izolace tepelné				166 235,88
180	713121111	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	181,38000	32,74	5 938,38
181	713121118	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	206,10000	20,47	4 218,87
182	713141151	Montáž tepelné izolace plochých střež kladená na sucho, jednovrstvá	m2	234,90000	54,00	12 684,60
183	713191100	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	199,51800	28,65	5 716,19
184	28314030	páska dilatační kaširování fólií, PE; š = 100 mm; tl. 10 mm; l = 50 000 mm	m	226,71000	10,38	2 353,25
185	28323203	fólie ochranná separační; PE; čirá; tl = 0,10 mm; š = 2 000 mm; l = 25,000 m	m2	217,65600	6,96	1 514,89
186	28375705	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	18,59462	2 952,00	54 891,32
187	28375972	deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3	11,62755	3 394,80	39 473,21

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
188	283763204	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,800 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3	m2	31,39400	324,00	10 171,66
189	63151442	deska izolační minerální vlákno; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,750 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	97,18500	273,46	26 576,21
190	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	1,28443	2 100,00	2 697,30
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						9 552,00
191	721231113	Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 220 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	2 952,00	5 904,00
192	721231331	Střešní vtoky Doplnky pro střešní vtoky vyhřívací sada pro střešní vtoky , včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 824,00	3 648,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						29 948,25
193	725292001	Koupelnové doplňky zásobník na toaletní papír uzamykatelný, maximální rozměr náplně 290 x 100 mm, nerezový	soubor	3,00000	1 710,93	5 132,79
194	725292011	Koupelnové doplňky zásobník na papírové ručníky 340 x 110 x 265 mm, uzamykatelný, maximální rozměr náplně 260 x 100 mm, nerezový	soubor	3,00000	1 884,75	5 654,25
195	725292041	Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l, nerezový	soubor	3,00000	804,60	2 413,80
196	725292061	Koupelnové doplňky WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu,	soubor	3,00000	1 001,48	3 004,44
197	725299101	Koupelnové doplňky Montáž koupelnových doplňků mydelníků, držáků apod.	soubor	11,00000	148,88	1 637,68
198	55149034	koš odpadkový nerez; obsah 26,5 l; nástěnný	kus	3,00000	2 750,00	8 250,00
199	725R1	Háček na oděvy, nerezový	ks	7,00000	200,00	1 400,00
200	725R2	Držák mýdla, nerezový	ks	4,00000	609,80	2 439,20
201	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,02655	606,00	16,09
Díl: 762 Konstrukce tesařské						196 929,55
202	762311103	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez přílozek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	200,00000	115,56	23 112,00
203	762334120	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z žeziva spojeného ocelovými spojkami, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	26,02000	210,00	5 464,20
204	762341220	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,	m2	6,18400	300,00	1 855,20
205	762341630	Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek tvrdých tloušťky do 8 mm,	m2	7,89540	305,40	2 411,26
206	762361114	Spádové klíny montáž pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z žeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	72,24000	246,00	17 771,04
207	762395000	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	1,23929	4 152,00	5 145,53

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
208	762441111	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, přibíjením	m2	24,86000	481,20	11 962,63
209	762595000	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	0,30240	1 515,60	458,32
210	762911121	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	1,23929	1 080,00	1 338,43
211	13335510	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 5,00 mm; a = 60,0 mm; b = 40,0 mm	t	0,03901	115 680,00	4 512,68
212	13890201	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg	kg	39,00960	66,00	2 574,63
213	311755107	prvek spojovací úhelník statický s otvory; tl.2 mm, šířka 60 mm, délka 100+ 100mm; ocelový plech žárově pozinkovaný,jako spojovací materiál slouží kroužkové (konvexní) hřebíky pr.4mm	kus	32,00000	50,04	1 601,28
214	60512585	prkno SM/JD; tl = 22 až 25 mm; l = do 3 000 mm; jakost I	m3	0,01360	12 600,00	171,36
215	60515804	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 40,0 mm; š = 140 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové; 15 %	m3	0,14083	12 600,00	1 774,46
216	60515834	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 100,0 mm; š = 180 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové; 15 %	m3	0,12244	12 600,00	1 542,74
217	60725012	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 15,0 mm	m2	12,43000	562,32	6 989,64
218	60725017	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm	m2	34,78200	789,24	27 451,35
219	60725017	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm	m2	6,80240	789,24	5 368,73
220	60756008	deska fasádní HPL laminát vytvrzený pryskyřicí; l = 2 800 mm; š = 1 300 mm; tl. 8,0 mm; dekor uni; pevnost v ohybu od 90,0 MPa; pevnost v tahu 80,0 MPa	m2	9,86925	7 320,00	72 242,91
221	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,76731	1 800,00	3 181,16
Díl: 764		Konstrukce klempířské				121 105,12
222	764811244	Krytina hladká ze svítků š. 1000 mm, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, plocha střechy přes 25 m2, dodávka a montáž	m2	8,00000	1 890,00	15 120,00
223	764928301	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	26,40000	378,00	9 979,20
224	764813340	Lemování na plochých střeších včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	6,00000	522,00	3 132,00
225	764918910	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	27,00000	378,00	10 206,00
226	764918913	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	51,00000	498,00	25 398,00
227	764816117	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 175 mm, dodávka a montáž	m	7,20000	620,40	4 466,88
228	764816122	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 225 mm, dodávka a montáž	m	16,20000	620,40	10 050,48

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
229	13851110	plech ocelový s povrchovou úpravou tl. 0,60 mm; rovinná tabule 1000 x 2000 mm; povrchová úprava horní strana ochranná vrstva PVC, spodní strana ochranný lak; žárkový pozink, povrch měkčené PVC	m2	5,94000	480,00	2 851,20
230	55350622	Pozinkovaný ocelový plech, tl. 0,7 mm, lakovaný povrch	m2	28,05000	650,40	18 243,72
231	138121500000	Plech ocelový pozinkovaný tl.1,00 mm, práškově lakovaný	kg	31,53920	660,00	20 815,87
232	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,46765	1 800,00	841,77
Díl: 765 Krytiny tvrdé						958,32
233	765799313	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů	m2	6,80240	140,88	958,32
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						1 939 291,13
234	766413114	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, , verzalitovými profily, šířky přes 100 do 150 mm	m2	119,39200	360,00	42 981,12
235	766417111	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	119,39200	96,00	11 461,63
236	766492100	Ostatní montáž obložení montáž obložení ostění	m2	3,16800	472,33	1 496,34
237	766601216	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,	m	74,00000	93,12	6 890,88
238	766601229	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a	m	23,20000	232,44	5 392,61
239	766711001	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří,	m	67,00000	149,04	9 985,68
240	766711021	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří,	m	23,10000	226,56	5 233,54
241	766661112	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	14,00000	384,00	5 376,00
242	766664916	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel seřiznutí dveřních křídel, z tvrdého dřeva	kus	6,00000	79,82	478,92
243	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	14,00000	240,00	3 360,00
244	766812115	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	4 002,50	4 002,50
245	549R1	Dveřní kování rozetové klika - klika	kus	14,00000	486,00	6 804,00
246	549R2	Zámek zadílabací obyčejný	kus	11,00000	480,00	5 280,00
247	549R3	Zámek wc	kus	3,00000	548,82	1 646,46
248	60510000	lať jehličnaté(SM/JD); průřez 15 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	328,32250	39,00	12 804,58
249	60725033	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 15,0 mm	m2	3,48480	298,41	1 039,90
250	607R1	Fasádní tvarované profily ze speciální DTD s dekorem dřeva, profily typu verzalit	m2	119,39200	6 522,53	778 737,90
251	611R1-1Pd	Dveře vchodové plastové 2křídlové 170x270 cm, antracit, bezpečnostní zasklení, madla	kus	1,00000	54 167,16	54 167,16

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
252	611R1-2Pd-3Pd	Dveře vchodové plastové 1křídlové 100x220 cm, antracit	kus	2,00000	37 828,20	75 656,40
253	611R1-4Pd	Dveře vchodové plastové 1křídlové 100x210 cm, antracit, bezpečnostní zasklení	kus	1,00000	37 481,64	37 481,64
254	611R1Po	Okno hliníkové dvoukřídlové 200 x 150 cm výsuvné, antracit, bezpečnostní zasklení, kování, protizávaží , aretace, bajonet. zámek	kus	3,00000	54 882,00	164 646,00
255	611R2Po	Okno plastové jednokřídlové 120 x 60 cm S antracit, pákový ovladač, bezpečnostní zasklení	kus	1,00000	9 692,76	9 692,76
256	611R3Po	Okno plastové jednokřídlové 120 x 60 cm S antracit, pákový ovladač	kus	2,00000	9 692,76	19 385,52
257	611R4Po	Okno plastové jednokřídlové 200 x 80 cm S antracit, pákový ovladač	kus	4,00000	15 512,88	62 051,52
258	611R5Po	Okno plastové trojitě 560 x 80 cm OS antracit, pákový ovladač	kus	1,00000	37 259,88	37 259,88
259	611RTd1	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x197 cm, výplň DTD	kus	7,00000	5 847,77	40 934,39
260	611RTd2	Dveře vnitřní plné 70x197 cm HPL, výplň DTD	kus	3,00000	5 848,00	17 544,00
261	611RTd3	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 70x197 cm, výplň DTD	kus	3,00000	5 860,80	17 582,40
262	611RTd4	Dveře vnitřní plné 60x197 cm HPL, výplň DTD	kus	1,00000	5 847,60	5 847,60
263	615R1Os	Linka kuchyňská 240 cm včetně vybavení a spotřebičů, dřez, baterie, varná deska, lednice, mikrovlnná trouba	soubor	1,00000	69 128,40	69 128,40
264	76610Os	Šatní skříňka 300/500/1580(2000) mm, HPL, hliníková podnož, včetně vybavení, dodávka a montáž	ks	5,00000	8 523,06	42 615,30
265	76621Os	HPL zákrytová příčka, 80x80x195 cm, HPL tl. 10 mm, nerez doplňky-prvky-nohy, dodávka a montáž	ks	1,00000	18 294,00	18 294,00
266	76622Os	HPL zákrytová příčka, 70x80x195 cm, HPL tl. 10 mm, nerez doplňky-prvky-nohy, dodávka a montáž	ks	1,00000	17 074,40	17 074,40
267	7668Os	Sprchová příčka, rozměr 1950 x 800 mm, HPL tl. 10 mm, nerez kotevní materiál a nohy, dodávka a montáž	ks	2,00000	12 196,00	24 392,00
268	7669Os	Šatní skříňka s lavicí 400/500/1580(2000) mm, HPL, hliníková podnož, včetně vybavení, dodávka a montáž	ks	31,00000	10 303,02	319 393,62
269	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	3,38417	937,33	3 172,08
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				608 536,25
270	767221210	Montáž zábradlí schodišťových z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, o hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg	m	41,00000	138,02	5 658,82
271	767225110	Montáž zábradlí schodišťových doplňkové práce samostatné osazení sloupku	kus	6,00000	110,81	664,86
272	767316522	Montáž světlíků bodových, , s mechanickým nebo elektrickým otíráním, plochy od 0,5 m2 do 1 m2	kus	1,00000	1 330,26	1 330,26
273	767590110	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů svařováním	kg	189,00000	45,60	8 618,40
274	767590192	Montáž podlahových konstrukcí příplatek k ceně za úpravu roštů (krácením)	m	2,16000	480,00	1 036,80
275	767651210	Montáž vrat otočných, osazených do ocelové zárubně z dílů, o ploše do 6 m2	kus	1,00000	1 206,00	1 206,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
276	767995101	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	26,89000	96,00	2 581,44
277	767995103	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	660,80000	96,00	63 436,80
278	767995104	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	160,32000	96,00	15 390,72
279	767995106	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	1 142,10000	96,00	109 641,60
280	12710133	plech nerezový jakost 1.4301; povrch hladký, rovný, matný lesk; tl 6,00 mm	m2	0,30000	5 465,58	1 639,67
281	12710142	plech nerezový jakost 1.4301; povrch hladký, rovný, mořený; tl 10,00 mm	m2	0,20000	8 709,53	1 741,91
282	12720207	tyč nerezová kruhová, tažená; pr. 12,0 mm; teplotní namáhání do 300 °C	m	2,50000	141,72	354,30
283	127R1	Madlo nerezové průměr 42 mm, broušený povrch	m	15,00000	1 829,40	27 441,00
284	127R2	Sloupek nerez, průměr 42 mm, broušený, včetně patky a krčku	ks	6,00000	1 829,40	10 976,40
285	127R3	Tyč nerez kruhová pr. 10 mm, broušený povrch, výplně zábradlí	m	26,00000	975,68	25 367,68
286	127R4	Krček madla na stěnu, nerezový	ks	8,00000	609,80	4 878,40
287	127R5	Koncovka madla, nerezová, broušená	ks	6,00000	609,80	3 658,80
288	13210358	tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla S235 (10000); d = 16,0 mm	t	0,01043	72 000,00	750,96
289	13388125	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 100 mm	t	0,16032	66 000,00	10 581,12
290	13486315	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 200 mm	t	1,14210	66 000,00	75 378,60
291	13611238	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 15,00 mm	t	0,09715	66 000,00	6 411,90
292	13890206	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí nad 500 kg	kg	1 929,77000	33,60	64 840,27
293	14587254	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 40,0 mm; b = 40,0 mm	t	0,09967	69 600,00	6 937,03
294	14587282	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 70,0 mm; b = 70,0 mm	t	0,04412	69 600,00	3 070,75
295	14587756	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 3,00 mm; a = 60,0 mm; b = 40,0 mm	t	0,18698	69 600,00	13 013,81
296	2832456055	profil plotový plast; š = 78 mm; tl = 21 mm; l = 1 480,0 mm; hmotnost 2,4 kg; šedý; hlava rovná; odolnost proti vlhkosti, hnilobě, povětrnostním vlivům	kus	84,00000	240,00	20 160,00
297	311R1	Tyč závitová M8, nerezová	m	3,00000	243,92	731,76
298	311R2	Tyč závitová M10, nerezová	m	10,00000	304,90	3 049,00
299	311R3	Nerez kloubová vidlice M12	ks	5,00000	365,88	1 829,40
300	311R4	Nerez kloubová hlava M12	ks	5,00000	365,88	1 829,40
301	311R5	Nerez šponovák	ks	5,00000	975,68	4 878,40
302	55347329	stupeň schodišťový ocelový; rošt svařovaný, oko 30/30, nosný prut 40/3; l = 120,0 cm; š = 24,0 cm; povrch žárově zinkování	kus	39,00000	1 068,00	41 652,00
303	553R1Hv	Vrata hliníková, š 2700, h 2200 mm, dvoukřídlová asymetrická, antracit	kus	1,00000	49 888,80	49 888,80

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
304	562R	Výlez na plochou střechu 60 x 120 cm, PVC, otevíravý	kus	1,00000	14 635,20	14 635,20
305	998767102	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	2,81044	1 164,94	3 273,99
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				226 198,05
306	771101101	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	134,21000	5,68	762,31
307	771101210	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	144,19300	38,00	5 479,33
308	771275511	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	20,70000	480,00	9 936,00
309	771275521	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	23,00000	380,00	8 740,00
310	771475014	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	86,90000	110,00	9 559,00
311	771475034	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	12,40000	110,00	1 364,00
312	771478001	Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových	m	99,30000	61,94	6 150,64
313	771479001	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	99,30000	48,00	4 766,40
314	771575118	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	128,00000	680,00	87 040,00
315	771577133	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení	m	10,40000	680,00	7 072,00
316	771578011	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	99,30000	89,00	8 837,70
317	771579791	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	18,50000	12,39	229,22
318	771579793	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	144,19300	14,46	2 085,03
319	28342464	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; s vymezovačem spáry	m	105,00000	83,55	8 772,75
320	597R1	Dlažba keramická 600x600x9 mm, protiskluznost min. R10, odstín šedý	m2	158,61200	400,00	63 444,80
321	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	4,08097	480,00	1 958,87
Díl: 776		Podlahy povlakové				51 141,80
322	776101101	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	28,50000	5,68	161,88
323	776101121	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	28,50000	18,83	536,66
324	776421100	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	18,20000	66,77	1 215,21

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
325	776521200	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	28,50000	236,99	6 754,22
326	776971318	Čisticí zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 18 mm	m2	3,24000	1 366,36	4 427,01
327	776972117	Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilů spojených nerewzovým lankema odděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 17 mm	m2	1,62000	8 493,16	13 758,92
328	776976101	Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	18,00000	526,52	9 477,36
329	776981113	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	4,00000	336,85	1 347,40
330	24696906.A	penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezni můstek	kg	10,00000	132,26	1 322,60
331	28342451	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev	m	20,00000	80,89	1 617,80
332	284R1	Podlahovina PVC vinylová tl. 3,0 mm, š. role 5 m, dekor dřeva, oblast použití 23/32	m2	30,00000	348,00	10 440,00
333	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,19430	425,84	82,74
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						58 421,16
334	777101101	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	28,54000	5,68	162,11
335	777511112	Podlahy epoxidocementové dekorativní v interiéru, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, a uzavíracího nátěru	m2	28,54000	1 800,00	51 372,00
336	777531023	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm	m2	28,54000	228,00	6 507,12
337	998777102	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	t	0,47491	800,00	379,93
Díl: 781 Obklady keramické						165 551,37
338	781101210	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	123,39000	38,00	4 688,82
339	781111111	Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	40,00000	68,00	2 720,00
340	781111115	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	32,00000	40,00	1 280,00
341	781111116	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	40,00000	45,00	1 800,00
342	781310111	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	11,40000	400,00	4 560,00
343	781419705	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	123,39000	4,83	595,97
344	781419707	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	57,80000	20,00	1 156,00
345	781419711	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	17,36000	15,00	260,40

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
346	781475120	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	121,68000	680,00	82 742,40
347	781497131	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	19,40000	298,00	5 781,20
348	781497132	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	13,80000	298,00	4 112,40
349	597R2	Okládačka keramická 30x60 cm	m2	135,72900	400,00	54 291,60
350	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	3,12516	500,00	1 562,58
Díl: 783		Nátěry				5 378,40
351	783225600	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	16,60000	216,00	3 585,60
352	783226100	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	16,60000	108,00	1 792,80
Díl: 784		Malby				40 960,38
353	784161501	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	578,90000	15,00	8 683,50
354	784165612	Malby z malířských směrů otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné	m2	578,90000	46,00	26 629,40
355	784011211	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	144,00000	11,18	1 609,92
356	784011221	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	50,00000	17,86	893,00
357	784011222	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	188,41000	16,69	3 144,56
Díl: 786		Zastíňující technika				24 047,02
358	786R	Předokenní roleta hliníková, viditel. box, popr. navij, 200x150cm	kus	3,00000	8 000,00	24 000,00
359	998786102	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m	t	0,06000	783,73	47,02
Díl: 787		Zasklívání				2 617,96
360	787911111	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	3,00000	280,00	840,00
361	63465127	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm	m2	3,00000	583,46	1 750,38
362	998787102	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m	t	0,04224	653,02	27,58
Díl: M21		Elektromontáže				6 143,21
363	210220021	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásky 30 x 4 mm, bez nátěru	m	61,94000	99,18	6 143,21
Díl: VN		Vedlejší náklady				28 500,00
364	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
365	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
366	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
367	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				29 500,00
368	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
369	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
370	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
371	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
372	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00

Celkem						6 889 646,68
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_b	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				78 148,03
1	131201209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	88,01100	59,60	5 245,46
2	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	88,01120	160,00	14 081,79
3	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	110,54400	80,00	8 843,52
4	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	110,54400	28,90	3 194,72
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	88,01100	60,00	5 280,66
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	88,01100	229,00	20 154,52
7	171201101	Uložení sypaniny do skládce	m3	21,80200	10,00	218,02
8	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,35150	280,00	4 578,42
9	175101209	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp	m3	16,35150	100,00	1 635,15
10	166101101	Přehození výkopku z hor. 1-4	m3	88,01120	95,00	8 361,06
11	174100010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	66,20920	99,00	6 554,71
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 341,49
12	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	5,45050	980,00	5 341,49
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 870,60
13	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá na stěnách, šířka rýhy do 150mm	m2	19,80000	179,00	3 544,20
14	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířka rýhy do 150mm	m2	19,80000	168,00	3 326,40
Díl: 8		Trubní vedení				15 222,00
15	831230110	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63 hloubka 1,2 m	m	5,00000	3 000,00	15 000,00
16	898011911	Chránička z PVC DN 110 mm vč. obsypu	m	1,00000	222,00	222,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				22 020,00
17	972054341	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm	kus	15,00000	414,00	6 210,00
18	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	85,00000	186,00	15 810,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				125 167,20
19	721170962	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 40	kus	1,00000	259,20	259,20
20	721176101	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	1,00000	201,60	201,60
21	721176102	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	14,00000	206,40	2 889,60
22	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	12,00000	210,00	2 520,00
23	721176105	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	4,00000	585,60	2 342,40
24	721176124	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1,9 mm	m	4,00000	238,80	955,20
25	721176125	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm	m	48,00000	417,60	20 044,80
26	721176126	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm	m	18,00000	598,80	10 778,40
27	721176127	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 160 x 3,9 mm průchodka	m	5,00000	810,00	4 050,00
28	721176144	Potrubí HT dešťové (svislé) D 75 x 1,9 mm	m	24,00000	381,60	9 158,40
29	721176145	Potrubí HT dešťové (svislé) D 110 x 2,7 mm	m	30,00000	417,60	12 528,00
30	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	16,00000	66,00	1 056,00
31	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	7,00000	78,00	546,00
32	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00000	109,20	546,00
33	721211510	Vpusť se suchou zápachovou uzávěrkou D 40 mm, mřížka 94 x 94 mm	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00
34	721231111	Vtok střešní TW v povlakové krytině průměr 75 až 125 mm	kus	2,00000	2 976,00	5 952,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_b	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	721273200	Souprava ventilační střešní souprava větrací hlavice D 75 mm	kus	3,00000	868,80	2 606,40
36	721273200	Souprava ventilační střešní souprava větrací hlavice D 110 mm	kus	2,00000	1 077,60	2 155,20
37	722172319	Potrubí z PPR, D110x15,1 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	18,00000	2 376,00	42 768,00
38	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1 500,00000	1,20	1 800,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				94 543,85
39	722172913	Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod	kus	1,00000	87,05	87,05
40	722172311	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	26,00000	274,80	7 144,80
41	722172312	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	44,00000	321,60	14 150,40
42	722172313	Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	40,00000	366,00	14 640,00
43	722172330	Potrubí z PPR, D 16x2,7 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	44,00000	274,80	12 091,20
44	722181212	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm	m	44,00000	68,40	3 009,60
45	722181212	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	26,00000	78,00	2 028,00
46	722181212	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	44,00000	80,40	3 537,60
47	722181212	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	40,00000	87,60	3 504,00
48	722182001	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj samolepicí spoj nebo rychlouzávěr	m	154,00000	31,20	4 804,80
49	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	39,00000	192,00	7 488,00
50	722191132	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m	soubor	14,00000	163,20	2 284,80
51	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	25,00000	194,40	4 860,00
52	722220121	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	7,00000	294,00	2 058,00
53	722220872	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3/4	kus	2,00000	27,00	54,00
54	722235111	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	2,00000	195,60	391,20
55	722235112	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	8,00000	294,00	2 352,00
56	722235113	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	1,00000	498,00	498,00
57	722235143	Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	1,00000	692,40	692,40
58	722264216	Vodoměr bytový, Qn 1,5	kus	2,00000	854,40	1 708,80
59	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	154,00000	12,60	1 940,40
60	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	154,00000	22,20	3 418,80
61	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1 500,00000	1,20	1 800,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				214 461,60
62	725013138	Klozet kombi,nádrž s armat.,bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	3,00000	6 417,60	19 252,80
63	725122231	Pisoár s radarovým splachovačem,	soubor	2,00000	11 868,00	23 736,00
64	725017122	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	6,00000	2 880,00	17 280,00
65	725249103	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	900,00	900,00
66	725019101	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	2,00000	6 288,00	12 576,00
67	725534112	Ohříváč elektr. průtokový	soubor	1,00000	4 620,00	4 620,00
68	725534328	Ohříváč elektr. zásob. závěsný svislý 200	soubor	3,00000	16 500,00	49 500,00
69	725530151	Ventil pojistný TE 1847 DN 20	kus	3,00000	952,80	2 858,40
70	725530152	Ventil pojistný TE 1847 DN 15	kus	1,00000	952,80	952,80
71	725810402	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	22,00000	234,00	5 148,00
72	725814124	Meziventil pračkový DN 15x(DN15 x DN20)	soubor	4,00000	582,00	2 328,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_b	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
73	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	6,00000	1 980,00	11 880,00
74	725825815	Baterie termostatická nástěnná výlevka	kus	2,00000	4 776,00	9 552,00
75	725829202	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné výlevka	kus	6,00000	222,00	1 332,00
76	725845111	Baterie sprchová nástěnná ruční,	kus	5,00000	2 604,00	13 020,00
77	725850145	Sifon kondenzační DN 40, vodorovný odtok	kus	3,00000	1 077,60	3 232,80
78	725851004	Odtoková souprava s ventilem D 40 mm	kus	3,00000	1 260,00	3 780,00
79	725860213	Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm	kus	6,00000	352,80	2 116,80
80	725980122	Dvířka z plastu, 150 x 300 mm	kus	3,00000	306,00	918,00
81	55220111.M	Vanička sprchová 90 LA	kus	1,00000	3 816,00	3 816,00
82	55231856	Podl. žlab l=1100 mm snížený s okrajem pro plný rošt	kus	4,00000	6 288,00	25 152,00
83	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1 500,00000	0,34	510,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 101,64
84	979087213	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	4,76022	674,00	3 208,39
85	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,76022	234,50	1 116,27
86	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	4,76022	336,50	1 601,81
87	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	4,76022	26,60	126,62
88	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,76022	10,20	48,55

Celkem

567 876,41

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_c	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		Zařízení 1				32 962,80
1	Pol__0001	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ D=150, Víceotáčkový ventilátor	ks	1,00000	3 147,60	3 147,60
2	Pol__0002	TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ PLASTOVÝ Taliřový ventil 150, vč. zděře a kroužku	ks	2,00000	474,00	948,00
3	Pol__0003	PŘETLAKOVÁ SAMOČINNÁ ŽALUZIE D=150 plast.194x194	ks	1,00000	955,20	955,20
4	Pol__0004	ČTYŘHRANNÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ PDZ-Z-500X250	ks	1,00000	3 025,20	3 025,20
5	Pol__0005	ČTYŘHRANNÁ REGULAČNÍ KLAPKA /ruč. ovládání/ RK-500x250	ks	1,00000	5 444,40	5 444,40
6	Pol__0006	ČTYŘHRANNÝ FILTRAČNÍ BOX 500x250-3 tř. G3	ks	1,00000	3 825,60	3 825,60
7	Pol__0007	KRYCÍ MŘÍŽKA - TAHOKOV - BÍLÁ 500x250	ks	1,00000	840,00	840,00
8	Pol__0008	OHEBNÁ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ 25mm D=152	m	2,00000	432,00	864,00
9	Pol__0009	OHEBNÉ HADICE HLINÍKOVÁ D=152	m	1,00000	432,00	432,00
10	Pol__0010	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1050 30% tvarovek	bm	1,50000	1 485,60	2 228,40
11	Pol__0011	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru200 30% tvarovek	bm	9,00000	682,80	6 145,20
12	Pol__0012	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ:IZOLACE POTRUBÍ KAUKUKOVOU IZOLACÍ S AI POLEPEM Kaučuk tl 10 mm s AI polepem a samolepem	m2	3,00000	672,00	2 016,00
13	Pol__0013	Montážní materiál	kg	14,00000	220,80	3 091,20
Díl: 02		Zařízení 2				19 041,60
14	Pol__0014	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ D=200, Víceotáčkový ventilátor	ks	1,00000	5 077,20	5 077,20
15	Pol__0015	TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ PLASTOVÝ Taliřový ventil 200, vč. zděře a kroužku	ks	2,00000	544,80	1 089,60
16	Pol__0016	TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ PLASTOVÝ Taliřový ventil 100, vč. zděře a kroužku	ks	2,00000	422,40	844,80
17	Pol__0017	PŘETLAKOVÁ SAMOČINNÁ ŽALUZIE D=200 plast.244x244	ks	1,00000	1 084,80	1 084,80
18	Pol__0018	STĚNOVÁ MŘÍŽKA Stěnová mřížka 400x200, rozteč lamel 20	ks	2,00000	1 051,20	2 102,40
19	Pol__0019	OHEBNÁ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ 25mm D=203	m	2,00000	468,00	936,00
20	Pol__0020	OHEBNÉ HADICE HLINÍKOVÁ D=203	m	1,00000	468,00	468,00
21	Pol__0021	OHEBNÉ HADICE HLINÍKOVÁ D=102	m	2,00000	416,40	832,80
22	Pol__0022	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1050 30% tvarovek	bm	0,50000	1 485,60	742,80
23	Pol__0023	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru200 30% tvarovek	bm	6,00000	682,80	4 096,80
24	Pol__0024	MONTÁŽNÍ MATERIÁL Montážní materiál	kg	8,00000	220,80	1 766,40
Díl: 03		Zařízení 3				38 450,40
25	Pol__0025	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ D=200, Víceotáčkový ventilátor	ks	1,00000	5 077,20	5 077,20
26	Pol__0026	TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ PLASTOVÝ Taliřový ventil 150, vč. zděře a kroužku	ks	4,00000	474,00	1 896,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_c	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	Pol__0027	PŘETLAKOVÁ SAMOČINNÁ ŽALUZIE D=200 plast.244x244	ks	1,00000	1 084,80	1 084,80
28	Pol__0028	ČTYŘHRANNÁ PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ PDZ-Z-500X250	ks	1,00000	3 025,20	3 025,20
29	Pol__0029	ČTYŘHRANNÁ REGULAČNÍ Klapka /ruč. ovládání/ RK-500x250	ks	1,00000	5 444,40	5 444,40
30	Pol__0030	ČTYŘHRANNÝ FILTRAČNÍ BOX 500x250-3 tř. G3	ks	1,00000	3 825,60	3 825,60
31	Pol__0031	KRYCÍ MŘÍŽKA - TAHOKOV - BÍLÁ 500x250	ks	1,00000	840,00	840,00
32	Pol__0032	OHEBNÁ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ 25mm D=152	m	2,00000	432,00	864,00
33	Pol__0033	OHEBNÉ HADICE HLINÍKOVÁ D=152	m	2,00000	432,00	864,00
34	Pol__0034	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1050 30% tvarovek	bm	1,50000	1 485,60	2 228,40
35	Pol__0035	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru200 30% tvarovek	bm	12,00000	682,80	8 193,60
36	Pol__0036	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ:IZOLACE POTRUBÍ KAUKČUKOVOU IZOLACÍ S AI POLEPEM Kaučuk tl 10 mm s AI polepem a samolepem	m2	3,00000	672,00	2 016,00
37	Pol__0037	Montážní materiál	kg	14,00000	220,80	3 091,20
Díl: 04		Zařízení 4				19 041,60
38	Pol__0038	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ D=200, Víceotáčkový ventilátor	ks	1,00000	5 077,20	5 077,20
39	Pol__0039	TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ PLASTOVÝ Talířový ventil 200, vč. zděře a kroužku	ks	2,00000	544,80	1 089,60
40	Pol__0040	TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ PLASTOVÝ Talířový ventil 100, vč. zděře a kroužku	ks	2,00000	422,40	844,80
41	Pol__0041	PŘETLAKOVÁ SAMOČINNÁ ŽALUZIE D=200 plast.244x244	ks	1,00000	1 084,80	1 084,80
42	Pol__0042	STĚNOVÁ MŘÍŽKA Stěnová mřížka 400x200, rozteč lamel 20	ks	2,00000	1 051,20	2 102,40
43	Pol__0043	OHEBNÁ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ 25mm D=203	m	2,00000	468,00	936,00
44	Pol__0044	OHEBNÉ HADICE HLINÍKOVÁ D=203	m	1,00000	468,00	468,00
45	Pol__0045	OHEBNÉ HADICE HLINÍKOVÁ D=102	m	2,00000	416,40	832,80
46	Pol__0046	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1050 30% tvarovek	bm	0,50000	1 485,60	742,80
47	Pol__0047	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru200 30% tvarovek	bm	6,00000	682,80	4 096,80
48	Pol__0048	MONTÁŽNÍ MATERIÁL Montážní materiál	kg	8,00000	220,80	1 766,40
Díl: 05		Zařízení 5				47 947,20
49	Pol__0049	Nástřešní ventilátor , horizontální výfuk	ks	1,00000	29 184,00	29 184,00
50	Pol__0050	ZVUKTLUMICÍ PODSTAVEC Zvuktlumicí podstavec	ks	1,00000	10 504,80	10 504,80
51	Pol__0051	ZPĚTNÁ Klapka ZPĚTNÁ Klapka D=250	ks	1,00000	2 772,00	2 772,00
52	Pol__0052	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru280 10% tvarovek	bm	5,00000	744,00	3 720,00
53	Pol__0053	Montážní materiál	kg	8,00000	220,80	1 766,40
Díl: 06		Zařízení 6				2 592,00
54	Pol__0054	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR NÁSTĚNNÝ Nástěnný ventilátor axiální D=100, kuličková ložiska	ks	1,00000	1 267,20	1 267,20
55	Pol__0055	PŘETLAKOVÁ SAMOČINNÁ ŽALUZIE D=100	ks	1,00000	541,20	541,20

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_c	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
56	Pol__0056	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 100 10% tvarovek	bm	1,00000	562,80	562,80
57	Pol__0057	Montážní materiál	kg	1,00000	220,80	220,80
Díl: 07 Zařízení 7						5 892,00
58	Pol__0058	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR NÁSTĚNNÝ Nástěnný ventilátor axiální D=120, kuličková ložiska	ks	1,00000	1 447,20	1 447,20
59	Pol__0059	PŘETLAKOVÁ SAMOČINNÁ ŽALUZIE D=120, plast. 160x160	ks	1,00000	541,20	541,20
60	Pol__0060	STĚNOVÁ MŘÍŽKA Stěnová mřížka 400x200, rozteč lamel 20	ks	2,00000	1 051,20	2 102,40
61	Pol__0061	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1050 30% tvarovek	bm	0,50000	1 485,60	742,80
62	Pol__0062	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 140 10% tvarovek	bm	1,00000	616,80	616,80
63	Pol__0063	Montážní materiál	kg	2,00000	220,80	441,60
Díl: 08 Zařízení 8						12 400,80
64	Pol__0064	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ D=150, Víceotáčkový ventilátor	ks	1,00000	3 147,60	3 147,60
65	Pol__0065	TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ PLASTOVÝ Talířový ventil 150	ks	2,00000	474,00	948,00
66	Pol__0066	PŘETLAKOVÁ SAMOČINNÁ ŽALUZIE D=150 plast. 194x194	ks	1,00000	955,20	955,20
67	Pol__0067	OHEBNÁ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ 25mm D=152	m	2,00000	432,00	864,00
68	Pol__0068	OHEBNÉ HADICE HLINÍKOVÁ D=152	m	2,00000	432,00	864,00
69	Pol__0069	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 200 50% tvarovek	bm	5,00000	682,80	3 414,00
70	Pol__0070	Montážní materiál	kg	10,00000	220,80	2 208,00
Díl: 09 Zařízení 9						17 352,00
71	Pol__0071	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE PZZN-200x200	ks	2,00000	2 422,80	4 845,60
72	Pol__0072	REGULAČNÍ KLAPKA /těsná, ovládání ruční/ RKT-200x200-R	ks	2,00000	3 804,00	7 608,00
73	Pol__0073	KRYCÍ MŘÍŽKA HRANATÁ KM-H-200x200	ks	2,00000	708,00	1 416,00
74	Pol__0074	do obvodu 1050 30% tvarovek	bm	1,00000	1 485,60	1 485,60
75	Pol__0075	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ: IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ S AI POLEPEM Kaučuk tl 10 mm s AI polepem a samolepem	m2	1,00000	672,00	672,00
76	Pol__0076	Montážní materiál	kg	6,00000	220,80	1 324,80
Díl: ON Ostatní náklady						41 076,00
77	Pol__0077	Zvedací mechanismy	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
78	Pol__0078	Lešení	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00
79	Pol__0079	Doprava	ks	1,00000	2 160,00	2 160,00
80	Pol__0080	Vnitrostaveništní přesuny	ks	1,00000	600,00	600,00
81	Pol__0081	Přidružené a pomocné výkony (bližší nespécifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla)	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00
82	Pol__0082	Proškolení obsluhy	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
83	Pol__0083	Zednické výpomoci (vysekání drážek apod.)	ks	1,00000	3 120,00	3 120,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_c	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
84	Pol__0084	Komplexní zkoušky + zaregulování	ks	1,00000	10 176,00	10 176,00
85	Pol__0085	Kompletační činnosti	ks	1,00000	2 520,00	2 520,00
86	Pol__0086	Dodavatelská dokumentace	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00
87	Pol__0087	Autorský dozor	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00
88	Pol__0088	Předávací dokumentace	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
89	Pol__0089	Projekt skutečného provedení stavby	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00

Celkem	236 756,40					
---------------	-------------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_d	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 21-M		Elektromontáže				538 162,96
1	210010097	Montáž trubek pancéřových plastových tuhých D 16 mm uložených pevně	m	15,00000	28,80	432,00
2	345711060	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8016E	m	15,00000	31,80	477,00
3	210010098	Montáž trubek pancéřových plastových tuhých D 23 mm uložených pevně	m	12,00000	30,24	362,88
4	345711070	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8020	m	12,00000	45,12	541,44
5	210010099	Montáž trubek pancéřových plastových tuhých D 29 mm uložených pevně	m	10,00000	32,64	326,40
6	345711090	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8032	m	10,00000	88,20	882,00
7	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	97,00000	26,88	2 607,36
8	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	97,00000	4,92	477,24
9	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	51,00000	139,20	7 099,20
10	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	36,00000	42,12	1 516,32
11	345715230	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5	kus	15,00000	21,72	325,80
12	210020651	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg	kus	68,00000	108,36	7 368,48
13	154110800	profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4900820 20x20x2 mm	t	0,20400	34 200,00	6 976,80
14	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	170,00000	16,92	2 876,40
15	210100002s	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm ²	kus	8,00000	22,56	180,48
16	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm ²	kus	15,00000	22,56	338,40
17	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	kus	2,00000	49,44	98,88
18	345670300	oko kabelové Cu lisovací lehčené 16 x 8 KU-L	kus	2,00000	10,44	20,88
19	345670140	oko kabelové Cu lisovací lehčené 1,5 x 3 KU-L	kus	68,00000	5,52	375,36
20	345670180	oko kabelové Cu lisovací lehčené 2,5 x 3 KU-L	kus	102,00000	5,76	587,52
21	345670200	oko kabelové Cu lisovací lehčené 4 x 4 KU-L	kus	57,00000	6,36	362,52
22	345670240	oko kabelové Cu lisovací lehčené 6 x 5 KU-L	kus	15,00000	7,32	109,80
23	345670260	oko kabelové Cu lisovací lehčené 10 x 6 KU-L	kus	8,00000	7,32	58,56
24	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm ²	kus	57,00000	22,20	1 265,40
25	210100348	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 29	kus	2,00000	90,36	180,72
26	210100350	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16	kus	55,00000	71,28	3 920,40
27	210100351	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21	kus	13,00000	90,36	1 174,68
28	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení	kus	4,00000	51,36	205,44
29	345355150	spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	4,00000	181,20	724,80
30	210110043	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení	kus	8,00000	58,68	469,44

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_d	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	345355750	spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost	kus	8,00000	234,00	1 872,00
32	345354350	přístroj tlačítkového ovládače zapínacího 10A TANGO 3558-A91342 se signálkou chodu	kus	1,00000	127,20	127,20
33	210110045	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení	kus	4,00000	58,68	234,72
34	345355550	spínač řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost	kus	4,00000	189,60	758,40
35	345357130	spínač řazení 7 10A Tango bílý, slonová kost	kus	1,00000	243,60	243,60
36	210110046	Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový šroubové připojení	kus	1,00000	66,00	66,00
37	210110047	Montáž zapuštěný vypínač nn 1S jednopólový se signální doutnavkou šroubové připojení	kus	1,00000	58,68	58,68
38	210110081	Montáž spínač nn přípojkasporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	6,00000	139,20	835,20
39	345363980	spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C	kus	6,00000	573,60	3 441,60
40	345551030	zásuvka 1 násobná 16A Tango bílý, slonová kost	kus	71,00000	168,00	11 928,00
41	210111021	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	71,00000	147,60	10 479,60
42	210150171	Montáž relé pomocných ventilátorových	kus	6,00000	139,20	835,20
43	358640020S	Relé multifunkční k ventilátoru	kus	6,00000	628,80	3 772,80
44	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,00000	219,60	219,60
45	MET	Rozvodnice MET	kus	1,00000	7 920,00	7 920,00
46	RMS	Rozvodnice RMS	kus	1,00000	111 216,00	111 216,00
47	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	1,00000	318,00	318,00
48	210191502	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových v pilíři SP 3 až 5/1	kus	1,00000	1 034,40	1 034,40
49	357117240	skříň přípojková plastová SP200/PVP1P 6x160A provedení s pilíř se základem	kus	1,00000	9 876,00	9 876,00
50	210200040	Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 2 zdroje nouzové	kus	5,00000	201,60	1 008,00
51	348144070	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem - ozn. N	kus	5,00000	1 184,40	5 922,00
52	210201025	Montáž svítidel stropních přisazených LED	kus	64,00000	394,48	25 246,72
53	210220023	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	16,00000	22,56	360,96
54	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	10,00000	40,92	409,20
55	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	55,00000	146,40	8 052,00
56	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	bm	55,00000	19,56	1 075,80
57	210220221	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	5,00000	463,20	2 316,00
58	354411280	tyč jímací s kovaným hrotem JK 1,5 nerez	kus	5,00000	727,20	3 636,00
59	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	13,00000	104,04	1 352,52
60	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	4,00000	90,60	362,40
61	354418600	svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby	kus	5,00000	32,64	163,20
62	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	5,00000	17,40	87,00
63	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	4,00000	13,44	53,76

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_d	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
64	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	4,00000	24,12	96,48
65	354415600	podpěra vedení PV23 FeZn na plechové střechy 110 mm	kus	45,00000	13,32	599,40
66	354415200	podpěra vedení PV17 FeZn pro zdívo 220 mm	kus	12,00000	19,20	230,40
67	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	4,00000	19,56	78,24
68	210220372S	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek na sendvičový panel	kus	4,00000	302,40	1 209,60
69	354418020	úhelník ochranný OU 1,7 nerez	kus	4,00000	292,80	1 171,20
70	354418470	držák ochranného úhelníku boční se středovým vrutem DUDa-27 nerez	kus	8,00000	172,80	1 382,40
71	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	4,00000	53,16	212,64
72	735345300	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 148x210 mm	kus	4,00000	19,20	76,80
73	210220431	Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků	kus	6,00000	98,64	591,84
74	210280002	Zkreslení skutečného provedení stavby	kus	1,00000	11 040,00	11 040,00
75	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,00000	11 736,00	11 736,00
76	210280004	Koordinace s postupem výstavby	hod	30,00000	336,00	10 080,00
77	210800526	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně	m	65,00000	16,92	1 099,80
78	1451	vodič izolovaný s Cu jádrem HO7V-R 4 mm2	m	65,00000	12,84	834,60
79	210800527	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 6 mm2 uložených volně	m	50,00000	16,92	846,00
80	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY HO7 V-U 6 mm2	m	50,00000	13,32	666,00
81	210800530	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 16 mm2 uložených volně	m	25,00000	16,92	423,00
82	341421600	vodič silový s Cu jádrem CYA HO7 V-K 16 mm2	m	25,00000	48,36	1 209,00
83	210802076S	Montáž měděných nehořlavých kabelů 1-CXKH-R 2x1,5 RE do 1 kV uložených pevně	m	10,00000	74,04	740,40
84	341110760S	měděný nehořlavý kabel 1-CXKH-R 2x1,5 RE	m	10,00000	86,16	861,60
85	210802451	Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 3x1,50 mm2 uložených pevně	m	465,00000	35,52	16 516,80
86	341455260	šňůra střední s Cu jádrem CGSG (H05RN-F)3x1,50 mm2	m	465,00000	20,64	9 597,60
87	210802453	Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 3x4 mm2 uložených pevně	m	100,00000	35,52	3 552,00
88	341455300	šňůra střední s Cu jádrem CGSG (H05RN-F)3x4 mm2	m	100,00000	60,36	6 036,00
89	210802468	Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 5x2,50 mm2 uložených pevně	m	810,00000	35,52	28 771,20
90	341455680	šňůra střední s Cu jádrem CGSG (H05RN-F)5x2,50 mm2	m	810,00000	48,72	39 463,20
91	210802469	Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 5x4 mm2 uložených pevně	m	80,00000	37,08	2 966,40
92	341455700	šňůra střední s Cu jádrem CGSG (H05RN-F)5x4 mm2	m	80,00000	84,60	6 768,00
93	210810054	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených pevně	m	25,00000	51,84	1 296,00
94	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	25,00000	158,40	3 960,00
95	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně	m	90,00000	31,56	2 840,40

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_d	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
96	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	90,00000	26,40	2 376,00
97	210810056	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně	m	90,00000	37,08	3 337,20
98	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	90,00000	46,80	4 212,00
99	210810058	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 7x1,5 mm2 uložených pevně	m	50,00000	37,08	1 854,00
100	341111100	kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2	m	50,00000	44,40	2 220,00
101	348144000	Svítlidlo ozn. A	kus	5,00000	2 160,00	10 800,00
102	348121000	Svítlidlo ozn. B	kus	2,00000	1 320,00	2 640,00
103	348121120	Svítlidlo ozn. C	kus	7,00000	2 352,00	16 464,00
104	348144070-P	Svítlidlo ozn. E	kus	9,00000	1 920,00	17 280,00
105	348144100-P	Svítlidlo ozn. F	kus	6,00000	1 200,00	7 200,00
106	348144110-P	Svítlidlo ozn. G	kus	14,00000	984,00	13 776,00
107	348144390	Svítlidlo ozn. D	kus	16,00000	1 740,00	27 840,00
108	348182100S	svítidlo bodové - LED 3W	kus	4,00000	656,40	2 625,60
109	348182110S	Pásek LED v Al profilu na kuch. linku - 1m	kus	2,00000	480,00	960,00
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				32 193,64
110	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,02000	1 835,00	36,70
111	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	7,00000	53,70	375,90
112	460200144	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	20,00000	89,00	1 780,00
113	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	20,00000	40,00	800,00
114	581533040	písek technický tříděný KP 04	t	1,15600	315,00	364,14
115	460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	20,00000	44,10	882,00
116	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	7,00000	14,00	98,00
117	PM	Přidružený materiál	%	6,52000	2 400,00	15 648,00
118	201	Podíl přidružených výkonů	%	55,49500	120,00	6 659,40
119	1004T	Zednické výpomoci	%	55,49500	100,00	5 549,50

Celkem	570 356,60
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_e	Gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Gastro				1 175 118,40
1	01	Chladicí vitrína válec prosklená 490x490/1000	kus	1,00000	22 168,20	22 168,20
2	02	Pracovní stůl nerez s policí 580x600/900	kus	1,00000	7 238,40	7 238,40
3	03	Mrazicí truhla s proskleným posuvným víkem rovná 1010x610/880	kus	1,00000	15 459,12	15 459,12
4	04	Pracovní stůl dvoupolicový 1240x600/900	kus	1,00000	10 545,60	10 545,60
5	05	Kávovar automatický na kávu a kávové speciality /dodavatel/ kávy	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00
6	06	Stůl výčepní nerez s prolamovanou deskou a odkapní miskou, boční a zadní trnož 1030x600/900	kus	1,00000	14 399,04	14 399,04
7	07	Chladicí zařízení na nápoje průtokové /dodavatel piva/	kus	1,00000	20 400,00	20 400,00
8	08	Výčepní zařízení na nápoje /dodavatel piva/	kus	1,00000	24 000,00	24 000,00
9	09	Chladicí vana na nápoje 400x600/900	kus	1,00000	27 643,20	27 643,20
10	10	Stůl výčepní nerez s prolamovanou deskou a odkapní miskou, boční a zadní trnož 1195x600/900	kus	1,00000	14 650,60	14 650,60
11	11	Výčepní zařízení na nápoje /dodavatel piva/	kus	1,00000	24 000,00	24 000,00
12	12	Chladicí zařízení na nápoje průtokové /dodavatel piva/	kus	1,00000	20 400,00	20 400,00
13	13	Výrobník kališkového ledu 70kg/24 hod 735x603/907	kus	1,00000	39 426,84	39 426,84
14	14	Pracovní stůl nerez dvoupolicový 1010x600/900	kus	1,00000	10 046,40	10 046,40
15	15	Pracovní stůl s policí 800x600/900	kus	1,00000	7 862,40	7 862,40
16	20	Regál na drobný prodej 1160x400/1000	kus	1,00000	9 609,60	9 609,60
17	21	Pracovní stůl s policí 560x700/900	kus	1,00000	7 831,20	7 831,20
18	22	Dvoudřez nerez lisovaný se sprchovou baterií 1400x700/900	kus	1,00000	24 311,04	24 311,04
19	23	Konvektomat 6 GN 1/1 na podestavbě s příslušenstvím 900x800/1750	kus	1,00000	233 121,84	233 121,84
20	24	Chladicí skříň s prosklenými dveřmi 600x600/1800	kus	1,00000	17 445,96	17 445,96
21	25	Mrazicí skříň s plnými dveřmi 600x600/1800	kus	1,00000	33 450,12	33 450,12
22	26	Mrazicí skříň s plnými dveřmi 600x600/1800	kus	1,00000	33 450,12	33 450,12
23	30	Pracovní stůl s dřezem a policí 1200x700/900	kus	1,00000	13 829,04	13 829,04
24	31	Fritéza elektrická na podestavbě 400x700/900	kus	1,00000	35 961,12	35 961,12
25	32	Fritéza elektrická na podestavbě 400x700/900	kus	1,00000	35 961,12	35 961,12
26	33	Grilovací deska elektrická kombinovaná na podestavbě 800x700/900	kus	1,00000	44 543,04	44 543,04
27	34	Plynový sporák 4 hořákový na podestavbě 800x700/900	kus	1,00000	43 482,24	43 482,24
28	35	Výdejní vodní lázeň 2 GN 1/1 na podestavbě 800x700/900	kus	1,00000	22 400,64	22 400,64
29	36	Pracovní stůl s policí nerez 800x700/900	kus	1,00000	8 174,40	8 174,40
30	37	Odsávací zákryt nerez s osvětlením a tukovými filtry bez ventilátoru 3200x750/450	kus	1,00000	44 803,20	44 803,20
31	38	Výdejní a prezentační police 3 dílná 5200x300(200)/1100	kus	1,00000	13 303,68	13 303,68
32	50	Chladicí box s děleným chladicím agregátem stavebnicový 1975x1155/2250	kus	1,00000	123 177,72	123 177,72
33	51	Regálové vybavení boxu	kus	1,00000	18 844,80	18 844,80
34	52	Chladicí box s děleným chladicím agregátem stavebnicový 1975x1155/2250	kus	1,00000	123 177,72	123 177,72

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 04	Bufet a zázemí tenisového klubu
R:	SO04_e	Gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						1 175 118,40

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 05	Zájemové klubovny a WC pro veřejnost
R:	SO05_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				26 278,96
1	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	40,78800	110,00	4 486,68
2	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	4,26450	718,92	3 065,83
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	43,55300	198,00	8 623,49
4	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	34,45300	45,00	1 550,39
5	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	43,55300	10,00	435,53
6	174101101	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,50000	99,00	148,50
7	180402111	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,00000	28,00	84,00
8	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	43,55300	180,00	7 839,54
9	00572400	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,30000	150,00	45,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 067,08
10	215901101	Zhuťnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	143,44000	18,00	2 581,92
11	274313621	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	1,26750	3 334,41	4 226,36
12	274351215	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	5,07000	680,00	3 447,60
13	274351216	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	5,07000	160,00	811,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				73 777,36
14	310237241	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	1,00000	531,62	531,62
15	310239211	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	1,08450	6 066,79	6 579,43
16	311237441	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,70$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,29$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	5,50500	1 765,91	9 721,33
17	316381126	Ventilační krycí desky z betonu s přesahem do 100 mm sešíkmeným v podhledu proti zatékání tloušťky přes 80 do 100 mm	m2	0,60000	1 982,06	1 189,24
18	317167122	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	6,00000	382,65	2 295,90
19	317314130	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm	kus	8,00000	280,00	2 240,00
20	317361921	Výztuž překladů, říms a klenbových pásů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,00293	59 500,00	174,34
21	317944311	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100	t	0,06552	85 800,00	5 621,62
22	317944311	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120	t	0,02609	85 800,00	2 238,52
23	342247522	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčekovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	36,08500	698,00	25 187,33

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 05	Zájmové klubovny a WC pro veřejnost
R:	SO05_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	342247542	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	11,55000	955,59	11 037,06
25	342668111	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	29,30000	91,21	2 672,45
26	342948111	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	29,30000	109,85	3 218,61
27	346244381	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	1,09200	979,77	1 069,91
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						37 533,77
28	416021121	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	10,08000	690,32	6 958,43
29	416022121	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m2	27,89250	716,30	19 979,40
30	416022123	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace	m2	6,01150	774,76	4 657,47
31	416091082	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	10,72900	176,00	1 888,30
32	417321315	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	0,21125	3 651,18	771,31
33	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	1,98500	780,00	1 548,30
34	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	1,98500	180,00	357,30
35	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,02308	59 500,00	1 373,26
Díl: 46 Zpevněné plochy						152 877,42
36	113106121	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	44,00000	50,71	2 231,24
37	113107315	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	44,00000	106,74	4 696,56
38	113107515	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	30,00000	234,23	7 026,90
39	113108310	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	30,00000	166,80	5 004,00
40	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	60,00000	49,00	2 940,00
41	564861111	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	123,60000	160,00	19 776,00
42	596215021	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	123,60000	275,00	33 990,00
43	596291111	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	62,00000	160,00	9 920,00
44	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	76,30000	198,00	15 107,40
45	59217331	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	80,00000	96,58	7 726,40

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 05	Zájmové klubovny a WC pro veřejnost
R:	SO05_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	5924511900	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	135,96000	327,00	44 458,92
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						181 491,41
47	610991004	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	69,95000	58,00	4 057,10
48	611421331	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnice a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	82,68000	140,00	11 575,20
49	611474410	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, na monolitický podklad	m2	82,68000	228,00	18 851,04
50	612421331	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	206,38600	121,00	24 972,71
51	612473185	Omítky vnitřní zdva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	237,68950	22,21	5 279,08
52	612473186	Omítky vnitřní zdva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	33,90000	72,68	2 463,85
53	612474410	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	206,38600	198,00	40 864,43
54	612474510	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky,	m2	185,10700	256,16	47 417,01
55	612474611	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	52,58250	494,67	26 010,99
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						131 318,92
56	602011188	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená	m2	3,29000	372,97	1 227,07
57	602011191	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	3,29000	38,00	125,02
58	620991004	Připojovací lišty začišťovací okenní lišta, pro omítku tl. 15 mm	m	69,95000	58,00	4 057,10
59	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	22,71000	43,92	997,42
60	622325510	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm	m2	0,55200	680,00	375,36
61	622325519	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	0,40200	881,98	354,56
62	622319130	Zateplení fasády, expandovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	0,92000	1 227,00	1 128,84
63	622318652	Zateplení ostění dřevostaveb, expandovaným polystyrenem, tloušťky 20 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	6,24000	2 455,24	15 320,70
64	622391001	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	6,24000	171,56	1 070,53
65	622319051	Příslušenství pro zateplovací systém pro omítku tloušťky 3 mm, ukončení omítky, PVC profilem s tkaninou	m	8,40000	46,07	386,99
66	622421491	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta	m	11,80000	64,00	755,20

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 05	Zájmové klubovny a WC pro veřejnost
R:	SO05_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	622471317	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota akrylátová, složitost 1 + 2,	m2	127,23000	185,00	23 537,55
68	622472162	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně	m2	6,33000	845,00	5 348,85
69	622477222	Oprava vnějších štukových omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 11 až 20 %	m2	221,86000	95,00	21 076,70
70	629451111	Vyrovňovací vrstva z cementové malty šířky do 150 mm	m	26,20000	150,00	3 930,00
71	602R1	Betonová stěrka v imitaci betonu tl. 2 mm, exteriérová, penetrace, hrubá a jemná stěrka, dobarvení, lakování	m2	27,90650	1 850,00	51 627,03
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						35 417,18
72	631312621	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	0,54175	6 000,00	3 250,50
73	631315621	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	1,47750	6 000,00	8 865,00
74	631319173	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	1,47750	160,39	236,98
75	631361921	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,03576	59 500,00	2 127,72
76	631571001	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu	m3	1,47750	880,00	1 300,20
77	632921913	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 60 mm	m2	9,99000	737,07	7 363,33
78	639571120	Podklad pod okapových chodníků ze šterku tl. 200 mm	m2	9,99000	180,00	1 798,20
79	639571311	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	9,99000	55,24	551,85
80	639561111	Obrubník pro okapový chodník výšky 200 mm, šedý	m	33,30000	298,00	9 923,40
Díl: 64 Výplně otvorů						30 634,20
81	641960000	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	42,50000	103,65	4 405,13
82	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	1,00000	2 040,02	2 040,02
83	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	5,00000	2 064,37	10 321,85
84	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	3,00000	2 091,29	6 273,87
85	648991111	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 200 mm	m	20,95000	362,45	7 593,33
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						7 178,25
86	941955002	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	84,45000	85,00	7 178,25

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 05	Zájmové klubovny a WC pro veřejnost
R:	SO05_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				38 587,85
87	931961115	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	2,10000	254,87	535,23
88	931971121	Separace zdiva od vodorovné konstrukce šířky do 49 cm	m	3,68000	88,49	325,64
89	952901111	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	126,78000	35,00	4 437,30
90	953941312	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	2,00000	120,00	240,00
91	953941391	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	2,00000	280,00	560,00
92	953941395	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj	kus	2,00000	480,00	960,00
93	954312201	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	3,05000	724,11	2 208,54
94	913	Hzs - Stavební dělník	h	80,00000	330,00	26 400,00
95	44984124	přístroj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	2,00000	1 180,55	2 361,10
96	54823021	tabulka výstražná; smaltovaná; A4; š = 210 mm; v = 297 mm	kus	4,00000	140,01	560,04
Díl: 96		Bourání konstrukcí				74 454,40
97	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,21680	2 798,24	3 404,90
98	962031113	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	50,09500	107,34	5 377,20
99	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	9,12000	142,10	1 295,95
100	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,27160	687,21	1 561,07
101	962081131	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 100 mm	m2	0,40000	141,63	56,65
102	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,27575	1 982,08	2 528,64
103	965048150	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	116,01000	48,76	5 656,65
104	965081713	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	125,46000	79,00	9 911,34
105	965082923	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	0,94500	361,97	342,06
106	968061112	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	24,00000	8,64	207,36
107	968061125	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	25,00000	14,40	360,00
108	968062244	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	15,66000	200,00	3 132,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 05	Zájmové klubovny a WC pro veřejnost
R:	SO05_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
109	968072455	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	26,40000	334,26	8 824,46
110	968095001	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	23,70000	29,31	694,65
111	970031250	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm	m	2,20000	4 519,30	9 942,46
112	970033250	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 250 mm	m	2,20000	521,29	1 146,84
113	970034250	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 250 mm	m	2,20000	920,14	2 024,31
114	970037250	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 250 mm	m	2,20000	510,85	1 123,87
115	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	4,00000	72,69	290,76
116	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm	kus	3,00000	245,47	736,41
117	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,99000	1 070,06	1 059,36
118	974031164	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	10,15000	209,07	2 122,06
119	976082131	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod. ze zdiva cihelného	kus	12,00000	43,19	518,28
120	978011141	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	82,68000	28,80	2 381,18
121	978013141	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	206,38600	23,04	4 755,13
122	978015231	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	221,86000	11,52	2 555,83
123	978059531	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	25,71500	95,08	2 444,98
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						68 888,74
124	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	82,95951	190,39	15 794,66
125	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	829,59511	8,00	6 636,76
126	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	82,95951	280,00	23 228,66

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 05	Zájmové klubovny a WC pro veřejnost
R:	SO05_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
127	979990101	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	82,95951	280,00	23 228,66
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						33 408,91
128	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	133,63563	250,00	33 408,91
Díl: 711 Izolace proti vodě						30 047,10
129	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	9,85000	30,00	295,50
130	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně	m2	23,77100	42,00	998,38
131	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	10,83500	114,00	1 235,19
132	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů ,	m2	26,14810	210,00	5 491,10
133	711823121	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	24,67410	141,19	3 483,74
134	711823129	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	82,24700	148,00	12 172,56
135	62852265	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	40,68141	149,04	6 063,16
136	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,26607	1 155,60	307,47
Díl: 712 Povlakové krytiny						16 944,97
137	712341559	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	12,12750	300,00	3 638,25
138	712351111	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu	m2	24,25500	150,00	3 638,25
139	712811101	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu	m2	3,79500	36,00	136,62
140	712300010	Odstranění povlakové krytiny z asfaltových pásů	m2	10,08000	114,00	1 149,12
141	62843022	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana PE fólie; spodní strana samolepicí vrstva; tl. 3,0 mm	m2	13,34025	165,12	2 202,74
142	628522501	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - břídlíce; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm	m2	17,51475	205,56	3 600,33
143	628526251	pás asfaltový pro speciální použití samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE fólie, snímatelná silikonová páska; spodní strana fólie se silikonem; tl. 2,8 mm	m2	13,34025	170,76	2 277,98
144	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,16760	1 800,00	301,68
Díl: 713 Izolace tepelné						9 503,26

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 05	Zájemové klubovny a WC pro veřejnost
R:	SO05_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
145	713121111	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	9,85000	32,74	322,49
146	713141151	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá	m2	12,10500	150,00	1 815,75
147	713191100	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	10,83500	36,45	394,94
148	28375704	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	1,33155	2 520,00	3 355,51
149	28375705	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	0,86680	4 069,49	3 527,43
150	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,04841	1 800,00	87,14
Díl: 725 Zařizovací předměty						73 118,92
151	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	11,00000	149,06	1 639,66
152	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	2,00000	72,77	145,54
153	725210821	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	122,46	244,92
154	725292001	Koupelnové doplňky zásobník na toaletní papír uzamykatelný, maximální rozměr náplně 290 x 100 mm, nerezový	soubor	10,00000	1 710,93	17 109,30
155	725292011	Koupelnové doplňky zásobník na papírové ručníky 340 x 110 x 265 mm, uzamykatelný, maximální rozměr náplně 260 x 100 mm, nerezový	soubor	7,00000	1 884,75	13 193,25
156	725292041	Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l, nerezový	soubor	7,00000	804,60	5 632,20
157	725292061	Koupelnové doplňky WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu,	soubor	10,00000	1 001,48	10 014,80
158	725291123	Koupelnové doplňky Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez	soubor	1,00000	1 459,41	1 459,41
159	725291146	Koupelnové doplňky Invalidní program madlo dvojitě sklopné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	2,00000	3 213,97	6 427,94
160	725299101	Koupelnové doplňky Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.	soubor	12,00000	148,88	1 786,56
161	725530831	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody průtokových ,	soubor	1,00000	76,29	76,29
162	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	69,56	139,12
163	725860812	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty dvojitých	kus	4,00000	15,39	61,56
164	55149034	koš odpadkový nerez; obsah 26,5 l; nástěnný	kus	5,00000	2 750,00	13 750,00
165	725R	Háček na oděvy, nerezový	ks	7,00000	200,00	1 400,00
166	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,06610	580,52	38,37
Díl: 762 Konstrukce tesařské						146 184,66
167	762311103	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	4,00000	115,56	462,24
168	762332120	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	26,90000	246,00	6 617,40

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 05	Zájmové klubovny a WC pro veřejnost
R:	SO05_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
169	762341220	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,	m2	11,02500	300,00	3 307,50
170	762341630	Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek tvrdých tloušťky do 8 mm,	m2	11,35300	305,40	3 467,21
171	762343101	Montáž roštu pro tepelnou izolaci spodem	m	30,30000	48,61	1 472,88
172	762361114	Spádové klíny montáž pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	50,60000	246,00	12 447,60
173	762395000	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	1,16150	4 152,00	4 822,55
174	762441111	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, přibíjením	m2	30,22500	481,20	14 544,27
175	762495000	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	30,22500	1 515,60	45 809,01
176	762911121	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	1,61598	1 080,00	1 745,26
177	762900030	Demontáž krovů s bedněním, s laťováním	m2	10,08000	420,00	4 233,60
178	31175R	Třmen tesařský 100 x 200 mm	kus	4,00000	143,52	574,08
179	60510000	lať jehličnaté(SM/JD); průřez 15 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	60,72000	39,00	2 368,08
180	60510055	lať průřez 24 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	37,87500	48,72	1 845,27
181	605126982	fošna SM; tl = 40,0 mm; l = 3 000 až 5 000 mm; jakost I	m3	0,01386	12 600,00	174,64
182	60515001	hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I	m3	0,04224	12 600,00	532,22
183	60515242	hranol SM/JD; tl = 140,0 mm; š = 200 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	0,41360	12 600,00	5 211,36
184	60725012	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 15,0 mm	m2	33,22500	562,20	18 679,10
185	60726012.A	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm	m2	8,58000	562,20	4 823,68
186	60726014.A	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm	m2	3,90830	626,76	2 449,57
187	60726016.A	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm	m2	12,12750	716,64	8 691,05
188	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,05894	1 800,00	1 906,09
Díl: 764		Konstrukce klempířské				137 415,32
189	764812690	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 700 mm, dodávka a montáž	m	1,30000	1 157,40	1 504,62
190	764918231	Oplechování okapů na živичné fóliové střeše, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	5,00000	310,20	1 551,00
191	764928301	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	37,30000	378,00	14 099,40
192	764928302	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	8,50000	438,00	3 723,00
193	764928304	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	11,50000	498,00	5 727,00
194	764928306	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	51,00000	738,00	37 638,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 05	Zájmové klubovny a WC pro veřejnost
R:	SO05_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
195	764819211	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	2,00000	637,20	1 274,40
196	764815211	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	10,20000	589,20	6 009,84
197	764815808	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000	441,60	441,60
198	764816117	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 175 mm, dodávka a montáž	m	15,15000	620,40	9 399,06
199	764816122	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 225 mm, dodávka a montáž	m	10,60000	620,40	6 576,24
200	764352800	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30°	m	10,20000	30,00	306,00
201	764359810	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	1,00000	30,00	30,00
202	764410850	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	26,20000	30,00	786,00
203	764430840	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	98,00000	30,00	2 940,00
204	764454801	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	2,00000	30,00	60,00
205	764456852	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen výtokových kruhových, o průměru 75 a 100 mm	kus	3,00000	30,00	90,00
206	13814193	plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 1,00 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2	t	0,00800	66 000,00	528,00
207	138R1	Plech perforovaný tl. 1,0 mm lakovaný pozinkovaný	m2	2,59200	1 184,40	3 069,96
208	138R2	Plech lakovaný tl. 0,7 mm pozinkovaný, pozink	m2	47,55850	650,40	30 932,05
209	138R3	Plech lakovaný tl. 0,6 mm pozinkovaný, pozink	m2	0,75000	594,00	445,50
210	138R4	Plech pozinkovaný tl. 1,00 mm, práškově lakovaný	kg	12,46080	660,00	8 224,13
211	553523112	koleno výtokové pozink lakovaný; d svodu 80 mm	kus	3,00000	356,40	1 069,20
212	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,55018	1 800,00	990,32
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				929 594,41
213	766413114	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, , verzalitovými profily, šířky přes 100 do 150 mm	m2	56,21800	360,00	20 238,48
214	766417111	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	140,50000	96,00	13 488,00
215	766492100	Ostatní montáž obložení montáž obložení ostění	m2	2,22000	472,33	1 048,57
216	766601216	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,	m	69,95000	88,80	6 211,56
217	766601229	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a	m	20,95000	221,76	4 645,87

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 05	Zájmové klubovny a WC pro veřejnost
R:	SO05_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
218	766711001	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří,	m	70,10000	142,20	9 968,22
219	766711021	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří,	m	20,80000	216,12	4 495,30
220	766661112	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	18,00000	384,00	6 912,00
221	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	18,00000	240,00	4 320,00
222	766812115	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	4 002,50	4 002,50
223	549R1	Dveřní kování rozetové klika - klika	kus	18,00000	486,00	8 748,00
224	549R2	Zámek zadlabací obyčejný	kus	5,00000	480,00	2 400,00
225	549R3	Zámek wc	kus	13,00000	540,00	7 020,00
226	60510000	lať jehličnaté(SM/JD); průřez 15 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	154,55000	39,00	6 027,45
227	60725033	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 15,0 mm	m2	2,66400	298,41	794,96
228	607R1	Fasádní tvarované profily ze speciální DTD s dekorem dřeva, profily typu verzalit	m2	56,21800	6 522,53	366 683,59
229	611R1-3Pd	Dveře vchodové plastové 1křídlové 100x210 cm, antracit	kus	3,00000	35 759,76	107 279,28
230	611R1Po	Okno plastové dvoukřídle 120 x 90 cm OS antracit	kus	4,00000	9 520,20	38 080,80
231	611R2Po	Okno plastové dvoukřídle 100 x 90 cm OS antracit	kus	1,00000	9 110,16	9 110,16
232	611R3Po	Okno plastové jednokřídle 120 x 60 cm S antracit	kus	5,00000	6 292,08	31 460,40
233	611R4Pd	Dveře vchodové plastové 1křídlové 100x210 cm, antracit, doplňky madlo-zámek	kus	1,00000	38 908,20	38 908,20
234	611R4Po	Okno plastové jednokřídle 120 x 60 cm OS antracit	kus	2,00000	10 277,04	20 554,08
235	611R5Po	Okno plastové dvojité 120 x 60 cm OS antracit	kus	1,00000	14 984,40	14 984,40
236	611R6Po	Okno plastové dvojité 75 x 60 cm OS antracit	kus	1,00000	9 151,80	9 151,80
237	611R7Po	Okno plastové jednokřídle 90 x 60 cm S antracit	kus	2,00000	9 514,32	19 028,64
238	611R8Po	Okno plastové jednokřídle 60 x 60 cm S antracit	kus	5,00000	3 436,92	17 184,60
239	611RTd1	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x197 cm, výplň DTD	kus	3,00000	3 011,20	9 033,60
240	611RTd2	Dveře vnitřní plné 70x197 cm HPL, výplň DTD	kus	2,00000	5 427,60	10 855,20
241	611RTd3	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 70x197 cm, výplň DTD	kus	5,00000	3 840,24	19 201,20
242	611RTd4	Dveře vnitřní plné 60x197 cm HPL, výplň DTD	kus	8,00000	5 900,70	47 205,60
243	615R1Os	Linka kuchyňská 215 cm včetně vybavení a spotřebičů, dřez, baterie, varná deska, lednice, mikrovlnná trouba	soubor	1,00000	69 128,40	69 128,40
244	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	1,93760	734,70	1 423,55
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						92 846,89
245	771101101	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	60,93000	5,68	346,08
246	771101210	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	62,28000	38,00	2 366,64
247	771475014	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	22,50000	110,00	2 475,00
248	771478001	Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových	m	22,50000	61,94	1 393,65

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 05	Zájemové klubovny a WC pro veřejnost
R:	SO05_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
249	771479001	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	22,50000	48,00	1 080,00
250	771575118	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	60,93000	680,00	41 432,40
251	771577133	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení	m	15,00000	680,00	10 200,00
252	771578011	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	22,50000	89,00	2 002,50
253	771579791	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	25,81000	12,39	319,79
254	771579793	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	62,28000	14,46	900,57
255	28342464	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; s vymezovačem spáry	m	25,00000	83,55	2 088,75
256	597R1	Dlažba keramická 600x600x9 mm, protiskluznost R10, odstín šedý	m2	68,50800	400,00	27 403,20
257	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	1,74648	480,00	838,31
Díl: 776 Podlahy povlakové						66 333,14
258	776101101	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	65,85000	5,68	374,03
259	776421100	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	53,50000	66,77	3 572,20
260	776521200	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	65,85000	236,99	15 605,79
261	776971318	Čistící zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 18 mm	m2	1,20000	1 366,36	1 639,63
262	776972117	Čistící zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilů spojených nerewzovým lankema odděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 17 mm	m2	0,60000	8 493,16	5 095,90
263	776976101	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	7,60000	526,52	4 001,55
264	776981113	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	3,00000	336,85	1 010,55
265	24696906.A	penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezni můstek	kg	20,00000	132,26	2 645,20
266	28342451	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev	m	60,00000	80,89	4 853,40
267	284R1	Podlahovina PVC vinylová tl. 3,0 mm, š. role 3 m, dekor dřeva, oblast použití 23/32	m2	77,40000	353,68	27 374,83
268	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,38036	420,82	160,06
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						27 878,91

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 05	Zájmové klubovny a WC pro veřejnost
R:	SO05_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
269	777101101	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	116,93000	5,68	664,16
270	777531023	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm	m2	116,93000	228,00	26 660,04
271	998777101	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	t	0,69339	800,00	554,71
Díl: 781 Obklady keramické						266 787,38
272	781101210	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	185,10700	38,00	7 034,07
273	781111111	Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	60,00000	68,00	4 080,00
274	781111115	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	60,00000	40,00	2 400,00
275	781111116	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	60,00000	45,00	2 700,00
276	781310111	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	23,40000	400,00	9 360,00
277	781419705	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	185,10700	4,83	894,07
278	781419707	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	87,62000	20,00	1 752,40
279	781419711	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	170,15700	15,00	2 552,36
280	781475120	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	181,59700	680,00	123 485,96
281	781497131	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	72,50000	298,00	21 605,00
282	781497132	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	25,50000	298,00	7 599,00
283	597R2	Okladačka keramická 30x60 cm	m2	203,60700	400,00	81 442,80
284	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	4,70430	400,00	1 881,72
Díl: 783 Natěry						6 994,50
285	783201811	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním	m2	9,25000	60,00	555,00
286	783225600	Natěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	19,87500	216,00	4 293,00
287	783226100	Natěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	19,87500	108,00	2 146,50
Díl: 784 Malby						41 346,65
288	784402801	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	289,07000	10,00	2 890,70
289	784161501	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	386,39250	15,00	5 795,89
290	784167102	Příprava povrchu Vyhazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné, tl. vrstvy 2 mm	m2	57,81400	198,00	11 447,17
291	784165612	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné	m2	386,39250	46,00	17 774,06

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 05	Zájmové klubovny a WC pro veřejnost
R:	SO05_a	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
292	784011211	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásy 50 mm	m	70,40000	11,18	787,07
293	784011221	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	30,00000	17,86	535,80
294	784011222	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	126,78000	16,69	2 115,96
Díl: 787 Zasklívání						3 660,35
295	787911111	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	4,20000	280,00	1 176,00
296	63465127	sklo plavené zrcadlo; číré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm	m2	4,20000	583,46	2 450,53
297	998787101	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m	t	0,05914	571,90	33,82
Díl: VN Vedlejší náklady						25 000,00
298	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
299	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
300	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON Ostatní náklady						17 500,00
301	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
302	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
303	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
304	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem						2 794 070,91

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 05	Zájmové klubovny a WC pro veřejnost
R:	SO05_b	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 134,05
1	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá na stěnách, šířka rýhy do 150mm	m2	6,15000	179,00	1 100,85
2	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířka rýhy do 150mm	m2	6,15000	168,00	1 033,20
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				5 400,00
3	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,90000	6 000,00	5 400,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 839,10
4	965042221	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	0,90000	2 150,00	1 935,00
5	965081712	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	3,00000	92,70	278,10
6	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	41,00000	186,00	7 626,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				17 644,20
7	721170962	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 40	kus	3,00000	259,20	777,60
8	721170965	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	9,00000	358,80	3 229,20
9	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	22,00000	15,00	330,00
10	721176102	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	9,00000	206,40	1 857,60
11	721176103	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,00000	210,00	840,00
12	721176105	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	10,00000	585,60	5 856,00
13	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	12,00000	66,00	792,00
14	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000	78,00	78,00
15	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,00000	109,20	873,60
16	721211510	Vpusť se suchou zápachovou uzávěrkou D 40 mm, mřížka 94 x 94 mm	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00
17	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	23,00000	17,40	400,20
18	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	500,00000	1,20	600,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				35 289,00
19	722172911	Propojení plastového potrubí polyf.D 16 mm,vodovod	kus	7,00000	81,60	571,20
20	722172330	Potrubí z PPR, D 16x2,7 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	36,00000	274,80	9 892,80
21	722181212	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm	m	36,00000	68,40	2 462,40
22	722182001	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj samolepicí spoj nebo rychlouzávěr	m	36,00000	31,20	1 123,20
23	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	31,00000	192,00	5 952,00
24	722191132	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m	soubor	25,00000	163,20	4 080,00
25	722220111	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	25,00000	194,40	4 860,00
26	722220121	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00000	294,00	294,00
27	722220871	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3/8	kus	13,00000	22,20	288,60
28	722235111	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	20,00000	195,60	3 912,00
29	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	36,00000	12,60	453,60
30	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	36,00000	22,20	799,20
31	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	500,00000	1,20	600,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				212 638,40
32	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	11,00000	134,40	1 478,40
33	725013125	Kloz.kombi ZTP,nádrž s arm.odpad vodor,bílý	soubor	1,00000	8 940,00	8 940,00
34	725013138	Klozet kombi,nádrž s armat.,bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	6,00000	6 417,60	38 505,60
35	725122231	Pisoár s radarovým splachovačem,	soubor	4,00000	11 868,00	47 472,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 05	Zájmové klubovny a WC pro veřejnost
R:	SO05_b	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	99,00	396,00
37	725017122	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	7,00000	2 880,00	20 160,00
38	725017153	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1,00000	3 180,00	3 180,00
39	725319101	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000	810,00	810,00
40	725019101	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	6 288,00	6 288,00
41	725534112	Ohřivač elektr. průtokový	soubor	10,00000	4 620,00	46 200,00
42	725530152	Ventil pojistný TE 1847 DN 15	kus	10,00000	952,80	9 528,00
43	725810402	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	25,00000	234,00	5 850,00
44	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	8,00000	1 980,00	15 840,00
45	725825815	Baterie termostatická nástěnná výlevka	kus	1,00000	4 776,00	4 776,00
46	725829202	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné výlevka	kus	1,00000	222,00	222,00
47	725860213	Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm	kus	8,00000	352,80	2 822,40
48	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	500,00000	0,34	170,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 230,39
49	979087213	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	4,08050	674,00	2 750,26
50	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,08050	234,50	956,88
51	979083117	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	4,08050	336,50	1 373,09
52	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	4,08050	26,60	108,54
53	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	4,08050	10,20	41,62

Celkem

288 175,14

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 05	Zájmové klubovny a WC pro veřejnost
R:	SO05_c	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zařízení 1				10 299,60
1	Pol__0001	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ D=125 Víceotáčkový ventilátor	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
2	Pol__0002	TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ PLASTOVÝ Taliřový ventil 100, vč zděře a kroužku	ks	2,00000	422,40	844,80
3	Pol__0003	SAMOČINNÁ ZPĚTNÁ KLAPKA MOTÝLKOVÁ/pozink. plech/ D=125	ks	1,00000	537,60	537,60
4	Pol__0004	KRYCÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ PLASTOVÁ Krycí mřížka kruhová D=125	ks	1,00000	594,00	594,00
5	Pol__0005	OHEBNÁ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ 25mm D=125	m	2,00000	429,60	859,20
6	Pol__0006	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 140 60% tvarovek	bm	4,00000	616,80	2 467,20
7	Pol__0007	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLEOZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ KAUKUKOVOU IZOLACÍ S AI POLEPEM Kaučuk tl 10 mm s AI polepem a samolepem	m2	1,00000	672,00	672,00
8	Pol__0008	Montážní materiál	kg	6,00000	220,80	1 324,80
Díl: 2		Zařízení 2				10 299,60
9	Pol__0009	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ D=125 Víceotáčkový ventilátor	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
10	Pol__0010	TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ PLASTOVÝ Taliřový ventil 100, vč zděře a kroužku	ks	2,00000	422,40	844,80
11	Pol__0011	SAMOČINNÁ ZPĚTNÁ KLAPKA MOTÝLKOVÁ/pozink. plech/ D=125	ks	1,00000	537,60	537,60
12	Pol__0012	KRYCÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ PLASTOVÁ Krycí mřížka kruhová D=125	ks	1,00000	594,00	594,00
13	Pol__0013	OHEBNÁ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ 25mm D=125	m	2,00000	429,60	859,20
14	Pol__0014	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 140 60% tvarovek	bm	4,00000	616,80	2 467,20
15	Pol__0015	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLEOZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ KAUKUKOVOU IZOLACÍ S AI POLEPEM Kaučuk tl 10 mm s AI polepem a samolepem	m2	1,00000	672,00	672,00
16	Pol__0016	Montážní materiál	kg	6,00000	220,80	1 324,80
Díl: 3		Zařízení 3				8 414,40
17	Pol__0017	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ D=125 Víceotáčkový ventilátor	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
18	Pol__0018	TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ PLASTOVÝ Taliřový ventil 125	ks	1,00000	442,80	442,80
19	Pol__0019	PŘETLAKOVÁ SAMOČINNÁ ŽALUZIE D=125, plast. 160x160	ks	1,00000	541,20	541,20
20	Pol__0020	OHEBNÁ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ 25mm D=125	m	2,00000	429,60	859,20
21	Pol__0021	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 140 20% tvarovek	bm	4,00000	616,80	2 467,20
22	Pol__0022	Montážní materiál	kg	5,00000	220,80	1 104,00
Díl: 4		Zařízení 4				2 592,00
23	Pol__0023	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR NÁSTĚNNÝ Nástěnný ventilátor axiální D=100, kuličková ložiska	ks	1,00000	1 267,20	1 267,20
24	Pol__0024	PŘETLAKOVÁ SAMOČINNÁ ŽALUZIE D=100	ks	1,00000	541,20	541,20

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 05	Zájmové klubovny a WC pro veřejnost
R:	SO05_c	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	Pol__0025	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 100 10% tvarovek	bm	1,00000	562,80	562,80
26	Pol__0026	Montážní materiál	kg	1,00000	220,80	220,80
Díl: 5		Zařízení 5				8 179,20
27	Pol__0027	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ PZZN-400x200	ks	1,00000	2 877,60	2 877,60
28	Pol__0028	STĚNOVÁ MŘÍŽKA Stěnová mřížka 400x200, rozteč lamel 20	ks	3,00000	1 051,20	3 153,60
29	Pol__0029	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1050 30% tvarovek	bm	1,00000	1 485,60	1 485,60
30	Pol__0030	Montážní materiál	kg	3,00000	220,80	662,40
Díl: 6		Zařízení 6				10 814,40
31	Pol__0031	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR NÁSTĚNNÝ Nástěnný ventilátor axiální D=100, kuličková ložiska	ks	1,00000	1 267,20	1 267,20
32	Pol__0032	PŘETLAKOVÁ SAMOČINNÁ ŽALUZIE D=100	ks	1,00000	541,20	541,20
33	Pol__0033	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ PZZN-400x200	ks	1,00000	2 866,80	2 866,80
34	Pol__0034	STĚNOVÁ MŘÍŽKA Stěnová mřížka 400x200, rozteč lamel 20	ks	3,00000	1 051,20	3 153,60
35	Pol__0035	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1050 30% tvarovek	bm	1,00000	1 485,60	1 485,60
36	Pol__0036	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 140 10% tvarovek	bm	1,00000	616,80	616,80
37	Pol__0037	Montážní materiál	kg	4,00000	220,80	883,20
Díl: 7		Zařízení 7				8 160,00
38	Pol__0038	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR NÁSTĚNNÝ Nástěnný ventilátor axiální D=120, kuličková ložiska	ks	1,00000	1 447,20	1 447,20
39	Pol__0039	PŘETLAKOVÁ SAMOČINNÁ ŽALUZIE D=120, plast. 160x160	ks	1,00000	541,20	541,20
40	Pol__0040	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ PZZN-400x200	ks	1,00000	2 877,60	2 877,60
41	Pol__0041	STĚNOVÁ MŘÍŽKA Stěnová mřížka 400x200, rozteč lamel 20	ks	1,00000	1 051,20	1 051,20
42	Pol__0042	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1050 30% tvarovek	bm	0,50000	1 485,60	742,80
43	Pol__0043	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 140 10% tvarovek	bm	1,00000	616,80	616,80
44	Pol__0044	Montážní materiál	kg	4,00000	220,80	883,20
Díl: ON		Ostatní náklady				37 461,60
45	Pol__0045	Zvedací mechanismy	ks	1,00000	1 980,00	1 980,00
46	Pol__0046	Lešení	ks	1,00000	2 376,00	2 376,00
47	Pol__0047	Doprava	ks	1,00000	2 112,00	2 112,00
48	Pol__0048	Vnitrostaveništní přesuny	ks	1,00000	660,00	660,00
49	Pol__0049	Přidružené a pomocné výkony (bližší nespécifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla)	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00
50	Pol__0050	Proškolení obsluhy	ks	1,00000	2 640,00	2 640,00
51	Pol__0051	Zednické výpomoci (vysekání drážek apod.)	ks	1,00000	1 914,00	1 914,00
52	Pol__0052	Komplexní zkoušky + zaregulování	ks	1,00000	11 193,60	11 193,60

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 05	Zájmové klubovny a WC pro veřejnost
R:	SO05_c	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	Pol_0053	Kompletační činnosti	ks	1,00000	2 376,00	2 376,00
54	Pol_0054	Dodavatelská dokumentace	ks	1,00000	4 620,00	4 620,00
55	Pol_0055	Autorský dozor	ks	1,00000	1 980,00	1 980,00
56	Pol_0056	Předávací dokumentace	ks	1,00000	1 320,00	1 320,00
57	Pol_0057	Projekt skutečného provedení stavby	ks	1,00000	2 640,00	2 640,00

Celkem						96 220,80
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 05	Zájmové klubovny a WC pro veřejnost
R:	SO05_d	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 21-M		Elektromontáže				319 174,44
1	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	77,00000	26,88	2 069,76
2	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	77,00000	4,92	378,84
3	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	48,00000	139,20	6 681,60
4	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	38,00000	42,12	1 600,56
5	345715230	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5	kus	10,00000	21,72	217,20
6	210020651	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg	kus	45,00000	108,36	4 876,20
7	154110800	profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4900820 20x20x2 mm	t	0,13500	34 200,00	4 617,00
8	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	157,00000	16,92	2 656,44
9	210100002s	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm ²	kus	10,00000	22,56	225,60
10	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	kus	2,00000	49,44	98,88
11	345670300	oko kabelové Cu lisovací lehčené 16 x 8 KU-L	kus	2,00000	10,44	20,88
12	345670140	oko kabelové Cu lisovací lehčené 1,5 x 3 KU-L	kus	42,00000	5,52	231,84
13	345670180	oko kabelové Cu lisovací lehčené 2,5 x 3 KU-L	kus	115,00000	5,76	662,40
14	345670200	oko kabelové Cu lisovací lehčené 4 x 4 KU-L	kus	10,00000	6,36	63,60
15	345670260	oko kabelové Cu lisovací lehčené 10 x 6 KU-L	kus	10,00000	7,32	73,20
16	345670300	oko kabelové Cu lisovací lehčené 16 x 8 KU-L	kus	2,00000	10,44	20,88
17	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm ²	kus	10,00000	22,20	222,00
18	210100348	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 29	kus	2,00000	90,36	180,72
19	210100350	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16	kus	35,00000	71,28	2 494,80
20	210100351	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21	kus	6,00000	90,36	542,16
21	210100352	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 36	kus	2,00000	152,40	304,80
22	210110019	Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí základní nebo vlhké	kus	21,00000	46,56	977,76
23	210110043	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení	kus	3,00000	58,68	176,04
24	345355750	spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost	kus	3,00000	234,00	702,00
25	345355280S	spínač pohybový 10A vnitřní	kus	21,00000	738,00	15 498,00
26	210111012	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	53,00000	113,52	6 016,56
27	345551030	zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost	kus	53,00000	168,00	8 904,00
28	210150171	Montáž relé pomocných ventilátorových	kus	6,00000	139,20	835,20
29	358640020S	Relé multifunkční k ventilátoru	kus	6,00000	628,80	3 772,80
30	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,00000	219,60	219,60
31	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	1,00000	318,00	318,00
32	210200040	Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 2 zdroje nouzové	kus	4,00000	201,60	806,40

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 05	Zájmové klubovny a WC pro veřejnost
R:	SO05_d	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	348144070	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem - ozn. N	kus	2,00000	1 184,40	2 368,80
34	210201025	Montáž svítidel stropních přisazených - zapuštěných do podhledu - LED	kus	41,00000	270,00	11 070,00
35	348144000	Svítidlo ozn. A	kus	4,00000	2 040,00	8 160,00
36	348121000	Svítidlo ozn. B	kus	8,00000	2 160,00	17 280,00
37	348121120	Svítidlo ozn. C	kus	5,00000	924,00	4 620,00
38	348144070-P	Svítidlo ozn. E	kus	2,00000	1 920,00	3 840,00
39	348144100-P	Svítidlo ozn. F	kus	8,00000	1 200,00	9 600,00
40	348144110-P	Svítidlo ozn. G	kus	11,00000	984,00	10 824,00
41	348144390	Svítidlo ozn. D	kus	3,00000	1 008,00	3 024,00
42	210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² v průmyslové výstavbě	m	70,00000	26,40	1 848,00
43	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	70,00000	31,32	2 192,40
44	210220023	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	16,00000	22,56	360,96
45	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	10,00000	40,92	409,20
46	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	60,00000	172,80	10 368,00
47	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	bm	60,00000	19,56	1 173,60
48	210220221	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	4,00000	463,20	1 852,80
49	354411280	tyč jímací s kovaným hrotem JK 1,5 nerez	kus	4,00000	727,20	2 908,80
50	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	14,00000	122,40	1 713,60
51	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	4,00000	106,56	426,24
52	354418600	svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby	kus	4,00000	32,64	130,56
53	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	6,00000	20,52	123,12
54	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	4,00000	15,84	63,36
55	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	4,00000	28,32	113,28
56	354415600	podpěra vedení PV23 FeZn na plechové střechy 110 mm	kus	50,00000	13,32	666,00
57	354415200	podpěra vedení PV17 FeZn pro zdivo 220 mm	kus	12,00000	19,20	230,40
58	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	6,00000	19,56	117,36
59	210220372S	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek na sendvičový panel	kus	4,00000	302,40	1 209,60
60	354418020	úhelník ochranný OU 1,7 nerez	kus	4,00000	292,80	1 171,20
61	354418470	držák ochranného úhelníku boční se středovým vrutem DUDa-27 nerez	kus	8,00000	172,80	1 382,40
62	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	4,00000	62,52	250,08
63	735345300	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 148x210 mm	kus	4,00000	19,20	76,80
64	210220431	Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků	kus	4,00000	98,64	394,56
65	210280002	Zkreslení skutečného provedení stavby	kus	1,00000	8 640,00	8 640,00
66	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,00000	11 736,00	11 736,00
67	210280004	Koordinace s postupem výstavby	hod	30,00000	336,00	10 080,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 05	Zájmové klubovny a WC pro veřejnost
R:	SO05_d	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
68	210800526	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně	m	30,00000	16,92	507,60
69	341408420	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 4 mm2	m	30,00000	12,84	385,20
70	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	280,00000	31,56	8 836,80
71	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	280,00000	15,60	4 368,00
72	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2	m	680,00000	31,56	21 460,80
73	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	680,00000	26,40	17 952,00
74	210810054	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených pevně	m	5,00000	51,84	259,20
75	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	5,00000	158,40	792,00
76	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně	m	60,00000	31,56	1 893,60
77	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	60,00000	26,40	1 584,00
78	210810058	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 7x1,5 mm2 uložených pevně	m	30,00000	37,08	1 112,40
79	341111100	kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2	m	30,00000	44,40	1 332,00
80	MET	Rozvodnice MET	Kus	1,00000	15 480,00	15 480,00
81	RJ	R5ozváděč RJ dle výkresové dokumentace	Kus	1,00000	46 320,00	46 320,00
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				18 775,00
82	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,08500	10 000,00	850,00
83	460200011S	Souběh se stávajícími kabely - zvýšená bezpečnost práce	m	20,00000	280,00	5 600,00
84	460200164	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	85,00000	99,00	8 415,00
85	460560164	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	85,00000	46,00	3 910,00

Celkem	337 949,44
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 06	Oplocení prostor Českého svazu chovatelů
R:	SO06	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				16 347,30
1	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,56137	198,00	309,15
2	167101201	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	1,56136	65,00	101,49
3	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1,56136	10,00	15,61
4	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,56137	180,00	281,05
5	460300101	Vrtání jámy pro stožár do D 55 cm, jámy do hl. 2 m, průměru do 55 cm	kus	23,00000	680,00	15 640,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 759,74
6	275313611	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	1,17986	3 186,60	3 759,74
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				45 831,99
7	318110011	Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2950 x 200 x 50 mm, držák bez zámku oboustranný Zn na sloupek 48 mm a 60 mm / 200 mm	soubor	4,00000	1 341,81	5 367,24
8	318110011	Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2450 x 200 x 50 mm, držák bez zámku oboustranný Zn na sloupek 48 mm a 60 mm / 200 mm	soubor	1,00000	1 306,25	1 306,25
9	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	25,00000	280,00	7 000,00
10	14587292	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 80,0 mm; b = 80,0 mm	t	0,02050	72 645,00	1 489,22
11	14587779	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 3,00 mm; a = 80,0 mm; b = 60,0 mm	t	0,37600	72 645,00	27 314,52
12	55342691	objímka materiál Zn; d 48 mm; povrch nastříkaný lak	kus	2,00000	30,89	61,78
13	553462014	sloupek plotový ocel; válec; l = 2 500 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC	kus	6,00000	335,00	2 010,00
14	553462082	vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 48 mm; l = 2 000 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství hlava, hákový šroub	kus	2,00000	330,00	660,00
15	553462194	objímka průběžná, rohová; materiál ocel; d 48 mm; povrch prášková vypalovací barva, pozink	kus	18,00000	34,61	622,98
Díl: 900		HZS				3 300,00
16	909	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	10,00000	330,00	3 300,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				6 881,81
17	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	25,32000	163,46	4 138,81
18	59217335	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	26,00000	105,50	2 743,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 723,80
19	941955001	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	26,52000	65,00	1 723,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 825,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 06	Oplocení prostor Českého svazu chovatelů
R:	SO06	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	998151111	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m	t	7,30000	250,00	1 825,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						41 947,86
21	762112110	Konstrukce stěn a příček na hladko montáž z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	34,00000	116,31	3 954,54
22	762132135	Bednění stěn montáž z prken hoblovaných 32 mm na sraz, s olištováním spár	m2	51,36000	81,75	4 198,68
23	60512542.A	prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; hoblované	m3	1,28400	21 666,19	27 819,39
24	60515001	hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I	m3	0,23120	21 666,19	5 009,22
25	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,84838	1 138,68	966,03
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						11 386,24
26	767641110	Montáž dveří dokončení okování dveří osazených do ocelové zárubně, otvíravých, jednokřídlových	kus	1,00000	600,00	600,00
27	767911130	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m	m	14,30000	111,93	1 600,60
28	767920210	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
29	767995104	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	26,84000	120,00	3 220,80
30	14587756	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 3,00 mm; a = 60,0 mm; b = 40,0 mm	t	0,02684	72 000,00	1 932,48
31	31327524	pletivo drátěné 4-hranné se zapl.napínacím drátem; h = 1,75 m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,50 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená	m	14,30000	101,48	1 451,16
32	31478160	drát napínací pr. 3,40 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; balení svitek 26 m	m	14,30000	3,07	43,90
33	31479012	stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných	kus	6,00000	16,72	100,32
34	54926045	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	1,00000	600,00	600,00
35	549R	Dveřní kování štítkové klika-klika	kus	1,00000	600,00	600,00
36	998767101	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,05060	730,84	36,98
Díl: 783 Nátěry						12 722,79
37	783225600	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	13,22000	216,00	2 855,52
38	783226100	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	13,22000	108,00	1 427,76
39	783726200	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak	m2	111,56000	75,65	8 439,51
Díl: VN Vedlejší náklady						23 500,00
40	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
41	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: ON Ostatní náklady						12 500,00
42	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
43	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 06	Oplocení prostor Českého svazu chovatelů
R:	SO06	Stavba - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem					181 726,53	
---------------	--	--	--	--	-------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 07	Napojení areálu na veřejnou kanalizaci
R:	SO07	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				495 808,17
1	113106191	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živící strojně pl do 50 m2	m2	189,00000	78,00	14 742,00
2	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	6,50000	89,00	578,50
3	113107137	Odstanění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm ručně	m2	1,00000	280,00	280,00
4	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	2,00000	87,60	175,20
5	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	360,00000	60,00	21 600,00
6	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	50,00500	120,00	6 000,60
7	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	39,27000	280,00	10 995,60
8	132151254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	218,40000	120,00	26 208,00
9	141721214	Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	28,60000	1 980,00	56 628,00
10	141721215	Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 225 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	78,24000	2 230,00	174 475,20
11	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	468,33300	80,00	37 466,64
12	151811231	Odstanění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	468,33300	40,00	18 733,32
13	162751116	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	87,85000	229,00	20 117,65
14	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	175,70000	180,00	31 626,00
15	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	87,85000	10,00	878,50
16	354946110	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	269,84800	99,00	26 714,95
17	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	50,00500	280,00	14 001,40
18	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	100,01000	311,00	31 103,11
19	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	86,30000	28,00	2 416,40
20	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2,15800	150,00	323,70
21	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	41,30000	18,00	743,40
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				31 815,08
22	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	10,91600	880,00	9 606,08
23	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	13,00000	422,50	5 492,50
24	59224011	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	2,00000	192,00	384,00
25	59224012	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	6,00000	206,00	1 236,00
26	59224013	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	5,00000	232,50	1 162,50

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 07	Napojení areálu na veřejnou kanalizaci
R:	SO07	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	1,00000	584,00	584,00
28	59224188	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,00000	480,00	480,00
29	465511228	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním spár tl 250 mm	m2	7,80000	1 650,00	12 870,00
Díl: 5		Komunikace pozemní				36 534,21
30	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm	m2	1,00000	1 400,00	1 400,00
31	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2	m2	189,00000	174,89	33 054,21
32	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,50000	320,00	2 080,00
Díl: 8		Trubní vedení				673 855,92
33	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	58,40000	93,60	5 466,24
34	R1	potrubí z PP plnostěnné, hladké, nevrstvené, SN10, d160/6,2	m	58,40000	1 173,60	68 538,24
35	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	6,00000	86,40	518,40
36	28617338	koleno kanalizace PP KG DN 160x45°	kus	6,00000	417,60	2 505,60
37	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	176,60000	105,60	18 648,96
38	R2	potrubí z PP plnostěnné, hladké, nevrstvené, SN10, d200/7,7	m	176,60000	1 809,60	319 575,36
39	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	4,00000	87,00	348,00
40	28611972	přesuvka kanalizační PP KG DN 200	kus	4,00000	930,00	3 720,00
41	890431811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 3 m3	m3	1,96300	2 640,00	5 182,32
42	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,00000	3 600,00	3 600,00
43	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	6,00000	3 600,00	21 600,00
44	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	10,00000	1 416,00	14 160,00
45	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	3,00000	1 260,00	3 780,00
46	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	2,00000	1 980,00	3 960,00
47	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	5,00000	3 300,00	16 500,00
48	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	7,00000	1 416,00	9 912,00
49	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	7,00000	2 460,00	17 220,00
50	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	7,00000	2 616,00	18 312,00
51	PFB.1135101	Dno jednolitě šachtové 100/53 KOM V15	kus	6,00000	8 760,00	52 560,00
52	PFB.1135102	Dno jednolitě šachtové 100/58 KOM V20	kus	1,00000	9 360,00	9 360,00
53	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	17,00000	228,00	3 876,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 07	Napojení areálu na veřejnou kanalizaci
R:	SO07	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
54	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	5,00000	1 296,00	6 480,00
55	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm	kus	5,00000	1 176,00	5 880,00
56	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	5,00000	174,00	870,00
57	894812061	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	4,00000	822,00	3 288,00
58	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	1,00000	2 976,00	2 976,00
59	894812315	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus	1,00000	8 736,00	8 736,00
60	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,00000	6 216,00	6 216,00
61	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,00000	540,00	540,00
62	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	1,00000	10 968,00	10 968,00
63	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	4,00000	465,60	1 862,40
64	63126036	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 A15	kus	4,00000	1 740,00	6 960,00
65	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,00000	598,80	1 796,40
66	55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz	kus	3,00000	4 980,00	14 940,00
67	R3	Napojení stávající přípojky na novou odbočku s použitím pryžové spojky	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						49 625,26
68	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,00000	800,00	800,00
69	326356T10	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,13000	480,00	6 782,40
70	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	0,14800	1 800,00	266,40
71	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,00000	260,00	520,00
72	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	2,04000	99,00	201,96
73	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	2,00000	277,50	555,00
74	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,00000	480,00	480,00
75	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,00000	2 150,00	10 750,00
76	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	3,75000	2 450,00	9 187,50
77	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	1,00000	480,00	480,00
78	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,00000	325,00	325,00
79	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	6,50000	58,00	377,00
80	979092111	Očištění silničních dílců se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	189,00000	100,00	18 900,00
Díl: 997 Přesun sutě						10 872,34
81	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	21,38700	226,00	4 833,46
82	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	21,38700	12,00	256,64

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 07	Napojení areálu na veřejnou kanalizaci
R:	SO07	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
83	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,58800	180,00	285,84
84	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	19,63000	280,00	5 496,40
Díl: 998		Přesun hmot				8 810,40
85	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	145,59700	60,00	8 735,82
86	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,24300	60,00	74,58

Celkem						1 307 321,38
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 08	Venkovní oplocení areálu
R:	SO08	Stavba - soupis prací (Oplocení)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				14 270,19
1	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	7,85400	110,00	863,94
2	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	9,65600	718,92	6 941,89
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,22000	198,00	2 617,56
4	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	13,22000	45,00	594,90
5	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	4,29000	10,00	42,90
6	180402111	Založení travníku parkový travník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	14,30000	28,00	400,40
7	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	13,22000	180,00	2 379,60
8	00572400	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	2,86000	150,00	429,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				27 082,24
9	275313611	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	9,08800	2 980,00	27 082,24
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				232 929,60
10	338121123	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobeton. se zabetonováním patky betonem třídy C -/7,5, o objemu do 0,15 m3	kus	70,00000	450,00	31 500,00
11	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	2,00000	660,00	1 320,00
12	348121121	Osazování desek plotových železobetonových při rozměru desek 300x50x2000 mm	kus	408,00000	144,00	58 752,00
13	592R1	Deska plotová strukturovaná výška 250 mm, šířka pole 2050 mm	kus	204,00000	189,60	38 678,40
14	592R2	Deska plotová hladká výška 500 mm, šířka pole 2050 mm	kus	204,00000	348,00	70 992,00
15	592R3	Sloupek betonový průběžný hladký, délka 2750 mm	kus	64,00000	446,40	28 569,60
16	592R4	Sloupek betonový průběžný hladký, délka 3400 mm	kus	1,00000	446,40	446,40
17	592R5	Sloupek betonový koncový hladký, délka 2800 mm	kus	4,00000	446,40	1 785,60
18	592R6	Sloupek betonový rohový hladký, délka 2800 mm	kus	1,00000	885,60	885,60
Díl: 46		Zpevněné plochy				32 900,02
19	564861111	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	23,80000	160,00	3 808,00
20	596215021	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	23,80000	275,00	6 545,00
21	596291111	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	14,30000	160,00	2 288,00
22	917862111	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	28,60000	305,77	8 745,02
23	59217420	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	17,00000	105,00	1 785,00
24	59217421	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	14,00000	111,00	1 554,00
25	5924511900	dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	25,00000	327,00	8 175,00
Díl: 900		HZS				6 600,00
26	913	Hzs - Stavební dělník	h	20,00000	330,00	6 600,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				9 126,00

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 08	Venkovní oplocení areálu
R:	SO08	Stavba - soupis prací (Oplocení)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	941955001	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	140,40000	65,00	9 126,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						64 416,12
28	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,56000	2 798,24	18 356,45
29	962031166	Bourání příček z tvárnic vápenopiskových, tloušťky 175 mm	m2	5,00000	160,20	801,00
30	966067111	Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového	m	48,50000	126,78	6 148,83
31	976011211	Demontáž prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	308,00000	126,98	39 109,84
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						8 577,83
32	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,58500	190,39	2 967,23
33	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	155,85000	8,00	1 246,80
34	979990101	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	15,58500	280,00	4 363,80
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						21 430,41
35	998151111	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m	t	85,72163	250,00	21 430,41
Díl: 762 Konstrukce tesařské						25 219,44
36	762112110	Konstrukce stěn a příček na hladko montáž z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	34,00000	116,31	3 954,54
37	762132135	Bednění stěn montáž z prken hoblovaných 32 mm na sraz, s olištováním spár	m2	51,36000	81,75	4 198,68
38	60512542.A	prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; hoblované	m3	1,28400	11 110,56	14 265,96
39	60515001	hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I	m3	0,23120	7 933,50	1 834,23
40	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,84838	1 138,68	966,03
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						29 335,47
41	767641110	Montáž dveří dokončení okování dveří osazených do ocelové zárubně, otvřívacích, jednokřídlových	kus	1,00000	322,72	322,72
42	767920210	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	1,00000	735,46	735,46
43	767995105	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	117,80000	120,00	14 136,00
44	132202650000	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 40,0 mm; b = 8,0 mm	kg	37,40000	96,00	3 590,40
45	13890203	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí od 50 kg do 100 kg	kg	117,80000	33,60	3 958,08
46	14587757	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 4,00 mm; a = 60,0 mm; b = 40,0 mm	t	0,03260	72 000,00	2 347,20
47	14587779	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 3,00 mm; a = 80,0 mm; b = 60,0 mm	t	0,04110	72 000,00	2 959,20
48	549R1	Zámek zadlabací vložkový	kus	1,00000	600,00	600,00
49	549R2	Dveřní kování štítkové klika-klika	kus	1,00000	600,00	600,00
50	998767101	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,11824	730,84	86,41

Položkový rozpočet

S:	01-21-225	DUBŇANY - Město - Revitalizace přírodního areálu
O:	SO 08	Venkovní oplocení areálu
R:	SO08	Stavba - soupis prací (Oplocení)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				23 500,00
51	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
52	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				12 500,00
53	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
54	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
55	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem						507 887,32

Poznámky uchazeče k zadání