

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

1. Objednatel: *Obec Šanov*

zastoupeným: Petr Škarek, starosta obce

se sídlem: Hlavní 65, 671 68 Šanov

IČO: 00293571 DIČ: CZ00293571

tel: 515 229 939

e-mail: info@sanov.cz

Zástupce ve věcech technických (technický dozor): ing. Vladislav Škarek

a

2. Zhotovitel: *Stavby Konvalinka, s.r.o.*

zastoupeným: Jiří Konvalinka – jednatel

se sídlem: Muchova 483, 671 68, Šanov

IČO: 073 36 667

tel: + 420 724 097 702

e-mail: stavby-konvalinka@seznam.cz

Zástupce ve věcech technických: Jiří Konvalinka

Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 107635

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dle této smlouvy stavební dílo:

„Obec Šanov – Oprava tělocvičny, Komenského 246“

2. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu díla níže uvedenou. Objednatel prohlašuje, že má plně zajištěno finanční krytí pro úhradu ceny díla.

3. Rozsah st. díla je dán nabídkovým rozpočtem ze dne 16.9.2021, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí smlouvy. Specifikace stavby je dána projektovou dokumentací, která je jako příloha č.2 nedílnou součástí smlouvy.

4. Objednatel prohlašuje, že položkový rozpočet obsahuje všechny práce a dodávky vymezené v zadání.

4. Vše ostatní, co není v položkovém rozpočtu (vyjma případných víceprací), není předmětem díla.

5. Místem plnění zhotovitele dle této smlouvy je budova Komenského 246, Šanov.

II. **Cena díla**

1. Smluvní strany prohlašují, že za účelem větší přehlednosti při určení ceny díla vylučují v rámci této smlouvy použití § 2620 až 2622 občanského zákoníku.

2. Smluvní strany se dohodly na ceně díla uvedeného v čl. I této smlouvy - dle přiloženého rozpočtu ze dne 16.9.2021 a její výše činí:

1 897 650,- Kč bez DPH

slovy *jedenmilionosmsetdevadesátšedmtisícšestsetpadesát* korun českých bez daně z přidané hodnoty.

3. V případě kvantitativních a kvalitativních změn položek uvedených v rozpočtu bude cena upravena na základě písemného souhlasu objednatele, a to zápisem ve stav. deníku nebo zápisem z kontrolního dne a dodatku Smlouvy o dílo.

3.1 Případné vícepráce budou oceněny následovně:

Položky prací, které jsou již obsažené ve stavebních položkových rozpočtech, budou oceněny v této cenové úrovni. Položky prací, které nejsou ve stavebních položkových rozpočtech obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami dle ceníku RTS, platného v době realizace těchto prací a jejich cena bude písemně dohodnuta.

3.2 Případné méněpráce budou odečteny v cenách uvedených ve stavebních položkových rozpočtech.

4. V případě, že dojde v průběhu provádění díla ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení výše ceny, bude tato upravena na základě písemného dodatku Smlouvy o dílo. Ke stanovení této nové ceny a soupisu příčinného dodatku ke smlouvě o dílo se smluvní strany výslovně zavazují. Dále se připouští změna ceny díla daná vznikem nepředvídatelné skutečností (statika objektu, skryté vady stávající stavby apod.), pokud zhotovitel v průběhu stavby tyto skutečnosti příčinně zdůvodní a doloží vyjádření projektanta, stavebního dozoru, statika, soudního znalce apod. Překročení nabídkové ceny vždy musí odsouhlasit objednatel.

III. **Dodací lhůta, předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že stavební práce (dílo dle čl. I. této smlouvy) budou zahájeny **04/2022** a dokončeny do **08/2022**.

2. Účastníci se dohodli, že v případě nevhodných klimatických podmínek pro provádění předmětu díla ve vztahu k příslušným ČSN a technickým podmínkám je zhotovitel oprávněn termín zahájení a následně pak také termín dokončení prací na díle prodloužit. O tomto bude zhotovitel informovat objednatele ve stavebním deníku.

3. Plnění závazků objednatele uvedených v čl. IV a VI této smlouvy je povinnost, na jejímž splnění je závislé včasné úplné splnění závazku zhotovitele na zhotovení díla ve prospěch objednatele dle této smlouvy. V případě prodlení objednatele se splněním jeho závazků dle bodu

IV. A VI. této Smlouvy, zakládá toto prodlení objednatele nárok zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla, popř. nárok zhotovitele přerušit provádění díla do doby, než objednatel výše uvedené závazky splní.

4. Závazek na zhotovení díla je splněn jeho dokončením a předáním díla. Objednatel je povinen převzít dílo pokud nebude vykazovat vady bránící řádnému užívání.

5. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 10 dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. O předání předmětu díla sepíší obě smluvní strany Zápis o předání a převzetí díla. Tento bude obsahovat stav předávaného díla a dále prohlášení objednatele, zda dílo přejímá s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami musí objednatel v zápisu o předání a převzetí díla uvést, jaké konkrétní výhrady v díle spatřuje, v čem spatřuje případné vady díla, jak se tyto vady projevují a dále bude zápis obsahovat soupis vad, které předmět díla má v okamžiku předání a převzetí a dohodu o lhůtách k jejich odstranění.

6. Nebezpečí škody díla nese zhotovitel až do okamžiku jeho předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je a po celou dobu plnění svých závazků vůči objednateli z této smlouvy bude pojištěn na škody způsobené předmětem jeho podnikání.

8. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavby dle vlastního zvážení jako subdodávku jinou osobu. Plní-li pak zhotovitel svůj závazek k provedení díla pomocí těchto osob, odpovídá objednateli tak, jako by plnil sám.

IV.

Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla. Cena díla bude uhrazena převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo hotově, ve splátkách na základě vystavených faktur, a to:

Fakturace po písemném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

2. Splatnost faktur činí 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.

3. Případné vícepráce bude zhotovitel fakturovat samostatně s přílohami soupisu provedených víceprací.

V.

Základní podmínky provádění díla

1. Všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, použitých materiálech a jejich množství je zhotovitel průběžně povinen zapisovat do *stavebního deníku*. Stavební deník bude uložen na stavbě a v pracovní době bude přístupný všem oprávněným osobám. Budou řádně vyplněny a doloženy úvodní listy a průběžně doplňovány všechny potřebné doklady. Za vedení stavebního deníku odpovídá za zhotovitele zástupce ve věcech realizace stavby p. Libor Kodytek a za objednatele technický dozor (dále objednatel).

2. Technický dozor objednatele má zejména právo a povinnost sledovat a vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, kontrolovat průběh výstavby a kvalitu prováděných prací a je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, pokud bude porušována technologická kázeň nebo

bezpečnostní předpisy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen umožnit technickému dozoru objednatele prohlídku staveniště, kontrolu provedených prací a stavebních dokladů kdykoliv v pracovní době. Tato je pro tyto účely stanovena ve všední den od 7.00 hod do 16.00 hod.

3. Drobné odchylky od položkového rozpočtu ve smyslu řešení (zejména záměny materiálů k zabudování), která nemění dohodnuté řešení, mohou strany předběžně dohodnout zápisem do stavebního deníku. V případě potvrzení této skutečnosti zhotovitelem a objednatelem nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní do 14 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Toto vše musí být dáno písemnou formou.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dle projektové dokumentace, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit (z čehož vyplývá prodloužení termínu dokončení).

6. Na stavbě budou organizovány kontrolní dny. KD bude řídit a zápis z tohoto jednání bude zabezpečovat zhotovitel. Tyto doklady budou nedílnou součástí dokumentace průběhu stavby a zúčastněné strany je obdrží nejpozději do dvou pracovních dnů. Pokud se žádná ze stran do 2 pracovních dnů k zápisu nevyjádří, je tento považován za odsouhlasený.

VI.

Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště do dvou dnů před termínem zahájení prací. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, prosto práv třetích osob.

2. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit zaměstnancům zhotovitele ve vstupu na pracoviště. Na pracoviště mohou vstupovat pouze oprávněné osoby objednatele (subdodavatelé objednatele apod.).

3. Objednatel je povinen opatřit a předat zhotoviteli tyto náležitosti k provedení díla: místo pro napojení vody, body napojení elektro 220 V, 380V, pozemek pro ukládání materiálu a výkopku, pro zařízení staveniště, a dále poskytovat informace ovlivňující provádění díla.

4. Objednavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k provedení díla i další patřičnou součinnost.

VII.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel přejímá všeobecnou záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců, počítáno od data písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Dílo bude po tuto dobu způsobilé k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu obvyklé vlastnosti. Na zařízení, u kterých udává výrobce kratší dobu záruky, bude tato smluvními stranami respektována.

2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.

VIII.

Majetkové sankce

1. Při nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

2. Při nedodržení jednotlivých termínů splatnosti daňového dokladu je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Strany sjednávají, že nad rámec zákonem a touto smlouvou stanovených případů lze od této smlouvy odstoupit rovněž v následujících případech:

a) Objednatel v případě zaviněného prodlení zhotovitele s prováděním díla o více než 30 dnů od termínu dokončení díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy, dále na návrh technického dozoru objednatele pro průběžné podstatné a nekvalitní provádění prací a dodávek na díle, ohrožující možnost jeho užívání pro obvyklé účely, a to přes marné výzvy technického dozoru objednatele k nápravě.

b) Zhotovitel v případě, že objednatel je v prodlení o více než 15 dní s úhradou oprávněně vystavených faktur na průběžnou úhradu ceny díla dle čl. IV této smlouvy.

2. Před odstoupením od smlouvy je odstupující strana vždy povinna druhou stranu vyzvat k řádnému splnění porušovaného závazku a k tomuto jí stanovit přiměřenou lhůtu k nápravě. Při marném uplynutí lhůty lze od smlouvy odstoupit.

3. V případě odstoupení objednatele z důvodů na straně zhotovitele je objednatel oprávněn nechat dílo na náklady zhotovitele dokončit třetí osobou s nárokem na náhradu mu zhotovitelem i nákladů, pokud přesahují cenu díla. Zhotovitel má nárok na úhradu toho, o čem by se objednatel obohatil ponecháním si rozpracovaného díla.

4. V případě odstoupení zhotovitele z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel nárok na cenu díla po odečtu toho, co jeho neprovedením ušetřil a dále na náhradu zajištění rozestavěného před vznikem škody.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy mezi stranami z této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2. Shora uvedení zástupci smluvních stran výslovně prohlašují, že jsou oprávněni smlouvy uzavírat a že k platnosti smlouvy není potřeba dalšího podpisu. Současně prohlašují, že tímto nepřekročili své pravomoci.

3. Dojde-li v průběhu prací ke změně osob oprávněných k jednání, je povinná strana, u níž došlo ke změně, o tom bezodkladně informovat druhého účastníka písemnou formou s tím, že tato změna se stane nedílnou součástí této smlouvy.

4. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které získali v průběhu plnění této smlouvy, jsou přísně důvěrné a nebudou poskytovány třetím osobám po dobu 10 let.

5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o jakékoliv změně svého právního postavení, které by mohlo mít vliv na plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy, tj. zejména změna obchodního jména, zrušení společnosti, zahájení konkurzního řízení apod.


6. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

7. Smluvní strany se dohodly, že mohou tuto smlouvu zrušit vzájemnou dohodou a to písemnou formou.

8. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Šanově dne : 22.9.2021

Za zhotovitele:


Stavby Konvalinka, s.r.o.
Muchova 483, 671 68 Šanov
IČO: 07336667
D.Č. CZ07336667
.....
Jiří Konvalina

Za objednatele:


.....
Petr Škarek

OBEC ŠANOV
671 68 HRADEČICE
IČO: 00293571
D.Č. CZ00293571

Krycí list rozpočtu


Název stavby:	Obec Šanov, Oprava tělocvičny, Komenského 246	Objednatel:	Obec Šanov, Hlavní 65, 671 68 Šanov	IČ/DIČ:	00293571/
Druh stavby:	Oprava zastřešení, hromosvod, zateplení stropu a fasáda tělocvičny	Projektant:	Ing. Vladislav Škarek, Komenského 242, 671 68 Šano	IČ/DIČ:	13398814/
Lokalita:	k.ú. Šanov nad Jevišovkou	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	114
JKSO:	8015119	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	25.8.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV		Dodávky	0,00	Práce přesčas				0,00	Zařízení stavenišť		0,00
		Montáž	0,00	Bez pevné podl.				0,00	Mimostav. doprava		0,00
	PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka				0,00	Územní vlivy		0,00
		Montáž	0,00						Provozní vlivy		0,00
"M"		Dodávky	0,00						Ostatní		0,00
		Montáž	0,00						NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál											
Přesun hmot a sutí											
ZRN celkem			0,00								
			0,00	DN celkem				0,00	NUS celkem		0,00
				DN celkem z obj.				0,00	NUS celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00 Kč		
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč
Základ 21%	1 897 650,00 Kč	DPH 21%	398 506,50 Kč
			Celkem bez DPH
			1 897 650,00 Kč
			Celkem včetně DPH
			2 296 156,50 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	Stavby Konvalinka, s.r.o. Muchova 483, 671 68 / Šanov IČO: 07336667 DIČ: CZ07336667
Datum, razítko a podpis	22. 9. 2021 Datum, razítko a podpis	22. 9. 2021 Datum, razítko a podpis	



Informace pro uchazeče k VŘ:

- a) veškeré položky na přípravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, polířební měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozy, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a profezu.
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimatu, období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. I pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.
- j) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek.

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány

Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

Název stavby:	Obec Šanov, Oprava tělocvičny, Komenského 246	Doba výstavby:	Obec Šanov, Hlavní 65, 671 68 Šanov
Druh stavby:	Oprava zastiřešení, hromosvod, zateplení stropu a fasáda tělocvičny	Začátek výstavby:	Ing. Vladislav Škarek, Komenského 242, 671 68 Šano
Lokalita:	k.ú. Šanov nad Jevišovkou	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	8015119	Zpracováno dne: 25.8.2021	Zpracovali: Bohuslav Hemala

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	
SO 01.0	Přípravné a bourací práce	147,25	165 225,43	29,03
SO 01.1	Stavební úpravy střecha a zat.půda a fasáda	840 904,49	610 397,27	24,09
SO 02.1	Hromosvod	63 166,59	202 556,95	19,31
VORN	Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	15 252,00	0,00
Celkem:				1 897 650,00 Kč



Soupis prací a dodávek rekapitulace – skupin

Název stavby:		Obec Šanov, Oprava tělocvičny, Komenského 246		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Šanov, Hlavní 65, 671 68 Šanov			
Druh stavby:		Oprava zastřešení, hromosvod, zateplení stropu a fasáda tělocvičny		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Vladislav Škarek, Komenského 242, 671 68 Šano			
Lokalita:		k. ú. Šanov nad Jevišovkou		Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:		8015119		Zpracováno dne:		25.8.2021		Zpracoval:		Bohuslav Hemala	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)					
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem					
SO 01.0		Přípravné a bourací práce	147,25	165 225,43	165 372,67	29,03					
SO 01.0 1		Zemní práce	0,00	41 194,30	41 194,30	0,00					
SO 01.0 76		Konstrukce	147,25	53 606,89	53 754,14	14,58					
SO 01.0 9		Dokončovací práce, demolice	0,00	70 424,23	70 424,23	14,45					
SO 01.1		Stavební úpravy _střecha a zat.půda a fasáda	840 904,49	610 397,27	1 451 301,76	24,09					
SO 01.1 1		Zemní práce	0,00	8 899,72	8 899,72	0,00					
SO 01.1 6		Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	360 286,37	299 220,96	659 507,33	12,50					
SO 01.1 71		Izolace	68 686,83	47 695,25	116 382,08	2,52					
SO 01.1 76		Konstrukce	387 892,94	171 811,88	559 704,81	4,30					
SO 01.1 78		Dokončovací práce	2 447,45	18 357,48	20 804,93	0,04					
SO 01.1 9		Dokončovací práce, demolice	21 590,89	64 411,98	86 002,87	4,73					
SO 02.1		Hromosvod	63 166,59	202 556,95	265 723,55	19,31					
SO 02.1 1		Zemní práce	0,00	66 253,17	66 253,17	0,00					
SO 02.1 6		Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	26 873,26	3 276,29	30 149,55	0,02					
SO 02.1 8		Trubní vedení	4 766,22	21 581,22	26 347,44	19,04					
SO 02.1 9		Dokončovací práce, demolice	31 527,12	111 446,27	142 973,39	0,25					
VORN		Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	15 252,00	15 252,00	0,00					
VORN 9		Dokončovací práce, demolice	0,00	15 252,00	15 252,00	0,00					
Celkem:						1 897 649,98 Kč					

Soupis prací a dodávek rekapitulace –podskupiny

Název stavby:		Obec Šanov, Oprava tělocvičny, Komenského 246		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Šanov, Hlavní 65, 671 68 Šanov	
Druh stavby:		Oprava zastřešení,hromosvod,zateplení stropu a fasáda tělocvičny		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Vladislav Škarek, Komenského 242, 671 68 Šano	
Lokalita:		k.ú. Šanov nad Jevišovkou		Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:		8015119		Zpracováno dne: 25.8.2021		Zpracoval:		Bohuslav Hemala	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)				
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem			
SO 01.0		Přípravné a bourací práce	147,25	165 225,43	165 372,67	29,03			
SO 01.0	13	Hloubené vykopávky	0,00	35 417,13	35 417,13	0,00			
SO 01.0	16	Přemístění výkopku	0,00	5 717,55	5 717,55	0,00			
SO 01.0	17	Konstrukce ze zemin	0,00	59,62	59,62	0,00			
SO 01.0	762	Konstrukce tesařské	147,25	24 259,84	24 407,09	3,48			
SO 01.0	764	Konstrukce klempířské	0,00	6 382,59	6 382,59	0,25			
SO 01.0	765	Krytina tvrdá	0,00	22 964,46	22 964,46	10,84			
SO 01.0	96	Bourání konstrukcí	0,00	711,91	711,91	0,16			
SO 01.0	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	21 658,33	21 658,33	14,29			
SO 01.0	S	Přesuny suti	0,00	48 054,00	48 054,00	0,00			
SO 01.1		Stavební úpravy střecha a zat.půda a fasáda	840 904,49	610 397,27	1 451 301,76	24,09			
SO 01.1	17	Konstrukce ze zemin	0,00	8 899,72	8 899,72	0,00			
SO 01.1	60	Omítky ze suchých směsí	78 349,71	56 553,93	134 903,64	0,78			
SO 01.1	62	Úprava povrchů vnější	281 936,66	242 667,03	524 603,69	11,72			
SO 01.1	711	Izolace proti vodě	27 322,21	14 987,30	42 309,51	0,15			
SO 01.1	713	Izolace tepelné	41 364,62	32 707,95	74 072,57	2,37			
SO 01.1	762	Konstrukce tesařské	101 414,16	84 117,12	185 531,29	2,51			
SO 01.1	764	Konstrukce klempířské	286 478,77	87 694,75	374 173,53	1,79			
SO 01.1	783	Nátěry	2 447,45	18 357,48	20 804,93	0,04			
SO 01.1	94	Lešení a stavební výtahy	21 590,89	56 493,74	78 084,63	4,73			
SO 01.1	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	7 918,24	7 918,24	0,00			
SO 02.1		Hromosvod	63 166,59	202 556,95	265 723,55	19,31			
SO 02.1	13	Hloubené vykopávky	0,00	51 448,09	51 448,09	0,00			
SO 02.1	17	Konstrukce ze zemin	0,00	14 805,08	14 805,08	0,00			
SO 02.1	62	Úprava povrchů vnější	26 873,26	3 276,29	30 149,55	0,02			
SO 02.1	84	Potrubi z trub azbestocementových	4 766,22	21 581,22	26 347,44	19,04			
SO 02.1	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	9 602,80	9 602,80	0,00			
SO 02.1	M21	Elektromontáže	31 527,12	92 672,59	124 199,71	0,25			

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 02.1	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	9 170,88	9 170,88	0,00
VORN		Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	15 252,00	15 252,00	0,00
VORN	M	Montážní přírážky	0,00	15 252,00	15 252,00	0,00
					1 897 649,98 Kč	

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

Název stavby:		Obec Šanov, Oprava tělocvičny, Komenského 246			Doba výstavby:		Objednatel: Obec Šanov, Hlavní 65, 671 68 Šanov					
Druh stavby:		Oprava zastřešení, hromosvod, zateplení stropu a fasáda tělocvičny			Začátek výstavby:		Projektant: Ing. Vladislav Škarek, Komenského 242, 671 68 Šano					
Lokalita:		k.ú. Šanov nad Jevišovkou			Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:		8015119			Zpracováno dne: 25.8.2021		Zpracoval: Bohuslav Hemala					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ 0	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	SO 01.0		Přípravné a bourací práce				147,25	165 225,43	165 372,67		29,03	
	SO 01.0	13	Hloubené výkopávky				0,00	35 417,13	35 417,13		0,00	
1	SO 01.0	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	15,971	2 217,59	0,00	35 417,13	35 417,13	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO 01.0	16	Přemístění výkopku				0,00	5 717,55	5 717,55		0,00	
2	SO 01.0	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	2,872	136,29	0,00	391,42	391,42	0,00	0,00	RTS I / 2021
3	SO 01.0	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	2,872	27,01	0,00	77,57	77,57	0,00	0,00	RTS I / 2021
4	SO 01.0	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	15,971	328,63	0,00	5 248,55	5 248,55	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO 01.0	17	Konstrukce ze zemin				0,00	59,62	59,62		0,00	
5	SO 01.0	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m-na meziskládku zemin	m3	2,872	20,76	0,00	59,62	59,62	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO 01.0	762	Konstrukce tesarské				147,25	24 259,84	24 407,09		3,48	
6	SO 01.0	762341811R00	Demontáž bednění střeš rovinných z prken hrubých-přesahy	m2	32,393	56,04	0,00	1 815,30	1 815,30	0,02	0,49	RTS I / 2021
7	SO 01.0	762900030RAA	Demontáž dřevěného krovu,bez bednění	m2	24,021	326,72	0,00	7 848,14	7 848,14	0,04	0,94	RTS I / 2021
8	SO 01.0	762342811R00	Demontáž latování střeš, rozteč latí do 22 cm	m2	240,124	37,45	0,00	8 992,64	8 992,64	0,01	1,68	RTS I / 2021
9	SO 01.0	762331923R00	Výřezání části sřešní vazby do 224 cm2, do dl.8 m	m	30,000	191,70	147,25	5 603,75	5 751,00	0,01	0,37	RTS I / 2021
	SO 01.0	764	Konstrukce klempířské				0,00	6 382,59	6 382,59		0,25	
10	SO 01.0	764359810R00	Demontáž kotliku kónického, sklon do 30°	kus	4,000	69,55	0,00	278,20	278,20	0,00	0,00	RTS I / 2021
11	SO 01.0	764900035RAA	Demontáž podkapních žlabů půlkruhových	m	39,700	116,17	0,00	4 611,95	4 611,95	0,00	0,18	RTS I / 2021
12	SO 01.0	764900050RAA	Demontáž oplechování parapetů	m	6,000	75,02	0,00	450,12	450,12	0,00	0,01	RTS I / 2021
13	SO 01.0	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	24,000	43,43	0,00	1 042,32	1 042,32	0,00	0,05	RTS I / 2021
	SO 01.0	765	Krytina tvrdá				0,00	22 964,46	22 964,46		10,84	
14	SO 01.0	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	240,214	88,40	0,00	21 234,92	21 234,92	0,04	10,09	RTS I / 2021
15	SO 01.0	765318871R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, tvrdá malta, do suti	m	32,800	52,73	0,00	1 729,54	1 729,54	0,02	0,75	RTS I / 2021
	SO 01.0	96	Bourání konstrukcí				0,00	711,91	711,91		0,16	
16	SO 01.0	967031142R00	Přisekání rovinných ostění cihelných na MC	m2	2,700	263,67	0,00	711,91	711,91	0,06	0,16	RTS I / 2021
	SO 01.0	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	21 658,33	21 658,33		14,29	
17	SO 01.0	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	242,209	89,42	0,00	21 658,33	21 658,33	0,06	14,29	RTS I / 2021
	SO 01.0	S	Přesuny suti				0,00	48 054,00	48 054,00		0,00	
18	SO 01.0	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	29,031	376,39	0,00	10 926,98	10 926,98	0,00	0,00	RTS I / 2021
19	SO 01.0	979081111R00	Odvoz suti a výbour, hmot na skládku do 1 km	t	29,031	298,69	0,00	8 671,27	8 671,27	0,00	0,00	RTS I / 2021
20	SO 01.0	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	580,620	20,38	0,00	11 833,04	11 833,04	0,00	0,00	RTS I / 2021
21	SO 01.0	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	3,484	1 969,20	0,00	6 860,69	6 860,69	0,00	0,00	RTS I / 2021
22	SO 01.0	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	25,547	382,12	0,00	9 762,02	9 762,02	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO 01.1		Stavební úpravy střecha a zat.půda a fasáda				840 904,49	610 397,27	1 451 301,76		24,03	
	SO 01.1	17	Konstrukce ze zemin				0,00	8 899,72	8 899,72		0,00	
23	SO 01.1	175203101R00	Přisypání těsnicí fólie v rovině	m3	13,099	41,27	0,00	540,60	540,60	0,00	0,00	RTS I / 2021
24	SO 01.1	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	13,099	638,15	0,00	8 359,13	8 359,13	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO 01.1	60	Omítky ze suchých směsí				78 349,71	56 553,93	134 903,64		0,78	
25	SO 01.1	602021104R00	Adhézní nátěr stěn - na dřevotřískovou desku/ tmel pod tep.izolaci	m2	32,828	95,15	1 738,60	1 394,98	3 123,58	0,00	0,02	RTS I / 2021
26	SO 01.1	601011193R00	Kontaktní nátěr strop a ostění pod omítky bílý	m2	38,367	89,03	1 443,52	1 972,29	3 415,81	0,00	0,01	RTS I / 2021
27	SO 01.1	601011188RT6	Stěrka na podhledech silikonová ,barevná,zatřávaná, zrnitost 1,5 mm	m2	38,367	461,10	9 706,21	7 984,81	17 691,02	0,00	0,11	RTS I / 2021
28	SO 01.1	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý	m2	202,559	81,39	7 655,23	8 831,04	16 486,28	0,00	0,06	RTS I / 2021
29	SO 01.1	602011188RT6	Stěrka na stěnách silikonová barevná, zatřávaná, zrnitost 1,5 mm	m2	202,559	396,14	48 519,22	31 722,50	80 241,72	0,00	0,49	RTS I / 2021

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ 0	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
30	SO 01.1	602011195R00	Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky	m2	15,860	104,83	966,05	696,55	1 662,60	0,00	0,01 RTS I / 2021
31	SO 01.1	602011189R00	Stěrka na stěnách mozaiková	m2	15,860	774,44	8 320,87	3 961,75	12 282,62	0,00	0,08 RTS I / 2021
	SO 01.1	62	Úprava povrchů vnější				281 936,66	242 667,03	524 603,69		11,72
32	SO 01.1	622311433RV1	Zateplí systém, fasáda, EPS šedý 120 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,031 W/mK	m2	194,629	1 541,23	190 708,25	109 259,80	299 968,05	0,01	1,92 RTS I / 2021
33	SO 01.1	622311354RT7	Zateplí systém ostění, EPS F plus tl. 40 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK	m2	2,700	2 080,04	1 468,33	4 147,78	5 616,11	0,01	0,03 RTS I / 2021
34	SO 01.1	622311152RV1	Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 20 mm-nad římsou, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	32,828	1 937,35	15 094,95	48 504,38	63 599,33	0,01	0,31 RTS I / 2021
35	SO 01.1	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-ostění a podhledy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	2,839	380,21	239,63	839,79	1 079,42	0,00	0,01 RTS I / 2021
36	SO 01.1	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm	m2	1,600	325,43	135,52	385,17	520,69	0,00	0,01 RTS I / 2021
37	SO 01.1	620991121R00	Zakrytí vnější stěny, včetně otvorů z lešení	m2	6,000	62,41	109,28	265,18	374,46	0,00	0,00 RTS I / 2021
38	SO 01.1	622311523RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm	m2	23,790	1 527,22	21 936,45	14 396,12	36 332,56	0,01	0,28 RTS I / 2021
39	SO 01.1	622311513R00	Izolace suterénu XPS tl. 120 mm, bez PU	m2	23,790	1 308,14	23 265,56	7 855,09	31 120,65	0,01	0,21 RTS I / 2021
40	SO 01.1	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní	m	34,800	67,51	0,00	2 349,35	2 349,35	0,00	0,00 RTS I / 2021
41	SO 01.1	28350224	Profil okenní parapetní plastový LPE - dl. 2 m	m	6,300	54,52	343,48	0,00	343,48	0,00	0,00 RTS I / 2021
42	SO 01.1	28350207	Okapnice s tkaninou plastová 2,5 m	m	6,300	69,42	437,35	0,00	437,35	0,00	0,00 RTS I / 2021
43	SO 01.1	28350202	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m	m	23,940	15,67	375,14	0,00	375,14	0,00	0,00 RTS I / 2021
44	SO 01.1	622421111RT2	Omítka vnější stěny, MVC, hrubá nezařazená	m2	197,329	225,45	23 025,94	21 461,88	44 487,82	0,03	6,13 RTS I / 2021
45	SO 01.1	6220452101R00	Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn. rovná-sokl	m2	47,580	798,64	4 796,78	33 202,51	37 999,29	0,06	2,83 RTS I / 2021
	SO 01.1	711	Izolace proti vodě				27 322,21	14 987,30	42 309,51		0,15
46	SO 01.1	711823121RT6	Montáž novopové folie svisle, včetně dodávky folie T20	m2	23,790	352,19	5 825,01	2 553,59	8 378,60	0,00	0,03 RTS I / 2021
47	SO 01.1	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k novopové folii, včetně dodávky lišty T20	m	39,650	194,25	5 062,17	2 639,84	7 702,01	0,00	0,01 RTS I / 2021
48	SO 01.1	711212015RT1	Stěrka hydroizolační bitumenová výztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace-úprava soklu k opravě izolace po odkopání	m2	23,790	1 094,15	16 435,03	9 594,80	26 029,83	0,00	0,11 RTS I / 2021
49	SO 01.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,151	1 318,34	0,00	199,07	199,07	0,00	0,00 RTS I / 2021
	SO 01.1	713	Izolace tepelné				41 364,62	32 707,95	74 072,57		2,37
50	SO 01.1	713111221RK6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoj., s dodávkou folie AL speciál	m2	133,980	228,00	10 888,52	19 658,92	30 547,44	0,00	0,03 RTS I / 2021
51	SO 01.1	713111271RS2	Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou, včetně pásky	m	45,800	35,28	1 255,66	360,17	1 615,82	0,00	0,00 RTS I / 2021
52	SO 01.1	713181141RT4	Izolace minerální foukaná volně-PUR	m3	22,287	1 752,68	29 220,44	9 841,53	39 061,98	0,11	2,34 RTS II / 2020
53	SO 01.1	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	2,368	1 202,42	0,00	2 847,33	2 847,33	0,00	0,00 RTS I / 2021
	SO 01.1	762	Konstrukce tesákové				101 414,16	84 117,12	185 531,29		2,51
54	SO 01.1	762342203RT4	Montáž latování sítěch, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	240,214	173,87	14 812,13	26 953,88	41 766,01	0,00	0,97 RTS I / 2021
55	SO 01.1	762342208RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou, včetně dodávky latí 4/6 cm	m2	240,214	120,37	15 408,25	13 506,31	28 914,56	0,00	0,35 RTS I / 2021
56	SO 01.1	762332120RT3	Montáž vazaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly do 14/16	m	30,000	588,47	8 428,43	9 225,67	17 654,10	0,01	0,44 RTS I / 2021
57	SO 01.1	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, fungicidní a insekticidní přípravek na dřevotřezivo, proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním.	m3	3,555	2 420,14	8 511,30	92,30	8 603,60	0,02	0,06 RTS I / 2021
58	SO 01.1	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	32,828	487,21	0,00	15 994,13	15 994,13	0,00	0,00 RTS I / 2021
59	SO 01.1	60726017 A	Deska dřevostěpková 3 N - 4PD tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlnkém prostředí N	m2	35,454	1 261,01	44 707,85	0,00	44 707,85	0,02	0,56 RTS I / 2021
60	SO 01.1	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	121,650	131,83	2 318,50	13 718,62	16 037,12	0,00	0,03 RTS I / 2021
61	SO 01.1	762395000R00	Spolovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	4,375	1 652,05	7 227,71	0,01	7 227,72	0,02	0,10 RTS I / 2021
62	SO 01.1	998762102R00	Přesun hmot pro tesákové konstrukce, výšky do 12 m	t	2,510	1 843,11	0,00	4 626,21	4 626,21	0,00	0,00 RTS I / 2021
	SO 01.1	764	Konstrukce klempířské				286 478,77	87 694,75	374 173,53		1,79
63	SO 01.1	764816412R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, řs 125 mm-systémová k folii pod krytinu	m	39,100	283,41	3 410,44	7 670,89	11 081,33	0,00	0,03 RTS I / 2021
64	SO 01.1	764816133RT2	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, řs 330 mm	m	4,000	645,79	1 329,73	1 323,43	2 583,16	0,00	0,01 RTS I / 2021
65	SO 01.1	764819212R00	Opadání trubky kruhové z lak. Pz plechu, D 100 mm	m	24,000	499,31	8 251,12	3 732,32	11 983,44	0,00	0,08 RTS I / 2021
66	SO 01.1	764815610R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	4,000	539,43	1 005,65	1 152,07	2 157,72	0,00	0,00 RTS I / 2021

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Roční	MJ	Množství	Cena/MJ 0	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
67	SO 01.1	764815212R00	Žlab podokapání půlkruh z lak.Pz plechu, řs 330 mm	m	39,700	467,47	11 272,72	7 285,83	18 558,56	0,00	0,10	RTS I / 2021
68	SO 01.1	764901101RU4	Tašková tabule na dřevo, do 30°, na dřevě zinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, povrch polyester o šířce tab. 1000 mm	m2	240,214	1 103,07	217 728,99	47 243,87	264 972,86	0,01	1,47	RTS I / 2021
69	SO 01.1	764901201R00	Tašková tabule, příplatek nad 30°	m2	240,214	9,30	0,00	2 233,99	2 233,99	0,00	0,00	RTS I / 2021
70	SO 01.1	764901206RT3	Okapový plech, RS 245 mm, povrchová úprava dle krytiny střechy	m	39,700	436,26	13 944,66	3 113,11	17 057,77	0,00	0,04	RTS I / 2021
71	SO 01.1	764901306RT6	Zastřeš. jednoduché, hřebennový plech RS 410mm, do 30°, povrchová úprava dle krytiny střechy	m	14,500	866,16	10 652,64	1 906,68	12 559,32	0,00	0,03	RTS I / 2021
72	SO 01.1	764901307R00	Zastřeš. jednoduché, hřeben. plech, přípl. nad 30°	m	14,500	7,26	0,00	105,27	105,27	0,00	0,00	RTS I / 2021
73	SO 01.1	764901308RT6	Zastřešení složené, hřebenový plech RS 410, do 30°, povrchová úprava dle krytiny střechy	m	18,500	912,00	14 220,27	2 651,73	16 872,00	0,00	0,04	RTS I / 2021
74	SO 01.1	764901309R00	Složené hřeben. plech, přípl. nad 30°	m	18,500	8,28	0,00	153,18	153,18	0,00	0,00	RTS I / 2021
75	SO 01.1	764903316R00	Pás větrací ochranný OVP 80x5000 mm-k dané krytině	m	39,650	53,24	363,85	1 747,12	2 110,97	0,00	0,00	RTS I / 2021
76	SO 01.1	764903318R00	Mřížka ochranná větrací 60x1000 mm k dané krytině	m	39,650	104,57	1 747,05	2 399,15	4 146,20	0,00	0,00	RTS I / 2021
77	SO 01.1	764903317R00	Pás větrací hřebenové-nároží 75x1000 mm k dané krytině	m	8,000	373,84	2 621,64	369,08	2 990,72	0,00	0,00	RTS I / 2021
78	SO 01.1	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	1,795	2 566,60	0,00	4 607,05	4 607,05	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO 01.1	783	Nátěry				2 447,45	18 357,48	20 804,93		0,04	
79	SO 01.1	783782205R00	Nátěr -nástřík tesafských konstrukcí: 2x, původních krovů, fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo.	m2	240,214	86,61	2 447,45	18 357,48	20 804,93	0,00	0,04	RTS I / 2021
	SO 01.1	94	Lešení a stavební výtahy				21 590,89	56 493,74	78 084,63		4,73	
80	SO 01.1	941941031R00	Montáž lešení leh.řad s podlahami, š. do 1 m, H 10 m	m2	234,300	83,56	6,24	19 571,87	19 578,11	0,02	4,31	RTS I / 2021
81	SO 01.1	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	468,600	38,85	16 570,64	1 634,47	18 205,11	0,00	0,40	RTS I / 2021
82	SO 01.1	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad s podlahami, š. 1 m, H 10 m	m2	234,300	68,15	0,00	15 967,55	15 967,55	0,00	0,00	RTS I / 2021
83	SO 01.1	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	234,300	18,34	0,00	4 297,06	4 297,06	0,00	0,00	RTS I / 2021
84	SO 01.1	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	468,600	10,70	5 014,02	0,00	5 014,02	0,00	0,02	RTS I / 2021
85	SO 01.1	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	234,300	10,95	0,00	2 565,59	2 565,59	0,00	0,00	RTS I / 2021
86	SO 01.1	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	60,000	207,62	0,00	12 457,20	12 457,20	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO 01.1	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	7 918,24	7 918,24		0,00	
87	SO 01.1	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	17,268	458,55	0,00	7 918,24	7 918,24	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO 02.1		Hromosvod				63 166,59	202 556,95	265 723,55		19,31	
	SO 02.1	13	Hloubené výkopávky				0,00	51 448,09	51 448,09		0,00	
88	SO 02.1	139601103R00	Ruční výkop jam, nýh a šachet v hmotině tř. 4	m3	23,200	2 217,59	0,00	51 448,09	51 448,09	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO 02.1	17	Konstrukce ze zemín				0,00	14 805,08	14 805,08		0,00	
89	SO 02.1	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	23,200	638,15	0,00	14 805,08	14 805,08	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO 02.1	62	Úprava povrchů vnější				26 873,26	3 276,29	30 149,55		0,02	
90	SO 02.1	622300176RT2	Osazení montážní desky PVC do zateplení včetně dodávky desky 120x120x120 mm nebo systémové kotvy s přerušeným tep.mostem přes ETICS 120mm	kus	45,000	669,99	26 873,26	3 276,29	30 149,55	0,00	0,02	RTS I / 2021
	SO 02.1	84	Potrubi z trub azbestocementových				4 766,22	21 581,22	26 347,44		19,04	
91	SO 02.1	841990130RAA	Příplatek za trasu v komunikaci ze zámkové dlažby/rozebrání včetně podloží a opětovné zadíždění včetně úpravy podloží	m	21,000	1 254,64	4 766,22	21 581,22	26 347,44	0,91	19,04	RTS I / 2021
	SO 02.1	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	9 602,80	9 602,80		0,00	
92	SO 02.1	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	19,306	497,40	0,00	9 602,80	9 602,80	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO 02.1	M21	Elektromontáže				31 527,12	92 672,59	124 199,71		0,25	
93	SO 02.1	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2,včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	111,000	133,74	5 254,09	9 591,05	14 845,14	0,00	0,11	RTS I / 2021
94	SO 02.1	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm,včetně drátu FeZn 10 mm	m	12,000	184,69	777,56	1 438,72	2 216,28	0,00	0,01	RTS I / 2021
95	SO 02.1	210220010R00	Nátěr zemního pásku do 120 mm2	m	8,000	20,63	0,00	165,04	165,04	0,00	0,00	RTS I / 2021
96	SO 02.1	210220101RU2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry dle povrchu a krytiny,včetně dodávky drátu AlMgSi Rd 8 polotvrdý	m	162,500	331,17	2 888,11	50 927,01	53 815,13	0,00	0,02	RTS I / 2021
97	SO 02.1	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SZ	kus	8,000	212,72	462,55	1 239,21	1 701,76	0,00	0,00	RTS I / 2021
98	SO 02.1	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SO	kus	16,000	205,07	668,58	2 612,54	3 281,12	0,00	0,00	RTS I / 2021

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ 0	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
99	SO 02.1	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	18,000	170,68	243,56	2 828,68	3 072,24	0,00	0,00	RTS I / 2021
100	SO 02.1	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	8,000	221,00	206,83	1 561,17	1 768,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
101	SO 02.1	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	30,000	256,02	821,45	6 859,15	7 680,60	0,00	0,01	RTS I / 2021
102	SO 02.1	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 3a Fe	kus	8,000	267,49	358,46	1 781,46	2 139,92	0,00	0,00	RTS I / 2021
103	SO 02.1	210220302RT5	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SJ 1 k jímci tyči	kus	10,000	278,31	477,67	2 305,43	2 783,10	0,00	0,00	RTS I / 2021
104	SO 02.1	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s drážky do zdiva, včetně ochrann. úhelníku + 2 drážky do zdi	kus	8,000	908,18	2 707,99	4 557,45	7 265,44	0,00	0,03	RTS I / 2021
105	SO 02.1	210220401RT1	Označení svodu štitky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky štitku	kus	8,000	75,53	53,14	551,10	604,24	0,00	0,00	RTS I / 2021
106	SO 02.1	210220361RT1	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně dodávky tyče ZT 2,0 2000 mm	kus	5,000	1 612,56	3 333,52	4 729,28	8 062,80	0,01	0,04	RTS I / 2021
107	SO 02.1	210220211R00	Tyč jímci s upev. na síť hřeben do 2 m, do dřeva	kus	5,000	305,06	0,00	1 525,30	1 525,30	0,00	0,00	RTS I / 2021
108	SO 02.1	35443170	Tyč jímci s rovným koncem Cu -JR1,0 Cu	kus	5,000	1 536,14	7 680,70	0,00	7 680,70	0,00	0,01	RTS I / 2021
109	SO 02.1	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-prořez	ks	3,000	1 864,30	5 592,90	0,00	5 592,90	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO 02.1	M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,00	9 170,88	9 170,88		0,00	
SO 02.1		220890202R00	Výchozí revize NN vč. revizní zprávy Hromosvod	h	12,000	764,24	0,00	9 170,88	9 170,88	0,00	0,00	RTS I / 2021
VORN			Vedlejší a rozpočtové náklady				0,00	15 252,00	15 252,00		0,00	
VORN	M		Montážní přírážky				0,00	15 252,00	15 252,00		0,00	
111	VORN	220890084R00	Výrobní dokumentace pro hromosvod	h	20,000	200,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
112	VORN	110 R0A	Zařízení staveniště předpokládané - kompletní(buňky, stroje a pod.) - včetně odstranění a přípravné úpravy po staveništi	Kč	45 000,000	0,25	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	
113	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	1,000	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
114	VORN	201 R00	Koordinace a kompletní činnost generálního dodavatele	%	1,000	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
							Celkem:		1 897 650,00 Kč			