

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“)

Čl. I - Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Příbyslavice
Sídlo:	Sokolská 44, 664 83 Příbyslavice
IČ:	00637548
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Bc. Iva Hadašová
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Ivan Beneš
Bankovní spojení (1):	9800129604/0600 GE Money Bank, a.s.
Bankovní spojení (2):	94-9611641/0710 Česká národní banka

ZHOTOVITEL:

Název:	TERRABAU, s.r.o.
Sídlo:	Vodařská 7, 619 00 Brno
IČ:	26244411
Zastoupený ve věcech smluvních:	Dana Spálenková
Zastoupený ve věcech technických:	Martin Zvoníček
Bankovní spojení:	194194164/0300
Hlavní stavbyvedoucí:	Ing. Tomáš Dobrovolný
Zástupce stavbyvedoucího:	Pavel Hlučka

Čl. II – Předmět dodatku

Předmětem dodatku je řešení vzniklých víceprací a méněprací, jejichž potřeba provedení vznikla v průběhu realizace díla, a které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl dopředu předvídat. Smlouva o dílo č. 01/05/2021 uzavřená výše uvedenými smluvními stranami dne 15. 6. 2021 na zhotovení stavby „OPRAVA MK PŘIBYSLAVICE“ (dále jen „původní SOD“) se po dohodě obou smluvních stran v souladu s odst. 3. a 4. čl. V. původní smlouvy mění takto:

1. Čl. III. odst. 1. původní SOD se doplňuje o písm. d) ve znění:

d) Změnový list č. 1 a Změnový list č. 2, včetně rozdílových rozpočtů a dalších příloh (Příloha č. 4 této smlouvy)

2. Ruší se ustanovení čl. V. odst. 1. původní SOD a nahrazuje se níže uvedeným:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a skutečností vyplývajících z uzavřeného dodatku č. 1. Smluvní strany sjednaly pevnou smluvní cenu díla ve výši:

Cena díla dle původní SOD

Cena celkem bez DPH	2 218 733,30 Kč
DPH z celkové ceny díla (21%)	465 933,99 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 684 667,29 Kč

Cena za dodatečné stavební práce dle Změnových listů č. 1 a č. 2 (odpočty a přípočty celkem):

Cena celkem bez DPH	23 363,68 Kč
DPH z celkové ceny díla (21%)	4 906,37 Kč
Cena celkem včetně DPH	28 270,05 Kč

Cena díla dle původní SOD a cena za dodatečné stavební práce dle Změnových listů č. 1 a č. 2 celkem:

Cena celkem bez DPH	2 242 096,98 Kč
DPH z celkové ceny díla (21%)	470 840,36 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 712 937,34 Kč

3. Čl. XI. odst. 6. původní SOD se doplňuje o Přílohu č. 4:

Příloha č. 4 Změnový list č. 1 a Změnový list č. 2, včetně rozdílových rozpočtů a dalších příloh


Čl. III – Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení původní SOD nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel souhlasí, aby byl tento dodatek uveřejněn v souladu se ZZVZ.
3. Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 ObčZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po 1 (jeden) vyhotovení.
7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 4 Změnový list č. 1 a Změnový list č. 2, včetně rozdílových rozpočtů a dalších příloh

-----následuje podpisová strana -----

V Přibyslavicích dne 27. 10. 2021



.....
Dana Spálenková
TERRABAU, s.r.o.
zhotovitel

Ing. Bc. Iva Hadašová
Obec Přibyslavice
objednatel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tuto dodatek schválilo Zastupitelstvo obce Přibyslavice na svém veřejném zasedání

dne 26. 10. 2021 usnesením č. 2/20 většinou hlasů.

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST	Číslo: 1
--------------------------------------	-----------------

Stavba:	"Oprava MK Přibyslavice"
Číslo smlouvy:	Č.: 01/05/2021 ze dne 15. 06. 2021

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Přibyslavice
Sídlo:	Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice
Oprávněná osoba objednatele:	Ing. Iva Hadašová, starostka obce
IČO:	00637548
Tel.:	546 440 292
E-mail:	starosta@pribyslavice.net

Osoba pověřená výkonem TDS

Příkazník:	Ing. Ivan Beneš
Sídlo:	Ochoz u Brna 459, 664 02 Ochoz u Brna
IČO:	01859293

ZHOTOVITEL:

Název:	TERRABAU, s.r.o.
Sídlo:	Vodařská 7, 619 00 Brno
IČO:	26244411
Oprávněný zástupce:	
<i>ve věcech smluvních:</i>	Dana Spálenková
<i>ve věcech technických</i>	Martin Zvoníček
<i>ve věcech stavby- hlavní stavbyvedoucí:</i>	Ing. Tomáš Dobrovolný
<i>ve věcech stavby-stavbyvedoucí:</i>	Pavel Hlučka

Zpracovatel PD

Název:	APC SILNICE s.r.o.
Sídlo:	Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
IČO:	60705981
Zodpovědný projektant:	Ing. Zdeněk Rambousek

Odkazy na specifikaci:	☐
na výkresy:	☐
na rozpočtové podklady:	☒
na jinou část smlouvy:	☐

Předmět změny - změna způsobu sanace podloží konstrukčních vrstev: výztužné textilie budou nahrazeny vyšší mocností sanační vrstvy ze štěrkodrti v místech lokálních sanací, dále bude plocha z kačírku o výměře 29 m² při okraji komunikace nahrazena dlážděnou plochou z chodníkové dlažby tl. 60 mm a doplněny dlážděné plochy u gabionové stěny v celkové výměře 9,24 m², aktualizace rozsahu dodávky dopravního značení.

1. Vzhledem k tomu, že celoplošná úprava vozovky bude prováděna pouze v rozsahu obrusné vrstvy komunikace, a proto nedochází k odkopu na pláň (parapláň) v celé ploše, bylo pro sanaci neúnosného podloží upuštěno od použití geotextilie a jako vhodnější řešení zvolena změna materiálu sanace ze štěrkopísku na ŠD 0-32 (63) se zvýšením mocnosti sanační vrstvy ze 150 mm na 300 mm.
2. Plocha z kačírku nahrazena dlažbou z důvodu snazší údržby a možné využitelnosti pro vystoupení při zastavení vozidla.
3. Úprava trvalého dopravního značení dle „Stanovení místní úpravy provozu“

Vhodnější řešení sanace bylo zjištěno až v průběhu výstavby a nebylo možné uvedený stav předvídat v době přípravy akce. Doplnění dlážděných ploch bylo zvoleno pro snazší budoucí údržbu. Úprava dopravního značení vyplynula ze „Stanovení místní úpravy provozu“, které reflektuje aktuální legislativní požadavky.

Důvod vícepráce / méněpráce:

rozhodnutí objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒
---	-------------------------------------	--	------------------------------------	--

Přílohy:	Položkový rozpočet:	☒
	Výpočet kubatur a výměr:	☒
	Zápis v SD:	☒
	Fotodokumentace:	☒

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí: ☒

Nesouhlasí: ☐

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí: ☒

Nesouhlasí: ☐

APC
Jana Babička 11, 512 00
IČ: 60705851

Cena méněprací bez DPH : -85 594,06 Kč	Cena víceprací bez DPH : 103 223,06 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 17 629,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta se nemění
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 29.9.2021	Datum:



OBEC PŘIBYSLAVICE
Gukolská 44, Přibyslavice
PSČ: 664 83 IČ: 00637543

TERRABAU, s.r.o.
Vodařská 514/7
619 00 Brno-Horní Heršpice
DIČ: CZ262444112

rozpočet ZL 01 - rekapitulace

SO 101 ZL 01-001 Oprava MK Přibyslavice 2021-neuznatelné - méněpráce SO 101	-3 322,20
SO 101 ZL 01-002 Oprava MK Přibyslavice 2021-neuznatelné - vícepráce SO 101	7 646,28
SO 101 ZL 01-003 Oprava MK Přibyslavice 2021-uznatelné SO 101 méněpráce	-82 271,86
SO 101 ZL 01-004 Oprava MK Přibyslavice 2021-uznatelné SO 101 vícepráce	95 576,78
celkem	17 629,00
méněpráce celkem	-85 594,06
vícepráce celkem	103 223,06
celkem	17 629,00

Položkový rozpočet ZL 01

S:	SO 101 ZL 01-001	Oprava MK Příbyslavice 2021-neuznatelné - méněpráce SO 101
----	------------------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-38,83
15	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2. (E1a)	m2	-0,29000	48,20	-13,98
18	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI (E3a)	kg	-0,01450	113,50	-1,65
20	PC01-001	Nákup humozní zeminy vč. dopravy na stavenišť. (E4a)	m3	-0,02900	800,00	-23,20
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				-325,59
16	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m. (C11b)	m2	-1,13000	19,00	-21,47
17	289971231R00	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:1 š.do 3 m. (G8b)	m2	-5,31000	24,50	-130,10
18	69366019.4	Textilie netkaná šíře 200 cm, 500 g/m2, (C12b)	m2	-0,08000	39,00	-3,12
19	69366019.2	Textilie netkaná šíře 200 cm, 300 g/m2,	m2	-6,50000	25,00	-162,50
20	693	Tkaná výztužná geotextilie 350 g/m2, (C13b)	m2	-0,08000	105,00	-8,40
Díl:	5	Komunikace				-2 750,68
24	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm. (C10b)	m2	-0,05000	105,50	-5,28
35	56485PC01	Podklad z kačírku tloušťky 10 cm, (C23a)	m2	-7,40000	371,00	-2 745,40
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-207,10
39	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičn	t	-2,76128	75,00	-207,10

26

-3 322,20

Položkový rozpočet ZL 01

S:	SO 101 ZL 01-002	Oprava MK Příbyslavice 2021-neuznatelné - vícepráce SO 101
----	------------------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 549,72
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, (H1b) 0,005+7,4*0,25+0,29*0,25	m3	1,92750	115,50	222,63
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m. (H5b)	m3	1,92750	255,00	491,51
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km. (H6b)	m3	25,05750	14,00	350,81
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, (H11b)	m3	1,92750	26,50	51,08
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, (H9b)	m3	1,92750	225,00	433,69
Díl:	5	Komunikace				5 816,40
26	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0,08+7,4+0,29	m2	7,77000	178,50	1 386,95
11	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm. (C16)	m2	7,69000	260,50	2 003,25
12	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní, (C18)	m2	7,69000	315,50	2 426,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				280,16
39	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3,73543	75,00	280,16

26

7 646,28

Položkový rozpočet

S:	SO 101 ZL 01-003	Oprava MK Přibyslavice 2021-uznatelné SO 101 méněpráce
----	------------------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-1 198,18
15	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2. (E1a)	m2	-8,95000	48,20	-431,39
18	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI (E3a)	kg	-0,44750	113,50	-50,79
20	PC01-001	Nákup humozní zeminy vč. dopravy na stavenišť. (E4a)	m3	-0,89500	800,00	-716,00
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				-45 517,76
22	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m. (C11a)	m2	-409,37000	19,00	-7 778,03
23	289971231R00	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:1 š.do 3 m. (G8a)	m2	-30,19000	24,50	-739,66
24	69366019.4	Textilie netkaná šíře 200 cm, 500 g/m2, (C12a)	m2	-250,53000	39,00	-9 770,67
25	69366019.2	Textilie netkaná šíře 200 cm, 300 g/m2,	m2	-36,95000	25,00	-923,75
26	693	Tkaná výztužná geotextilie 350 g/m2, (C13a)	m2	-250,53000	105,00	-26 305,65
Díl:	5	Komunikace				-24 387,20
32	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm. (C10a)	m2	-155,20000	105,50	-16 373,60
35	56485PC01	Podklad z kačírku tloušťky 10 cm, (C23a) 29-7,4	m2	-21,60000	371,00	-8 013,60
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				-7 034,00
52	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek , (I1)	kus	-2,00000	689,00	-1 378,00
58	40445024.A	Značka doprav zákazová B20a 700 fól 2, (I2)	kus	-2,00000	1 638,00	-3 276,00
63	404452350	Sloupek Al60, dl. 3500, kompletní na DZ, (I9)	kus	-2,00000	1 190,00	-2 380,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-4 134,72
75	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičn	t	-55,12955	75,00	-4 134,72

26

-82 271,86

Položkový rozpočet

S:	SO 101 ZL 01-004 Oprava MK Příbyslavice 2021-uznatelné SO 101 vícepráce
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				19 068,87
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, (H1a) (29-7,4)*0,25+16,08+8,95*0,25	m3	23,71750	115,50	2 739,37
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m. (H5a)	m3	23,71750	255,00	6 047,96
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km. (H6a)	m3	308,32750	14,00	4 316,59
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných, (H11a)	m3	23,71750	26,50	628,51
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, (H9a)	m3	23,71750	225,00	5 336,44
Díl:	5	Komunikace				69 891,96
33	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm. (G21a) 262,42+29-7,4+8,95	m2	292,97000	178,50	52 295,15
11	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm. (C16)	m2	30,55000	260,50	7 958,28
12	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní, (C18)	m2	30,55000	315,50	9 638,53
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 615,95
75	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	88,21262	75,00	6 615,95

26

95 576,78

výpočet kubatur změny způsobu sanace

ulice Dlouhá

	délka	šířka	tl.	celkem	uznatelné 0,969 %	neuznatelné 0,031 %
odkop						
sanace km 0,030-0,060 levá strana	30	1,5	0,3	13,50000	13,50000	0,00000
sanace km 0,030-0,060 pravá strana	30	1,5	0,3	13,50000	13,50000	0,00000
sanace km 0,075-0,090 pravá strana	15	2,75	0,3	12,37500	12,37000	0,00500
celkem				39,37500	39,36000	0,01500
v zadání						
				23,29000	23,28000	0,01000
rozdíl pro ZL				16,08500	16,08000	0,00500
podklad ze šd tl 150 mm						
			počet vrstev tl			
	délka	šířka	15 cm			
sanace km 0,030-0,060 levá strana	30	1,5	2	90,00000	89,97000	0,03000
sanace km 0,030-0,060 pravá strana	30	1,5	2	90,00000	89,97000	0,03000
sanace km 0,075-0,090 pravá strana	15	2,75	2	82,50000	82,47000	0,03000
celkem				262,50000	262,42000	0,08000
v zadání						
				0,00000	0,00000	0,00000
rozdíl pro ZL				262,50000	262,42000	0,08000

Datum	Denní záznamy stavby
6.8. 2021	UTVÁŘENÍ TDS k zádiru v SD dne 28. 2021 • TDS navrhuje změnu technického řešení SALACE KEVNOSTI ČÁSTI PONOSÍ VOZOVKY A TO POLOŽENÍM VRSTVY ŠTĚRODRTI FRANCE 0/63 (0/32) M7 SE ZHUTKEM. • PROJEKT UVAŽUJE POUŽITÍ ŠP A VĚTVUŽE A SEDNACÍ GEOTEXTILIE • PRO TUTO ZMĚNU TUDĚ BUDĚ VYPRACOVAT ZMĚNOVÝ LIST A DOKLAD SOD
	ZAPÍŠAL: Ing. Václav Pěšák (TDS)
6.8.2021 Příček	Počasi: +13°C / +26°C, polojasno Prac. doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ Poč. prac.: 2THP - Pavel Hluchý, Michal Hudlický 3 - Josef Fröhlich, Dušan Dvořák, Jan Popovič Mechanizace: Fiat Kobelco 8t - Pavel Čermák Doprava: Tah Phoenix 11 - Pavel Zlába Ford valník - Josef Fröhlich Vinč: silniční válec, vibrační deska, vibrační pěst, ruční pěst Práce: - kontrola seaveníře - základy nezískány - odkop, pláň (neúspěšná vstava) na únosu paraplan Základ TDS o kontrolu paraplanu a o provedení prací, sáze z 5.10 - doručení ŠP 0/32 - sáze zemní pláň sestavení ŠP 0/32 po vstava včetně zhutnění





OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST	Číslo: 2
--------------------------------------	-----------------

Stavba:	"Oprava MK Přibyslavice"
Číslo smlouvy:	Č.: 01/05/2021 ze dne 15. 06. 2021

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Přibyslavice
Sídlo:	Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice
Oprávněná osoba objednatele:	Ing. Iva Hadašová, starostka obce
IČO:	00637548
Tel.:	546 440 292
E-mail:	starosta@pribyslavice.net

Osoba pověřená výkonem TDS

Příkazník:	Ing. Ivan Beneš
Sídlo:	Ochoz u Brna 459, 664 02 Ochoz u Brna
IČO:	01859293

ZHOTOVITEL:

Název:	TERRABAU, s.r.o.
Sídlo:	Vodafská 7, 619 00 Brno
IČO:	26244411
Oprávněný zástupce:	
<i>ve věcech smluvních:</i>	Dana Spálenková
<i>ve věcech technických</i>	Martin Zvoníček
<i>ve věcech stavby- hlavní stavbyvedoucí:</i>	Ing. Tomáš Dobrovolný
<i>ve věcech stavby-stavbyvedoucí:</i>	Pavel Hlučka

Zpracovatel PD

Název:	APC SILNICE s.r.o.
Sídlo:	Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
IČO:	60705981
Zodpovědný projektant:	Ing. Zdeněk Rambousek

Odkazy na specifikaci:	☐
na výkresy:	☐
na rozpočtové podklady:	☒
na jinou část smlouvy:	☐

Předmět změny - změna způsobu sanace podloží konstrukčních vrstev: výztužné textilie budou nahrazeny vyšší mocností sanační vrstvy ze štěrkodrti v místech lokálních sanací. Další změnou je aktualizace rozsahu dodávky dopravního značení.

1. Vzhledem k tomu, že celoplošná úprava vozovky bude prováděna pouze v rozsahu obrusné vrstvy komunikace, a proto nedochází k odkopu na pláň (parapláň) v celé ploše, bylo pro sanaci neúnosného podloží upuštěno od použití geotextilie a jako vhodnější řešení zvolena změna materiálu sanace ze štěrkopísku na ŠD 0-32 (63) se zvýšením mocnosti sanační vrstvy ze 150 mm na 300 mm.
2. Úprava trvalého dopravního značení dle „Stanovení místní úpravy provozu“

Vhodnější řešení sanace bylo zjištěno až v průběhu výstavby a nebylo možné uvedený stav předvídat v době přípravy akce. Úprava dopravního značení vyplynula ze „Stanovení místní úpravy provozu“, které reflektuje aktuální legislativní požadavky.

Důvod vícepráce / méněpráce:

rozhodnutí objednatele	☐	chyba v PD	☐	chyba zhotovitele	☐	vyšší moc	☐	jiné okolnosti	☒
---------------------------	--------------------------	------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------------	-------------------------------------

Přílohy:	Položkový rozpočet:	☒
	Výpočet kubatur a výměr:	☒
	Zápis v SD:	☒
	Fotodokumentace:	☒

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí: ☒

Nesouhlasí: ☐

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí: ☒

Nesouhlasí: ☐

Cena méněprací bez DPH :

-61 831,80 Kč

Cena víceprací bez DPH :

67 566,48 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

5 734,68 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 29.9.2021

Datum:



OBEC PŘIBYSLAVICE
Sokolská 44, Přibyslavice
PSČ: 664 83 IČ: 00537543

TERRABAU, s.r.o.
Vodařská 514/7
619 00 Brno-Horní Heršpice
DIČ: CZ26244411

rozpočet ZL 02 - rekapitulace

SO 101 ZL 02-001	MK Přibyslavice 2021-Sokolská-uznatelné méněpráce	-60 849,94
SO 101 ZL 02-002	MK Přibyslavice 2021-Sokolská-uznatelné vícepráce	66 589,74
SO 101 ZL 02-003	MK Přibyslavice 2021-Sokolská-neuznatelné méněpráce	-981,86
SO 101 ZL 02-004	MK Přibyslavice 2021-Sokolská-neuznatelné vícepráce	976,74
celkem		5 734,68
méněpráce celkem		-61 831,80
vícepráce celkem		67 566,48
celkem		5 734,68

Položkový rozpočet

S:	SO 101 ZL 02-001 MK Příbyslavice 2021-Sokolská-uznatelné méněpráce
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				-36 789,27
24	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m. (C11a)	m2	-343,41000	19,00	-6 524,79
25	69366019.4	Textilie netkaná šíře 200 cm, 500 g/m2, (C12a)	m2	-210,17000	39,00	-8 196,63
26	693	Tkaná výztužná geotextilie 350 g/m2,	m2	-210,17000	105,00	-22 067,85
Díl:	5	Komunikace				-17 087,84
35	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm. (C10a)	m2	-161,97000	105,50	-17 087,84
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				-3 276,00
66	40445024.A	Značka doprav zákazová B20a 700 fóli 2, HIG10letá. (H2)	kus	-2,00000	1 638,00	-3 276,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-3 696,83
76	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-49,29110	75,00	-3 696,83

26

-60 849,94

Položkový rozpočet

S: SO 101 ZL 02-002 MK Příbyslavice 2021-Sokolská-uznatelné vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 398,77
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, (G1a)	m3	11,69000	115,50	1 350,20
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m. (G5a)	m3	11,69000	255,00	2 980,95
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km. (G6a)	m3	151,97000	14,00	2 127,58
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných, (G11a)	m3	11,69000	26,50	309,79
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, (G9a)	m3	11,69000	225,00	2 630,25
Díl: 5		Komunikace				42 823,94
33	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm. (G21a)	m2	239,91000	178,50	42 823,94
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				9 330,00
53	914002813R00	Osazení velkorozměrových značek, tabule 150x100 cm. (I6)	kus	2,00000	4 665,00	9 330,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 037,03
76	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	67,16041	75,00	5 037,03

26

66 589,74

Položkový rozpočet

S:	SO 101 ZL 02-003 MK Příbyslavice 2021-Sokolská-neuznatelné méněpráce
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				-626,40
12	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m. (C11b)	m2	-5,76000	19,00	-109,44
13	69366019.4	Textilie netkaná šíře 200 cm, 500 g/m2, (C12b)	m2	-3,59000	39,00	-140,01
14	693	Tkaná výztužná geotextilie 350 g/m2,	m2	-3,59000	105,00	-376,95
Díl:	5	Komunikace				-292,24
15	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm. (C10b)	m2	-2,77000	105,50	-292,24
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-63,22
25	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-0,84297	75,00	-63,22
26						-981,86

Položkový rozpočet

S:	SO 101 ZL 02-004 MK Příbyslavice 2021-Sokolská-neuznatelné vícepráce
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				160,80
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, (G1b)	m3	0,20000	115,50	23,10
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m. (G5b)	m3	0,20000	255,00	51,00
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km. (G6b)	m3	2,60000	14,00	36,40
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných, (G11b)	m3	0,20000	26,50	5,30
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, (G9b)	m3	0,20000	225,00	45,00
Díl:	5	Komunikace				730,07
33	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm. (G21a)	m2	4,09000	178,50	730,07
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				85,87
25	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1,14495	75,00	85,87

26

976,74

Datum

Denní záznamy stavby

- kontrola Bohr. bez záhad
- uklid staveniště
- zabezpečení staveniště
- kontrola staveniště - živdy uvoz

29.9.2021

Stavba

Zápis zhotovitele:

Přes byly provedeny 2 statické zatěžovací zkoušky na pláň komunikace a na ochranu podkladu vstev z SO 032 za účasti zástupce Objednatel - Ing. Hadařová, projektanta - Ing. Rambousek a TDI - Ing. Beneš. Zkoušky vyhověly - viz protokoly o zkouškách.

Súčasně byly zkoušky - Ing. Rambousek, Ing. Beneš a Ing. Hadařová byl dohodnut další postup prací:

- odtěžení silničního tělesa na úroveň pavlárny
- sprava pláň seřkoduší
- frakce SO 032 (0163)
- pokládka silničních obuvb P+L Strana
- dosypání, provedení podkladu vstev z SO 032 do konsolidace, vozky včetně úpravy do dle P+L a zhutnění

Ujednání projektanta: Sanaci podkladu je možno vykonat, rozšíření bude provedeno 30m SO 0-63, ev 0-32 - dle dlouh.

APC APC SILNICE
SILNICE úprava, úprava

Jana Babalová 11, 612 00 Brno
Tel: 602 155 611, 602 155 611

VYJÁDRĚNÍ TDR K ZÁPISU ZHOTOVITELÉ

- Souhlasím se zaměřením zjevnou řešením spravy podkladu. KAMIKO V PROJEKTU UVAŽOVÁKÉHO JP A VÝTVRNE GTX JE VYHODNĚNÍ POUŽIT SO 0/63 (0/32) mm
- PRO ZJEVU TUDÉ LUTNÉ VYTRAVOVAT ZL A JEDNATEK SO

ZAPÍŠAL: ING. IVAU REBEŠ



