

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 4275/2020

ze dne 17.11.2020
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
dále jako „dodatek č. 1“

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Vřesovice**
se sídlem **Vřesovice 41**
798 09 Vřesovice u Prostějova

zastoupená: **Josef Fica - starosta**

IČ: **00288951**

(dále jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** tel.: **577 212 049**
se sídlem: **Bartošova 5532** e-mail: **info@navlacic.cz**
760 01 Zlín

zastoupená: **společně Pavlem Navláčilem, jednatelem a Bc. Martinem Navláčilem, jednatelem**

zapsaná: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23287**
IČ: **253 01 144**
DIČ: **CZ25301144**
bankovní spojení: **Komerční banka, a. s., pobočka Zlín**
číslo účtu: **86-2151180247/0100**

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany spolu dne 17.11.2020 uzavřely Smlouvu o dílo č. 4275/2020 (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele následující dílo: Stavební úpravy objektu bývalé orlovny, Vřesovice, v místě plnění: Vřesovice 107, p.č. 79/2, 53/2, 58/1, k.ú. Vřesovice u Prostějova (dále jako „Dílo“) a Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Článek III. Předmět dodatku

3.1 Smluvní strany se dodatkem č. 1 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3.1.1 Při provádění prací bylo zjištěno že v projektu ani v rozpočtu není počítáno s některými pracemi a dodávkami či byly objednatelům zhodnoceny jako lepší technické řešení. Současně při realizaci díla vznikly také méně práce. Původně sjednaný předmět díla se tak rozšiřuje o dodatečné práce a dodávky a původně sjednaný předmět díla se omezuje o (z předmětu díla se vypouští) práce a dodávky, které nemají být na základě pokynu objednatelů realizovány. Změny předmětu díla jsou zachyceny v oboustranně akceptovaném změnovém listě č. 1 (dále jako „změnový list“) s tím, že tento změnový list včetně změnového rozpočtu tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č. 1.

3.1.2 V důsledku úpravy předmětu díla dle článku 3.1.1 tohoto dodatku č. 1 se znění článku 4.1.1. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

„4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena díla dle Smlouvy:

Cena bez DPH	8.255.100,- Kč
DPH	1.733.571,- Kč
Cena včetně DPH	9.988.671 Kč

Na základě dodatku č. 1 Smlouvy se rozsah díla mění a cena Díla se snižuje o položky prací a dodávek specifikované ve změnovém listě a zároveň se zvyšuje o položky prací a dodávek specifikované ve změnovém listě.

Rozdílová cena prací na základě dodatku č. 1 Smlouvy celkem (bez DPH): +319.437,46 Kč

Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 celkem:

Cena bez DPH	8.574.537,46 Kč
DPH	1.800.652,87 Kč
Cena včetně DPH	10.375.190,33 Kč

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

4.2 Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží Objednatel a jeden výtisk obdrží Zhotovitel.

4.4 Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Změnový list víceprací a méněprací




Ve Vřesovicích dne 22.10.2021

za Obec Vřesovice
Josef Fica,
starosta



Ve Zlíně dne 21.10.2021

za Navláčil stavební firma, s.r.o.
Pavel Navláčil, jednatel
Bc. Martin Navláčil, jednatel

STAVBA	Stavební úpravy objektu bývalé Orlovny - Vřesovice		Číslo stavby 4275/2020
Změnový list č.: 01			
Název ZL			
Stavební objekt dotčená změnou:		1 Stavební úpravy objektu	
Předpoklad uznatelnosti změny:		ano	
Projektant	Ing. arch. Jiří Markevič Joštova 137/6, 602 00 Brno		
Objednatel	Obec Vřesovice, 798 09 Vřesovice u Prostějova		
	Zplnomocněný zástupce : Josef Fica	Funkce : starosta	
Zhotovitel	Navláčil stavební firma, s.r.o., Batošova 5532, Zlín 760 01		
	Zplnomocněný zástupce : Antonín Krátký	Funkce : připravář stavby	
Zjištění: V průběhu realizace díla byly dále zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, které byly ze strany objednatele zhodnoceny jako lepší technické řešení. Jedná se o práce spojené se sanacemi zdiva, úpravou řešení podhledu nad místností 1.01, zvětšení objektu přístavby, protipožárních dveří do nářadovny, protipožární nástřík ocelové konstrukce v místnosti 1.01, méněpráce a práce spojené s novým řešením atik a věnce. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finančních hodnot je uvedena ve změnovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto změnového listu. Závěr:			
Ohodnocení změny CELKEM		319 437,46 Kč bez DPH	
Více-práce změny:		643 658,46 bez DPH	
Méně-práce změny:		- 324 221,00 bez DPH	
Ohodnocení změny CELKEM (slovy):			
Vliv změny na termín dokončení:			
Přílohy změnového listu: Změnový list č.01 více a méně práce sanace zdiva Změnový list č.02 více a méně práce podhled Změnový list č.03 vícepráce zvětšení objektu přístavby Změnový list č.04 vícepráce požární dveře a obklady Změnový list č.05 vícepráce požární nástřík ocelové konstrukce Změnový list č.06 méněpráce Změnový list č.07 vícepráce věnec a atiky			
Objednatel:	Zhotovitel:	Projektant:	
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 	
Datum: 22.10.2021	Datum: 22.10.2021	Datum: 22.10.2021	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **4275 Stavební úpravy objektu bývalé Orlovny - Vřesovice**

Objednatel: **Obec Vřesovice** IČO: **00288951**
41 DIČ:
79809 Vřesovice

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** IČO: **25301144**
Bartošova 5532 DIČ: **CZ25301144**
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			174 561,54
PSV			144 875,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			319 437,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	319 437,46 CZK
Základní DPH	21 %	67 081,87 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 386 519,33 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	VCP a MP	0,00	319 437,46	67 081,86	386 519,32	100
01	ZL č.1 více a méně práce sanace zdiva	0,00	46 545,30	9 774,51	56 319,81	15
02	ZL č.2 více a méně práce podhled	0,00	97 208,20	20 413,72	117 621,92	30
03	ZL č.3 vícepráce zvětšení objektu přístavby	0,00	97 199,18	20 411,83	117 611,01	30
04	ZL č.4 Vícepráce požární dveře a obklady	0,00	46 719,89	9 811,18	56 531,07	15
05	ZL č.5 vícepráce protipožární nástřik ocelové konstrukce	0,00	81 870,44	17 192,79	99 063,23	26
06	ZL č.6 méněpráce	0,00	-99 526,38	-20 900,54	-120 426,92	-31
07	ZL č.7 vícepráce věnec a atiky	0,00	49 420,83	10 378,37	59 799,20	15
Celkem za stavbu		0,00	319 437,46	67 081,86	386 519,32	100

Popis stavby: 4275 - Stavební úpravy objektu bývalé Orlovny - Vřesovice

Popis objektu: 01 - VCP a MP

Popis rozpočtu: 01 - ZL č.1 více a méně práce sanace zdiva

Popis rozpočtu: 02 - ZL č.2 více a méně práce podhled

Popis rozpočtu: 03 - ZL č.3 vícepráce zvětšení objektu přístavby

Popis rozpočtu: 04 - ZL č.4 Vícepráce požární dveře a obklady

Popis rozpočtu: 05 - ZL č.5 vícepráce protipožární nástřik ocelové konstrukce

Popis rozpočtu: 06 - ZL č.6 méněpráce

Popis rozpočtu: 07 - ZL č.7 vícepráce věnec a atiky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-5 212,96	-2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-3 927,12	-1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			35 603,70	11
4	Vodorovné konstrukce	HSV			14 633,92	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			86 653,70	27
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 233,87	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			781,70	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 531,09	2
95	Různé dokončovací konstrukce	HSV			78,41	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 485,23	1
F0610	Dveře vnitřní	HSV			23 500,00	7
F0620	Dveře vnější	HSV			9 200,00	3
711	Izolace proti vodě	PSV			1 680,38	1
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			46 545,30	15
712	Povlakové krytiny	PSV			2 844,01	1
713	Izolace tepelné	PSV			-1 965,19	-1
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			107 519,53	34
762	Konstrukce tesařské	PSV			-9 575,48	-3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-20 169,05	-6

767	Konstrukce zámečnické	PSV			393,00	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			2 931,19	1
781	Obklady keramické	PSV			13 626,89	4
784	Dokončovací práce - malby	PSV			301,46	0
787	Zasklívání	PSV			743,88	0
Cena celkem					319 437,46	100

Položkový rozpočet

S:	4275	Stavební úpravy objektu bývalé Orlovny - Vřesovice
O:	01	VCP a MP
R:	01	ZL č.1 více a méně práce sanace zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				46 545,30
1	319300017R	Dodatečné vložení izolace podřezáním zdiva strojně ,pila s diamantovým lanem,folie,zdivo smíšené	m2	-10,44000	2 685,00	-28 031,40
		Dle SOD : -23,31		-23,31000		
		skutečnost : 12,87		12,87000		
2	R28101	Výplň vrtů záhlvkovou hmotou po provedené tlakové injektáži	m2	11,94000	217,50	2 596,95
		Dle SOD : -32,836		-32,83600		
		skutečnost : 44,776		44,77600		
3	281602214R	Dvouřadá tlaková injektáž akrylátovými gely,vrty rozteč do 150mm,ve dvou řadách 80-100mm nad sebou	m2	11,94000	3 514,00	41 957,16
		Dle SOD : -28,686		-28,68600		
		skutečnost : 28,686+11,94		40,62600		
4	281606211R	Injektáž-vyčištění otvorů stlačeným vzduchem ,d=16-18mm	m2	14,61500	1 457,00	21 294,06
		Dle SOD : -32,836		-32,83600		
		skutečnost : 47,451		47,45100		
5	281606214R	Jednořadá tlaková injektáž akryl.gely,vrty,rozteč 100-120mm-svislá	m2	2,67500	3 263,00	8 728,53
		Dle SOD : -4,15		-4,15000		
		skutečnost : 6,825		6,82500		

Položkový rozpočet

S:	4275	Stavební úpravy objektu bývalé Orlovny - Vřesovice
O:	01	VCP a MP
R:	02	ZL č.2 více a méně práce podhled

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-10 311,33
1	71311111R00	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	-141,00000	20,09	-2 832,69
		dle SOD : -423		-423,00000		
		skutečnost : 282		282,00000		
2	63150823R	pás tepelné izolační pro všechny druhy nezátížených izolací ?=0,038-0,039 tl 50mm	m2	-143,82000	52,00	-7 478,64
		Dle SOD : -143,82		-143,82000		
		skutečnost : 0				
Díl: 714		Izolace akustické a protiotřesové				107 519,53
3	416021221R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB 12,5 mm	m2	141,00000	1 020,00	143 820,00
		nově navržená SDK konstrukce : 141		141,00000		
4	714111401R00	Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných panelů bez podkladového roštu na závěsné latě	m2	-31,00000	389,00	-12 059,00
		Dle SOD : -141		-141,00000		
		skutečnost : 110		110,00000		
5	71400001	Stropní podhled AMF Heradesign Fine tl.25 mm vč. závěsů	m2	120,75000	1 015,00	122 561,25
		prořez 5% : 115*1,05		120,75000		
6	595000101R	Stropní podhled AMF Heradesign Fine tl.35mm vč.závěsů	m2	-148,05000	1 015,00	-150 270,75
		Dle SOD : -141*1,05		-148,05000		
		skutečnost : 0				
7	998714102R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	t	2,45698	1 004,00	2 466,81
8	998714181U00	Přesun t akus izolace přípl -mech	t	2,45698	407,50	1 001,22

Položkový rozpočet

S:	4275	Stavební úpravy objektu bývalé Orlovny - Vřesovice
O:	01	VCP a MP
R:	03	ZL č.3 vícepráce zvětšení objektu přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				26 575,26
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 10*1,5*0,15	m3	2,25000	149,50	336,38
				2,25000		
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 (1,5*10*1,5)*0,8	m3	18,00000	28,08	505,44
				18,00000		
3	122301101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 (1,5*7*3,1)*0,5	m3	16,27500	289,00	4 703,48
				16,27500		
4	122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 16,27+16,27	m3	32,54000	36,05	1 173,07
				32,54000		
5	122401101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 100 m3 odstranění skály pro rozšíření přístavby : 1,5*10*0,5	m3	7,50000	619,00	4 642,50
				7,50000		
6	162301151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m	m3	7,50000	101,50	761,25
7	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m 16,27+16,27	m3	32,54000	111,00	3 611,94
				32,54000		
8	162401152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2000 m	m3	7,50000	134,50	1 008,75
9	167101101R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, zhornin tř. 1 až 4 16,27+16,27	m3	32,54000	150,00	4 881,00
				32,54000		
10	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	7,50000	370,50	2 778,75
11	121112011	Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy do 150 mm rozšíření objektu přístavby po změně : 1,5*7*0,15	m3	1,57500	244,00	384,30
				1,57500		
12	162301101NAV	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 16,27+16,27	m3	32,54000	54,96	1 788,40
				32,54000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				30 499,12
13	279361321R00	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 11 373 (EZ) výztuž ztraceného bednění : 11,65*30*0,001	t	0,34950	29 665,00	10 367,92
				0,34950		

Položkový rozpočet

S:	4275	Stavební úpravy objektu bývalé Orlovny - Vřesovice
O:	01	VCP a MP
R:	03	ZL č.3 vícepráce zvětšení objektu přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	279113135	Základové zdi ztvárnění ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	11,65000	1 728,00	20 131,20

Dle SOD : -16,2

-16,20000

skutečnost :

obvodová zeď přístavby : (1,5+5,5+3,9)*2,7

29,43000

odpočet oken : -1,4*0,55-0,9*0,9

-1,58000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	2 715,25
---------------	--------------------------------------	-----------------

15	311237341	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na zdící pěnu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 440 mm	m2	0,04400	2 443,00	107,49
----	-----------	---	----	---------	----------	--------

odpočet v 1.NP nahrazeno ztraceným bedněním :

-6,53400

2,7*5,17-2,7*8,1+0,51*2,7

přípočet ve 2.NP : 2,6*(0,51+0,52+1,5)

6,57800

16	342244241	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdící PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	4,08100	639,00	2 607,76
----	-----------	---	----	---------	--------	----------

nárůst plochy po změně 1.NP : 2,7*0,77

2,07900

nárůst plochy po změně 2.NP : 2,6*0,77

2,00200

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	23 248,54
---------------	-----------------------------	------------------

17	411321515R00	Stropy zbetonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	0,48400	3 282,00	1 588,49
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

rozšíření objektu přístavby po změně : 0,22*2,2

0,48400

18	411351101R00	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	2,20000	483,00	1 062,60
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2

2,20000

19	411351102R00	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	2,20000	191,00	420,20
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2

2,20000

20	411361821R00	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových	t	0,03809	28 440,00	1 083,28
----	--------------	---	---	---------	-----------	----------

rozšíření objektu přístavby po změně : 1,721*0,02213

0,03809

21	411354259	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením	m2	35,33000	509,00	17 982,97
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

výměra na víc na prořez a přeložení : 35,33

35,33000

22	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	2,20000	194,00	426,80
----	-----------	---	----	---------	--------	--------

rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2

2,20000

Položkový rozpočet

S:	4275	Stavební úpravy objektu bývalé Orlovny - Vřesovice
O:	01	VCP a MP
R:	03	ZL č.3 vícepráce zvětšení objektu přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	2,20000	47,65	104,83
rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2				2,20000		
24	417238213	Obezídka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	m	2,53000	229,00	579,37
rozšíření objektu přístavby po změně : 0,51+0,52+1,5				2,53000		

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	4 783,26			
25	612474611R00	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	10,17500	280,00	2 849,00
rozšíření objektu přístavby po změně : 10,175				10,17500		
26	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	2,20000	23,58	51,88
rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2				2,20000		
27	612311121	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	m2	10,17500	185,00	1 882,38
rozšíření objektu přístavby po změně :						
obvodová nosná stěna 1.NP : 2,53*2,5				6,32500		
vnitřní příčka : 0,77*2,5*2				3,85000		

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	3 233,87			
28	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	6,83100	33,91	231,64
rozšíření objektu přístavby po změně : 2,53*2,7				6,83100		
29	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	6,83100	146,00	997,33
rozšíření objektu přístavby po změně : 2,53*2,7				6,83100		
30	622521021	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	6,83100	293,50	2 004,90
rozšíření objektu přístavby po změně : 2,53*2,7				6,83100		

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	781,70			
31	631313711R00	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 25/30	m3	0,11000	3 475,00	382,25
rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2*0,05				0,11000		
32	631319175R00	Příplatek kcenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	0,11000	63,45	6,98
rozšíření objektu přístavby po změně : 0,11				0,11000		
33	631319023	Příplatek kcenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)	m3	0,11000	157,00	17,27

Položkový rozpočet

S:	4275	Stavební úpravy objektu bývalé Orlovny - Vřesovice
O:	01	VCP a MP
R:	03	ZL č.3 vícepráce zvětšení objektu přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		rozšíření objektu přístavby po změně : 0,11		0,11000		
34	631362021NAV	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,01320	28 424,00	375,20
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2*6*0,001		0,01320		

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					6 531,09
35	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	46,82125	36,26		1 697,74

36	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	46,82125	31,64	1 481,42
		rozšíření objektu přístavby po změně : 46,82125		46,82125		

37	941321111	Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	46,82125	38,64	1 809,17
		rozšíření objektu přístavby po změně : 46,82125		46,82125		

38	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	46,82125	32,95	1 542,76
		rozšíření objektu přístavby po změně : 46,82125		46,82125		

Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce					78,41
39	952901111R00	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí	m2	2,20000	33,44		73,57

40	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	2,20000	2,20	4,84
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2		2,20000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 074,67
41	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	13,83112	150,00	2 074,67

Díl: 711		Izolace proti vodě				1 680,38
42	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	2,20000	11,20	24,64

43	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	2,53000	90,05	227,83
		rozšíření objektu přístavby po změně : 1*2,53		2,53000		

44	711441559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	2,20000	83,64	184,01
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2		2,20000		

45	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	2,53000	109,00	275,77
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	4275	Stavební úpravy objektu bývalé Orlovny - Vřesovice
O:	01	VCP a MP
R:	03	ZL č.3 vícepráce zvětšení objektu přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,53		2,53000		
46	711161389	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým	m	2,53000	90,74	229,57
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,53		2,53000		
47	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	0,66000	45,00	29,70
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2*0,3		0,66000		
48	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	2,53000	138,00	349,14
		rozšíření objektu přístavby po změně : 1*2,53		2,53000		
49	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	2,53000	138,00	349,14
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2*1,15		2,53000		
50	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00852	859,00	7,32
51	998711181U00	Přesun t izolace voda přípl -mech	t	0,00852	383,00	3,26
Díl: 712		Povlakové krytiny				2 844,01
52	712311101R00	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2,20000	10,74	23,63
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2		2,20000		
53	712341659R00	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	2,20000	76,45	168,19
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2		2,20000		
54	712361701R00	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně spřilepením spoju	m2	2,20000	47,50	104,50
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2		2,20000		
55	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	2,20000	44,66	98,25
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2		2,20000		
56	712771231	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z tvarovaných desek, sklon střechy do 5°	m2	2,20000	41,62	91,56
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2		2,20000		
57	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	4,40000	13,20	58,08
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2*2		4,40000		
58	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	2,20000	13,20	29,04
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2		2,20000		
59	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	2,20000	39,00	85,80
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2		2,20000		
60	712771511	Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem řízků, sklon střechy do 5°	m2	2,20000	17,20	37,84
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2		2,20000		
61	00572621	řízky rozchodníků pro vegetační střechy směs druhů	kg	0,11000	588,00	64,68
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2*0,05		0,11000		

Položkový rozpočet

S:	4275	Stavební úpravy objektu bývalé Orlovny - Vřesovice
O:	01	VCP a MP
R:	03	ZL č.3 vícepráce zvětšení objektu přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	10321230	substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky	m3	0,06600	2 390,00	157,74
rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2*0,03				0,06600		
63	28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střech tl 1,5mm	m2	3,03600	198,00	601,13
rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2*1,2*1,15				3,03600		
64	62836110R	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií , se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	3,03600	123,00	373,43
rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2*1,2*1,15				3,03600		
65	69311126	geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná, výztužná s převahou recyklovaných PP vláken 500g/m3	m2	5,28000	48,00	253,44
rozšíření objektu přístavby po změně : 4,4*1,2				5,28000		
66	693500101R	Vegetační retenční deska AQUADESK tl.20mm	m2	2,26600	249,50	565,37
rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2*1,03				2,26600		
67	BDR74230200	Bauder filtrační rouno FV 125, pro oddělení drenážních vrstev a substrátu	m2	2,42000	24,50	59,29
rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2*1,1				2,42000		
68	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,05777	800,00	46,22
69	998712181U00	Přesun t povl krytina přípl -mech	t	0,05777	447,00	25,82
Díl: 713 Izolace tepelné						8 346,14
70	713121211R00	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	2,20000	11,31	24,88
rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2				2,20000		
71	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	11,65000	115,00	1 339,75
izolace obvodových stěn ze ztraceného bednění : 11,65				11,65000		
72	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	2,20000	94,84	208,65
rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2				2,20000		
73	713141331	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zcela	m2	2,20000	133,00	292,60
rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2				2,20000		
74	28372319	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 160mm	m2	2,24400	314,00	704,62
rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2*1,02				2,24400		
75	28375990	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 140mm	m2	4,28400	313,00	1 340,89
rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2*1,02+2,04				4,28400		
76	28376142R	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	0,24200	2 440,00	590,48
rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2*(0,03+0,19)/2				0,24200		
77	63140273R	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 80 mm tl 12 mm	m	2,53000	13,33	33,72

Položkový rozpočet

S:	4275	Stavební úpravy objektu bývalé Orlovny - Vřesovice
O:	01	VCP a MP
R:	03	ZL č.3 vícepráce zvětšení objektu přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,53		2,53000		
78	7139000111R	TI -Perimetrická deska SD 150 tl.150	m2	11,65000	320,00	3 728,00
		izolace obvodových stěn ze ztraceného bednění : 11,65		11,65000		

79	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,07185	754,00	54,17
80	998713181U00	Přesun t tep izolace přípl -mech	t	0,07185	395,00	28,38
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-20 169,05
81	7663000103R	Dveře dřevěné dubové vstupní 2 křídla 1800x2250- ozn.6	kus	-0,27500	73 342,00	-20 169,05
		změna projektu : -0,275		-0,27500		

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				2 931,19
82	777111101	Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení	m2	2,20000	2,92	6,42
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2		2,20000		
83	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	2,20000	3,75	8,25
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2		2,20000		

84	777111121	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	2,53000	40,00	101,20
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,53		2,53000		
85	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	2,20000	43,15	94,93
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2		2,20000		

86	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	2,20000	98,50	216,70
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2		2,20000		
87	777511105	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	2,20000	855,00	1 881,00
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2		2,20000		

88	777612103	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní	m2	2,20000	163,00	358,60
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2		2,20000		
89	777911111	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé	m	2,53000	98,40	248,95
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,53		2,53000		

90	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,02112	409,00	8,64
91	998777181U00	Přesun t podl litá přípl -mech	t	0,02112	308,00	6,50
Díl: 784		Dokončovací práce - malby				301,46
92	784211105	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	5,50000	40,00	220,00
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2*2,5		5,50000		

93	784211161	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	5,50000	14,81	81,46
		rozšíření objektu přístavby po změně : 2,2*2,5		5,50000		
Díl: 787		Zasklívání				743,88
94	787692522	Zasklívání oken a dveří deskami ostatními sklem bezpečnostním do profilového těsnění, tl. přes 6 do 8 mm	m2	0,34650	2 124,00	735,97

Položkový rozpočet

S:	4275	Stavební úpravy objektu bývalé Orlovny - Vřesovice
O:	01	VCP a MP
R:	03	ZL č.3 vícepráce zvětšení objektu přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		rozšíření objektu přístavby po změně : 0,77*0,45		0,34650		
95	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	0,00835	600,00	5,01
96	998787181U00	Přesun t zasklení přípl -mech	t	0,00835	347,00	2,90

Položkový rozpočet

S:	4275	Stavební úpravy objektu bývalé Orlovny - Vřesovice
O:	01	VCP a MP
R:	04	ZL č.4 Vícepráce požární dveře a obklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: F0610		Dveře vnitřní				23 500,00
1	061000001	Dvoukřídlé protipožární dveře RAL 6018	ks	1,00000	23 500,00	23 500,00
Díl: F0620		Dveře vnější				9 200,00
2	062000001	Příplatek za panikový zámek při změně otvírání dveří pozice č.4	ks	1,00000	9 200,00	9 200,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				393,00
3	767681120R00	Montáž zárubní montovat.1kf. hl. 8,5, š. přes 80cm	kus	1,00000	393,00	393,00
Díl: 781		Obklady keramické				13 626,89
4	781000001	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárovací tmel žlutý	m2	83,23800	210,00	17 479,98
5	781477113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý	m2	-83,23800	46,29	-3 853,09
Dle SOD : -83,238				-83,23800		
skutečnost : 0						

Položkový rozpočet

S:	4275	Stavební úpravy objektu bývalé Orlovny - Vřesovice
O:	01	VCP a MP
R:	05	ZL č.5 vícepráce protipožární nástřík ocelové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				81 870,44
1	61000001	Strojní aplikace protipožární omítky MONOKOTE MK6	m2	92,00000	702,07	64 590,44
2	61000002	Doprava, staveništní přesun hmot, zakrytí okolních k-cí, lešení, likvidace odpadů	soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00
3	61000003	Nátěr omítek akrylátový RAL 6018	m2	92,00000	90,00	8 280,00

Položkový rozpočet

S:	4275	Stavební úpravy objektu bývalé Orlovny - Vřesovice
O:	01	VCP a MP
R:	06	ZL č.6 méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-31 788,22
1	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	-135,20000	165,00	-22 308,00
		Dle SOD : -135,2		-135,20000		
		skutečnost : 0				
2	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	-135,20000	70,12	-9 480,22
		Dle SOD : -135,2		-135,20000		
		skutečnost : 0				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-34 426,24
3	214500111R00	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 200 do 300 mm	m	-182,20000	48,55	-8 845,81
		Dle SOD : -237,2		-237,20000		
		skutečnost : 55		55,00000		
4	271531113R00	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	-7,48000	867,50	-6 488,90
		Dle SOD : -7,48		-7,48000		
		skutečnost : 0				
5	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	-180,20000	85,00	-15 317,00
		Dle SOD : -237,2		-237,20000		
		skutečnost : 57		57,00000		
6	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní vrovíně nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m	m2	-63,60000	18,65	-1 186,14
		Dle SOD : -118,6		-118,60000		
		skutečnost : 55		55,00000		
7	69311033	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 20kN/m	m2	-120,39000	21,50	-2 588,39
		Dle SOD : -136,39		-136,39000		
		skutečnost : 16		16,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-23 736,44
8	411354333	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	-70,50000	157,00	-11 068,50
		Dle SOD : -141		-141,00000		
		skutečnost : 70,5		70,50000		
9	411354334	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	-70,50000	50,57	-3 565,19
		Dle SOD : -141		-141,00000		
		skutečnost : 70,5		70,50000		
10	417238213	Obezdvíka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	m	-39,75000	229,00	-9 102,75

Položkový rozpočet

S:	4275	Stavební úpravy objektu bývalé Orlovny - Vřesovice
O:	01	VCP a MP
R:	06	ZL č.6 méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Dle SOD : -68,95

-68,95000

skutečnost : 29,2

29,20000

Díl: 762		Konstrukce tesařské				-9 575,48	
11	605110810	řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	-1,40950	6 224,00	-8 772,73	

Dle SOD : -8,987

-8,98700

skutečnost : 83,6*0,028*1,03+228*0,022*1,03

7,57750

12	998762181U00	Přesun t tesařské kce přípl -mech	t	-0,77523	436,00	-338,00
13	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,77523	599,50	-464,75

Položkový rozpočet

S:	4275	Stavební úpravy objektu bývalé Orlovny - Vřesovice
O:	01	VCP a MP
R:	07	ZL č.7 vícepráce věnec a atiky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				32 888,45
1	311271175R00	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 20 cm	m2	6,80000	1 165,00	7 922,00
		atika plochá střecha : 8,5*0,8		6,80000		
2	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky Klasik, 599 x 249 x 150 mm	m2	24,52500	1 018,00	24 966,45
		atiky přístavba : 14*0,15+12,5*0,45+12,5*0,8+8,5*0,8		24,52500		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				15 121,82
3	417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	2,17070	3 189,00	6 922,36
		věnc nad pódiem : 20*0,25*0,25		1,25000		
		stříška nad vstupem : 3,1*1,65*0,30		1,53450		
		dle SOD : -3,1*1,65*0,12		-0,61380		
4	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	10,00000	475,00	4 750,00
		věnc nad pódiem : 5*2		10,00000		
5	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	10,00000	70,15	701,50
		věnc nad pódiem : 5*2		10,00000		
6	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců zbetonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,09797	28 049,00	2 747,96
		výztuž stříšky a věnce : (0,617*100+0,395*80)*1,05/1000		0,09797		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 410,56
7	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	9,40371	150,00	1 410,56