

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. 2807/2021

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění
pro stavbu :

Oprava kanalizace ul. Luční, stoka C, úsek RK II(C)-Š71(C) a vodovodu 8-7

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.**
Sídlo: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
jejímž jménem jedná : Ing. Vladimír Kramář, prokurista
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek
IČ: 49454587 DIČ: CZ 494 54 587
Tel.: 517 324 930 Fax: 517 348 066
E-mail: novomestsky@vakvyskov.cz
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170

Zhotovitel: **Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**
Sídlo: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno
jejímž jménem jedná: Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti
ve věcech technických: Leoš Mahel, Dis., technický ředitel
ve věcech obchodních: Ing. Robert Billík, obchodní ředitel

ve věcech stavby: Leoš Mahel, Dis., technický ředitel

IČ: 41601645 DIČ: CZ41601645
Tel.: 544 509 207 Fax: -
E-mail: info@isbrno.cz
Registrace: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

Předmětem Dodatku č. 3 stavby „Oprava kanalizace ul. Luční, stoka C, úsek RK II(C)-Š71(C) a vodovodu 8-7“ je změna termínu dokončení stavby a navýšení rozsahu prací a dodávek.

V rámci provádění stavebních prací došlo ke kolizi realizované kanalizace se stávajícími inženýrskými sítěmi, jejichž polohu v rámci projektové přípravy nemohl projektant předvídat. S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo nutno rozšířit výkopové práce a navýšit rozsah konstrukčních vrstev v místech výkopu.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. III. CENA DÍLA

Nové znění dle Dodatku č. 3

III. CENA DÍLA

*Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně vývoje cen (inflace). Cenová nabídka a cena díla je platná **do 30. 4. 2022.***

Rekapitulace ceny v Kč:

	Cena v Kč bez DPH
Cena díla dle základní SoD a dodatku č.1	5 325 906,18
Cena víceprací dle dodatku č.3	1 043 952,92
Cena díla celkem	6 369 859,10

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Nové znění dle Dodatku č. 3

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 7 dnů od výzvy objednatele

Dokončení stavby: 30. 4. 2022

Dokončením se rozumí úplné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 21.4.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran objednatel a zhotovitel obdrží po jenom vyhotovení.

Za objednatele


ve Vyškově, dne: 15.12.2021


VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. IČ
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13

Ing. Vladimír Kramář
prokurista

Za zhotovitele

v Brně dne: 15.12.2021


INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO,
s.r.o.
Hudcova 388/70b
621 00 Brno-Medánky
IČ: 41601645; DIČ: CZ41601645

Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti

Dodatek č.3 - Položkový rozpočet víceprací

Rozšíření rýhy				719 044,92		
1	132201211R	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ (88,2*0,7*1,8)+(30,09*1,1*1,8) = 170,7102 70% strojné, 60%hor3 : 170,7102*0,70*0,6	m3	71,69828	350,00	25 094,40
2	132301211R	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 70% strojné, 40%hor4 : 170,7102*0,70*0,4	m3	47,79886	450,00	21 509,49
3	132201209R	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí : 71,69828*0,3	m3	21,50949	10,00	215,09
4	132301209R	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 Odkaz na mn. položky pořadí : 47,79886*0,3	m3	14,33966	10,00	143,40
5	139601102R	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 30% ručně, 60%hor3 : 170,7102*0,3*0,6	m3	30,72784	700,00	21 509,49
6	139601103R	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 30% ručně, 40%hor3 : 170,7102*0,3*0,4	m3	20,48522	900,00	18 436,70
7	161101101R	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 218,13*0,5	m3	109,06500	70,00	7 634,55
8	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m celkový výkopek :170,7102	m3	170,71020	220,00	37 556,24
9	162802512R	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 170,7102*10	m3	1 707,10200	10,00	17 071,02
10	171201201R	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 170,7102	m3	170,71020	16,00	2 731,36
11	174101101R	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním celk výkopek : 170,7102 odečet lože stok DN800 :-14,226 odečet obsypu stok : -31,504 odečet komunikace : -47,42	m3	77,56020	125,00	9 695,03
12	175101201R	Obsyp objektu bez prohození sypaniny stoka DN800 : 88,2*1,1*0,7 + 30,09*1,1*1,1	m3	31,50400	400,00	12 601,60
13	199000005R	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 170,7102*2	t	341,42040	360,00	122 911,34
14	58337320R	Štěrkopisek frakce 0-8 C Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 181,50655*2	t	-363,01310	250,00	-90 753,28
15	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 z původního VV: 363,0131 rozšíření rýhy: 31,504	t	394,51710	552,00	217 773,44
16	58337345R	Štěrkopisek frakce 0-32 C Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 77,5602*2	t	155,12040	350,00	54 292,14
17	113107315R	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm STOKA DN800 : (88,2*0,7)+(30,09*1,1)	m2	94,83300	66,00	6 258,98
18	113107625R	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	94,83300	105,60	10 014,36
19	113151114R	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	94,83300	78,00	7 396,97
20	451573111R	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm stoka DN800 : (88,2*0,7*0,15)+(30,09*1,1*0,15)	m3	14,22600	1 050,00	14 937,30
49	564761111R	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 94,833	m2	94,83300	200,00	18 966,60
50	564851111R	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 94,833	m2	155,12040	150,00	23 268,06
51	565171111R	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 94,833	m2	94,83300	540,00	51 209,82
52	573211111R	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 94,833	m2	94,83300	25,00	2 370,83
53	577141112R	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 94,833	m2	94,83300	456,00	43 243,85
54	979099151T	Poplatek za skádku kameniva s příměsí 5% Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 94,833*0,55 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 94,833*0,33	t	83,45304	300,00	25 035,91
55	979082213R	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 94,833*0,33 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 94,833*0,111 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 94,833*0,55	t	93,97950	80,00	7 518,36
56	979082219R	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km : 93,9795*20	t	1 879,59006	5,00	9 397,95
57	979087212R	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	281,33225	55,00	15 473,27
58	979990112R	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 94,833*0,11	t	10,43163	350,00	3 651,07

59	979093111R	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	93,97950	20,00	1 879,59
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 93,9795				93,97950		
Vodovodní přípojka						45 000,00
60	NP	VP u RD č.p.13 - obnažení, přeložení do nezámrazné hloubky, jiná trasa oproti PD, demontáž stávající VP	m	25,00000	1 800,00	45 000,00
Vodovod - rušení						2 281,99
86	130901123R	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách pneumatickým kladivem	m3	0,47418	3 500,00	1 659,63
vodovod DN150 : $(0,1*0,1-0,075*0,075)*\pi*(15*2,3)$				0,47418		
87	979084216R	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	1,18545	120,00	142,25
Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 0,47418*2,5				1,18545		
88	979087213R	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,18545	55,00	65,20
89	979990108R	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	1,18545	350,00	414,91
Zakonzervování stavby z důvodu kolize s plynem, zásypy, zpětné výkopy						91 028,00
61	115101301R	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	60,00000	50,00	3 000,00
62	132201211R	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	15,00000	350,00	5 250,00
63	132301211R	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	6,00000	450,00	2 700,00
64	132201209R	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	15,00000	10,00	150,00
65	132301209R	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	6,00000	10,00	60,00
66	139601102R	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3	m3	5,00000	700,00	3 500,00
67	139601103R	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 4	m3	2,00000	900,00	1 800,00
68	151101101R	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	40,00000	90,00	3 600,00
69	151101111R	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	40,00000	40,00	1 600,00
70	161101101R	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	28,00000	70,00	1 960,00
71	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	28,00000	220,00	6 160,00
72	162802512R	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	2 800,00000	10,00	28 000,00
73	171201201R	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	28,00000	16,00	448,00
74	174101101R	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	28,00000	125,00	3 500,00
75	199000005R	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	56,00000	360,00	20 160,00
76	58337345R	Štěrkopísek frakce 0-32 C	t	5,40000	350,00	1 890,00
77	113107315R	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	18,00000	66,00	1 188,00
78	564761111R	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	9,00000	200,00	1 800,00
79	564851111R	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	9,00000	150,00	1 350,00
80	998276101R	Přesun hmot, trubní vedení SKL, otevř. výkop	t	56,00000	52,00	2 912,00
Vedlejší náklady						127 000,00
81	930000003T	Dopravní značení	kompl	1,00000	65 000,00	65 000,00
82	930000004T	Poplatky za vstupy na pozemky - Magistrát	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00
83	136SAN	Zřízení staveniště, přípravné a dokončovací práce	kpl	1,00000	52 000,00	52 000,00
Čerpání						61 880,00
84	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	68,00000	160,00	10 880,00
85	28613118R	Trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 160x14,6mm, vč.tvarovek	m	68,00000	750,00	51 000,00

1 043 952,92