



AP INVESTING, s.r.o.

Inženýrská a dodavatelská společnost
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR
Tel.: 541 426 060

ZADAVATEL:

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
Statutární zástupce: Ing. Jiří Piňos, ředitel
IČ: 49454587

SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ ZADAVATELE:

AP INVESTING, s.r.o.
Palackého 12, 612 00 Brno, IČ: 60712121

všem účastníkům kteří, prokázali splnění kvalifikace

Vyřizuje: Zuzana Kovářová
tel.: 541 426 064, mobil: 731 154 551
e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz
V Brně dne: 29. 3. 2022

Veřejná zakázka: „Obec Nemochovice, stoková síť a ČOV“, ev.č. Z2022-004757

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Z pověření zadavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) **„Obec Nemochovice, stoková síť a ČOV“**, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne **31. 1. 2022** pod evidenčním číslem zakázky **Z2022-004757** Vám v souladu ustanovením § 98 odst. 3 zákona poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/1:

Projektová dokumentace obsahuje soubor „Svazek 3 Technické podmínky“, který je poškozený. Žádáme o zaslání opraveného souboru „Svazek 3 Technické podmínky“.

Odpověď č. 1/1:

Funkční dokument nově posíláme viz příloha. Svazek 3 Technické podmínky.pdf

Dotaz č. 2/1:

DSO 104.2 Přeložka sdělovacího kabelu

Soupis prací obsahuje objekt „DSO 104.2 Přeložka sdělovacího kabelu“. V poznámce k položce č.2 – „Přeložka sdělovacího kabelu“ je uvedeno, že přeložku zajišťuje firma CETIN a pro nacenění položky musí Zhotovitel aktualizovat cenovou nabídku.

Součástí projektové dokumentace cenová nabídka firmy CETIN na přeložku sdělovacího kabelu **NENÍ!!!**

Žádáme o zaslání cenové nabídky firmy CETIN na přeložku sdělovacího kabelu.

Odpověď č. 2/1:

Cenová nabídka firmy CETIN viz. Příloha Př.2Specifikace nákladů_180806.pdf



Společnost má certifikovaný systém řízení dle norem ISO 9 001, ISO 14001 a OHSAS 18001

IČO: 60712121, DIČ: CZ60712121

Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.účtu: 109 641 0227/0100

E-mail: info@apinvesting.cz, www.apinvesting.cz
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714

Dotaz č. 3/1:

Ve výkazech výměr „SO 100 Splašková kanalizace“ a „SO 102 Napojení na kanalizační přípojky“ jako materiál potrubí gravitační kanalizace je uvedena trubka kanalizační PVC-U:

80	M	286171020R	Trubka kanalizační PVC- U SN 12 DN 250, vč. tvarovek. Podrobný popis specifikace potrubí viz TZ.	m	1 021,801		0,00
54	M	286171020R0	Trubka kanalizační PVC- U SN 12 DN 150, vč. tvarovek. Podrobný popis specifikace potrubí viz TZ.	m	356,265		0,00

V článku „1.1. – Obecně“ Technické zprávy pro objekty SO 100, SO 102 a SO 103 je uvedeno, že je navrženo plnostěnné nepěchované třívrstvé potrubí z PVC-U SN 12 pro vysoké zátěže, odolné proti bodové korozi, podle normy ČSN EN 1401. **U jednotlivých stok je však uvedeno PP potrubí.**

Například Stoka A: Od šachty ŠA2 bude stoka pokračovat v plastovém provedení PP DN250.

V tabulce odbočení „NEM-ZDS-SEZNAM ODBOČENÍ“ jako materiál kanalizačního potrubí je taky uveden PP.

Žádáme o upřesnění materiálu gravitačního kanalizačního potrubí a potrubí kanalizačních přípojek, PVC nebo PP.

Odpověď č. 3/1:

Kanalizační potrubí a potrubí kanalizačních přípojek z materiálu PVC.

Dotaz č. 4/1:

V článku „1.1. – Obecně“ Technické zprávy pro objekty SO 100, SO 102 a SO 103 je uvedeno, že před zahájením výkopových prací je nutná pasportizace okolních objektů. (např. domů, studní apod.). Ve výkazu výměr „0 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY“ položka pro provedení pasportizace okolních objektů není.

Žádáme o vysvětlení a o případné doplnění položky „Pasportizace“ do výkazu výměr „0 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY“.

Odpověď č. 4/1:

Položka doplněna Viz příloha. 03-Obec Nemochovice stoková síť a ČOV-OPRAVA 29.3.2022.xlsx

Dotaz č. 5/1:

V buňce „Celkem“ Rekapitulace výkazu výměr „11-příloha č.8 - PS 202 ČOV – elektro“ je uveden špatný vzorec, nezapočítává se celková cena objektu „Motorická elektroinstalace, Kabeláž a trasy, Stavební elektroinstalace, Měření a regulace, ASŘTP, Přenosové zařízení, Uzemňovací a jímací soustava“.

Smí uchazeč opravit vzorec ve výše uvedené buňce nebo zadavatel pošle opravený výkaz výměr.

Odpověď č. 5/1:

Součtový vzorec opraven Viz příloha. 11-příloha č.8 - PS 202 ČOV - elektro OPRAVA 24.3.2022.xlsx

Dotaz č. 6/1:

Dle odstavce 10.17 Obchodních podmínek Součástí Díla bude zajištění základního archeologického výzkumu na dotčeném území.

Ve výkazu výměr „0 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY“ položka pro provedení základního archeologického výzkumu na dotčeném území není.

Žádáme o vysvětlení a o případné doplnění položky „Základní archeologický výzkum“ do výkazu výměr „0 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY“.

Odpověď č. 6/1:

Položka doplněna Viz příloha. 03-Obec Nemochovice stoková síť a ČOV-OPRAVA 29.3.2022.xlsx. Jedná se o „základní průzkum území“, účastníci ocení tuto položku 25 000,- Kč bez DPH. Při realizaci bude řešeno dle skutečně hrazených nákladů odborné organizací.

Dotaz č. 7/1:

SO 100 Splašková kanalizace

Dle Technické zprávy pro objekty SO 100, SO 102 a SO 103 je uvedeno, že na potrubí jsou navrženy typové revizní (vstupní), eventuálně spadišťové šachty. Na podkladní beton a šterkopískový podsyp bude osazeno šachtové dno o vnitřním průměru 1000 mm. Na dno se osadí výstupní komín ze skruží světlosti 1000 mm zakončený přechodovou skruží, vyrovnávacími prstenci a poklopem. Revizní šachty budou typové, spodní část může být v komplikovaných místech a v místě napojení na stávající kanalizaci i monolitická.

Ve výkazech výměr „SO 100 Splašková kanalizace“ veškeré betonové kanalizační šachty jsou uvedeny s monolitickým dnem. Například Stoka A:

82	K	89411R003	Kompletní konstrukce prefabrikované šachty z prefabrikovaných dílců s monolitickým dnem pro potrubí do DN 600, v. vstupu do 2,5 m vč. celolitínového poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty. Podrobný popis viz TZ.	kus	1,000		0,00
83	K	89411R004	Kompletní konstrukce prefabrikované šachty z prefabrikovaných dílců s monolitickým dnem pro potrubí do DN 600, v. vstupu do 3,0 m vč. celolitínového poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty. Podrobný popis viz TZ.	kus	7,000		0,00
84	K	89411R004.1	Kompletní konstrukce prefabrikované šachty z prefabrikovaných dílců s monol. dnem spadiště pro potrubí do DN 600, v. vstupu do 3,0 m vč. celolitínového poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty. Podrobný popis viz TZ.	kus	1,000		0,00
85	K	89411R005	Kompletní konstrukce prefabrikované šachty z prefabrikovaných dílců s monolitickým dnem pro potrubí do DN 600, v. vstupu do 3,5 m vč. celolitínového poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty. Podrobný popis viz TZ.	kus	9,000		0,00
86	K	89411R005.1	Kompletní konstrukce prefabrikované šachty z prefabrikovaných dílců s monol. dnem spadiště pro potrubí do DN 600, v. vstupu do 3,5 m vč. celolitínového poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty. Podrobný popis viz TZ.	kus	1,000		0,00
87	K	89411R006	Kompletní konstrukce prefabrikované šachty z prefabrikovaných dílců s monolitickým dnem pro potrubí do DN 600, v. vstupu do 4,0 m vč. celolitínového poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty. Podrobný popis viz TZ.	kus	4,000		0,00
88	K	89411R006.1	Kompletní konstrukce prefabrikované šachty z prefabrikovaných dílců s monol. dnem spadiště pro potrubí do DN 600, v. vstupu do 4,0 m vč. celolitínového poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty. Podrobný popis viz TZ.	kus	1,000		0,00
89	K	89411R007	Kompletní konstrukce prefabrikované šachty z prefabrikovaných dílců s monolitickým dnem pro potrubí do DN 600, v. vstupu do 4,5 m vč. celolitínového poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty. Podrobný popis viz TZ.	kus	8,000		0,00
90	K	89411R007.1	Kompletní konstrukce prefabrikované šachty z prefabrikovaných dílců s monol. dnem spadiště pro potrubí do DN 600, v. vstupu do 4,5 m vč. celolitínového poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty. Podrobný popis viz TZ.	kus	1,000		0,00

91	K	89411R008	Kompletní konstrukce prefabrikované šachty z prefabrikovaných dílců s monolitickým dnem pro potrubí do DN 600, v. vstupu do 5,0 m vč. celolitínového poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty. Podrobný popis viz TZ.	kus	1,000		0,00
92	K	89411R008.1	Kompletní konstrukce prefabrikované šachty z prefabrikovaných dílců s monol. dnem spadiště pro potrubí do DN 600, v. vstupu do 5,0 m vč. celolitínového poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty. Podrobný popis viz TZ.	kus	2,000		0,00
93	K	89411R009	Kompletní konstrukce prefabrikované šachty z prefabrikovaných dílců s monolitickým dnem pro potrubí do DN 600, v. vstupu do 5,5 m vč. celolitínového poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty. Podrobný popis viz TZ.	kus	2,000		0,00
94	K	89411R009.1	Kompletní konstrukce prefabrikované šachty z prefabrikovaných dílců s monol. dnem spadiště pro potrubí do DN 600, v. vstupu do 5,5 m vč. celolitínového poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty. Podrobný popis viz TZ.	kus	1,000		0,00

Žádáme o upřesnění počtu betonových kanalizačních šachet s monolitickým dnem a s prefabrikovaným dnem a o případné rozdělení položek na dodávku a osazení betonových kanalizačních šachet s monolitickým dnem a s prefabrikovaným dnem ve výkazech výměr „SO 100 Splašková kanalizace“.

Odpověď č. 7/1:

Ve všech případech se jedná o prefabrikované jednolitě kompaktní dno.

V souvislosti s poskytovaným vysvětlením zadávací dokumentace spojeným s úpravou soupisu prací zadavatel prodlužuje lhůtu pro odevzdání elektronických nabídek do **14. 4. 2022 do 10:00 hod.** na adrese:

<https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=APINVESTING>

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh zveřejňujeme na profilu zadavatele:

<http://www.stavebnionline.cz/profil/vakvyskov>

S pozdravem

.....
AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Jan Neuer – pověřená osoba

Přílohy:

- Svazek 3 Technické podmínky.pdf
- Př.2Specifikace nákladů_180806.pdf
- 03-Obec Nemochovice stoková síť a ČOV-OPRAVA 29.3.2022.xlsx
- 11-příloha č.8 - PS 202 ČOV - elektro OPRAVA 24.3.2022.xlsx