

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2018.08

Položková

databáze: 2018.08

Název stavby: 69356/18/0022 VPIC Nemochovice - Výstavba ČOV a stoky_celkem

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vegacom a.s., Michal Novotný

KPO: JMO

HOST: Vyškov

VUJ: Nemochovice

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	5 677,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	30 671,58 Kč
MONTÁŽ	94 356,12 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 417,93 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	5 283,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	95 130,68 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 241 573,72 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 228 576,31 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 12 997,41 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 677,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	80.00 m	1 452,00 Kč
958554	S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 080,38 Kč
955577	S	Rýha v chodníku 35/50-70	15.00 m	7 929,90 Kč
955578	S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	30.00 m	4 536,30 Kč
952355	S	Rýha v trávě 50/110	25.00 m	11 189,00 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	40.00 m	484,00 Kč
MONTÁŽ				
955031	S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	26.00 m	818,48 Kč

958306	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	80.00 m	286,40 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	629,00 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	300.00 ks	10 887,00 Kč
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	298.00 ks	7 211,60 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	169,36 Kč
952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks	314,50 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	300.00 ks	7 260,00 Kč
955000	S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	300.00 ks	9 075,00 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	7 316,00 Kč
rozpočtová rezerva				
955282	S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	4.00 ks	6 773,84 Kč
955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	187,64 Kč
952602	S	Montáž trubky úložné	80.00 m	938,40 Kč
954992	S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	146.00 m	5 298,34 Kč
958592	S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	30 857,50 Kč
954980	S	Překládka trubky úložné	26.00 m	404,56 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 738,60 Kč
náklady na kolaudaci				
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 079,03 Kč
958555	S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	1 110,87 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 987,01 Kč
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	1.00 ks	1 000,00 Kč
náhrada za VBř odhadovaná				
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí				
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 443,92 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 839,11 Kč
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	40.00 ks	1 520,80 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	40.00 m	154,00 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	40.00 m	176,80 Kč
300131	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8	120.00 m	75 025,20 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	4.00 ks	983,00 Kč
312417	S	Modul konektor. 4000-25P	32.00 ks	1 544,00 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	40.00 ks	922,40 Kč

315066	S	Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30	2.00 ks	519,28 Kč
320295	S	Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460	4.00 ks	4 758,88 Kč
303003	S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks	863,52 Kč
300027	S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	40.00 m	1 097,20 Kč
300036	S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	40.00 m	1 097,20 Kč
302423	S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	40.00 m	1 634,80 Kč
302467	S	Trubka vrapovaná 160/137 s lankem	40.00 m	4 833,60 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267	S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	8.00 ks	0,00 Kč