



SMLOUVA O DÍLO č. S23-033-0042

I. Smluvní strany

Objednatel:

sídlo:
zastoupená:
IČO:
bankovní spojení (číslo účtu):
e-mail:
(dále jen „Objednatel“)

Obec Podolí

Podolí č.p. 1, 664 03
Ing. Vítězslav Eliáš, starosta obce
00282332
Česká spořitelna, a.s. Brno č. účtu - 2145846399/0800
starosta@podoliubrna.cz

a

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA**

Sídlo
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

Jahodová 60, 620 00 Brno
Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
480 35 599
CZ 480 35 599
ČSOB
212269343/0300

Ing. Mirko Zeman, na základě pověření
Pavel Bohunský, DiS., na základě pověření

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

(dále jen „Zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu (dále také jen „smlouva“).

II. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje v rámci zakázky s názvem „Chodníky a parkovací plochy na ul. Za OÚ a ul. Nová“ (dále také jen „stavba“) provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele práce a dodávky (dále jen „DÍLO“), v rozsahu zhotovitelem jako účastníkem o veřejnou zakázku oceněného rozpočtu (dále jen „ROZPOČET“), který je přílohou č. I. této smlouvy.
- 1.2. Dílo je specifikováno specifikací a ROZPOČTEM a zahrnuje provedení prací, dodávek a činností zahrnutých v ROZPOČTU a projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace zakázky s názvem „Komunikace ul. Za OÚ a ul. Nová“ zpracovanou společností ODEHNAL PROJEKT s.r.o. stupeň DPS datum zpracování 10/2018 č. zakázky 21/2018.
- 1.3. Předmětem díla jsou stavební práce a související dodávky a služby, jejímž cílem je: provedení chodníků a parkovacích ploch na ul. Za OÚ a ul. Nová. Veškeré práce na plnění předmětné zakázky musí být dokončeny nejpozději do 180 kalendářních dnů od data předání staveniště.

- 1.1. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

III. Doba plnění

1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)
 - 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést, a zprovoznit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body při provádění díla:
 - 1.2. Dokončení realizace předmětného díla: nejpozději do 180 kalendářních dnů od data předání staveniště.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, zprovozněním a předáním Objednateli bez vad a nedodělků.
3. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele nebo vyšší moci.
4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně.
5. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby. V případě, že dojde z uvedených důvodů k posunu termínu plnění, kdy provádění stavebních prací se dostane do nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit. V případě, že dojde z uvedených důvodů k posunu termínu plnění, kdy provádění stavebních prací se dostane do nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit.

IV. Místo plnění

Místo plnění se nachází v k.ú. Podolí, na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci.

V. Cena díla

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

- | | | |
|------|------------------------------|-----------------|
| 1.1. | Cena díla bez DPH | 5 717 102,27 Kč |
| | sazba DPH | 21 % |
| | výše DPH | 1 200 591,48 Kč |
| | Celková cena díla včetně DPH | 6 917 693,75 Kč |
2. Cena díla uvedená v článku V. odst. 1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v článku V. odstavec 3.), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení, zprovoznění a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle technické specifikace a ROZPOČTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, předání, zprovoznění, pojištění, daně, cla, a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.
3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
- 5.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění;
- 5.2. za podmínek touto smlouvou sjednaných.
4. Práce či součástí díla v ROZPOČTU, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohu na dílo. Zhotovitel vystaví a Objednatel uhradí fakturu, která bude vystavena Zhotovitelem a předána objednateli v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými.
2. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací a dodávek vystavený Zhotovitelem a potvrzený zástupcem Objednatele. Zhotovitel je povinen předat soupis zástupci Objednatele k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. Zástupce Objednatele připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení. Soupis skutečně provedených prací a dodávek bude vycházet z ROZPOČTU.
3. Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat zástupci Objednatele ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen zástupci objednatele. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy.
4. Faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:
 - Název,
 - číslo smlouvy;

- číslo faktury;
- den uskutečnění zdanitelného plnění;
- den splatnosti faktury;
- označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat soupis provedených prací a dodávek.

5. Zhotovitel má právo vystavit fakturu pouze jedenkrát za kalendářní měsíc
6. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené výše, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku VI. odst. 8. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku VI. odst. 8 této smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací díla oproti termínům uvedeným v čl. III. Doba plnění, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.
8. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura vystavena.
9. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
 - mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází;
 - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

VII. Místo vymezené pro realizaci díla

1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ MÍSTA VYMEZENÉHO PRO REALIZACI DÍLA
 - 1.1. Objednatel předá Zhotoviteli místo vymezené pro realizaci díla na dobu nezbytně nutnou pro provedení potřebných prací. O předání místa vymezeného pro realizaci díla bude pořízen protokol o předání a převzetí místa vymezeného pro realizaci díla podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí místa vymezeného pro realizaci díla se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí místa vymezeného pro realizaci díla a soupis organizačních požadavků Objednatele.
 - 1.2. Ode dne převzetí místa vymezeného pro realizaci díla nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle, až do doby jeho předání Objednateli.
2. ÚKLID MÍSTA VYMEZENÉHO PRO REALIZACI DÍLA

Zhotovitel je povinen udržovat místo vymezené pro realizaci díla i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid místo vymezené pro realizaci díla, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a

odstraňovat pravidelně z místa vymezeného pro realizaci díla veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat zástupci objednatele doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. Zhotovitel je povinen neprodleně uklízet znečištění veřejných komunikací a cest.

3. **VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ**

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla uvedeném v čl. III. odst. 1. této smlouvy místo vymezené pro realizaci díla zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy zasažené prováděním díla do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

VIII. Provádění díla

1. Před zahájením jakýchkoliv stavebních prací nebo před zahájením je Zhotovitel povinen předložit objednateli technickou dokumentaci technického řešení stavebních prací a souvisejících prací k odsouhlasení.
2. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
 - učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samotného a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;
 - učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
 - vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele;
 - v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám, případné vzniklé škody hradí Zhotovitel;
 - Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen "subdodavatelé") se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem;
 - Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních subdodavatelů;
 - Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat;

4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití.
5. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů.

IX. Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

X. Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů díla a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
4. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
6. Zhotovitel je povinen zajistit v prostoru provádění díla bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost osoby odpovědné za BOZP u Objednatele. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle čl. XIV. odst. 5. této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a je povinen smluvně zajistit spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých subdodavatelů.
8. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.
2. **POJIŠTĚNÍ**
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a zavazuje se udržívat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje:
 - Pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve výši 15 mil. EURO, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby;
 - Pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu;
3. **ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)**
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel předložil Objednateli doklady o pojištění.

XII. Předání díla

1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla na staveništi za účasti zástupce objednatel, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 3 kalendářních dnů předem oznámí zástupci objednatel, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel se zástupcem objednatel dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě zhotovitel svolá předávací a přejímací řízení.
3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobků;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;

- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;

pokud tyto doklady nepředal dříve. Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

4. Dále zhotovitel sepiše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
 - označení díla
 - označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
 - zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
 - prohlášení Objednatele o převzetí díla
 - datum a místo sepsání protokolu
 - jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít
 - seznam předané dokumentace
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
 - termín vyklizení staveniště
 - datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby)
 - soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění
5. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 3. této smlouvy.

XIII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou kompletní záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané v PD a touto smlouvou a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, jehož dodání a zprovoznění je předmětem této smlouvy.
2. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené technickou specifikací a touto smlouvou.
3. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době, je Objednatel oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou.
4. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
5. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo

- jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.
7. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí a zprovoznění kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
 8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.
 9. Pro ty součásti díla, které byly "v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.
 10. **ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE**
 - 10.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují.
 - 10.2. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - odstranění vady dodáním náhradního plnění;
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
 - 10.3. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.
 - 10.4. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.
 - 10.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
 - 10.6. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.
 11. **PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD**
 - 11.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady a nastoupit na opravu nejpozději do deseti dnů od nahlášení závady.
 - 11.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.
 - 11.3. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 30 kalendářních dní po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 30 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatel požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.

- 11.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.
- 11.5. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 30 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.
- 11.6. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- 11.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

12. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

- 12.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30-ti kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 12.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.
- 12.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 30 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.

- 12.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
13. V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2636 občanského zákoníku.

XIV. Smluvní pokuty

1. Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínech sjednaných smluvními stranami v čl. III. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
3. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
4. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu.
5. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
6. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
7. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti

ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

XVI. Ochrana informací


1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy, vč. jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje se poskytnout Objednateli součinnost při sestavení seznamu subdodavatelů, jak mu vyplývá z ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
2. **OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel zástupci objednatele a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby Objednatele. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
2. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
3. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření této smlouvy, místní příslušnost věcně příslušného soudu v Brně.
4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - příloha číslo 1. ROZPOČET

9. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplyvá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Podolí dne 4.5. 2022



Ing. Vítězslav Eliáš
starosta obce

V Brně dne 3. 5. 2022



na základě pověření

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

03-05-2022

In



#RTSRC

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **99 Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová**

Zadavatel **Obec Podolí**

IČO: **00282332**

1

DIČ: **CZ00282332**

66403

Podolí

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

IČO: **48035599**

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

DIČ: **CZ 48035599**

620 00

Brno, Jahodová 60

Vypracoval: **Odehnal Petr**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 455 102,27
PSV			0,00
MON			0,00
VN	Vedlejší náklady		166 000,00
ON	Ostatní náklady		96 000,00
	Celkem		5 717 102,27

Rekapitulace daní

0	Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
0	Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
1E+06	Základ pro základní DPH	21 %	5 717 102,27 CZK
47,67	Základní DPH	21 %	1 200 591,00 CZK
7E+06	Zaokrouhlení		-0,27 CZK

Cena celkem s DPH

6 917 693,00 CZK

v

 odštěpný zá
 Jah
 IČ: 480

4. 5. 2022

OBEC PODOLÍ
 664 03 PODOLÍ 1

00282332

DIČ CZ00282332

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

#CASTI	Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2	00	Vedlejší a ostatní náklady	0	262 000	55 020	317 020	5
3	00	Vedlejší a ostatní náklady	0	262 000	55 020	317 020	5
2	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"	0	2 801 058	588 222	3 389 280	49
3	101.1a	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101)	0	7 640	1 604	9 244	0
3	101.2a	Odstavné plochy	0	1 155 808	242 720	1 398 528	20
3	101.2b	Odstavné plochy - VÝMĚNA PODLOŽÍ	0	368 844	77 457	446 301	6
3	101.3a	Chodníky, sjezdy	0	853 093	179 150	1 032 243	15
3	101.3b	Chodníky, sjezdy - VÝMĚNA PODLOŽÍ	0	415 672	87 291	502 963	7
2	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"	0	2 654 045	557 349	3 211 394	46
3	110.1a	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110)	0	212 406	44 605	257 011	4
3	110.2a	Odstavné plochy	0	747 218	156 916	904 134	13
3	110.2b	Odstavné plochy - VÝMĚNA PODLOŽÍ	0	375 626	78 881	454 507	7
3	110.3a	Chodníky, sjezdy	0	946 159	198 693	1 144 852	17
3	110.3b	Chodníky, sjezdy - VÝMĚNA PODLOŽÍ	0	372 637	78 254	450 891	7
	Celkem za stavbu		0	5 717 102	1 200 591	6 917 694	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 0		Nepřirazený díl				46 000,00			
1	1000T	Dokumentace ke kolaudaci	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
		kompletace dokladové části : 1		1,00000					
2	1001T	Geodetické zaměření skut. provedení	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní	Indiv
		v rozsahu pro kolaudaci stavby (TZ, výškopis, polohopis) : 1		1,00000					
3	1004T	Zajištění povolení rozhodnutí-zvláštní užívání sil	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				120 000,00			
4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 19/ I	Indiv
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 19/ I	Indiv
6	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 19/ I	Indiv
7	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 19/ I	Indiv
8	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/ I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				96 000,00			
9	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 19/ I	Indiv
		technolog. předpis úpravy zemin, vč. labor. prací : 1		1,00000					
10	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 19/ I	Indiv
		v rozsahu dle požadavku zhotovitele stavby : 1		1,00000					

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/ I	Indiv
12	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 19/ I	Indiv
13	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 19/ I	Indiv
14	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 19/ I	Indiv
		vyhotovení zkušebního plánu + všechny zkoušky dle předpisu (pláň, nestmel. vrstvy, rýha) : 1		1,00000					
Celkem						262 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.1a	Komunikace (ZÚ101 - KÚ 101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				7 415,00			
79	917932121R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby	m	25,00000	135,00	3 375,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		přídlažba - viz. vzorový příčný řez : 359/2		25,00000					
82	592162117.AR	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá	kus	50,50000	80,00	4 040,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		přídlažba : 359*1,01		50,50000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				225,00			
89	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	1,50000	150,00	225,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		přídlažba - spasování v místě stavby : 6*0,25		1,50000					
Celkem						7 640,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.2a	Odstavné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				219 163,28			
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, 40	m2	40,00000	105,00	4 200,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				40,00000					
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, stromy v kolizi s navrženou stavbou : 5	kus	5,00000	330,00	1 650,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				5,00000					
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, stromy v kolizi s navrženou stavbou : 5	kus	5,00000	443,00	2 215,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				5,00000					
4	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, výpočet program : 165,4	m3	165,40000	300,00	49 620,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				165,40000					
5	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 20% : 165,4*0,2	m3	33,08000	25,00	827,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				33,08000					
6	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	4,00000	500,00	2 000,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.2a	Odstavné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. palísáda : 4,0				4,00000			
7	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 20% : 4,0*0,2	m3	0,80000	50,00	40,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						0,80000			
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek pro zpětné uložení : 163,2*0,12*2	m3	39,16800	105,00	4 112,64	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						39,16800			
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. celkem : 165,4+4,0 odpočet zpětné uložení : -163,2*0,12 jamka pro přeložku SDZ : 2*0,6*0,5*0,5 ochrana sděl. kabelů : 150,0*0,5*1,1	m3	232,61600	212,00	49 314,59	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						169,40000			
						-19,58400			
						0,30000			
						82,50000			
10	162201411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m s naložením, složením a dopravou, stromy v kolizi s navrženou stavbou : 5	kus	5,00000	517,00	2 585,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						5,00000			
11	162201421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	5,00000	106,00	530,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.2a	Odstavné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stromy v kolizi s navrženou stavbou : 5		5,00000					
12	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porostředku. 40	m2	40,00000	58,00	2 320,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		40,00000							
13	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 výkopek pro zpětné uložení : 258,116*0,12	m3	30,97392	115,00	3 562,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		30,97392							
14	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, v nepevněných plochách - výkopek ze stavby : 163,2*0,12	m3	19,58400	200,00	3 916,80	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		19,58400							
15	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy : 117,8-26,4	m2	91,40000	33,00	3 016,20	823-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		91,40000							
16	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy : 26,4	m2	26,40000	35,00	924,00	823-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		26,40000							
17	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	91,40000	38,00	3 473,20	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.2a	Odstavné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,							
		vegetační úpravy : 117,8-26,4		91,40000					
18	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4	m2	26,40000	66,00	1 742,40	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích,							
		26,4		26,40000					
19	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	26,40000	45,00	1 188,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,							
		vegetační úpravy : 26,4		26,40000					
20	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	232,61600	315,00	73 274,04	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		výkopek : 232,616		232,61600					
21	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	3,53400	115,00	406,41	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		vegetační úpravy : (91,4+26,4)*0,03		3,53400					
22	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	11,78000	700,00	8 246,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		nákup, naložení, přemístění do místa stavby : (91,4+26,4)*0,1		11,78000					
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						74 917,14			
23	338920021R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm	m	2,00000	1 250,00	2 500,00	823-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		palisáda : 2		2,00000					
24	338920022R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 cm	m	14,76000	1 500,00	22 140,00	823-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		palisáda : 14,76		14,76000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.2a	Odstavné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	388996181R00	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, DN do 160 mm, v otevřeném výkopu ochrana sděl. kabelů - dodávka+ montáž bez zemních prací : 15+15+60+60	m	150,00000	158,00	23 700,00	828-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
26	592284840R	palisáda beton; průřez obdélník; l = 120 mm; š = 165 mm; h = 600 mm; barva šedá palisáda 600/180/120 : 11*1,01	kus	11,11000	208,00	2 310,88	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
27	59228484R	palisáda beton; průřez obdélník; l = 120 mm; š = 165 mm; h = 800 mm; barva šedá palisáda 800/180/120 : 82*1,01	kus	82,82000	293,00	24 266,26	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						12 930,98			
28	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 pěší plocha navazující na odstavnou plochu (dl. 40/40cm) : 38,5+(96,3*0,05)	m2	43,31500	92,00	3 984,98	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
29	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 vyrovnávací lože pod obrubou : 355*0,3*3	m2	319,50000	28,00	8 946,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 5 Komunikace						393 439,80			
30	564851112RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm skladba D2 : 172,3+98,9+23,3	m2	294,50000	180,00	53 010,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
31	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	294,50000	220,00	64 790,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.2a	Odstavné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s rozprostřením a zhutněním skladba D2 : 172,3+98,9+23,3				294,50000			
32	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D2 : 172,3+98,9+23,3	m2	294,50000	350,00	103 075,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						294,50000			
33	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm spasování dlažby v místě stavby : 177,5	m	177,50000	212,00	37 630,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						177,50000			
34	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m pěší plocha navazující na odstavnou plochu (dl. 40/40cm) : 38,5	m2	38,50000	350,00	13 475,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						38,50000			
35	5924798310R	dlažba betonová plošná; čtverec; šedá; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 50,0 mm pěší plocha navazující na odstavnou plochu (dl. 40/40cm) : 38,5*1,05	m2	40,42500	312,00	12 612,60	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						40,42500			
36	59248130R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnňovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 % skladba D2 : (172,3+98,9+23,3)*17,6*1,05	kus	5 442,36000	20,00	108 847,20	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						5 442,36000			
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						175 959,55			
37	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, přeložka SDZ : 2	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						2,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.2a	Odstavné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	917832111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	355,00000	365,00	129 575,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
		viz situace obrubníků : 421		421,00000					
		odpočet chodníky : -66		-66,00000					
39	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	358,55000	121,00	43 384,55	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		viz situace obrubníků : 355*1,01		358,55000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 012,50			
40	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek	kus	2,00000	500,00	1 000,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
		přeložka SDZ : 2		2,00000					
41	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	5,75000	350,00	2 012,50	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		obruba - spasování v místě stavby : 23*0,25		5,75000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				143 622,78			
42	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	410,35081	350,00	143 622,78	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		vodorovně do 200 m							
Díl: 711		Izolace proti vodě				2 217,43			
43	711823121R00	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, , včetně dodávky fólie	m2	10,02000	75,00	751,50	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		palisáda : 16,7*0,6		10,02000					
44	28323116R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE	m2	11,02200	133,00	1 465,93	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.2a	Odstavné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		palisáda : 16,7*0,6*1,1		11,02200					
						130 545,00			
Díl: M46		Zemní práce při montážích							
45	460200303RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	150,00000	550,00	82 500,00		RTS 19/ I	RTS 19/ I
				150,00000					
46	460260001R00	Zatažení lana do kanálku nebo tvárnice trasy	m	75,00000	25,00	1 875,00		RTS 19/ I	RTS 19/ I
				75,00000					
47	460300002R00	Záhm rýh strojem ve volném terénu	m3	45,00000	175,00	7 875,00		RTS 19/ I	RTS 19/ I
				45,00000					
48	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	150,00000	54,00	8 100,00		RTS 19/ I	RTS 19/ I
				150,00000					
49	583417004R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B	t	99,00000	305,00	30 195,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				99,00000					
Celkem						1 155 808,46			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.2b	Odstavné plochy - VÝMĚNA PODLOŽÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
159 302,90									
Díl: 1		Zemní práce							
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. celkem : $((172,3+98,9+23,3)*0,4+42,6)$ odpočet ruční výkop : -21,78	m3	138,62000	300,00	41 586,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					160,40000				
					-21,78000				
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 20% : $138,62*0,2$	m3	27,72400	25,00	693,10	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					27,72400				
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v blízkosti IS : $(21,0+21,1+14,0+29,1+19,1+2,2+2,4)*0,5*0,4$	m3	21,78000	1 050,00	22 869,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					21,78000				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek : $138,62+21,78$	m3	160,40000	212,00	34 004,80	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					160,40000				
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. celkem : $172,3+98,9+23,3+106,5$	m2	401,00000	24,00	9 624,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					401,00000				
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 výkopek : 160,4	m3	160,40000	315,00	50 526,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					160,40000				
17 595,91									
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání							
7	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	448,87500	15,00	6 733,13	800-2	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.2b	Odstavné plochy - VÝMĚNA PODLOŽÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plán : 401,0+(108,9*0,6)		466,34000					
		odpočet plocha nad trativodem : -49,9*0,35		-17,46500					
8	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2	m2	493,76250	22,00	10 862,78	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		plán : 448,875*1,1		493,76250					
Díl: 5 Komunikace						158 518,20			
9	564661111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	777,05000	204,00	158 518,20	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		s rozprostřením a zhuštěním							
		výměna podloží - nakupovaný materiál fr. do 125mm : 401,0*2		802,00000					
		odpočet plocha trativodu : -49,9*0,5		-24,95000					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						33 426,84			
10	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	334,26841	100,00	33 426,84	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		vodorovně do 200 m							
Celkem						368 843,85			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.3a	Chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							168 395,11		
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, stromy v kolizi s navrženou stavbou : 4	kus	4,00000	330,00	1 320,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
2	112201101R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, stromy v kolizi s navrženou stavbou : 4	kus	4,00000	443,00	1 772,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
3	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodník : 121,1+106,7 předláždění : 9,1	m2	236,90000	74,00	17 530,60	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
4	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek sjezd č.p. 372 (dlažbu uložit v místě bez odvozu) : 7,1 sjezd č.p. 372 - předláždění : 2,7*0,8	m2	9,26000	68,00	629,68	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
5	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	33,28000	74,00	2 462,72	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.3a	Chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		chodníky : 7,1+18,3+6,5		31,90000					
		chodníky - předláždění : 2,3*0,6		1,38000					
6	113107410R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	280,08000	65,00	18 205,20	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		chodník : 121,1+106,7+7,1+18,3+6,5		259,70000					
		předláždění : 9,1+1,38		10,48000					
		u č.p. 14 (bet. plocha) : 9,9		9,90000					
7	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	2,16000	75,00	162,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		sjezd č.p. 372 - předláždění : 2,7*0,8		2,16000					
8	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	7,10000	99,00	702,90	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		sjezd č.p. 372 : 7,1		7,10000					
9	113109320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	9,90000	440,00	4 356,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		u č.p. 14 : 9,9		9,90000					
10	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	275,30000	89,00	24 501,70	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek							
		stáv. obruby bez zpětného uložení - úsek 1 :		151,30000					
		3,1+21,6+21,4+4,8+19,3+26,4+6,7+5,3+3,8+8,6+21,1+3,5+5,7							
		stáv. obruby bez zpětného uložení - úsek 2 : 1,6+3,8+40,1+24,2+17,9+1,9+16,2+18,3		124,00000					
11	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	65,00000	300,00	19 500,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.3a	Chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, celkem : 115,8+5,1 odpočet bourané kce. : -55,9				120,90000 -55,90000			
12	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 20% : 65,0*0,2	m3	13,00000	25,00	325,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						13,00000			
13	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek pro zpětné uložení : 3,2*2	m3	6,40000	105,00	672,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						6,40000			
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek celkem : 65,0 odpočet zpětné uložení : -3,2	m3	61,80000	212,00	13 101,60	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						65,00000 -3,20000			
15	162201411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m s naložením, složením a dopravou, stromy v kolizi s navrženou stavbou : 4	kus	4,00000	517,00	2 068,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						4,00000			
16	162201421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m s naložením, složením a dopravou, stromy v kolizi s navrženou stavbou : 4	kus	4,00000	106,00	424,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						4,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.3a	Chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 výkopek pro zpětné uložení : 3,2	m3	3,20000	115,00	368,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
18	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, v nezpev. plochách za obrubou : 3,2	m3	3,20000	200,00	640,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
19	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, zásyp ve zpev. plochách : 5,4	m3	5,40000	200,00	1 080,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
20	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy : 71,0+110,0	m2	181,00000	33,00	5 973,00	823-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
21	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, vegetační úpravy : 71,0+110,0	m2	181,00000	38,00	6 878,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
22	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	91,44400	315,00	28 804,86	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.3a	Chodníky, sjezdy

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.3a	Chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	564851111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm skladba D1 : 33,1+21,1+7,1+4,7	m2	66,00000	178,50	11 781,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
30	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhuťnění 150 mm s rozprostřením a zhuťněním skladba D2 : 7,8+36,3+24,1	m2	68,20000	220,00	15 004,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
31	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuťnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním, ošetřením povrchu podkladu vodou skladba D1 : 33,1+21,1+7,1+4,7	m2	66,00000	331,00	21 846,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
32	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici sjezd č.p. 372 - předláždění : 2,7*0,8	m2	2,16000	800,00	1 728,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
33	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D3 : 135,2+141,2+0,9+9,4+7,2+0,6 chodníky - předláždění : 2,3*0,6	m2	295,88000	350,00	103 558,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
34	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 : 33,1+21,1+7,1+4,7 skladba D2 : 7,8+36,3+24,1	m2	134,20000	350,00	46 970,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.3a	Chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D3 : 9,4+7,2+0,6	m2	17,20000	25,00	430,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				17,20000					
36	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 6 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D3 - u varovného pásu - viz. bezbar. úpravy : 8,6+2,9+6,2+1,3	m2	19,00000	25,00	475,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				19,00000					
37	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 : 7,1+4,7	m2	11,80000	29,00	342,20	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				11,80000					
38	596215049R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 - u varovného pásu - viz. bezbar. úpravy : (4,7+4,5+4,6+4,0+3,8+3,8+3,8)*0,4	m2	11,68000	29,00	338,72	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				11,68000					
39	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm spasování v místě stavby : 198,8+28,8	m	227,60000	204,00	46 430,40	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				227,60000					
40	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm spasování v místě stavby : 29,5+69,4	m	98,90000	212,00	20 966,80	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				98,90000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.3a	Chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	59681111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m předláždění : 9,1	m2	9,10000	350,00	3 185,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				9,10000					
42	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm skladba D3 : (135,2+141,2+0,9)*1,05 odpočet - skladba D3 - u varovného pásu - viz. bezbar. úpravy : -(8,6+2,9+6,2+1,3)*1,05	m2	271,21500	253,00	68 617,40	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				291,16500					
				-19,95000					
43	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm skladba D3 : (9,4+7,2+0,6)*1,05	m2	18,06000	497,00	8 975,82	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				18,06000					
44	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm skladba D1 : (7,1+4,7)*1,05	m2	12,39000	529,00	6 554,31	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				12,39000					
45	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm skladba D1 : (33,1+21,1)*1,05 odpočet - skladba D1 - u varovného pásu - viz. bezbar. úpravy : -(4,7+4,5+4,6+4,0+3,8+3,8+3,8)*0,4*1,05	m2	44,64600	311,00	13 884,91	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				56,91000					
				-12,26400					
46	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm skladba D3 - u varovného pásu - viz. bezbar. úpravy : (8,6+2,9+6,2+1,3)*1,05	m2	19,95000	278,00	5 546,10	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				19,95000					
47	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	12,26400	311,00	3 814,10	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.3a	Chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba D1 - u varovného pásu - viz. bezbar. úpravy : (4,7+4,5+4,6+4,0+3,8+3,8+3,8)*0,4*1,05				12,26400			
48	59248131R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnovací; písková, červená, hnědá, černá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %	kus	1 260,33600	23,00	28 987,73	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		skladba D2 : (7,8+36,3+24,1)*17,6*1,05		1 260,33600					
Díl: 8 Trubní vedení						14 400,00			
49	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,							
		sjezd č.p. 372 : 1		1,00000					
		u č.p. 280, 322, 306 : 3		3,00000					
50	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	2,00000	2 200,00	4 400,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,							
		KÚ : 2		2,00000					
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						35 732,40			
51	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	66,00000	400,00	26 400,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
		viz. situace obrubníků : 164+10+10+421		605,00000					
		odpočet komunikace : -184		-184,00000					
		odpočet odstavné plochy : -355		-355,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.3a	Chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá viz. situace obrubníků : 421*1,01 odpočet odstavné plochy : -355*1,01	kus	66,66000 425,21000 -358,55000	140,00	9 332,40	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí							5 180,30		
53	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm spasování obrub v místě stavby : 31*0,25	m	7,75000 7,75000	350,00	2 712,50	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
54	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m předláždění : 9,1+33,3+1,38	m	43,78000 43,78000	54,00	2 364,12	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
55	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m předláždění : 2,16	m2	2,16000 2,16000	48,00	103,68	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							125 642,45		
56	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	358,97844	350,00	125 642,45	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							34 819,45		
57	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm dlažba : 32,69+7,49	t	99,18000 40,18000	100,00	9 918,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.3a	Chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		obruby : 60,57		60,57000					
		odpočet předláždění : -1,57		-1,57000					
58	979990104R00	Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm	t	4,75000	100,00	475,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		u č.p. 14 (bet. plocha) : 4,75		4,75000					
59	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	67,06955	110,00	7 377,65	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
60	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	603,63113	5,00	3 018,16	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
61	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	103,93062	125,00	12 991,33	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
62	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	103,93062	10,00	1 039,31	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Celkem						853 093,10			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.3b	Chodníky, sjezdy - VÝMĚNA PODLOŽÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							181 437,20		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. celkem : 171,4 odpočet ruční výkop : -38,32	m3	133,08000	300,00	39 924,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 20% : 133,08*0,2	m3	26,61600	25,00	665,40	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v blízkosti IS : 191,6*0,5*0,4	m3	38,32000	1 050,00	40 236,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek : 133,08+38,32	m3	171,40000	212,00	36 336,80	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. celkem : 428,5	m2	428,50000	24,00	10 284,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 výkopek : 133,08+38,32	m3	171,40000	315,00	53 991,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání							22 538,43		
7	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	574,96000	15,00	8 624,40	800-2	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	101	SO 101 Komunikace "Za OÚ"
R:	101.3b	Chodníky, sjezdy - VÝMĚNA PODLOŽÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pláň : 428,5+(244,1*0,6)		574,96000					
8	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2	m2	632,45600	22,00	13 914,03	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		pláň : 574,96*1,1		632,45600					
						174 828,00			
Díl: 5		Komunikace							
9	564661111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	857,00000	204,00	174 828,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		s rozprostřením a zhutněním							
		výměna podloží - nakupovaný materiál fr. do 125mm : 428,5*2		857,00000					
						36 868,54			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
10	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	368,68536	100,00	36 868,54	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		vodorovně do 200 m							
						415 672,17			
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1a	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							94 479,32		
13	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. trativod : 220*0,25	m3	55,00000	500,00	27 500,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
							55,00000		
14	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 20% : 55*0,2	m3	11,00000	50,00	550,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
							11,00000		
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. celkem : 58,9+55,0+29,065+2,0 odpočet zpětné uložení : -27,2	m3	117,76500	212,00	24 966,18	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
							144,96500 -27,20000		
31	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 výkopek : 58,9+55,0+29,065+2-27,2 bourané nestmelené vrstvy : (26,72*0,2)+(56,8*0,15)	m3	131,62900	315,00	41 463,14	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
							117,76500 13,86400		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání							97 215,80		
36	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 trativod - stěny a dno rýhy - viz. vzorový řez : (0,6+0,3+0,6)*220	m2	330,00000	35,00	11 550,00		RTS 19/ I	RTS 19/ I
							330,00000		
37	212561111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm trativod - dopočet obsypu nad 0,15m3/m : 220*0,10	m3	22,00000	1 275,00	28 050,00		RTS 19/ I	RTS 19/ I
							22,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1a	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, trativod : 220	m	220,00000	166,00	36 520,00	827-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
39	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm trativod : 220*1,01	m	222,20000	59,00	13 109,80	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
40	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2 trativod : 330*1,1	m2	363,00000	22,00	7 986,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						810,43			
Díl: 8	Trubní vedení								
57	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 v otevřeném výkopu, trativod - zátka DN125 : 7	kus	7,00000	73,00	511,00	827-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
63	28611327.AR	zátka DN 125,0 mm trativod - zátka DN125 : 5*1,015	kus	5,07500	59,00	299,43	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						4 500,00			
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci								
68	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, přeložka stávající IP 4b ZÚ110 : 1	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
69	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky nová SDZ A9 ve st. cca 218m vpravo : 1	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.1a	Komunikace (ZÚ110 - KÚ110)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	15 400,00						
85	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	44,00000	350,00	15 400,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Celkem						212 405,55			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.2a	Odstavné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
						139 883,36			
Díl: 1		Zemní práce	kus	1,00000	330,00	330,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, stromy v kolizi s navrženou stavbou : 1		1,00000					
2	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, stromy v kolizi s navrženou stavbou : 1	kus	1,00000	443,00	443,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
3	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stáv. dl. plochy : 104,2 dotčené sjezdy, vstupy (bez zpětného uložení) : 17,5	m2	121,70000	74,00	9 005,80	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
4	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm stáv. dl. plochy : 104,2 dotčené sjezdy, vstupy : 17,5	m2	121,70000	66,00	8 032,20	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek obruby lemující odst. plochy : 2,8+11,0+3,0+9,6+3,0+41,3+3,1+9,0+3,1+27,1	m	113,00000	79,00	8 927,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.2a	Odstavné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stromy v kolizi s navrženou stavbou : 1		1,00000					
12	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,60000	115,00	529,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		výkopek pro zpětné uložení : 4,6		4,60000					
13	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	4,60000	200,00	920,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, v nezpevněných plochách - výkopek ze stavby : 4,6		4,60000					
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	145,77900	315,00	45 920,39	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		výkopek : 121,439		121,43900					
		bourané nestm. vrstvy : 121,7*0,2		24,34000					
Díl: 5		Komunikace				422 420,12			
15	564851112RT2	Podklad ze štěrkuodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 160 mm	m2	337,20000	180,00	60 696,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		skladba D2 : 274,0+63,2		337,20000					
16	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	337,20000	220,00	74 184,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		s rozprostřením a zhuťněním		337,20000					
		skladba D2 : 274,0+63,2		337,20000					
17	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	337,20000	350,00	118 020,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.2a	Odstavné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						124 846,74			
23	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	356,70497	350,00	124 846,74	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						21 904,47			
24	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm dlažba : 27,38 obruby : 30,51	t	57,89000	100,00	5 789,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
25	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	53,55050	110,00	5 890,56	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
26	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	481,95230	5,00	2 409,76	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
27	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	57,89000	125,00	7 236,25	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
28	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	57,89000	10,00	578,90	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Celkem						747 217,83			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.2b	Odstavné plochy - VÝMĚNA PODLOŽÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
177 025,86									
Díl: 1		Zemní práce							
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. celkem : 134,88+31,2 odpočet ruční výkop : -38,82	m3	127,26000	300,00	38 178,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 20% : 127,26*0,2	m3	25,45200	25,00	636,30	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v blízkosti IS : 194,1*0,5*0,4	m3	38,82000	1 050,00	40 761,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek : 127,26+38,82	m3	166,08000	212,00	35 208,96	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. celkem : 413,6	m2	413,60000	24,00	9 926,40	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 výkopek : 127,26+38,82	m3	166,08000	315,00	52 315,20	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
18 127,65									
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání							
7	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	462,44000	15,00	6 936,60	800-2	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.2b	Odstavné plochy - VÝMĚNA PODLOŽÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plán : 413,6+(194,1*0,6)		530,06000					
		odpočet plocha nad trativodem : -193,2*0,35		-67,62000					
8	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2	m2	508,68400	22,00	11 191,05	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		plán : 462,44*1,1		508,68400					
Díl: 5 Komunikace						149 042,40			
9	564661111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	730,60000	204,00	149 042,40	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		s rozprostřením a zhuštěním							
		výměna podloží - nakupovaný materiál fr. do 125mm : 413,6*2		827,20000					
		odpočet plocha trativodu : -193,2*0,5		-96,60000					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						31 429,90			
10	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	314,29904	100,00	31 429,90	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		vodorovně do 200 m							
Celkem						375 625,81			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.3a	Chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
182 871,20									
Díl: 1		Zemní práce							
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m ² s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, u parku : 20	m ²	20,00000	105,00	2 100,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				20,00000					
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, stromy v kolizi s navrženou stavbou : 2	kus	2,00000	330,00	660,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				2,00000					
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, stromy v kolizi s navrženou stavbou : 2	kus	2,00000	443,00	886,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				2,00000					
4	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodník : 184,3 předláždění : 6,9	m ²	191,20000	74,00	14 148,80	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				184,30000					
				6,90000					
5	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníky : 68,6 chodníky - předláždění : 1,2	m ²	69,80000	74,00	5 165,20	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				68,60000					
				1,20000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.3a	Chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	113107410R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm chodník : 191,2	m2	191,20000	50,00	9 560,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				191,20000					
7	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm chodníky : 69,8	m2	69,80000	60,00	4 188,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				69,80000					
8	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek stáv. obruby bez zpětného uložení : 202,9+48,2	m	251,10000	89,00	22 347,90	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				251,10000					
9	113231315R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení C250, šířka žlabu 150 mm včetně betonového lože u č.p. 400 : 2,0	m	2,00000	215,00	430,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				2,00000					
10	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, celkem : 110,8 odpočet bourané kce. : -29,9	m3	80,90000	300,00	24 270,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				110,80000					
				-29,90000					
11	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 20% : 80,9*0,2	m3	16,18000	25,00	404,50	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				16,18000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.3a	Chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek pro zpětné uložení : 1,4*2	m3	2,80000	105,00	294,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek celkem : 80,9 odpočet zpětné uložení : -1,4 ochrana sděl. kabelů : 2*2*0,5*1,2	m3	81,90000	212,00	17 362,80	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
14	162201411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m s naložením, složením a dopravou, stromy v kolizi s navrženou stavbou : 2	kus	2,00000	517,00	1 034,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
15	162201421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m s naložením, složením a dopravou, stromy v kolizi s navrženou stavbou : 2	kus	2,00000	106,00	212,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
16	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku.	m2	20,00000	58,00	1 160,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
17	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 výkopek pro zpětné uložení : 1,4	m3	1,40000	115,00	161,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.3a	Chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	1,40000	200,00	280,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, v nezpev. plochách za obrubou : 1,4		1,40000					
19	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, ve zpev. plochách : 3,3	m3	3,30000	200,00	660,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				3,30000					
20	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy : 286,0	m2	286,00000	33,00	9 438,00	823-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				286,00000					
21	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, vegetační úpravy : 286,0	m2	286,00000	38,00	10 868,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				286,00000					
22	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 výkopek : 81,9 bourané nestm. vrstvy : ((191,2*0,1)+(69,8*0,1))	m3	108,00000	315,00	34 020,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				81,90000					
				26,10000					
23	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	8,58000	115,00	986,70	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.3a	Chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vegetační úpravy : 286,0*0,03		8,58000					
24	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	28,60000	700,00	20 020,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		nákup, naložení, přemístění do místa stavby : 286,0*0,1		28,60000					
25	583417004R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B	t	7,26000	305,00	2 214,30	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		zásyp ve zpev. plochách : 3,3*2,2		7,26000					
Díl: 4						11 749,20			
26	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 10 cm	m2	8,10000	92,00	745,20	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5		8,10000					
		předláždění : 6,9+1,2							
27	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 10 cm	m2	393,00000	28,00	11 004,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5		393,00000					
		vyrovnávací vrstva pod obručou : 262*0,3*5							
Díl: 5						416 142,33			
28	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	313,40000	180,00	56 412,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		skladba D3 : 258,5+43,3+9,7+1,9		313,40000					
29	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	74,70000	190,00	14 193,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		skladba D1 : 65,0+9,7		74,70000					
30	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	74,70000	331,00	24 725,70	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.3a	Chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou skladba D1 : 65,0+9,7				74,70000			
31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D3 : 258,5+43,3+9,7+1,9 chodníky - předláždění : 1,2	m2	314,60000	350,00	110 110,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						313,40000			
						1,20000			
32	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 : 65,0+9,7	m2	74,70000	350,00	26 145,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						74,70000			
33	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D3 : 9,7+1,9	m2	11,60000	25,00	290,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						11,60000			
34	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 6 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D3 - u varovného pásu - viz. bezbar. úpravy : 18,0	m2	18,00000	25,00	450,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						18,00000			
35	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 : 9,7	m2	9,70000	29,00	281,30	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						9,70000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.3a	Chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	596215049R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 - u varovného pásu - viz. bezbar. úpravy : 9,7	m2	9,70000	29,00	281,30	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
37	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm spasování v místě stavby : 291,9	m	291,90000	204,00	59 547,60	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
38	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm spasování v místě stavby : 46,6	m	46,60000	212,00	9 879,20	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
39	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m předláždění : 6,9	m2	6,90000	350,00	2 415,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
40	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm skladba D3 : (258,5+43,3)*1,05 odpočet - skladba D3 - u varovného pásu - viz. bezbar. úpravy : -18,0*1,05	m2	297,99000	253,00	75 391,47	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
41	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm skladba D3 : (9,7+1,9)*1,05	m2	12,18000	497,00	6 053,46	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
42	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm skladba D1 : 9,7*1,05	m2	10,18500	529,00	5 387,87	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.3a	Chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm skladba D1 : 65,0*1,05 odpočet - skladba D1 - u varovného pásu - viz. bezbar. úpravy : -9,7*1,05	m2	58,06500 68,25000 -10,18500	311,00	18 058,22	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
44	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm skladba D3 - u varovného pásu - viz. bezbar. úpravy : 18,0*1,05	m2	18,90000 18,90000	278,00	5 254,20	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
45	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm skladba D1 - u varovného pásu - viz. bezbar. úpravy : 9,7*0,4*1,05	m2	4,07400 4,07400	311,00	1 267,01	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 8 Trubní vedení						22 500,00			
46	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, poklopy šachet : 9	kus	9,00000 9,00000	2 500,00	22 500,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						136 819,02			
47	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. situace obrubníků : 262	m	262,00000 262,00000	400,00	104 800,00	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
48	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá viz. situace obrubníků : 262*1,01	kus	264,62000 264,62000	121,00	32 019,02	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.3a	Chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96 Bourání konstrukcí							3 149,90		
49	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	7,75000	350,00	2 712,50	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
spasování obrub v místě stavby : 31*0,25							7,75000		
50	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	8,10000	54,00	437,40	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m							8,10000		
předláždění : 6.9+1,2							8,10000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							137 966,76		
51	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	394,19073	350,00	137 966,76	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
vodorovně do 200 m									
Díl: M46 Zemní práce při montážích							3 431,20		
52	460200303RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	4,00000	550,00	2 200,00		RTS 19/ I	RTS 19/ I
ochrana sděl. kabelů : 2*2							4,00000		
53	460300002R00	Záhrn rýh strojem ve volném terénu	m3	1,20000	175,00	210,00		RTS 19/ I	RTS 19/ I
ochrana sděl. kabelů : 2*2*0,5*0,6							1,20000		
54	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	4,00000	54,00	216,00		RTS 19/ I	RTS 19/ I
ochrana sděl. kabelů : 2*2							4,00000		
55	583417004R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B	t	2,64000	305,00	805,20	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
ochrana sděl. kabelů : 2*2*0,5*0,6*2,2							2,64000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							31 528,90		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.3a	Chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm dlažba : 26,39+15,71 obruby : 55,24 odpočet předláždění : -1,22	t	96,12000 42,10000 55,24000 -1,22000	100,00	9 612,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
57	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	57,52293	110,00	6 327,52	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
58	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	517,72031	5,00	2 588,60	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
59	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	96,30207	125,00	12 037,76	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
60	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	96,30207	10,00	963,02	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Celkem						946 158,51			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.3b	Chodníky, sjezdy - VÝMĚNA PODLOŽÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
						161 743,40			
Díl: 1		Zemní práce							
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. celkem : 153,9 odpočet ruční výkop : -32,84	m3	121,06000	300,00	36 318,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					153,90000				
					-32,84000				
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 20% : 121,06*0,2	m3	24,21200	25,00	605,30	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					24,21200				
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v blízkosti sděl. kabelu : 164,2*0,5*0,4	m3	32,84000	1 050,00	34 482,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					32,84000				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek : 121,06+32,84	m3	153,90000	212,00	32 626,80	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					153,90000				
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. celkem : 384,7	m2	384,70000	24,00	9 232,80	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					384,70000				
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 výkopek : 121,06+32,84	m3	153,90000	315,00	48 478,50	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					153,90000				
						20 835,58			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání							
7	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	531,52000	15,00	7 972,80	800-2	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	99	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	110	SO 110 Komunikace "Ul. Nová"
R:	110.3b	Chodníky, sjezdy - VÝMĚNA PODLOŽÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plán : 384,7+(244,7*0,6)		531,52000					
8	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2	m2	584,67200	22,00	12 862,78	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		plán : 531,52*1,1		584,67200					
Díl: 5 Komunikace						156 957,60			
9	564661111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	769,40000	204,00	156 957,60	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		s rozproštěním a zhuštěním							
		výměna podloží - nakupovaný materiál fr. do 125mm : 384,7*2		769,40000					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						33 100,41			
10	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	331,00411	100,00	33 100,41	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		vodorovně do 200 m							
Celkem						372 636,99			