

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

8110 - Stavební úpravy řadu Zlukov - Sv. Anna - 6.etapa

Číslo smlouvy objednatele : 8110/21/s0-d1

Číslo smlouvy zhotovitele : S22-018-0018

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58; 370 04 České Budějovice
Spisová značka : Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupený : Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu

ve věcech technických : Miroslav Korčák, stavbyvedoucí

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. České Budějovice

Číslo účtu : 994404-0147137001/0800

IČO : 48035599

DIČ : CZ48035599

Číslo telefonu : 385 102 284

Číslo faxu : 385 102 281

Email : yhs@swietelsky.cz

ID datové schránky : amx5p38

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2e

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 4.1. článku 4. ČAS PLNĚNÍ se mění následujícím způsobem:

4. ČAS PLNĚNÍ

Zahájení stavby	29.06.2021
Dokončení stavby	27.10.2022
Předání stavby a všech dalších plnění Zhotovitele	27.10.2022

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

- 6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena dle původní SOD bez DPH	63 095 941,88 Kč
Cena ZL 1 bez DPH	63 013,84 Kč
Cena ZL 2 bez DPH	-72 465,62 Kč
Cena ZL 3a bez DPH	58 433,68 Kč
Cena ZL 3b bez DPH	- 73 114,01 Kč
Cena ZL 4 bez DPH	59 956,72 Kč
Cena ZL 5a bez DPH	406 018,80 Kč
Cena ZL 5b bez DPH	-175 440,76 Kč
Cena ZL 6 bez DPH	197 844,61 Kč
Cena ZL 7 bez DPH	37 680,94 Kč
Cena ZL 8 bez DPH	100 444,33 Kč

Cena celkem ZL bez DPH	602 372,53 Kč
Cena nová (SOD+ZL) DPH	63 698 314,41 Kč

Cena DPH 21%	13 376 646,03 Kč
Cena včetně DPH	77 074 960,44 Kč

Dodatek č.1 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL 1, ZL 2, ZL 3a, ZL 3b, ZL 4, ZL 5a, ZL 5b, ZL 6, ZL 7, ZL 8

V Českých Budějovicích, dne 25.7.2022 V Českých Budějovicích, dne 01-08-2022

Zhotovitel :



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Objednatel :



Jihočeský vodárenský svaz
Antonín Princ
ředitel a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 19.7.22

č. usnesení 309/4

ověřeno R



ZMĚNOVÝ LIST




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1
Název změnového listu :	Montážní jáma – lom potrubí
Stavba :	8110 Stavební úpravy řadu Zlukov – SV. Anna 6.etapa
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKO EKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	8110/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01.2 – Vodovod II.etapa

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Na stávajícím potrubí, oproti projektové dokumentaci, se po odkrytí zeminy ukázal lom na potrubí. Tento lom musel být, při zatahování potrubí, řešen jako další montážní jáma s výřezem stávajícího potrubí.
Cena změny :	63 013,84 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky s.r.o..	Miroslav Korčák	09.06.2022	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKO EKO s.r.o.	Ing. Vlastimil Hrubý	09.06.2022	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		09.06.2022	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	09.06.2022	

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba:

8110 Stavební úpravy řadu Zlukov - Sv. Anna 6.etapa

Objekt:

SO 01.2 Vodovod II.etapa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							63 013,84
D	HSV		Práce a dodávky HSV				63 013,84
D	1		Zemní práce				43 096,19
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	539,000	50,77	27 365,03
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	28,000	40,61	1 137,08
30	K	121151124	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m ²	31,416	14,82	465,59
W			manipulační prostor u J16a, 80% plochy				
W			$\pi \cdot (12,5)^2 \cdot 0,8$		31,416		
W			Součet		31,416		
33	K	131151202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m ³	m ³	8,250	142,15	1 172,74
W			J16a				
W			$4,0 \cdot 2,5 \cdot (2,25 + 3,25) \cdot 0,5$		27,500		
W			27,5 ^{0,3} "Přepočtené koeficientem množství		8,250		
34	K	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³	m ³	16,350	385,84	6 308,48
W			27,25 ^{0,6} "Přepočtené koeficientem množství		16,350		
35	K	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m ³	m ³	1,908	502,60	958,96
W			27,25 ^{0,07} "Přepočtené koeficientem množství		1,908		
36	K	131451202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m ³	m ³	0,818	812,28	664,45
W			27,25 ^{0,03} "Přepočtené koeficientem množství		0,818		
40	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	23,273	96,46	2 244,91
W			objem jam zapažených do 50m ³				
W			27,25		27,250		
W			objem lože pro potrubí				
W			-1,26		-1,260		
W			objem obsypů potrubí a armatur, vč. objemu potrubí				
W			-2,717		-2,717		
W			Součet		23,273		
38	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m ³	2,717	152,30	413,80
W			$(2,0 + 0,3) \cdot 0,5 \cdot 0,7 \cdot 4 - \pi \cdot (0,2)^2 \cdot 4$		2,717		
39	M	58343920	kamenivo drcené hrubé frakce 16/22	t	5,434	313,62	1 704,21
W			2,717 ² "Přepočtené koeficientem množství		5,434		
48	K	181351114	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m ²	31,416	14,21	446,42
W			manipulační prostor u J16a, 80% plochy				
W			$\pi \cdot (12,5)^2 \cdot 0,8$		31,416		
W			Součet		31,416		
49	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m ² výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	31,416	4,54	142,63
50	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	0,472	152,30	71,89
W			31,46 ^{0,015} "Přepočtené koeficientem množství		0,472		
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				921,50
52	K	R 151101201.1	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, hloubky do 4 m	m ²	15,250	20,31	309,73
W			J16a				
W			$(4,0 \cdot 2 + 2,5^2) + (2,5 - 0,25)$		15,250		
53	K	R 151101211.1	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření, s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, hloubky do 4 m	m ²	15,250	10,15	154,79
W			15,25		15,250		

54	K	R 151101301.1	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním, hloubky do 4 m	m3	22,500	15,23	342,68
	W		J16a				
	W		4,0*2,5*(2,5-0,25)		22,500		
55	K	R 151101311.1	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, hloubky do 4 m	m3	22,500	5,08	114,30
	D	2	Zakládání				12 184,27
55b	K	R.002 102	Dočasná čerpací jímka, D+MTŽ+DMTŽ	kpl	1,000	12 184,27	12 184,27
	W		1		1,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				838,23
77	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,260	665,26	838,23
	W		PE400, dl.4m				
	W		2,1*0,15*4		1,260		
	W		Součet		1,260		
	D	8	Trubní vedení				2 821,69
	D	89	Ostatní konstrukce				2 821,69
89	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	10,000	13,10	131,00
100	K	R.850395921.1	Výřez nebo výsek na potrubí z trub AC DN 400 při opravách, s vyjmutím odřezaného potrubí z výkopu	kus	1,000	2 690,69	2 690,69
	W		J16a				
	W		1		1,000		
	D	997	Přesun sutě				1 480,87
148	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	0,472	2 629,77	1 241,25
	W		0,472		0,472		
147	K	R.997006004.1	Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon	t	0,472	507,68	239,62
	W		J16a, AC potrubí, vč. 1ks spojky				
	W		3,5*0,128+0,024		0,472		
	D	998	Přesun hmot				1 671,09
149	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,486	304,61	1 671,09

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 2
Název změnového listu :	Kácení dřevin
Stavba :	8110 Stavební úpravy řadu Zlukov – SV. Anna 6.etapa
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	8110/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01.2 – Vodovod II.etapa

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	ZL řeší neprovedení kácení dřevin v rozsahu dle projektové dokumentace z důvodu změny trasy části potrubí mimo zalesněný prostor a z důvodu provedení kácení dřevin v předstihu před zahájením prací zhotovitelem (z důvodu kácení dřevin mimo vegetační období).
Cena změny :	- 72 465,62 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky s.r.o..	Miroslav Korčák	09.06.2022	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKOEKO s.r.o.	Ing. Vlastimil Hrubý	09.06.2022	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		09.06.2022	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	09.06.2022	

SWIETELSKY®
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby Jih
 oblast Vodoohospodářské stavby
 ČR - 370 02 České Budějovice, Janisovská 713/35
 IČ: 480 88 600, DIČ CZ25184750
EKOEKO s.r.o.
 Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice
 IČO 25184750 @ DIČ CZ25184750
 Tel: 385 775 111 Fax 385 775 125

ZMĚNOVÝ LIST Č.2 Kácení dřevin

Stavba:

8110 Stavební úpravy řadu Zlukov - Sv. Anna 6.etapa

Objekt:

SO 01.2 Vodovod II.etapa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-72 465,62
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-72 465,62
D	1	Zemní práce					-72 465,62
3	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	-249,600	11,37	-2 837,95
4	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	-36,500	171,60	-6 263,40
5	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	-1,000	308,67	-308,67
6	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	-2,000	497,52	-995,04
7	K	112101105	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	-1,500	1 003,17	-1 504,76
8	K	R 111251111.1	Drcení ořezaných větví a náletů strojně - (štěpkování) s naložením na dopravní prostředek a odvozem drtě do 20 km a se složením	m3	-14,770	304,61	-4 499,09
9	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	-36,500	340,14	-12 415,11
10	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	-1,000	644,75	-644,75
11	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm	kus	-2,000	1 035,66	-2 071,32
12	K	112251105	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 900 do 1100 mm	kus	-1,500	2 223,63	-3 335,45
13	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	-36,500	419,34	-15 305,91
14	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	-1,000	885,39	-885,39
15	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	-2,000	2 051,02	-4 102,04
16	K	162201510	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 900 do 1100 mm	kus	-1,500	4 477,72	-6 716,58
17	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenu nebo pařezu s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	-284,400	2,40	-682,56
18	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	-9,000	11,98	-107,82
19	K	162301953	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm	kus	-18,000	38,48	-692,64
20	K	162301955	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 900 do 1100 mm	kus	-13,500	88,95	-1 200,83
21	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	-36,500	86,51	-3 157,62
22	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	-1,000	332,02	-332,02
23	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	-2,000	616,32	-1 232,64

24	K	162201520	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm	kus	-1,500	955,45	-1 433,18
25	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	-284,400	3,43	-975,49
26	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	-9,000	6,86	-61,74
27	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	-18,000	17,46	-314,28
28	K	162301975	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm	kus	-13,500	28,84	-389,34

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 3a
Název změnového listu :	Propojení potrubí DN 400
Stavba :	8110 Stavební úpravy řadu Zlukov – SV. Anna 6.etapa
Objednatel :	JVS, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKO EKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	8110/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01.2 – Vodovod II.etapa

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Dle projektové dokumentace měl být vodovod napojen na stávající vodovod z azbestocementu DN 400 mm. V době přepojování byl již vodovod, v rámci přeložky vodovodu vyvolané stavbou IV. železničního koridoru, již proveden z PE100RC d 450 mm. Z tohoto důvodu nebylo možno spojku použít a musel být objednán přechod PE d 390/450 mm. Montážní jáma provedená v zimním období musela být zasypána a pro finální montáž opět otevřena a následně zasypána se zhutněním.
Cena změny :	58 433,68 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky s.r.o..	Miroslav Korčák	09.06.2022	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKO EKO s.r.o.	Ing. Vlastimil Hrubý	09.06.2022	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		09.06.2022	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	09.06.2022	

SWIETELSKY ¹⁸
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
oblasti Vodohospodářské stavby
ČR - 370 02 České Budějovice, Pražská tř. 495/58
IČ: 490 65 600, DIČ CZ 253 84750
Tel. 385 55 555, Fax 385 55 555

EKO EKO s.r.o.
Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice
IČO 25184750 © DIČ CZ 253 84750
Tel. Podpis 111 Fax 385 775 125

ZMĚNOVÝ LIST Č.3a Propojení potrubí DN 400

Stavba:

8110 Stavební úpravy řadu Zlukov - Sv. Anna 6.etapa

Objekt:

SO 01.2 Vodovod II.etapa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							58 433,68
D	HSV		Práce a dodávky HSV				58 433,68
D	8		Trubní vedení				58 407,63
D	8		Potrubí z trub pastických a skleněných				2 919,15
84	K	871391221	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 400 x 23,7 mm	m	1,000	401,07	401,07
85	M	28613587	Potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE100 RC 400x23,7 mm, SDR17, PN10	m	1,000	2 518,08	2 518,08
D	89		Ostatní konstrukce				4 721,40
100	K	R.850395921.1	Výřez nebo výsek na potrubí z trub DN 400 při opravách, s vyjmutím odřezaného potrubí z výkopu	kus	1,000	2 690,69	2 690,69
107	K	R.890 109	Demontáž stávající spojky pro potrubí AC DN400	kus	1,000	2 030,71	2 030,71
D	891		Tvarovky				50 767,08
121	K	877391101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 400,450	kus	3,000	818,38	2 455,14
VV					3,000		
1a	M	R.891 01.2 10.1	Elektrospojka PE 100 D 450mm SDR17, PN16	kus	1,000	9 977,35	9 977,35
121	M	R.891 01.2 10	Elektrospojka PE 100 D 400mm SDR11, PN16	kus	2,000	8 132,82	16 265,64
123	K	877391201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo oblouků nebo redukci d 400	kus	1,000	2 599,31	2 599,31
2a	M	R.891 01.2 15	Redukce PE100 SDR17 d 450/400	kus	1,000	19 469,64	19 469,64
D	997		Přesun sutě				26,05
143	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,024	103,57	2,49
VV					0,024		
144	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,288	9,14	2,63
VV					0,024*12		
					0,288		
146	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,024	872,19	20,93

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 3b
Název změnového listu :	Propojení potrubí DN 400
Stavba :	8110 Stavební úpravy řadu Zlukov – SV. Anna 6.etapa
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKO EKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	8110/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01.2 – Vodovod II.etapa

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Souvisí se ZL 3a – spojka na azbestocementové potrubí DN 400 mm (dle PD) nebyla použita a byla vrácena.
Cena změny :	- 73 114,01 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky s.r.o..	Miroslav Korčák	09.06.2022	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKO EKO s.r.o.	Ing. Vlastimil Hrubý	09.06.2022	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		09.06.2022	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	09.06.2022	

ZMĚNOVÝ LIST Č.3b Propojení potrubí DN 400

Stavba:

8110 Stavební úpravy řadu Zlukov - Sv. Anna 6.etapa

Objekt:

SO 01.2 Vodovod II.etapa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-73 114,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-73 114,01
D	8		Trubní vedení				-73 114,01
115	K	857392122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400	kus	-1,000	2 700,85	-2 700,85
118	M	R.891 01.2 08	Multitoleranční spojka jištěná proti posunu, pro AC potrubí, DN400 (440-470), PN 16, tvárná litina	kus	-1,000	70 413,16	-70 413,16

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 4
Název změnového listu :	Propojení potrubí DN 400
Stavba :	8110 Stavební úpravy řadu Zlukov – SV. Anna 6.etapa
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKO EKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	8110/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01.1 – Vodovod I.etapa

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Podle PD se nové potrubí vodovodu mělo napojovat na stávající vodovod z azbestocementu DN 400 mm, ale v rámci IV. železničního koridoru byl vodovod v době napojení již z potrubí PE100RC d 450 mm.
Cena změny :	59 956,72 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky s.r.o..	Miroslav Korčák	09.06.2022	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKO EKO s.r.o.	Ing. Vlastimil Hrubý	09.06.2022	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		09.06.2022	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	09.06.2022	

ZMĚNOVÝ LIST Č.4 Propojení potrubí DN 400

Stavba:

8110 Stavební úpravy řadu Zlukov - Sv. Anna 6.etapa

Objekt:

SO 01.1 Vodovod I.etapa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							59 956,72
D	HSV		Práce a dodávky HSV				59 956,72
D	8		Trubní vedení				59 930,67
D	8		Potrubí z trub pastických a skleněných				2 919,15
93	K	871391221	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 400 x 23,7 mm	m	1,000	401,07	401,07
94	M	28613587	Potrubí z vysokohustotního polyethylenu PE100 RC 400x23,7 mm, SDR17, PN10	m	1,000	2 518,08	2 518,08
D	89		Ostatní konstrukce				6 244,44
109	K	R.850395921.1	Výřez nebo výsek na potrubí z trub DN 400 při opravách, s vyjmutím odřezaného potrubí z výkopu	kus	1,000	2 690,69	2 690,69
117	K	R.890 109	Demontáž stávající spojky pro potrubí AC DN400	kus	1,000	3 553,75	3 553,75
D	891		Tvarovky				50 767,08
139	K	877391101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 400,450	kus	3,000	818,38	2 455,14
VV					3,000		
1a	M	R.891 01.2 10.1	Elektrospojka PE 100 D 450mm SDR17, PN16	kus	1,000	9 977,35	9 977,35
140	M	R.891 01.2 10	Elektrospojka PE 100 D 400mm SDR11, PN16	kus	2,000	8 132,82	16 265,64
123b	K	877391201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo oblouků nebo redukcí d 400	kus	1,000	2 599,31	2 599,31
2a	M	R.891 01.2 15	Redukce PE100 SDR17 d 450/400	kus	1,000	19 469,64	19 469,64
D	997		Přesun sutě				26,05
176	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,024	103,57	2,49
VV					0,024		
177	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,288	9,14	2,63
VV					0,024*12		
					0,288		
179	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,024	872,19	20,93

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 5a
Název změnového listu :	Záměna multifunkční spojky DN 500
Stavba :	8110 Stavební úpravy řadu Zlukov – SV. Anna 6.etapa
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKO EKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	8110/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	PS 01 – Strojní část

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	ZL řeší napojení nového potrubí u šachty T 29 na stávající vodovod z azbestocementu DN 500 mm, jehož vnější průměr, po pokrytí zeminy, byl zjištěn 580 mm (potrubí do 10 bar). Spojka, dle projektové dokumentace, byla stanovena v rozsahu vnějšího průměru 515-545 mm. Z důvodu výše popsaném musela být vyrobena atypická větší spojka (není ve výrobním programu výrobce spojek), a to v rozsahu vnějšího průměru 570-600 mm.
Cena změny :	406 018,80 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky s.r.o..	Miroslav Korčák	09.06.2022	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKO EKO s.r.o.	Ing. Vlastimil Hrubý	09.06.2022	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		09.06.2022	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	09.06.2022	

ZMĚNOVÝ LIST Č.5a Záměna multifunkční spojky DN 500

Stavba:

8110 Stavební úpravy řadu Zlukov - Sv. Anna 6.etapa

Objekt:

PS 01 - Strojní část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

406 018,80

01.1 - Šachta T29A / MŠ

406 018,80

3a	K	857392122.R	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 500 atyp	kus	1,000	34 220,00	34 220,00
4a	M	54560016	Multitoleranční potrubní hrdlová spojka NOVA SIRA MULTIGRIP - spojka NS74, 500 (515 - 545) - 500 (570 - 600) PN16; pouzdro rozpěrné 483 - 502 dl 350 mm SDR 17,6 NS99	kus	1,000	326 486,80	326 486,80
5a	M	56000017	Pouzdro rozpěrné 483 - 502 dl 350 mm SDR 17,6 NS99	kus	1,000	45 312,00	45 312,00

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 5b
Název změnového listu :	Záměna multifunkční spojky DN 500
Stavba :	8110 Stavební úpravy řadu Zlukov – SV. Anna 6.etapa
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	8110/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	PS 01 – Strojní část

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	Jedná se o napojení nového potrubí u šachty T 29 na stávající vodovod z azbestocementu DN 500 mm, jehož vnější průměr je 580 mm (potrubí do 10 bar). Spojka ve výkazu výměr byla v rozsahu 515-545 mm. Z tohoto důvodu musela být použita jiná spojka v rozsahu 570-600 mm.
Cena změny :	- 175 440,76 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky s.r.o..	Miroslav Korčák	09.06.2022	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKOEKO s.r.o.	Ing. Vlastimil Hrubý	09.06.2022	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		09.06.2022	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	09.06.2022	

ZMĚNOVÝ LIST Č.5b Záměna multifunkční spojky DN 500

Stavba:

8110 Stavební úpravy řadu Zlukov - Sv. Anna 6.etapa

Objekt:

PS 01 - Strojní část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-175 440,76
01.1 - Šachta T29A / MŠ							-175 440,76
1.1.10	M	54560016	multitoleranční potrubní nitrova spojka DN 500, PN 16, jistěna proti posunu; pro instalaci z jedné strany na AC potrubí; z druhé strany na litinové potrubí; včetně přitlačných a těsnících kroužků; jisticích prvků; jisticích prstenců; šroubů a matic. Na straně AC potrubí bude součástí dodávky spojky rozpěrné pouzdro pro vsunutí do potrubí (pro zajištění dostatečné pevnosti). Pro vnější průměr potrubí v rozsahu: 515 + 545 mm Kónický tvar těsnícího kroužku zaručuje přesné usazení v těle spojky; dokonalé vytěsnění a zároveň toleranci vnějšího průměru potrubí max. 30 mm. Materiálové provedení: tělo; přitlačné kroužky a jistící prstence - uhlíková ocel s povrchovou úpravou Rylsan nylon 11; těsnící kroužky - elastomer; jistící prvky - temperovaná ocel s povrchovou úpravou dacromet; šrouby a matice - ocel s povrchovou úpravou dacromet. Účel: napojení nového litinového potrubí DN 500 na stávající azbestocementové potrubí DN 500; PN 16 před upravovanou armaturní šachtou. Poznámka: před objednáním spojky je nutné přeměřit vnější průměr stávajícího azbestocementového potrubí; uloženého v zemi před armaturní šachtou !	kpl	-1,000	175 440,76	-175 440,76

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 6
Název změnového listu :	Kopané sondy pro určení polohy vodovodu
Stavba :	8110 Stavební úpravy řadu Zlukov – SV. Anna 6.etapa
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKO EKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	8110/21/SO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01.3 – Vodovod III.etapa

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	V rámci prací na SO 01.3 – Vodovod III. etapa bylo zjištěno, že stávající potrubí v dlouhém úseku se nenachází v místech dle GIS JVS. Dodavatel stavebních prací musel v od míst všech montážních jam, dle PD, provádět kolmé kopané rýhy tak, aby našel skutečnou polohu stávajícího potrubí.
Cena změny :	197 844,61 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace
Příloha č.3 :	situace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky s.r.o..	Miroslav Korčák	09.06.2022	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKO EKO s.r.o.	Ing. Vlastimil Hrubý	09.06.2022	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		09.06.2022	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	09.06.2022	

ZMĚNOVÝ LIST Č.6 Kopané sondy pro určení polohy vodovodu

Stavba:

8110 Stavební úpravy řadu Zlukov - Sv. Anna 6.etapa

Objekt:

SO 01.3 Vodovod III.etapa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							197 844,61
D	HSV		Práce a dodávky HSV				197 844,61
D	1		Zemní práce				197 844,61
5	K	121151124	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	546,000	14,82	8 091,72
WV					546,000		
9	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	438,240	263,99	115 690,98
WV					438,240		
6a	K	131213702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	20,400	960,00	19 584,00
WV					20,400		
27	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	458,640	96,46	44 240,41
35	K	181351114	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	546,000	14,21	7 758,66
36	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000	m2	546,000	4,54	2 478,84
37	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	8,190	152,30	1 247,34

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 7
Název změnového listu :	Náhradní zásobení vodou - suchovod
Stavba :	8110 Stavební úpravy řadu Zlukov – SV. Anna 6.etapa
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKO EKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	8110/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01.3 – Vodovod III.etapa

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	ZL řeší provedení vodovodní přípojky pro zachování zásobování vodou společnosti MS-Rent s.r.o. při odstávce stávajícího potrubí v rámci realizace SO 01.3 – Vodovod III. etapa . Tato přípojka nebyla řešena projektovou dokumentací.
Cena změny :	37 680,94 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky s.r.o..	Miroslav Korčák	09.06.2022	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKO EKO s.r.o.	Ing. Vlastimil Hrubý	09.06.2022	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		09.06.2022	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	09.06.2022	

ZMĚNOVÝ LIST Č.7 Náhradní zásobení vodou - suchovod

Stavba:

8110 Stavební úpravy řadu Zlukov - Sv. Anna 6.etapa

Objekt:

SO 01.3 Vodovod III.etapa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							37 680,94
D	HSV		Práce a dodávky HSV				37 680,94
D	1		Zemní práce				19 175,94
9	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	53,200	263,99	14 044,27
VV			0,40*0,70*190		53,200		
27	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	53,200	96,46	5 131,67
D	8		Trubní vedení				18 505,00
7a	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z PE 100 SDR 11 D 32 x3,0 mm	m	200,000	43,68	8 736,00
VV			včetně tlakové zkoušky a desinfekce				
8a	M	28613911	potrubí vodovodní PE 100 SDR 11 D 32x3,0 mm	m	200,000	38,92	7 784,00
9a	M	28613911.R	propojovací materiál - kolena, šroubení	kpl	1,000	1 985,00	1 985,00

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 8
Název změnového listu :	Skutečná poloha trasy potrubí - Demontáž stávajících kolen
Stavba :	8110 Stavební úpravy řadu Zlukov – SV. Anna 6.etapa
Objednatel :	JVS, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKO EKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	8110/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01.3 – Vodovod III.etapa

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	U montážní jámy J 33, kde se stávající vodovod nenacházel v 1. výkopu provedeném dle trasy podle PD (trasa podle GIS JVS), musel být proveden 2. výkop montážní jámy (v místě nalezeného skutečného uložení stávajícího potrubí).
Cena změny :	100 444,33 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace
Příloha č.8 :	situace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky s.r.o..	Miroslav Korčák	09.06.2022	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKO EKO s.r.o.	Ing. Vlastimil Hrubý	09.06.2022	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		09.06.2022	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	09.06.2022	

ZMĚNOVÝ LIST Č.8 Demontáž stávajících kolen na potrubí

Stavba:

8110 Stavební úpravy řadu Zlukov - Sv. Anna 6.etapa

Objekt:

SO 01.3 Vodovod III.etapa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							100 444,33
D	HSV	Práce a dodávky HSV					100 444,33
D	1	Zemní práce					40 691,41
10	K	131151202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	24,750	142,15	3 518,21
	VV		pro 3 ks kolen 3*(4,0*2,5*(2,25+3,25)*0,5)		82,500		
	VV		82,5*0,3 "Přepočtené koeficientem množství"		24,750		
11	K	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	49,500	385,84	19 099,08
	VV		82,5*0,6 "Přepočtené koeficientem množství"		49,500		
12	K	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	5,775	502,60	2 902,52
	VV		82,5*0,07 "Přepočtené koeficientem množství"		5,775		
13	K	131451202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	2,475	812,28	2 010,39
	VV		82,5*0,03 "Přepočtené koeficientem množství"		2,475		
27	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	70,570	96,46	6 807,18
	VV		objem jam zapažených do 50m3		82,500		
	VV		82,5				
	VV		objem lože pro potrubí		-3,780		
	VV		-3,78				
	VV		objem obsypů potrubí a armatur, vč.objemu potrubí		-8,150		
	VV		-8,15				
	VV		Součet		70,570		
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození	m3	8,151	152,30	1 241,40
	VV		3*(2,0+0,3)*0,5*0,7*4-Pi*(0,2)^2*4		8,151		
26	M	58343920	kamenivo drcené hrubé frakce 16/22	t	16,302	313,62	5 112,63
	VV		3*2,7*17*2 "Přepočtené koeficientem množství"		16,302		
D	15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu					2 764,47
40	K	R 151101201.1	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, hloubky do 4 m	m2	45,750	20,31	929,18
	VV		((4,0*2+2,5*2)+(2,5-0,25))*3		45,750		
41	K	R 151101211.1	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření, s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, hloubky do 4 m	m2	45,750	10,15	464,36
	VV		3*15,25		45,750		
44	K	R 151101301.1	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním, hloubky do 4 m	m3	67,500	15,23	1 028,03
	VV		(4,0*2,5*(2,5-0,25))*3		67,500		
45	K	R 151101311.1	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, hloubky do 4 m	m3	67,500	5,08	342,90
D	2	Zakládání					36 552,81
55b	K	R.002 102	Dočasná čerpací jímka, D+MTŽ+DMTŽ	kpl	3,000	12 184,27	36 552,81
D	4	Vodorovné konstrukce					2 514,68
56	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,780	665,26	2 514,68
D	8	Trubní vedení					8 465,07
D	89	Ostatní konstrukce					8 465,07
75	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	30,000	13,10	393,00
88	K	R.850395921.1	Výřez nebo výsek na potrubí z trub AC DN 400 při opravách, s vyjmutím odřezaného potrubí z výkopu	kus	3,000	2 690,69	8 072,07
	VV		koleno pro úsek č.26 2x koleno pro úsek č.31 1x		3		
D	997	Přesun sutě					4 442,62
193	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	1,416	2 629,77	3 723,75
	VV		0,472*3		1,416		
192	K	R.997006004.1	Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon	t	1,416	507,68	718,87
D	998	Přesun hmot					5 013,27

194	K	998276101	Přesun hmot pro trubi vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	16,458	304,61	5 013,27
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------