

Smlouva o dílo č.: 200/LDGL/2022

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Šanov
se sídlem: Hlavní 65, 671 78 Šanov
zastoupený: Petrem Škarkem, starostou obce
IČ: 00293571
DIČ: CZ00293571
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hrušovany nad Jev., č.ú.: 3329741 / 0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Škárek, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Škárek, starosta

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
zastoupený: Ing. Václavem Opiolem, vedoucím OTÚ oblasti JIH
a Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5061885001/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jan Palla, vedoucí PJ Hostěradice

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.
- 2.2 Dílem se rozumí: „*Obec Šanov, oprava a rozšíření oplocení sportovního areálu*“
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
Termín zahájení realizace díla: duben 2023
Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: červen 2023
- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN.

- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek). V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologii nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie .
- 3.5 Místo realizace díla: obec Šanov

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: **2 425 745,60 Kč** (slovy: dva miliony čtyři sta dvacet pět tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých šedesát haléřů) bez daně z přidané hodnoty.
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.
- 4.3 Objednatel bere na vědomí, že dílčí jednotkové ceny a od nich odvislá cena díla jsou kalkulovány pro provedení díla v rozsahu minimálně dle položkového rozpočtu (příloha č. 1). Při snížení objemu prací o více než 15% oproti položkovému rozpočtu, je zhotovitel oprávněn požadovat adekvátní navýšení jednotkových cen a objednatel je v tomto zhotoviteli povinen vyhovět.
- 4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 k této smlouvě, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA,a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5) budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek. Smluvní strany si vzájemně udělily souhlas v souladu s § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Faktury vč. jejich příloh podle této smlouvy bude zhotovitel zasílat objednateli v elektronické podobě ve formátu .pdf na e-mailovou adresu objednatele pro doručování elektronických faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy, nebo v listinné podobě na korespondenční adresu objednatele pro doručování listinných faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č.4 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatelem doplněná a potvrzená příloha č.4 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodloužení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodloužení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště objednatelem způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 375/2017 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 541/2020 Sb.).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodloužení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodloužení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zjistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které

bude dle objednatelům předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.

- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 8.7 Při prodlení Objednatel s úhradou faktur delším než 10 dní, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce. O dobu přerušení prací se pak posunou všechny termíny (termín dokončení, vyklizení staveniště apod) dle této smlouvy. Při prodlení Objednatel s úhradou faktur delším než 30 dní je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

9. Provedení díla a převjímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno převjímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatel je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatel.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodávkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatel (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodávek zjištěných při převjímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodávku.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatel anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatel. Záruční doba činí **60 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologií, zařizovacích předmětů, materiálů apod., k nimž budou zhotoviteli poskytnuty záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo

- d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
 - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
 - g) příslušná vada byla způsobena dodržáním nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.
- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamacie) na adresu STRABAG a.s., Tovární 3, 620 00 Brno, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamacie oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou. Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálné technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.
- 10.4 Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení, ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.
- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamacie není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamacie je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.
- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Zhotovitel není dle výslovné dohody smluvních stran v prodlení s plněním svých povinností, ani mu nevzniká jakákoli odpovědnost za vzniklé újmy a/nebo povinnost k úhradě jakýchkoli sankcí, bylo-li prodlení zhotovitele způsobeno zásahem vyšší moci či jinými okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu příslušné právní úpravy (tj. např. ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Za zásah vyšší moci, a tedy i okolnost bez dalšího vylučující odpovědnost zhotovitele za porušení povinností, se považují mimo jiné zejména jakákoli opatření veřejnoprávních orgánů České republiky karanténního a/nebo preventivního charakteru v souvislosti se šířením virové či bakteriální infekce nebo obdobná opatření jiného státu, která brání zhotoviteli nebo jej podstatným způsobem omezují v plnění jeho povinností. Nastanou-li uvedené okolnosti, zhotovitel o nich bude bezodkladně informovat objednatele, přičemž jakmile uvedené okolnosti odpadnou, smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě o dílo, kterým zohlední dopad uvedených okolností do předmětu díla, ceny díla a/nebo termínů provádění díla, realizovaného podle této smlouvy.

12.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12.5 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

12.6 neobsazeno

12.7 Objednatel se zavazuje seznámit se s Etickým kodexem (Code of Conduct) zhotovitele v aktuálním znění a tento dodržovat. Etický kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese:

[https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/\\$File/Code%20of%20Conduct.pdf](https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/$File/Code%20of%20Conduct.pdf)

Objednatel se dále zavazuje seznámit se s Dodavatelským kodexem zhotovitele a tento dodržovat. Dodavatelský kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese:

[https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/39C34EF728FD07E3C125860D0044BF60/\\$File/Dodavatelsk%C3%BD%20kodex.pdf](https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/39C34EF728FD07E3C125860D0044BF60/$File/Dodavatelsk%C3%BD%20kodex.pdf)

12.8 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.3)

12.9 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbyt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.

12.10 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

Smlouvu přezkoumal: Ing. Jan Zifčák
referent CN

V Šanově dne 9.12.2022

V Brně dne 9.12.2022

Objednatel:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Škarek Petr
starosta

Ing. Václav Opiol
vedoucí OTÚ oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

OBEC ŠANOV
671 68 Šanov
IČO: 002 93 571
DIČ: CZ00293571 ③

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(39)

Krýcí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu

Název stavby:	OBEC ŠANOV, OPRAVA A ROZŠÍŘENÍ OPLOCENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU	Objednatel:	Obec Šanov, Hlavní 65, 671 68	IČO/DIČ:	00293571/
Druh stavby:	SO01 OPLOCENÍ	Projektant:	Ing. Vladislav Škarek, Komenského 242, 671 68 Šanov	IČO/DIČ:	13398814/
Lokalita:	OBEC ŠANOV	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	83
JKSO:	8152271	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	20.4.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		Doplňkové náklady	
Základní rozpočtové náklady		Práce přesčas		0,00	
HSV	Dodávky	820 648,32	Bez pevné podl.	0,00	
	Montáž	603 279,00	Kulturní památka	0,00	
	Dodávky	681 889,72			
	Montáž	232 375,89			
PSV	Dodávky	0,00			
	Montáž	0,00			
"M"	Dodávky	0,00			
	Montáž	0,00			
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		87 552,71			
ZRN celkem		2 425 745,60	DN celkem	0,00	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	
Základ 0%		0,00 Kč			
Základ 15%		0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	2 425 745,60 Kč
Základ 21%		2 425 745,60 Kč	DPH 21%	509 406,58 Kč	2 935 152,20 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

OBEC ŠANOV, OPRAVA A ROZŠÍŘENÍ OPLOCENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU													
Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Šanov, Hlavní 65, 671 68							
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Vladislav Škarek, Komenského 242, 671 68 Šanov							
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:									
JKSO:		8152271		Zpracováno dne:		20.4.2022		Zpracoval:		Bohuslav Hemala			
Objekt	Zkrácený popis					Náklady (Kč)				Hmotnost (t)			
						Dodávka		Celkem		Celkem			
SO01.1	3D oplocení(detail.A+B)					1 002 254,94		628 736,17		1 630 991,10		317,72	
SO01.2	Dřevěné oplocení (detail C)					423 856,59		197 350,78		621 207,37		66,24	
SO01.3	Zděné a montované oplocení detail(D+E)					76 426,51		97 120,66		173 547,17		41,03	

Soupis prací a dodávek rekapitulace – skupin

Název stavby:		OBEC ŠANOV, OPRAVA A ROZŠÍŘENÍ OPLOCENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU		Objednatel:		Obec Šanov, Hlavní 65, 671 68	
Druh stavby:		SO01 OPLOCENÍ		Začátek výstavby:		Ing. Vladislav Škarek, Komenského 242, 671 68 Šanov	
Lokalita:		OBEC ŠANOV		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		8152271		Zpracováno dne:		20.4.2022	
				Zpracoval:		Bohuslav Hemala	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem	
SO01.1		3D oplocení(detail.A+B)	1 002 254,94	628 736,17	1 630 991,10		317,72
SO01.1	1	Zemní práce	0,00	133 051,66	133 051,66		0,00
SO01.1	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	463 222,80	272 152,94	735 375,74		259,06
SO01.1	5	Komunikace	24 659,88	5 949,21	30 609,09		49,56
SO01.1	76	Konstrukce	514 372,26	154 039,15	668 411,41		9,10
SO01.1	9	Dokončovací práce, demolice					
SO01.2		Dřevěné oplocení (detail C)	0,00	63 543,20	63 543,20		0,00
SO01.2	1	Zemní práce	423 856,59	197 350,78	621 207,37		66,24
SO01.2	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	0,00	31 052,88	31 052,88		0,00
SO01.2	5	Komunikace	86 543,45	54 423,35	140 966,80		50,86
SO01.2	76	Konstrukce	5 094,86	1 229,14	6 324,00		10,24
SO01.2	78	Dokončovací práce	125 117,31	23 349,69	148 467,00		3,73
SO01.2	9	Dokončovací práce, demolice	42 309,61	53 597,59	95 907,20		0,26
SO01.3		Zděné a montované oplocení detail(D+E)	164 791,35	33 698,13	198 489,49		1,15
SO01.3	1	Zemní práce	76 426,51	97 120,66	173 547,17		41,03
SO01.3	1	Zemní práce	0,00	12 828,74	12 828,74		0,00
SO01.3	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	14 799,66	13 349,20	28 148,86		9,03
SO01.3	3	Svislé a kompletní konstrukce	59 357,89	59 590,11	118 948,00		27,63
SO01.3	5	Komunikace	2 178,43	525,54	2 703,98		4,38
SO01.3	76	Konstrukce	90,53	1 389,47	1 480,00		0,00
SO01.3	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	9 437,59	9 437,59		0,00
Celkem:						2 425 745,60 Kč	

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Šanov, Hlavní 65, 671 68						
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Vladislav Škarek, Komenského 242, 671 68 Šanov						
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:								
JKSO:		8152271		Zpracováno dne:		20.4.2022						
				Zpracoval:		Bohuslav Hemala						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
	SO01.1		3D oplocení(detail.A+B)				1 002 254,94	628 736,17	1 630 991,10		317,72	
	SO01.1	13	Hloubené výkopávky				0,00	37 897,77	37 897,77		0,00	
1	SO01.1	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3.STROJNĚ	m3	133,857	240,00	0,00	32 125,68	32 125,68	0,00	0,00	RTS I / 2022
2	SO01.1	132201119R00	Přípl.za lepirost,hloubení rýh 60 cm,hor.3.STROJNĚ	m3	133,857	24,00	0,00	3 212,57	3 212,57	0,00	0,00	RTS I / 2022
3	SO01.1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3_ pro branky a brány	m3	2,720	856,00	0,00	2 328,32	2 328,32	0,00	0,00	RTS I / 2022
4	SO01.1	133201109R00	Příplatek za lepirost - hloubení šachet v hor.3	m3	2,720	85,00	0,00	231,20	231,20	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO01.1	16	Přemístění výkopku				0,00	45 753,30	45 753,30		0,00	
5	SO01.1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m_na meziskládku	m3	136,577	135,00	0,00	18 437,90	18 437,90	0,00	0,00	RTS I / 2022
6	SO01.1	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	136,577	65,00	0,00	8 877,51	8 877,51	0,00	0,00	RTS I / 2022
7	SO01.1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m_zpět	m3	136,577	135,00	0,00	18 437,90	18 437,90	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO01.1	17	Konstrukce ze zemín				0,00	9 781,53	9 781,53		0,00	
8	SO01.1	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m_meziskládku	m3	136,577	16,00	0,00	2 185,23	2 185,23	0,00	0,00	RTS I / 2022
9	SO01.1	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	29,443	258,00	0,00	7 596,29	7 596,29	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO01.1	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	39 619,08	39 619,08		0,00	
10	SO01.1	181006125R00	Rozprostření zemín ve sklonu nad 1:5, tl. do 40 cm_zarovnání terénních nerovností u oplocení a kolem hřiště	m2	273,235	145,00	0,00	39 619,08	39 619,08	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO01.1	27	Základy				463 222,80	272 152,94	735 375,74		259,06	
11	SO01.1	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	4,880	2 990,00	13 070,88	1 520,32	14 591,20	2,53	12,32	RTS I / 2022
12	SO01.1	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	92,156	2 995,00	247 132,87	28 874,35	276 007,22	2,53	232,69	RTS I / 2022
13	SO01.1	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	263,304	580,00	40 125,13	112 591,19	152 716,32	0,04	10,31	RTS I / 2022
14	SO01.1	274351216T00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	263,304	125,00	0,00	32 913,00	32 913,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
15	SO01.1	274361921RT2	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí,průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	1,689	68 000,00	98 848,67	16 003,33	114 852,00	1,06	1,78	RTS I / 2022
16	SO01.1	274361211R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli _třmen viz.PD	t	1,139	72 000,00	54 055,93	27 952,07	82 008,00	1,00	1,14	RTS I / 2022
17	SO01.1	274353112R00	Bednění kolev.otvorů pasů do 0,02 m2, hl. 1 m	kus	136,000	458,00	9 989,31	52 298,69	62 288,00	0,01	0,80	RTS I / 2022
	SO01.1	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				24 659,88	5 949,21	30 609,09		49,56	
18	SO01.1	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm,frakce 0-32 mm. viz.PD	m2	197,478	155,00	24 659,88	5 949,21	30 609,09	0,25	49,56	RTS I / 2022
	SO01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				173 179,44	37 005,52	210 184,96		1,42	
19	SO01.1	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg_brána 1ks	kg	210,814	35,00	1 625,47	5 753,02	7 378,49	0,00	0,01	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
20	SO01.1	55399994	1ks Dvojkřídla brána_Atypická-žárově pozinkované_k výrobě brány 4*2m(2kř.2x2m) a sloup.dl.2x2700x80/80/4mm,kování viz.PD	kg	210,814	120,00	25 297,68	0,00	25 297,68	0,00	0,21	RTS I / 2022
21	SO01.1	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg_3ks brány	kg	818,400	35,00	6 310,22	22 333,78	28 644,00	0,00	0,04	RTS I / 2022
22	SO01.1	55399994	3ks Ruční pojezdová brána_Atypická-žárově pozinkované_k výrobě brány 4*2m+pojezd+kování viz.PD	kg	818,400	120,00	98 208,00	0,00	98 208,00	0,00	0,82	RTS I / 2022
23	SO01.1	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg_1ks branka	kg	89,370	35,00	689,08	2 438,87	3 127,95	0,00	0,00	RTS I / 2022
24	SO01.1	55399994	Branka1ks 1kř.1,95x2m_Atypická-žárově pozinkované a sloup.dl.2x2700x80/60/3mm,kování,klika/klika viz.PD	kg	89,370	120,00	10 724,40	0,00	10 724,40	0,00	0,09	RTS I / 2022
25	SO01.1	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg_2ks branka	kg	157,432	35,00	1 213,87	4 296,25	5 510,12	0,00	0,01	RTS I / 2022
26	SO01.1	55399994	Branka 2ks 1kř.1,55x2m_Atypická-žárově pozinkované a sloup.dl.2x2700x60/60/3mm,kování,klika/klika viz.PD	kg	157,432	120,00	18 891,84	0,00	18 891,84	0,00	0,16	RTS I / 2022
27	SO01.1	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg_1ks branka	kg	80,016	35,00	616,96	2 183,60	2 800,56	0,00	0,00	RTS I / 2022
28	SO01.1	55399994	Branka 1ks 1kř.1,65x2m_Atypická-žárově pozinkované a sloup.dl.2x2700x60/60/3mm,kování,klika/klika viz.PD	kg	80,016	120,00	9 601,92	0,00	9 601,92	0,00	0,08	RTS I / 2022
	SO01.1	768VD	Oplocení 3D				341 192,82	117 033,63	458 226,45		7,68	
29	SO01.1	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	329,130	265,00	0,00	87 219,45	87 219,45	0,00	0,00	RTS I / 2022
30	SO01.1	553424554	Panel 3 D h=2030 mm, l=2510 mm,d drátu 5 mm viz.PD	kus	126,000	1 890,00	238 140,00	0,00	238 140,00	0,02	2,65	RTS I / 2022
31	SO01.1	338171123R00	Osazení sloupků plot ocel do 2,6m_patek pro 3D pletivo	kus	126,000	274,50	4 772,82	29 814,18	34 587,00	0,03	3,70	RTS I / 2022
32	SO01.1	553423865	Sloupek systémový pro 3 D panel h=2600 mm 60x40 mm,včetně plastové čepičky viz.PD	kus	126,000	654,00	82 404,00	0,00	82 404,00	0,01	0,88	RTS I / 2022
33	SO01.1	55342398	Uchytí plotové výplně,k upevnění 2 ks výplně, pro sloupky široké 60 mm_systémový k danému 3D pletivu	kus	264,600	60,00	15 876,00	0,00	15 876,00	0,00	0,45	RTS I / 2022
	SO01.1	H15	Objekty pozemní zvláštní				0,00	63 543,20	63 543,20		0,00	
34	SO01.1	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	317,716	200,00	0,00	63 543,20	63 543,20	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO01.2		Dřevěné oplocení (detail C)				423 856,59	197 350,78	621 207,37		66,24	
	SO01.2	13	Hloubené vykopávky				0,00	8 616,96	8 616,96		0,00	
35	SO01.2	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	32,640	240,00	0,00	7 833,60	7 833,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
36	SO01.2	132201119R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	32,640	24,00	0,00	783,36	783,36	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO01.2	16	Přemístění výkopku				0,00	10 934,40	10 934,40		0,00	
37	SO01.2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m_na mezikládku	m3	32,640	135,00	0,00	4 406,40	4 406,40	0,00	0,00	RTS I / 2022
38	SO01.2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	32,640	65,00	0,00	2 121,60	2 121,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
39	SO01.2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m_zpět	m3	32,640	135,00	0,00	4 406,40	4 406,40	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO01.2	17	Konstrukce ze zemin				0,00	2 627,52	2 627,52		0,00	
40	SO01.2	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m_meziskládka	m3	32,640	16,00	0,00	522,24	522,24	0,00	0,00	RTS I / 2022
41	SO01.2	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	8,160	258,00	0,00	2 105,28	2 105,28	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO01.2	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	8 874,00	8 874,00		0,00	
42	SO01.2	181006125R00	Terrospřístři zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 40 cm_zarovnání rozchází nerovnosti u oplocení a kolem hrášť	m2	61,200	145,00	0,00	8 874,00	8 874,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO01.2	27	Základy				86 543,45	54 423,35	140 966,80		50,86	
43	SO01.2	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	19,040	2 995,00	51 059,17	5 965,63	57 024,80	2,53	48,08	RTS I / 2022
44	SO01.2	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	54,400	580,00	8 290,07	23 261,93	31 552,00	0,04	2,13	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
45	SO01.2	274351216T00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	54,400	125,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
46	SO01.2	274361921RT2	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	0,275	68 000,00	16 094,36	2 605,64	18 700,00	1,06	0,29	RTS I / 2022
47	SO01.2	274361211R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli _třmen viz.PD	t	0,189	72 000,00	8 969,77	4 638,23	13 608,00	1,00	0,19	RTS I / 2022
48	SO01.2	274353112R00	Bednění kotev otvorů pasů do 0,02 m2, hl. 1 m	kus	29,000	458,00	2 130,07	11 151,93	13 282,00	0,01	0,17	RTS I / 2022
	SO01.2	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				5 094,86	1 229,14	6 324,00		10,24	
49	SO01.2	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm, frakce 0-32 mm. viz.PD	m2	40,800	155,00	5 094,86	1 229,14	6 324,00	0,25	10,24	RTS I / 2022
	SO01.2	762	Konstrukce tesafské				125 117,31	23 349,69	148 467,00		3,73	
50	SO01.2	762136114R00	Montáž bednění stěn z latí hoblov., mezey 4 - 6cm	m2	272,000	90,00	1 130,31	23 349,69	24 480,00	0,00	0,04	RTS I / 2022
51	SO01.2	60513331	Fošna hoblovaná SM tl. do 32 mm, š. do 140 mm, 2,5 m	m3	6,702	18 500,00	123 987,00	0,00	123 987,00	0,55	3,69	RTS I / 2022
	SO01.2	783	Nátěry				42 309,61	53 597,59	95 907,20		0,26	
52	SO01.2	783636210R00	Nátěr truhl.výrobků akrylátový 1x základ	m2	467,840	80,00	16 493,97	20 933,23	37 427,20	0,00	0,10	RTS I / 2022
53	SO01.2	783636211R00	Nátěr truhlář. výrobků akrylátový 2x email	m2	467,840	125,00	25 815,64	32 664,36	58 480,00	0,00	0,16	RTS I / 2022
	SO01.2	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				164 791,35	19 126,21	183 917,57		1,15	
54	SO01.2	953943125R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus	kus	29,000	700,00	1 173,79	19 126,21	20 300,00	0,00	0,02	RTS I / 2022
55	SO01.2	55399994	Sloupek 29ks 4,6m _Atypický-žárově pozinkované 80/80/4mm_včetně doplňků viz.PD	kg	1 128,397	145,00	163 617,57	0,00	163 617,57	0,00	1,13	RTS I / 2022
	SO01.2	H15	Objekty pozemní zvláštní				0,00	14 571,92	14 571,92		0,00	
56	SO01.2	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	66,236	220,00	0,00	14 571,92	14 571,92	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO01.3		Zděné a montované oplocení detail(D+E)				76 426,51	97 120,66	173 547,17		41,03	
	SO01.3	13	Hloubené výkopávky				0,00	3 999,57	3 999,57		0,00	
57	SO01.3	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3.STROJNĚ	m3	8,222	240,00	0,00	1 973,28	1 973,28	0,00	0,00	RTS I / 2022
58	SO01.3	132201119R00	Připl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	8,222	24,00	0,00	197,33	197,33	0,00	0,00	RTS I / 2022
59	SO01.3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 _pro branky a brány	m3	1,944	856,00	0,00	1 664,06	1 664,06	0,00	0,00	RTS I / 2022
60	SO01.3	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	1,940	85,00	0,00	164,90	164,90	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO01.3	16	Přemístění výkopku				0,00	4 981,34	4 981,34		0,00	
61	SO01.3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	10,166	155,00	0,00	1 575,73	1 575,73	0,00	0,00	RTS I / 2022
62	SO01.3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m _na mezikládku	m3	10,166	135,00	0,00	1 372,41	1 372,41	0,00	0,00	RTS I / 2022
63	SO01.3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	10,166	65,00	0,00	660,79	660,79	0,00	0,00	RTS I / 2022
64	SO01.3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m _zpět	m3	10,166	135,00	0,00	1 372,41	1 372,41	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO01.3	17	Konstrukce ze zemín				0,00	162,66	162,66		0,00	
65	SO01.3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m _mezikládku	m3	10,166	16,00	0,00	162,66	162,66	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO01.3	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	3 685,18	3 685,18		0,00	
66	SO01.3	181006125R00	Rozprostření zemín ve sklonu nad 1:5, tl. do 40 cm _zarovnání terenních nerovností u oplocení a kolem hřiště	m2	25,415	145,00	0,00	3 685,18	3 685,18	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO01.3	27	Základy				14 799,66	13 349,20	28 148,86		9,03	
67	SO01.3	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	1,944	2 990,00	5 206,92	605,64	5 812,56	2,53	4,91	RTS I / 2022
68	SO01.3	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	4,400	80,00	9,11	342,89	352,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
69	SO01.3	274351216T00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	4,400	45,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
70	SO01.3	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	1,540	2 995,00	4 129,78	482,52	4 612,30	2,53	3,89	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
71	SO01.3	274361921RT2	Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí, průměr drátu 5.0. oka 100/100 mm KD35	t	0,022	68 000,00	1 287,55	208,45	1 496,00	1,06	0,02	RTS I / 2022
72	SO01.3	274361211R00	Výztuž základových pásů do 12 mm z oceli _třmen viz.PD	t	0,046	72 000,00	2 183,12	1 128,88	3 312,00	1,00	0,05	RTS I / 2022
73	SO01.3	274353112R00	Bednění kotev otvorů pasů do 0,02 m2, hl. 1 m	kus	27,000	458,00	1 983,17	10 382,83	12 366,00	0,01	0,16	RTS I / 2022
	SO01.3	31	Zdi podpěrné a volné				8 609,26	4 370,74	12 980,00		6,51	
74	SO01.3	311112125RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 25 cm,zalíí tvárnice betonem C 16/20 viz.PD	m2	11,000	1 180,00	8 609,26	4 370,74	12 980,00	0,59	6,51	RTS I / 2022
	SO01.3	33	Sloup a pilíř, stožár a rámové stojky				18 144,51	13 629,49	31 774,00		10,55	
75	SO01.3	338121123R0A	Osazení sloupků železobetonových,C16/20 _systémových plotových do betonu	kus	27,000	650,00	3 920,51	13 629,49	17 550,00	0,25	6,75	RTS I / 2022
76	SO01.3	59233811A	Sloupek systémový průběžný betonový dl.cca2800mm pro montovaný plot v.2m, přírodní, impregnace_ včetně stříšky viz.PD	kus	25,000	534,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,14	3,50	RTS I / 2022
77	SO01.3	59233821	Sloupek systémový koncový betonový dl.cca2800mm pro montovaný plot v.2m, přírodní, impregnace_ včetně stříšky viz.PD	kus	2,000	437,00	874,00	0,00	874,00	0,15	0,30	RTS I / 2022
	SO01.3	34	Stěny a příčky				32 604,12	41 589,88	74 194,00		10,56	
78	SO01.3	348924231R00	Stříška plot.zeď tl.250mm z tvar.hlad.přir.viz.PD	m	5,700	540,00	2 200,64	877,36	3 078,00	0,05	0,26	RTS I / 2022
79	SO01.3	348121122R00	Osazování plotových desek cca 500/50/1950 mm, na MC	kus	92,000	450,00	687,48	40 712,52	41 400,00	0,01	0,65	RTS I / 2022
80	SO01.3	59233380A	Deska betonová systémová plotová 1950x50x500mm viz.PD	kus	92,000	323,00	29 716,00	0,00	29 716,00	0,11	9,66	RTS I / 2022
	SO01.3	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				2 178,43	525,54	2 703,98		4,38	
81	SO01.3	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm,frakce 0- 32 mm. viz.PD	m2	17,445	155,00	2 178,43	525,54	2 703,98	0,25	4,38	RTS I / 2022
	SO01.3	768VD	Oplocení 3D				90,53	1 389,47	1 480,00		0,00	
82	SO01.3	596291115R00	Řezání desek	m	8,000	185,00	90,53	1 389,47	1 480,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO01.3	H15	Objekty pozemní zvláštní				0,00	9 437,59	9 437,59		0,00	
83	SO01.3	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	41,033	230,00	0,00	9 437,59	9 437,59	0,00	0,00	RTS I / 2022
Celkem:							2 425 745,60 Kč					

Výkaz výměr

Název stavby:		OBEC ŠANOV, OPRAVA A ROZŠÍŘENÍ OPLOCENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU			Objednatel:		Obec Šanov, Hlavní 65, 671 68	
Druh stavby:		SO01 OPLOCENÍ			Projektant:		Ing. Vladislav Škarek, Komenského 242, 671 68 Šanov	
Lokalita:		OBEC ŠANOV			Zhotovitel:			
Zpracoval:		Bohuslav Hemala			Zpracováno dne:		20.4.2022	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství		
13 Hloubené výkopávky								
1	SO01.2	132201112R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	32,640	0,00		
			(68)*0,6*0,8		32,640			
2	SO01.2	132201119R00	Přípl.za lepičnost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	32,640	0,00		
			(68)*0,6*0,8		32,640			
3	SO01.1	132201112R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	133,857	0,00		
			(83,215*7,265+4*1+1,5+20,235+10+12,5+8,525+1,95)*(0,6*0,6)		54,068			
			(20,935+0,45+4*0,06+0,45+1,65+19,31)*0,6*0,6		18,308			
			(128,085)*0,6*0,8		61,481			
4	SO01.1	132201119R00	Přípl.za lepičnost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	133,857	0,00		
			133,857		133,857			
5	SO01.1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3_pro branky a brány	m3	2,720	0,00		
			4*2*0,5*0,5*1		2,000			
			2*0,6*0,6*1		0,720			
6	SO01.1	133201109R00	Příplatek za lepičnost - hloubení šachet v hor.3	m3	2,720	0,00		
			2,72		2,720			
7	SO01.3	132201112R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	8,222	0,00		
			(5,5+1,55+4)*0,6*0,6		3,978			
			(16,4+30,75)*0,3*0,3		4,244			
8	SO01.3	132201119R00	Přípl.za lepičnost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	8,222	0,00		
			8,222		8,222			
9	SO01.3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3_pro branky a brány	m3	1,944	0,00		
			0,3*0,3*27*0,8		1,944			
10	SO01.3	133201109R00	Příplatek za lepičnost - hloubení šachet v hor.3	m3	1,940	0,00		
			1,94		1,940			
16 Přemístění výkopku								
11	SO01.3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	10,166	0,00		
			8,222+1,944		10,166			
12	SO01.3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m_na meziskládku	m3	10,166	0,00		
			10,166		10,166			
13	SO01.1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m_na meziskládku	m3	136,577	0,00		
			133,857+2,72		136,577			
14	SO01.1	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	136,577	0,00		
			136,577		136,577			
15	SO01.3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	10,166	0,00		
			10,166		10,166			
16	SO01.3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m_zpět	m3	10,166	0,00		
			10,166		10,166			
17	SO01.1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m_zpět	m3	136,577	0,00		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
18	SO01.2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m_ na meziskládka	m3	136,577	0,00
			(68)*0,6*0,8		32,640	
19	SO01.2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	32,640	0,00
			(68)*0,6*0,8		32,640	
20	SO01.2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m_ zpět	m3	32,640	0,00
			(68)*0,6*0,8		32,640	
17			Konstrukce ze zemín			
21	SO01.1	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m_ meziskládka	m3	136,577	0,00
			136,577		136,577	
22	SO01.1	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	29,443	0,00
			(20,935+0,45+4*0,06+0,45+1,65+19,31)*(0,2*0,6-0,25*0,2)		10,513	
			(128,085)*(0,2*0,6-0,25*0,2+0,25*0,2)		3,560	
					15,370	
23	SO01.3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m_ meziskládka	m3	10,166	0,00
			10,166		10,166	
24	SO01.2	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m_ meziskládka	m3	32,640	0,00
			32,64		32,640	
25	SO01.2	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	8,160	0,00
			(68)*(0,2*0,6-0,25*0,2+0,25*0,2)		8,160	
18			Povrchové úpravy terénu			
26	SO01.1	181006125R00	Rozproštění zemín ve sklonu nad 1:5, tl. do 40 cm_ zarovnání terenních nerovností u oplocení a kolem hřiště	m2	273,235	0,00
			(138,737+29,443)/0,4		273,235	
27	SO01.3	181006125R00	Rozproštění zemín ve sklonu nad 1:5, tl. do 40 cm_ zarovnání terenních nerovností u oplocení a kolem hřiště	m2	25,415	0,00
			(10,166)/0,4		25,415	
28	SO01.2	181006125R00	Rozproštění zemín ve sklonu nad 1:5, tl. do 40 cm_ zarovnání terenních nerovností u oplocení a kolem hřiště	m2	61,200	0,00
			(32,64+8,16)/0,4		61,200	
27			Základy			
29	SO01.1	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	4,880	0,00
			4,88		4,880	
30	SO01.1	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	92,156	0,00
			(20,935+0,45+4*0,06+0,45+1,65+19,31)*(0,3*0,6+0,25*0,4)		42,053	
			(128,085)*(0,3*0,6+0,25*0,4)		14,239	
					35,864	
31	SO01.1	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	263,304	0,00
			(83,215+7,265+4*1+1,5+20,235+10+12,5+8,525+1,95)*(0,4*2)		120,152	
			(20,935+0,45+4*0,06+0,45+1,65+19,31)*(0,4*2)		40,684	
			(128,085)*(0,4*2)		102,468	
32	SO01.1	274351216T00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	263,304	0,00
			263,304		263,304	
33	SO01.1	274361921R12	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	1,689	0,00
			(20,935+0,45+4*0,06+0,45+1,65+19,31)*(0,2*0,6-0,25*0,2)		0,768	
			(128,085)*(0,6*2+0,25*0,00308*1,25)		0,206	
					0,715	
34	SO01.1	274361211R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli _třmen viz.PD	t	1,139	0,00
			(20,935+0,45+4*0,06+0,45+1,65+19,31)*(0,2*0,6-0,25*0,2)		0,528	
			(128,085)*(0,6*2+0,25*0,00308*1,25)		0,141	
					0,470	
35	SO01.3	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	1,944	0,00
			1,944		1,944	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
36	SO01.3	27435411R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	4,400	0,00
			(5,5)*0,4*2		4,400	
37	SO01.3	274351216T00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	4,400	0,00
			4,4		4,400	
38	SO01.3	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	1,540	0,00
			5,5*(0,3*0,6+0,4*0,25)		1,540	
39	SO01.3	274361921RT2	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	0,022	0,00
			5,5*(0,4*2+0,25)*0,00308*1,25		0,022	
40	SO01.3	274361211R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli _řmen viz.PD	t	0,046	0,00
			(5,5)*(0,5*2+0,25)*0,00089*2*1,25		0,015	
			5,5*2*2,5*0,00089*1,25		0,031	
41	SO01.2	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	19,040	0,00
			(68)*(0,6*0,3+0,4*0,25)		19,040	
42	SO01.2	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	54,400	0,00
			(68)*(0,4*2)		54,400	
43	SO01.2	274351216T00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	54,400	0,00
			54,4		54,400	
44	SO01.2	274361921RT2	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	0,275	0,00
			(68)*(0,4*2+0,25)*0,00308*1,25		0,275	
45	SO01.2	274361211R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli _řmen viz.PD	t	0,189	0,00
			(68)*(0,5*2+0,25)*0,00089*2*1,25		0,189	
46	SO01.1	274353112R00	Bednění kotev, otvorů pasů do 0,02 m2, hl. 1 m	kus	136,000	0,00
			126*4*2+2		136,000	
47	SO01.2	274353112R00	Bednění kotev, otvorů pasů do 0,02 m2, hl. 1 m	kus	29,000	0,00
			29		29,000	
48	SO01.3	274353112R00	Bednění kotev, otvorů pasů do 0,02 m2, hl. 1 m	kus	27,000	0,00
			27		27,000	
		31	Zdi podpěrné a volné			
49	SO01.3	31112125RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 25 cm, zalití tvárnice betonem C 16/20 viz.PD	m2	11,000	0,00
			5,5*2		11,000	
		33	Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky			
50	SO01.3	338121123R0A	Osazení sloupků železobetonových, C16/20, systémových plotových do betonu	kus	27,000	0,00
			27		27,000	
51	SO01.3	59233811A	Sloupek systémový průběžný betonový dl.cca2800mm pro montovaný plot v.2m, přírodní, impregnace_včetně sítíšky viz.PD	kus	25,000	0,00
			25		25,000	
52	SO01.3	59233821	Sloupek systémový koncový betonový dl.cca2800mm pro montovaný plot v.2m, přírodní, impregnace_včetně sítíšky viz.PD	kus	2,000	0,00
			2		2,000	
		34	Stěny a příčky			
53	SO01.3	348924231R00	Stříška plot, zeď tl.250mm z tvar.hlad.přir.viz.PD	m	5,700	0,00
			5,7		5,700	
54	SO01.3	348121122R00	Osazování plotových desek cca 500/50/1950 mm, na MC	kus	92,000	0,00
			92		92,000	
55	SO01.3	59233380A	Deska betonová systémová plotová 1950x50x500mm viz.PD	kus	92,000	0,00
			15*4*8*4		92,000	
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			
56	SO01.1	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm, frakce 0-32 mm. viz.PD	m2	197,478	0,00
			(83,215+7,265+4*1+1,5+20,235+10+12,5+8,625+1,95)*0,6		90,114	
			A 3D			

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			(20,935+0,45+4+0,06+0,45+1,65+19,31)*0,6	A 3D	30,513	
			(128,085)*0,6	B 3D	76,851	
57	SO01.3	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm, frakce 0-32 mm. viz. PD	m2	17,445	0,00
			(5,5)*0,6	D	3,300	
			(16,4+30,75)*0,3	E	14,145	
58	SO01.2	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm, frakce 0-32 mm. viz. PD	m2	40,800	0,00
			(68)*0,6	C	40,800	
			Konstrukce tesařské			
59	SO01.2	762136114R00	Montáž bednění stěn z latí hoblov., mezery 4 - 6cm	m2	272,000	0,00
			(68)*4	C	272,000	
60	SO01.2	605133331	Fošna hoblovaná SM tl. do 32 mm, š. do 140 mm, 2,5 m	m3	6,702	0,00
			(68)*20*0,14*0,032	C	6,093	
			ztrátě 10%; 0,6093		0,609	
			Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
61	SO01.1	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg, brána 1ks	kg	210,814	0,00
			(8*2+2*4)*6,5	brána	156,000	
			2,7*9,41*2	sloupky 80*80/4mm	50,814	
			4	kování	4,000	
62	SO01.1	55399994	1ks Dvojkřídlová brána, Atypická-žárově pozinkované _ k výrobě brány 4*2m(2kř.2x2m) a sloup.dl.2x2700x80/80/4mm,kování viz.PD	kg	210,814	0,00
			(8*2+2*4)*6,5	brána	156,000	
			2,7*9,41*2	sloupky 80*80/4mm	50,814	
			4	kování	4,000	
63	SO01.1	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg, 3ks brány	kg	818,400	0,00
			(8*2+2*4)*6,5*3	brána	468,000	
			8*13,6*3	vodící ocelový prvek	326,400	
			8*3	kování	24,000	
64	SO01.1	55399994	3ks Ruční pojezdová brána, Atypická-žárově pozinkované _ k výrobě brány 4*2m+pojezd+kování viz.PD	kg	818,400	0,00
			(8*2+2*4)*6,5*3	brána	468,000	
			8*13,6*3	vodící ocelový prvek	326,400	
			8*3	kování	24,000	
65	SO01.1	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg, 1ks branka	kg	89,370	0,00
			(1,95*2+2*2)*6,5	branka	51,350	
			2,7*2*6,3	sloupky 80/60/3	34,020	
			4	kování	4,000	
66	SO01.1	55399994	Branka 1ks 1kř.1,95x2m, Atypická-žárově pozinkované a sloup dl.2x2700x80/60/3mm,kování,klika/klika viz.PD	kg	89,370	0,00
			(1,95*2+2*2)*6,5	branka	51,350	
			2,7*2*6,3	sloupky 80/60/3	34,020	
			4	kování	4,000	
67	SO01.1	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg, 2ks branka	kg	157,432	0,00
			(1,55*2+2*2)*6,5*2	branka	92,300	
			2,7*2*5,29*2	sloupky 60/60/3	57,132	
			4*2	kování	8,000	
68	SO01.1	55399994	Branka 2ks 1kř.1,55x2m, Atypická-žárově pozinkované a sloup.dl.2x2700x60/60/3mm,kování,klika/klika viz.PD	kg	157,432	0,00
			(1,55*2+2*2)*6,5*2	branka	92,300	
			2,7*2*5,29*2	sloupky 60/60/3	57,132	
			4*2	kování	8,000	
69	SO01.1	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg, 1ks branka	kg	80,016	0,00
			(1,65*2+2*2)*6,5	branka	47,450	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			2,7*2*5,29			28,566
			4			4,000
			sloupky 60/60/3			
			kování			
70	SO01.1	55399994	Branka 1ks 1kř.1,65x2m_Atypická-žárové pozinkované a sloup. dl.2x2700x60/60/3mm, kování, klika/klika viz.PD	kg	80,016	0,00
			(1,65*2*2*2)*6,5			47,450
			branka			28,566
			sloupky 60/60/3			4,000
			2,7*2*5,29			
			4			
			kování			
			Oplocení 3D			
71	SO01.1	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	329,130	0,00
			(83,215+7,265*4*1+1,5*20,235*10+12,5*8,525*1,95)	A 3D	150,190	
			(20,935+0,45*4+4,06+0,45+1,65*19,31)	A 3D	50,855	
			(128,085)	B 3D	128,085	
72	SO01.1	553424554	Panel 3 D h=2030 mm, l=2510 mm,d drátu 5 mm viz.PD	kus	126,000	0,00
			(33*3+0+0+0+8*4*3+5*4*0)	A 3D sloupky branka	60,000	
			(9*0+2*0+4)	A 3D	15,000	
			51	B 3D	51,000	
73	SO01.1	338171123R00	Osazení sloupků plot.ocel.do 2,6m_patek pro 3D pletivo	kus	126,000	0,00
			126		126,000	
74	SO01.1	553423865	Sloupek systémový pro 3 D panel h=2600 mm 60x40 mm,včetně plastové čepičky viz.PD	kus	126,000	0,00
			126		126,000	
75	SO01.1	55342398	Úchyt plotové výplně,k upevnění 2 ks výplně, pro sloupky široké 60 mm _systémový k danému 3D pleтиву	kus	264,600	0,00
			126*2		252,000	
			ztrátne 5%, 12,6		12,600	
76	SO01.3	596291115R00	Rezáni desek	m	8,000	0,00
			2*4		8,000	
			Nátěry			
77	SO01.2	783636210R00	Nátěr truhl.výrobků akrylátový 1x základ	m2	467,840	0,00
			(68)*20*(0,14*2+0,032*2)	C	467,840	
78	SO01.2	783636211R00	Nátěr truhlř. výrobků akrylátový 2x email	m2	467,840	0,00
			(68)*20*(0,14*2+0,032*2)		467,840	
			Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			
79	SO01.2	953943125R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus	kus	29,000	0,00
			29		29,000	
80	SO01.2	55399994	Sloupek 29ks 4,6m_Atypický-žárové pozinkované 80/80/4mm včetně doplňků viz.PD	kg	1 128,397	0,00
			29*4,6*7,18	sloupky 80/80/3	957,812	
			3*29	kování a spoj mat	87,000	
			ztrátne 8%, 83,58496		83,585	
			Objekty pozemní zvláštní			
81	SO01.3	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	41,033	0,00
			41,0335		41,033	
82	SO01.2	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	66,236	0,00
			66,2357		66,236	
83	SO01.1	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	317,716	0,00
			317,7162		317,716	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
		3D oplocení(detail.A+B)				
13		Hloubené vykopávky				
1	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ		m3	133,86	Položka obsahuje naložení rýh traktorem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění nanášení do výkopku
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ		m3	133,86	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3_pro branky a brány		m3	2,72	V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3		m3	2,72	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje
16		Přemístění výkopku				
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m_na meziskládce		m3	136,58	
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3		m3	136,58	
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m_zpět		m3	136,58	
17		Konstrukce ze zemin				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m_meziskládka		m3	136,58	Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním		m3	29,44	Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez použití strojů. Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorách, kde není možné použít těžkou mechanizaci
18		Povrchové úpravy terénu				
10	181006125R00	Rozproštění zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 40 cm_zarovnání terenních nerovností u oplocení a kolem hřiště		m2	273,24	
27		Základy				

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianata	MJ	Množství	RTS komentář
11	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20		m3	4,88	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně
12	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20		m3	92,16	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně
13	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení		m2	263,30	
14	274351216T00	Bednění stěn základových pasů - odstranění		m2	263,30	Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu
15	274361921RT2	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	1,69	V položce jsou zakaulkulovány náklady na dodání plošně rovných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Položka neobsahuje ohýbání sítí do hran
16	274361211R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli _třmen viz.PD		t	1,14	
17	274353112R00	Bednění kotev otvorů pasů do 0,02 m2, hl. 1 m		kus	136,00	
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
18	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm, frakce 0-32 mm. viz.PD		m2	197,48	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva frakce 0-32 mm.
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
19	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg_ brána 1ks		kg	210,81	
20	55399994	1ks Dvojkřídlá brána_Atypická-žárově pozinkované _k výrobě brány 4*2m(2kř.2x2m) a sloup.dl.2x2700x80/80/4mm,kování viz.PD		kg	210,81	- STAVITELNÉ KLOUBOVÉ PANTY, FAB ZÁMEK, STŘEDOVÝ DORAZ SE ZÁSTRČÍ, KLIKA/KLIKA, PLASTOVÝ DORAZ, APOD Dva sloupky 80/80/4mm
21	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg_3ks brány		kg	818,40	
22	55399994	3ks Ruční pojezdová brána_Atypická-žárově pozinkované _k výrobě brány 4*2m+pojezd+kování viz.PD		kg	818,40	
23	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg_1ks branka		kg	89,37	
24	55399994	Branka1ks 1kř.1,95x2m_Atypická-žárově pozinkované a sloup.dl.2x2700x80/60/3mm,kování,klika/klika viz.PD		kg	89,37	
25	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg_2ks branka		kg	157,43	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianata	MJ	Množství	RTS komentář
26	55399994	Branka 2ks 1kř.1,55x2m_Atypická-žárově pozinkované a sloup.dl.2x2700x60/60/3mm,kování,klika/klika viz.PD		kg	157,43	
27	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg_1ks branka		kg	80,02	
28	55399994	Branka 1ks 1kř.1,65x2m_Atypická-žárově pozinkované a sloup.dl.2x2700x60/60/3mm,kování,klika/klika viz.PD		kg	80,02	
768VD		Oplocení 3D				
29	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m		m	329,13	
30	553424554	Panel 3 D h=2030 mm, l=2510 mm,d drátu 5 mm viz.PD		kus	126,00	d drátu 5 mm oko 62,5 x 200 mm počet prolisů: 4 osová vzdálenost mezi sloupky: 2510 m
31	338171123R00	Osazení sloupků plot.ocel.do 2,6m_patek pro 3D pletivo		kus	126,00	V položce nejsou zakalkulovány náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.
32	553423865	Sloupek systémový pro 3 D panel h=2600 mm 60x40 mm,včetně plastové čepičky viz.PD		kus	126,00	rozměr: 60x40 mm síla stěny: 1,5 mm včetně plastové čepičky součástí sloupků nejsou objímky počet doporučených objímek: 4
33	55342398	Uchyt plotové výplně.k upevnění 2 ks výplně, pro sloupky široké 60 mm _systémový k danému 3D pletivu		kus	264,60	k upevnění 2 ks výplně, pro sloupky široké 60 mm
H15		Objekty pozemní zvláštní				
34	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m		t	317,72	
		Dřevěné oplocení (detail C)				
13		Hloubené výkopávký				
35	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ		m3	32,64	Položka obsahuje nábemrtn traktoragrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel poštář, udržování pracoviště a ochranu výkopistě proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopistě, odstranění nanadávok uravování dna výkopu.
36	132201119R00	Přípl.za lepihost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ		m3	32,64	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v náradí a o které je snížen celkový výkon stroje
16		Přemístění výkopku				
37	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m_na meziskládku		m3	32,64	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
38	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3		m3	32,64	
39	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m_zpět		m3	32,64	
17		Konstrukce ze zemin				
40	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m_meziskládka		m3	32,64	Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
41	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním		m3	8,16	Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypaného prostoru - bez použití strojů. Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorách, kde není možné použít těžkou mechanizaci
18		Povrchové úpravy terénu				
42	181006125R00	Rozproštění zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 40 cm_zarovnání terenních nerovností u oplocení a kolem hřiště		m2	61,20	
27		Základy				
43	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20		m3	19,04	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně
44	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení		m2	54,40	
45	274351216T00	Bednění stěn základových pasů - odstranění		m2	54,40	Včetně očištění, vytržení a uložení bednicího materiálu
46	274361921RT2	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	0,28	V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání plošně rovných sítí, jejich uložení a případné střihání a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Položka neobsahuje ohýbání sítí do hran
47	274361211R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli _třmen viz.PD		t	0,19	
48	274353112R00	Bednění kotev.otvorů pasů do 0,02 m2, hl. 1 m		kus	29,00	
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
49	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm,frakce 0-32 mm. viz.PD		m2	40,80	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva frakce 0-32 mm.
762		Konstrukce tesařské				
50	762136114R00	Montáž bednění stěn z latí hoblov., mezery 4 - 6cm		m2	272,00	
51	60513331	Fošna hoblovaná SM tl. do 32 mm, š. do 140 mm, 2,5 m		m3	6,70	
783		Nátěry				

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianata	MJ	Množství	RTS komentář
52	783636210R00	Nátěr truhl.výrobků akrylátový 1x základ		m2	467,84	Akrylátový email základní vodou ředitelný.Odolný povětrnosti a mechanickému poškození. Před nátěrem se dřevo opatří impregnačním nátěrem položka č. 78362-6001
53	783636211R00	Nátěr truhlář. výrobků akrylátový 2x email		m2	467,84	Akrylátový email vrchní dvojnásobný vodou ředitelný. Odolný povětrnosti a mechanickému poškození. Před nátěrem se dřevo opatří impregnačním nátěrem položka č. 78362-6001
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
54	953943125R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus		kus	29,00	Položka je určena pro osazování drobných kovových předmětů jinde neuvedených (např. kotev), se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním, bez dodání. Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se nestanoví.
55	55399994	Sloupek 29ks 4,6m_Atypický-žárově pozinkované 80/80/4mm_včetně doplňků viz.PD		kg	1 128,40	
H15		Objekty pozemní zvláštní				
56	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m		t	66,24	
		Zděné a montované oplocení detail(D+E)				
13		Hloubené vykopávky				
57	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ		m3	8,22	Položka obsahuje nábem i ty traktorovým, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění nanadávka urazování dna výkopku
58	132201119R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ		m3	8,22	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje
59	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3_pro branky a brány		m3	1,94	V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.
60	133201109R00	Příplatek za lepidlost - hloubení šachet v hor.3		m3	1,94	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje
16		Přemístění výkopku				
61	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m		m3	10,17	
62	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m_na meziskládce		m3	10,17	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
63	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3		m3	10,17	
64	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m_zpět		m3	10,17	
17		Konstrukce ze zemin				
65	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m_meziskládka		m3	10,17	Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
18		Povrchové úpravy terénu				
66	181006125R00	Rozproštění zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 40 cm_zarovnání terenních nerovností u oplocení a kolem hřiště		m2	25,42	
27		Základy				
67	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20		m3	1,94	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně
68	274354111R00	Bednění základových pasů zařízení		m2	4,40	
69	274351216T00	Bednění stěn základových pasů - odstranění		m2	4,40	Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu
70	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20		m3	1,54	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně
71	274361921RT2	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	0,02	V položce jsou zakaulkulovány náklady na dodání plošně rovných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Položka neobsahuje ohýbání sítí do hran
72	274361211R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli _třímen viz.PD		t	0,05	
73	274353112R00	Bednění kotev otvorů pasů do 0,02 m2, hl. 1 m		kus	27,00	
31		Zdi podpěrné a volné				
74	311112125RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 25 cm,zalití tvárnice betonem C 16/20 viz.PD	zalití tvárnice betonem C 16/20	m2	11,00	Ztracené bednění z betonových tvárnic a závlivka betonem. Případné vložení betonářské oceli se oceňuje samostatně.
33		Sloupy a piliře, stožáry a rámové stojky				
75	338121123R0A	Osazení sloupků železobetonových,C16/20 _systémových plotových do betonu		kus	27,00	V položce nejsou zakaulkulovány náklady na sloupky a vzpěry.Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.
76	59233811A	Sloupek systémový průběžný betonový dl.cca2800mm pro montovaný plot v.2m, přírodní, impregnace_včetně stříšky viz.PD		kus	25,00	pro výšku plotu 200 cm Impregnace

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
77	59233821	Sloupek systémový koncový betonový dl.cca2800mm pro montovaný plot v.2m, přírodní, impregnace_včetně stříšky viz.PD		kus	2,00	pro výšku plotu 200 cm Impregnace
	34	Stěny a příčky				
78	348924231R00	Stříška plot.zedř tl.250mm z tvar.hlad.přír,viz.PD		m	5,70	
79	348121122R00	Osazování plotových desek cca 500/50/1950 mm, na MC		kus	92,00	V položce nejsou zakalkulovány náklady na desky.Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.
80	59233380A	Deska betonová systémová plotová 1950x50x500mm viz.PD		kus	92,00	Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
81	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm,frakce 0-32 mm. viz.PD		m2	17,45	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva frakce 0-32 mm.
	768VD	Oplocení 3D				
82	596291115R00	Řezání desek		m	8,00	
	H15	Objekty pozemní zvláštní				
83	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m		t	41,03	

Obec Šanov, oprava a rozšíření oplocení sportovního areálu

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

		r. 2023											
		duben				květen				červen			
SO 01.1	3D oplocení												
SO 01.2	Dřevěné oplocení												
SO 01.3	Zděné a montované oplocení detail												
Finanční plnění v Kč bez DPH		650 000,00				1 550 000,00				225 745,60			
		2 425 745,60											

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČO : 608 38 744
se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00
zastoupená : Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Bryhcínem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

z m o c ň u j e

Ing. Bohuslava Rychteckého, nar. 4.8.1959, bytem Dobšice, Znojemská 224, vedoucího OTÚ
Ing. Ondřeje Chrásta, nar. 17.2.1974, bytem Napajedla, Lány 705, ředitele oblasti JIH
Ing. Ondřeje Volka, nar. 27.1.1983, bytem Šlapanice, 8. května 137/11, ekonoma oblasti JIH
Ing. Davida Tejkala, nar. 15.11.1989, Oulehla 554, Lysice, vedoucího PJ Chrlice
Martina Šudomu, nar. 9.9.1981, bytem Pod Kaštany 637, Černá Hora, vedoucího PJ Brno
Ing. Jiřího Kamana, nar. 25.5.1980, bytem Mutěnická 2, Brno, vedoucího PJ Hrušky
Jana Pallu, nar. 18.01.1976, bytem Kyjovice 49, Prosiměřice, vedoucího PJ Hostěradice
Jiřího Ambrože, nar. 4.10.1973, bytem Blažejov, Blažejov, vedoucího PJ Jihlava
Ing. Václava Opiola, nar. 5.11.1981, bytem Troubsko, Družstevní 775/26b, vedoucího oblastního OTÚ

(dále společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce

- při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění z těchto smluv.

- při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2022.

V Praze dne 3.1.2022


Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.


Ing. Pavel Bryhcín
člen představenstva
STRABAG a.s.