

Smlouva o dílo č. 260-IS-013-0-22

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění
pro stavbu :

Oprava kanalizace Vyškov, ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.**
Sídlo: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
jejímž jménem jedná : Ing. Jiří Piňos, prokurista
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek
IČ: 49454587 DIČ: CZ 494 54 587
Tel.: 517 324 930 Fax: 517 348 066
E-mail: novomestsky@vakvyskov.cz
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170

Zhotovitel : **TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o.**
Sídlo: Na Nouzce 487/8, 68201 Vyškov
jejímž jménem jedná : Ing. Martin Fencel, Tomáš Grošek - členové Rady jednatelů
ve věcech technických: Martin Vymazal
ve věcech obchodních: Ing. Martin Fencel, Tomáš Grošek

ve věcech stavby : Martin Vymazal

IČ: 08273472 DIČ: CZ 08273472
Tel.: 517 343 999 Fax: ---
E-mail : trasko@trasko.cz
Registrace: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 112836

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Předmětem smlouvy o dílo je kompletní realizace stavby „Oprava kanalizace Vyškov, ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16“ v rozsahu předané nabídky zhotovitele ze dne 14.6.2022 a v rozsahu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí a přílohou této SoD.

III. CENA DÍLA

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně vývoje cen (inflace). Cenová nabídka a cena díla je platná **do 31. 12. 2022.**

Rekapitulace ceny v Kč:

	Cena v Kč bez DPH
cena díla celkem	10 771 583,03 Kč

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 7 dnů od výzvy objednatele

Dokončení stavby: **31. 5. 2023**

Dokončením se rozumí úplné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Provedené práce a dodávky budou objednatelem uhrazeny na základě dílčích měsíčních faktur - daňových dokladů vystavených zhotovitelem.
2. Fakturace bude probíhat měsíčně dle provedených prací odsouhlasených stavebním dozorem objednatele. Provedené práce a dodávky budou dokladovány soupisem provedených prací a dodávek potvrzeným zástupci obou smluvních stran.
3. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla objednatelem.
4. Splatnost faktur - daňových dokladů se sjednává v délce **30 dnů**.
5. Fakturace bude provedena dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VI. STAVEBNÍ DENÍK, STAVEBNÍ POVOLENÍ, STAVENIŠTĚ, PROJEKT

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Stavební deník musí být v průběhu provádění prací oběma smluvními stranám trvale přístupný.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel proj. dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
3. Objednatel předá zhotoviteli povolení pro realizaci sjednaných prací nejpozději v den zahájení stavby (je-li stavba v režimu vyžadujícím povolení pro realizaci).
4. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště pro realizaci díla v rozsahu dle projektu prosté břemen, překážek faktických i právních, vč. práv třetích osob nejpozději v den zahájení stavby.
5. Objednatel předá zhotoviteli platný projekt stavby ve 2 vyhotoveních pro realizaci díla nejpozději v den zahájení stavby.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel garantuje jakost prováděných prací a zavazuje se dodržovat veškeré platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy, stavební a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky.
2. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla.
3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení bude dílo dosahovat projektovaných parametrů, což bude prokázáno provedením předepsaných zkoušek a revizí.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Objednatel převezme provedené dílo na základě výzvy zhotovitele bez vad a nedodělků. O předání díla bude proveden písemný zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku v předstihu min. 3 pracovních dnů ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty a stanou se nepřístupnými.

IX. ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Dále zhotovitel odpovídá za škody, které objednateli vzniknou vadným plněním smlouvy. Doba záruky bude prodloužena o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do doby protokolárního odstranění vady.
2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
3. Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit nejpozději do 30 pracovních dnů nebo v jiné vzájemně sjednané lhůtě veškeré vady a to ať již vznikly dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady příp. poškození, které vznikly v záruční době a na něž by se jinak vztahovala záruka, jestliže tyto vady vznikly v důsledku jednání objednatele, třetí strany nebo okolnostmi „vyšší moci“.

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL
V MÍSTĚ
V MÍSTĚ

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
3. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

XI. SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla se sjednává ve výši **0,05 %** z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktur-daňových dokladů se sjednává ve výši **0,05 %** z ceny faktury za každý započatý kalendářní den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škod, které jí vzniknou prodlením druhé smluvní strany.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla a všech svých činnostech dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášek č.601/2006 Sb., NV č.101/2005 Sb., NV č.362/2005, zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 272/2011 Sb., NV č.591/2006 Sb., NV č.589/2006 Sb., a zák. 262/2006 v platném znění, související s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích.
2. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k újmám objednatele na majetku, životech osob, zabezpečí ochranu životního prostředí v místech stavební činnosti.
3. Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění a předpisů jej doplňujících. Může být upřesněna a upravena jen formou písemného dodatku, který musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po potvrzení a podpisu zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva o dílo je vypracována ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních.


Za objednatele

ve Vyškově, dne : 18.7.2022


VODOVODY A KÁNALIZACE
VYŠKOV, a.s. (15)
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13
Ing. Jiří Piňos
prokurista

Za zhotovitele

v Vyškově, dne 11.07.2022


TRASKO INŽENÝRSKÉ STAVBY
TRASKO inženýrské stavby, s.r.o.
Na Nouzce 487/8 TEL 517 343 999
682 01 Vyškov DIC CZ08273472
Ing. Martin Fencel, Tomáš Grošek (6)
členové Rady jednatelů

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1731** **Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnu, vč. OK16**

Objednatel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **TRASKO Inženýrské stavby s.r.o.**
Na Nouzce 487/8
68201 Vyškov

IČO: **082 73 472**

DIČ: **CZ 082 73 472**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			10 535 592,03
PSV			0,00
MON			55 893,00
Vedlejší náklady			180 098,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 771 583,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 771 583,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

10771583,03 CZK

v **Vyškově**

dne **11.07.2022**

TRASKO INŽENÝRSKÉ STAVBY

TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o.

Na Nouzce 487/8

682 01 Vyškov

www.trasko.cz

TEL 517 343 999

DIC CZ08273472

IC 08273472

(10)

Za zhotovitele

VODOVODY A KANALIZACE

VYŠKOV, a.s. (15)

682 01 Vyškov, Brněnská 410/13

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	SO-01 kanalizační stoky, SO-02 přípojky	0,00	10 666 147,03		10 666 147,03	99
01	SO-01 _stoky C, CZ, CZ-2, CD-1, SO-02 přípojky	0,00	10 666 147,03		10 666 147,03	99
03	SO-03 Překládky kabelu CETIN	0,00	105 436,00		105 436,00	1
02	VPIC Vyškov-Oprava kanalizace OK 16	0,00	105 436,00		105 436,00	1
Celkem za stavbu					10 771 583,03	100

Popis stavby: 1731 - Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnu, vč. OK16

Popis objektu: 01 - SO-01 kanalizační stoky, SO-02 přípojky

Popis rozpočtu: 01 - SO-01_stoky C, CZ, CZ-2, CD-1, SO-02 přípojky

Popis objektu: 03 - SO-03 Překládky kabelu CETIN

Popis rozpočtu: 02 - VPIC Vyškov-Oprava kanalizace OK 16

[illegible]

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible]

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 694 405,94	44
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			115 806,48	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 711,62	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			156 898,12	1
46	Zpevněné plochy	HSV			21 000,00	0
5	Komunikace	HSV			860 540,12	8
8	Trubní vedení	HSV			15 078,40	0
83	Potrubí z trub kameninových	HSV			401 297,25	4
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			1 571 688,58	15
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			1 179 381,23	11
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			360 327,11	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 814,40	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			113,60	0
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			146 361,60	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 004 825,98	9
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			34 443,00	0
M23	Montáže potrubí	MON			21 450,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 341,60	0
VN	Vedlejší náklady	VN			180 098,00	2

Cena celkem					10 771 583,03	100
-------------	--	--	--	--	---------------	-----

[Handwritten signature]

Položkový rozpočet

S: 1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O: 01	SO-01 kanalizační stoky, SO-02 přípojky
R: 01	SO-01_stoky C, CZ, CZ-2, CD-1, SO-02 přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)
Díl: 1 Zemní práce								
1	111202121R00	Odfřezování pařezu, dřevina měkká, hl.20, D 100 cm	kus	1,00000	2 410,00	2 410,00	0,00000	0,00000
				1,00000				
2	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	389,50000	55,76	21 718,52	0,00000	0,00000
		C : (22*5+6,5*3)		129,50000				
		CZ : (27-1)*5		130,00000				
		CZ-2 : 22*5		110,00000				
		SKRTÍCÍ TRAť : 4*5		20,00000				
3	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	1,00000	349,00	349,00	0,00000	0,00000
				1,00000				
4	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	20,00000	831,00	16 620,00	0,01572	0,31000
		obtok VO : 20		20,00000				
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	424,50000	60,00	25 470,00	0,00000	0,00000
		C : 169*1,5		253,50000				
		CD-1 : 37*1,5		55,50000				
		CZ : 55*1,5		82,50000				
		CZ-2 : 18*1,5		27,00000				
		SKRTÍCÍ TRAť : 4*1,5		6,00000				
6	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	53,06250	30,00	1 591,88	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 424,50000*0,125		53,06250				
7	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	34,40000	291,20	10 017,28	0,00869	0,30000
		C : 12*1,8		21,60000				
		CD-1 : 2*1,1		2,20000				
		CZ : 6*1,6		9,60000				
		odtok z OK : 1*1		1,00000				
8	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	35,80000	320,00	11 456,00	0,03974	1,42000
		C : 11*1,8		19,80000				



Položkový rozpočet

S: 1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O: 01	SO-01 kanalizační stoky, SO-02 přípojky
R: 01	SO-01_stoky C, CZ, CZ-2, CD-1, SO-02 přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		CZ : 4*1,6		6,40000				
		CZ-2 : 6*1,6		9,60000				
9	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	8,40000	137,60	1 155,84	0,00000	0,00000
		Opevnění břehu a dna : 21*0,4		8,40000				
10	130901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách pneumatikým kladivem	m3	30,29716	5 500,00	166 634,38	0,00000	0,00000
		stoka C DN600 : (0,375*0,375-0,3*0,3)*pi*45,6		7,25237				
		stoka C DN500 : (0,3*0,3-0,25*0,25)*pi*103		8,89856				
		stoka CZ-3 : (0,2*0,2-0,15*0,15)*pi*80		4,39823				
		přípojky stoka C DN150 : (0,1*0,1-0,075*0,075)*pi*22*3		0,90713				
		šachty - DN1000 : (0,6*0,6-0,5*0,5)*pi*2*10		6,91150				
		OK 16 : (1,52*0,3*2+1*0,3*2)*(1,4-0,32) + 1,5*1,52*0,13		1,92936				
11	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	761,94000	1 850,00	1 409 589,00	0,00000	0,00000
		90% strojně, 60%hor3 :						
		C, odštěpení CZ-3 : 936*0,9*0,6		505,44000				
		CZ : 176*0,9*0,6		95,04000				
		CZ-2 : 46*0,9*0,6		24,84000				
		CD-1 : 73*0,9*0,6		39,42000				
		ODTOK Z OK : 11*0,9*0,6		5,94000				
		PŘÍPOJKY : (119+33+17)*0,9*0,6		91,26000				
12	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	507,90920	1 640,00	832 971,09	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 761,93999*0,6666		507,90920				
13	132201209R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	228,58200	20,00	4 571,64	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 761,94000*0,3		228,58200				
14	132301209R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	152,37276	20,00	3 047,46	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S: 1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O: 01	SO-01 kanalizační stoky, SO-02 přípojky
R: 01	SO-01_stoky C, CZ, CZ-2, CD-1, SO-02 přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 507,90920*0,3								
15	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	84,66000	1 700,00	143 922,00	0,00000	0,00000
10% ručně, 60%hor3 :								
C, odtěžení CZ-3 : 936*0,1*0,6								
CZ : 176*0,1*0,6								
CZ-2 : 46*0,1*0,6								
CD-1 : 73*0,1*0,6								
ODTOK Z OK : 11*0,1*0,6								
PŘÍPOJKY : (119+33+17)*0,1*0,6								
16	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	56,43436	2 500,00	141 085,90	0,00000	0,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 84,66001*0,6666								
17	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	1 492,00000	134,00	199 928,00	0,00099	1,48000
C : 433*2								
CZ : 110*2								
CZ-2 : 28*2								
CD-1 : 66*2								
ODTOK Z OK : 10*2								
PŘÍPOJKY : 1,75*2+28+33*2+17*2								
18	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 492,00000	74,50	111 154,00	0,00000	0,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1492,00000								
19	161101101R00	Svislé přemísťování výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	709,70000	30,00	21 291,00	0,00000	0,00000
(1411+8,4)*0,5								
20	162701105R00	Vodorovné přemísťování výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	987,48500	250,00	246 871,25	0,00000	0,00000
celkový výkopek : 1411+8,4								
odečet komunikace : -								
((45*1,8*0,6)+(87*2,5*0,6)+(37*1,1*0,6)+(5*1,6*0,6)+(11*1,6*0,6))								

Položkový rozpočet

S: 1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O: 01	SO-01 kanalizační stoky, SO-02 přípojky
R: 01	SO-01_stoky C, CZ, CZ-2, CD-1, SO-02 přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		ODEČET zásypu v nepevně. ploše-stoka C : - 31,4*1,8*0,7		-39,56400				
		ODEČET zásypu v nepevně. ploše-stoka CZ : - 28*1,6*((0,35+0,94)/2)+(0,94+2,33)/2)		-102,14400				
		ODEČET zásypu v nepevně. ploše-stoka CZ : - 6,5*1,6*((0,94+1,59)/2)		-13,15600				
		ODEČET zásypu v nepevně. ploše-stoka CZ : - 5,7*1,6*(0,75)		-6,84000				
		ODEČET zásypu v nepevně. ploše-stoka CZ-2 : - 16*1,6*(0,54+0,83)/2)		-17,53600				
		ODEČET zásypu v nepevně. přípojka UV : - 12*1,0*(0,82+0,23)/2)		-6,30000				
		ODEČET zásypu v nepevně. přípojka 44 : - (9*1,0*(1,28+0,93)/2)-(6*1*1,8)		-20,74500				
		ODEČET zásypu v nepevně. další přípojky : - (3+2+4+4,5)*1,0*0,5		-6,75000				
21	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	426,07000	35,68	15 202,18	0,00000	0,00000
		zásyp v nepevně. ploše-stoka C : 31,4*1,8*0,7*2		79,12800				
		zásyp v nepevně. ploše-stoka CZ : (28*1,6*((0,35+0,94)/2)+(0,94+2,33)/2))*2		204,28800				
		zásyp v nepevně. ploše-stoka CZ : (6,5*1,6*((0,94+1,59)/2))*2		26,31200				
		zásyp v nepevně. ploše-stoka CZ : (5,7*1,6*(0,75))*2		13,68000				
		zásyp v nepevně. ploše-stoka CZ-2 : (16*1,6*(0,54+0,83)/2))*2		35,07200				
		zásyp v nepevně. přípojka UV : (12*1,0*(0,82+0,23)/2))*2		12,60000				
		zásyp v nepevně. přípojka 44 : (((9*1,0*(1,28+0,93)/2)+(6*1*1,8))*2		41,49000				



Položkový rozpočet

S: 1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O: 01	SO-01 kanalizační stoky, SO-02 přípojky
R: 01	SO-01_stoky C, CZ, CZ-2, CD-1, SO-02 přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)
zásyp v nezpevněn. dalš. přípojky : ((3+2+4+4,5)*1,0*0,5)*2								
22	162802512R00	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	9 874,85000	8,81	86 997,43	0,00000	0,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 987,48500*10				9 874,85000				
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	987,48500	18,00	17 774,73	0,00000	0,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 987,48500				987,48500				
24	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	594,37900	100,00	59 437,90	0,00000	0,00000
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu								
celk. výkopek : 1420				1 420,00000				
odečet lože a obsypu stok DN800-C : -(0,18+1,1)*1,8*46				-105,98400				
odečet lože a obsypu stok DN800-C, CZ-3 : - (0,18+1,1)*2,5*87				-278,40000				
odečet lože a obsypu stok DN500 : - (0,10+0,9)*1,6*(18+55)				-116,80000				
odečet lože a obsypu stok DN300 : -(0,10+0,66)*1,1*(37)				-30,93200				
odečet komunikace nad stokami : - ((45*1,8*0,6)+(87*2,5*0,6)+(37*1,1*0,6)+(5*1,6*0,6)+(11*1,6*0,6))				-218,88000				
odečet lože a obsypu přípojek : - (0,1+0,45)*1*(15+13+14,5+55)				-53,62500				
odečet komun. nad přípojkami : -0,6*1*(55-20)				-21,00000				
25	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	466,36217	256,00	119 388,72	0,00000	0,00000
stoka DN800-C : 1,1*1,8*(46+36)				162,36000				
stoka DN800-C, CZ-3 : 1,1*2,5*87				239,25000				
stoka DN500 : 0,9*1,6*(18+55)				105,12000				
stoka DN300 : 0,66*1,1*(37)				26,86200				



Položkový rozpočet

S: 1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O: 01	SO-01 kanalizační stoky, SO-02 přípojky
R: 01	SO-01_stoky C, CZ, CZ-2, CD-1, SO-02 přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		přípojky dn 150 : (0,45*1*(55+14,5))		31,27500				
		přípojky dn 200 : (0,5*1*(15+13))		14,00000				
		odečet potrubí stoky DN 800 : -(0,41*0,41)*pi*169		-89,24919				
		odečet potrubí stoky DN 500 : -(0,3*0,3)*pi*(18+55)		-20,64026				
		odečet potrubí stoky DN 300 : -(0,15*0,15)*pi*(37)		-2,61538				
26	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	389,50000	76,72	29 882,44	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 389,50000		389,50000				
27	181006121R00	Rozproštění zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm	m2	389,50000	32,00	12 464,00	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 389,50000		389,50000				
28	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	6,00000	74,40	446,40	0,00000	0,00000
		náhradní výsadba : 6		6,00000				
29	1990000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	1 974,97000	155,00	306 120,35	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 987,48500*2		1 974,97000				
30	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	2,00000	91,10	182,20	0,00100	0,00000
		2		2,00000				
31	02652445R	Plací zob - Ligustrum vulgare v. 20-40 cm	kus	6,00000	150,00	900,00	0,00300	0,02000
		náhradní výsadba : 6		6,00000				
32	28350401R	Žlab kabelový PVC ZEKAN 1 100x100x2000 mm s víkem	m	35,80000	800,00	28 640,00	0,00370	0,13000
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 35,80000		35,80000				
33	58337320R	Štěrkopísek frakce 0-8 C	t	932,72434	300,00	279 817,30	1,00000	932,72000
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 466,36217*2		932,72434				
34	58337345R	Štěrkopísek frakce 0-32 C	t	975,72300	350,00	341 503,05	1,00000	975,72000
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 594,37900*2		1 188,75800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 426,07000*-0,5		-213,03500				
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					115 806,48		0,00000
35	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	10,00000	55,52	555,20	0,00000	0,00000
		6+4		10,00000				



Položkový rozpočet


S: 1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O: 01	SO-01 kanalizační stoky, SO-02 přípojky
R: 01	SO-01_stoky C, CZ, CZ-2, CD-1, SO-02 přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
36	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	3,00000	72,56	217,68	0,00000	0,00000
		3		3,00000				
37	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	403,20000	12,30	4 959,36	0,00000	0,00000
		STOKA DN 800 : 46*1,8		82,80000				
		STOKA DN 800 : 87*2,5		217,50000				
		STOKA DN 500 : (5+12)*1,6		27,20000				
		STOKA DN 300 : 37*1,1		40,70000				
		přípojky v silnici : (55-20)*1		35,00000				
38	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	403,20000	19,95	8 043,84	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 403,20000		403,20000				
39	113151114R00	Fréz.živíč.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	932,00000	87,20	81 270,40	0,00000	0,00000
		Ve Mlýnku : 596		596,00000				
		Nosálovská : 145+118		263,00000				
		Luční : 73		73,00000				
40	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	240,00000	72,64	17 433,60	0,00000	0,00000
		ul. Ve Mlýnku obě strany : 130+90		220,00000				
		ul. Nosálovská šikmé křížení chodníku : 20		20,00000				
41	919735112R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	45,00000	73,92	3 326,40	0,00000	0,00000
		Nosálovská : 2*7+31		45,00000				
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					1 711,62		1,17000
42	275313811R00	Beton základových patek prostý C 30/37	m3	0,46260	3 700,00	1 711,62	2,52500	1,17000
		PATKA VO : 2,57*0,3*0,6		0,46260				
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					156 898,12		199,01000
43	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	80,25600	1 000,00	80 256,00	1,89077	151,75000
		stoka DN800 : 1,8*0,18*169		54,75600				
		stoka DN500 : 1,6*0,10*(55+18)		11,68000				
		stoka DN300 : 1,1*0,10*(37)		4,07000				

Položkový rozpočet

S: 1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O: 01	SO-01 kanalizační stoky, SO-02 přípojky
R: 01	SO-01_stoky C, CZ, CZ-2, CD-1, SO-02 přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
přípojky : 1*0,1*(55+14,5+15+13)								
44	451576111R00	Podkladní vrstva ze štěrkopísku do 20 cm	m2	62,59977	667,00	41 754,05	0,35695	22,34000
		pod šachtu-DN1000 : 1,1*1,1*π*4		15,20531				
		pod šachtu-DN1200 : 1,2*1,2*π*6		27,14336				
		pod šachtu-DN1500 : 1,35*1,35*π*2		11,45111				
		pod OK 16 : 4*2,2		8,80000				
45	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	9,96802	3 500,00	34 888,07	2,50000	24,92000
		šachta DN1000 : 0,8*0,8*π*0,10*4		0,80425				
		šachta DN1200 : 1,9*1,9*π*0,10*6		6,80469				
		šachta DN1500 : 1,05*1,05*π*0,15*2		1,03908				
		OK 16 : 4*2,2*0,15		1,32000				
Díl: 46 Zpevněné plochy								
46	465512327	Dlažba z kamene na MC, vyspár. MCs, tl. do 30 cm, hráze	m2	21,00000	1 000,00	21 000,00	0,00000	0,00000
VO : 21								
Díl: 5 Komunikace								
47	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	403,20000	158,90	64 068,48	0,38625	155,74000
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 403,20000		403,20000				
48	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	403,20000	161,70	65 197,44	0,44100	177,81000
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 403,20000		403,20000				
49	565161111RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm plochy 201-1000 m2	m2	403,20000	550,00	221 760,00	0,21100	85,08000
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 403,20000		403,20000				
50	573211111R00	Postřik živitný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	530,20000	18,00	9 543,60	0,00061	0,32000
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 403,20000		403,20000				
		navíc pro každou vrstvu krajské silnice : (12*(1,8+1)+11,5*(1,6+1))*2		127,00000				
51	577114114R00	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	263,00000	317,00	83 371,00	0,12966	34,10000



Položkový rozpočet

S: 1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O: 01	SO-01 kanalizační stoky, SO-02 přípojky
R: 01	SO-01_stoky C, CZ, CZ-2, CD-1, SO-02 přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
krajská silnice : 118+145 263,00000								
52	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	669,00000	380,00	254 220,00	0,12966	86,74000
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 932,00000								
odečet Nosálovská : -118-145 -263,00000								
53	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	3,00000	303,20	909,60	0,05545	0,17000
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 3,00000								
54	596811111RU4	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. včetně dlažby teracové přírodní HBT 30/30/3 cm	m2	10,00000	760,00	7 600,00	0,14270	1,43000
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,00000								
55	917812111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z kamen včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	175,00000	440,00	77 000,00	0,13512	23,65000
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 240,00000								
odečet jedné strany : -65 -65,00000								
56	917712111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen. včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	65,00000	440,00	28 600,00	0,13206	8,58000
jedna strana ul. Ve Mlýnku : 65 65,00000								
57	578-VL1	Rocbinda-barevný povrch vozovek	m2	57,00000	760,00	43 320,00	0,00406	0,23000
ul. Nosálovská : 35+22 57,00000								
58	919732211T00	Slyčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu za stávající se zalitím za tepla madifikovanou asf. hmotou, šířky do 15 mm, hl. 25 mm	m	45,00000	110,00	4 950,00	0,00061	0,03000
s posypem vápenným hydrátem, bez prořezání spáry, vč. nákladů na vyčištění, impregnaci, vč dodání hmot								
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 45,00000 45,00000								
Díl: 8 Trubní vedení								
59	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	31,00000	486,40	15 078,40	0,07335	2,27000
C : 23 23,00000								
CD-1 : 1 1,00000								
							15 078,40	2,27000

Položkový rozpočet

S: 1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O: 01	SO-01 kanalizační stoky, SO-02 přípojky
R: 01	SO-01_stoky C, CZ, CZ-2, CD-1, SO-02 přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		CZ : 6		6,00000			
		CZ-2 : 1		1,00000			
Díl: 83		Potrubí z trub kameninových			401 297,25		17,12000
60	837422221T00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. příř. kr. DN 500	kus	6,00000	721,60	0,00012	0,00000
		6		6,00000			
61	831362121R00	Montáž trub kameninových, příř. kroužek, DN 250	m	4,00000	249,60	0,00003	0,00000
		4		4,00000			
62	831372121R00	Montáž trub kameninových, příř. kroužek, DN 300	m	37,00000	479,20	0,00004	0,00000
		37		37,00000			
63	831422121R00	Montáž trub kameninových, příř. kroužek, DN 500	m	73,00000	629,60	0,00007	0,01000
		55+18		73,00000			
64	837362221R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. příř. kr. DN 250	kus	2,00000	244,00	0,00003	0,00000
		2		2,00000			
65	837372221R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. příř. kr. DN 300	kus	5,00000	558,40	0,00004	0,00000
		5		5,00000			
66	59710698.AR	Trouba kameninová hrdlová DN 250, l=2,50 m, FN 40 hrdlo K nebo S, spojovací systém C, normální zatížení	m	4,00000	917,00	0,05300	0,21000
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 4,00000		4,00000			
67	59710699.AR	Trouba kameninová hrdlová DN 300, l=2,50 m, FN 48 hrdlo K nebo S, spojovací systém C, normální zatížení	m	38,11000	1 277,00	0,07200	2,74000
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 37,00000*1,03		38,11000			
68	59710702.AR	Trouba kameninová hrdlová DN 500, l=2,50 m, FN 60 hrdlo K nebo S, spojovací systém C, normální zatížení	m	75,19000	3 282,00	0,17400	13,08000
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 73,00000*1,03		75,19000			
69	59710821.AR	Trouba kameninová zkrácená GZ DN 250, FN 40 hrdlo K, spojovací systém C, délka 0,60 m	kus	1,00000	973,00	0,04100	0,04000

Položkový rozpočet

S:	1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O:	01	SO-01 kanalizační stoky, SO-02 přípojky
R:	01	SO-01_stoky C, CZ, CZ-2, CD-1, SO-02 přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
				1,00000				
70	59710824.AR	Trouba kameninová zkrácená GZ DN 300, FN 48 hrdlo K, spojovací systém C, délka 0,60 m	kus	2,00000	1 262,00	2 524,00	0,05600	0,11000
				2,00000				
71	59710828.AR	Trouba kameninová zkrácená GZ DN 500, FN 60 hrdlo K, spojovací systém C, délka 0,75 m	kus	2,00000	4 301,00	8 602,00	0,14600	0,29000
				2,00000				
72	59710835.AR	Trouba kameninová zkrácená GA DN 250, FN 40 hrdlo K, spojovací systém C, délka 0,60 m	kus	1,00000	973,00	973,00	0,03400	0,03000
				1,00000				
73	59710837.AR	Trouba kameninová zkrácená GA DN 300, FN 48 hrdlo K, spojovací systém C, délka 0,60 m	kus	3,00000	1 262,00	3 786,00	0,04500	0,14000
				3,00000				
74	59710841.AR	Trouba kameninová zkrácená GA DN 500, FN 60 hrdlo K, spojovací systém C, délka 0,75 m	kus	4,00000	3 258,00	13 032,00	0,11700	0,47000
				4,00000				
Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot 1 571 688,58 17,72000							
75	870100020R00	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 800, SN10 000, HOBAS	m	169,00000	1 500,00	253 500,00	0,00002	0,00000
				169,00000				
76	87021112R00	Montáž přípojky DN 160 na sklom. potr. do DN 800	kus	23,00000	1 048,00	24 104,00	0,00000	0,00000
				23,00000				
77	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	43,00000	128,80	5 538,40	0,00001	0,00000
				28,00000				
		příp č.p. 11-2x a 9 : 5*3		15,00000				
78	871313121RU3	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000	m	54,50000	350,00	19 075,00	0,00264	0,14000
		přípojky Ve Mlýnku+Nosálovská : 55+14,5		69,50000				
		odečet č.p. 11 a 9 : -3*5		-15,00000				

Položkový rozpočet

S: 1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O: 01	SO-01 kanalizační stoky, SO-02 přípojky
R: 01	SO-01_stoky C, CZ, CZ-2, CD-1, SO-02 přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
79	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	58,00000	196,00	11 368,00	0,00001	0,00000
2 x kolo na přípojku : (23+6)*2								
				58,00000				
80	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	6,00000	212,80	1 276,80	0,00002	0,00000
				4,00000				
				redukce : 2				
81	28611264.AR	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC 200x5,9x3000	kus	14,19000	922,00	13 083,18	0,01512	0,21000
				Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 43,00000*0,33				
82	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	58,00000	68,00	3 944,00	0,00066	0,04000
				Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 58,00000				
83	28651667.AR	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	6,00000	145,00	870,00	0,00127	0,01000
				Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 6,00000				
84	28651693.AR	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	2,00000	99,60	199,20	0,00079	0,00000
				2,00000				
85	286572271R	CONNEX 800/150 průchodka s kulovým kloubem pro napojení KG k Aquatub-Rw DN 250-800	kus	23,00000	2 486,00	57 178,00	0,00240	0,06000
				Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 23,00000				
86	286902	Excentrická sklolaminátová napojovací tvarovka HOBAS DN800/200	kus	2,00000	18 579,00	37 158,00	0,00000	0,00000
				přípojka č.p. 11 a 9 : 2				
87	2869901	Potrtní sklolaminátové HOBAS DN800, SN 10 000, PN 1, vč. spojek	m	174,07000	6 000,00	1 044 420,00	0,09900	17,23000
				Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 169,00000*1,03				
88	2869902	FABEKUN průchodka s integrovaným kulovým kloubem, DN 500/150	kus	4,00000	3 817,00	15 268,00	0,00000	0,00000
				30 mm				
				130 mm				
				4				
				4,00000				

Položkový rozpočet

S:	1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O:	01	SO-01 kanalizační stoky, SO-02 přípojky
R:	01	SO-01_stoky C, CZ, CZ-2, CD-1, SO-02 přípojky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
89	2869903	Odbočka FABEKUN - sedlová část s integrovaným kulovým kloubem DN/OD 200	kus	2,00000	5 335,00	10 670,00	0,00000	0,00000
		2		2,00000				
90	28699101	Doprava na stavbu SKLOLAM Trub	soubor	1,00000	32 000,00	32 000,00	0,00000	0,00000
		1		1,00000				
91	55291200R	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 200	kus	31,00000	1 004,00	31 124,00	0,00070	0,02000
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 31,00000		31,00000				
92	55291212R	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 385	kus	1,00000	2 540,00	2 540,00	0,00190	0,00000
		1		1,00000				
93	55291221R	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 510	kus	1,00000	2 973,00	2 973,00	0,00370	0,00000
		1		1,00000				
94	5529122VL1	Spojka standardní FLEX-SEAL LC 630 (630-600)	kus	1,00000	5 399,00	5 399,00	0,00690	0,01000
		1		1,00000				
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				1 179 381,23	107,20000		
95	89267111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 800, vodou	m	169,00000	81,60	13 790,40	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 169,00000		169,00000				
96	89258111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	37,00000	27,28	1 009,36	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 37,00000		37,00000				
97	89266111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	73,00000	55,36	4 041,28	0,00000	0,00000
		55+18		73,00000				
98	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	279,00000	36,00	10 044,00	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 73,00000		73,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 37,00000		37,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 169,00000		169,00000				
99	894411221R00	Zřízení šachet z dílů, dno kamen., potrubí DN 300	kus	2,00000	4 375,00	8 750,00	2,45449	4,91000
		2		2,00000				
100	894411241R00	Zřízení šachet z dílů, dno kamen., potrubí DN 500	kus	2,00000	4 375,00	8 750,00	2,69919	5,40000
		2		2,00000				

Položkový rozpočet

S: 1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O: 01	SO-01 kanalizační stoky, SO-02 přípojky
R: 01	SO-01_stoky C, CZ, CZ-2, CD-1, SO-02 přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
101	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1,00000	10 360,00	10 360,00	0,14494	0,14000
				pásová vpust' : 1	1,00000			
102	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	2,00000	10 360,00	20 720,00	3,05967	6,12000
				2	2,00000			
103	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	13,00000	744,00	9 672,00	0,00702	0,09000
				Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 2,00000				
				Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 2,00000				
				Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 8,00000				
				OK 16 : 1	1,00000			
104	899202111R00	Osazení mříží liťinových s rámem do 100kg	kus	2,00000	744,00	1 488,00	0,00936	0,02000
				Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 2,00000				
105	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m3	2,29729	3 258,00	7 484,57	2,52500	5,80000
				u VO 6 m od břehové hrany : 6,5*(0,45*0,45-0,3*0,3)*pi	2,29729			
106	899623181R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C30/37	m3	2,28400	3 519,00	8 037,40	2,52500	5,77000
				čelo VO-svislé kce : 1*1,4*0,2+((1,8*1,4)/2)*0,2*2	0,78400			
				čelo VO vdr kce : 1*1,8*0,5+2,5*0,6*0,4	1,50000			
107	894411253	Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 800	kus	8,00000	4 375,00	35 000,00	2,76234	22,10000
				8	8,00000			
108	ASIO 01	AS-ŠOK 600/PB-prefabrikovaná štěrbínová odlehčovací komora	Kus	1,00000	266 701,22	266 701,22	0,00000	0,00000

prefabrikovaná odlehčovací komora je dodávána jako armovaná dvouplášťová konstrukce, princip ztraceného bednění, certifikovaná dle zákona č. 22/197 TŽÚS Praha s.p.

Rozměry dle PD

V ceně je doprava na stavbu-oba směry

odvoz remanentů po zavadnutí betonu-demontáž remanentů je v režii stavby



Položkový rozpočet

S:	1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O:	01	SO-01 kanalizační stoky, SO-02 přípojky
R:	01	SO-01_stoky C, CZ, CZ-2, CD-1, SO-02 přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)
				1,00000				
109	ASIO 02	Odvoz remanentů z OK	soubor	1,00000	5 040,00	5 040,00	0,00000	0,00000
				1,00000				
110	42284025	Klapka koncová HADE PTK-G DN 500 na rovnou stěnu	kus	1,00000	26 645,00	26 645,00	0,02500	0,03000
				1,00000				
111	55243094R	Mříž vtoková KM12 EUROPA D400 rovná 50/50	kus	2,00000	1 932,00	3 864,00	0,08500	0,17000
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 2,00000		2,00000				
112	58598040R	IZOLSAN FIX rychle tuhnoucí cementová malta	kg	13,00000	50,00	650,00	0,00100	0,01000
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 13,00000		13,00000				
113	590-VL01	Žlab betonový D 400, H300 s litinovou mříží 500 x 500 x 300 mm	kus	8,00000	7 053,00	56 424,00	0,00000	0,00000
		PASOVA VPUSŤ : 8		8,00000				
114	590-VL02	Koncovka s odtokem 300 x 500, odtok 200	kus	1,00000	450,00	450,00	0,00000	0,00000
				1,00000				
115	59224150R	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	6,00000	697,00	4 182,00	0,25000	1,50000
				6,00000				
116	59224152R	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	6,00000	1 003,00	6 018,00	0,52000	3,12000
				6,00000				
117	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	4,00000	194,00	776,00	0,03900	0,16000
				4,00000				
118	59224176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	2,00000	218,00	436,00	0,05100	0,10000
				2,00000				
119	59224177.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	4,00000	275,00	1 100,00	0,08000	0,32000
				4,00000				
120	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	5,00000	243,00	1 215,00	0,06800	0,34000
				5,00000				
121	592243501R	Deska přechodová zákrtyová TZK-Q.1 120-100/25	kus	6,00000	5 586,00	33 516,00	0,50000	3,00000

Položkový rozpočet

S: 1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O: 01	SO-01 kanalizační stoky, SO-02 přípojky
R: 01	SO-01_stoky C, CZ, CZ-2, CD-1, SO-02 přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		6		6,00000				
122	592243502R	Deska přechodová zakrytová TZK-Q.1 150-100/25	kus	2,00000	6 042,00	12 084,00	0,92000	1,84000
		2		2,00000				
123	59224353AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	3,00000	1 300,00	3 900,00	0,58500	1,76000
		3		3,00000				
124	592243542R	Deska zakrytová TZK-Q.1 150-63/17	kus	1,00000	5 719,00	5 719,00	1,09000	1,09000
		1		1,00000				
125	59224354R	Deska zakrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	9,00000	2 842,00	25 578,00	0,43000	3,87000
		8		8,00000				
		OK 16 : 1		1,00000				
126	59224362AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12	kus	1,00000	1 692,00	1 692,00	1,00000	1,00000
		1		1,00000				
127	59224366AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	2,00000	33 179,00	66 358,00	1,60000	3,20000
		2		2,00000				
128	59224367AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	kus	1,00000	34 011,00	34 011,00	1,87000	1,87000
		1		1,00000				
129	59224368AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	1,00000	34 531,00	34 531,00	2,10000	2,10000
		1		1,00000				
130	59224369AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 120/120 V max. 80	kus	6,00000	46 114,00	276 684,00	3,30000	19,80000
		6		6,00000				
131	59224373AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	21,00000	182,00	3 822,00	0,00200	0,04000
		21		21,00000				
132	592243732R	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1200	kus	6,00000	387,00	2 322,00	0,00300	0,02000
		6		6,00000				
133	592243733R	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1500	kus	2,00000	594,00	1 188,00	0,00400	0,01000
		2		2,00000				
134	592243741R	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 150/159 V 100	kus	2,00000	57 704,00	115 408,00	5,75000	11,50000

Položkový rozpočet

S:	1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O:	01	SO-01 kanalizační stoky, SO-02 přípojky
R:	01	SO-01_stoky C, CZ, CZ-2, CD-1, SO-02 přípojky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
								2,00000
135	KASIT	Poklop KASI KDB 91B EUROPA s čepem s lištinovo-bet. rámem - s logem VAK VÝŠKOV	kus	13,00000	3 840,00	49 920,00	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 13,00000		13,00000				

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání		360 327,11		0,00000	
136	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	582,22000	50,00	29 111,00	0,00000
							0,000000

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 932,00000*0,11
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 403,20000*0,66
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 240,00000*0,145
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,00000*0,138
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 403,20000*0,44

137	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	19 795,48000	10,00	197 954,80	0,00000	0,00000
-----	--------------	--	---	--------------	-------	------------	---------	---------

DUFONEV ČERNOVICE :

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 582,22000*34

138	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	75,74289	55,00	4 165,86	0,00000	0,00000
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 30,29716*2,5

139	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	582,22000	20,00	11 644,40	0,00000	0,00000
-----	--------------	---------------------------------------	---	-----------	-------	-----------	---------	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 582,22000

140	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	75,74289	282,50	21 397,37	0,00000	0,00000
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 75,74289

141	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	75,74289	250,00	18 935,72	0,00000	0,00000
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 75,74289

142	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt	t	102,52000	650,00	66 638,00	0,00000	0,00000
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 932,00000*0,11

143	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí	t	582,22000	18,00	10 479,96	0,00000	0,00000
-----	--------------	--------------------------------------	---	-----------	-------	-----------	---------	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 582,22000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	1 814,40	0,01000
----------------	---------------------------------------	-----------------	----------------

Položkový rozpočet

S: 1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O: 01	SO-01 kanalizační stoky, SO-02 přípojky
R: 01	SO-01_stoky C, CZ, CZ-2, CD-1, SO-02 přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
144	91572111RT1	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. barva bílá	m2	14,00000	98,10	1 373,40	0,00076	0,01000

7 pruhů : 2*7								
145	91579112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	14,00000	31,50	441,00	0,00000	0,00000

2*7								
14,00000								
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb							
146	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.	m2	142,00000	0,80	113,60	0,00000	0,00000

142								
142,00000								
Díl: 97	Přesuny sutí a vybouraných hmot							
147	979099152T00	Poplatek za skládku kameniva s příměsí do 5%	t	443,52000	330,00	146 361,60	0,00000	0,00000

Kamenivo z komunikace

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 403,20000*0,66

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 403,20000*0,44

266,11200

177,40800

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
148	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení SKL., otevř. výkop	t	2 830,49572	355,00	1 004 825,98	0,00000	0,00000
Díl: M23	Montáže potrubí							
149	230330092R00	Izolace potrubí D do 108 mm	m	85,80000	250,00	21 450,00	0,00000	0,00000

na plynovod v místě křížení vzdal menší než 500mm :

stoka C- 7 křížení, 3 vrstvy, dl 3m : 7*3*3

stoka CD-1,- 2 křížení, 3 vrstvy, dl 2,5m : 2*3*2,5

stoka CZ,- 1 křížení, 3 vrstvy, dl 2,5m : 1*3*2,6

63,00000

15,00000

7,80000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot							
150	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	36,18000	120,00	4 341,60	0,00000	0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 240,00000*0,145

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,00000*0,138

34,80000

1,38000

Díl: VN	Vedlejší náklady							
151	930000001T00	Geodetické zaměření skutečného stavu	komp	1,00000	34 000,00	34 000,00	0,00000	0,00000



Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový rozpočet

S:	1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O:	01	SO-01 kanalizační stoky, SO-02 přípojky
R:	01	SO-01_stoky C, CZ, CZ-2, CD-1, SO-02 přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1,00000								
152	930000003T00	Dopravní značení	komp	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00000	0,00000
1,00000								
153	930000004T00	Poplatky za vstupy na pozemky	komp	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000
1,00000								
154	930000005T00	Vytýčení sítí	kus	7,00000	2 700,00	18 900,00	0,00000	0,00000
1,00000								
1,00000								
3,00000								
1,00000								
1,00000								
155	930000008T00	Geometrický plán pro zřízení služebnosti (v rozsahu věřené sítě-12 paré)	komp	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00000	0,00000
1,00000								
Celkem						10 666 147,03		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O: 03	SO-03 Překládky kabelu CETIN
R: 02	VPIC Výškov-Oprava kanalizace OK 16

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				23 795,00		0,00000
1	958554	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	ks	1,00000	5 700,00	5 700,00	0,00000	0,00000
				1,00000				
2	954960	Rýha v chodn.bet.desky35/50-70rozš.o10cm	m	6,00000	213,00	1 278,00	0,00000	0,00000
				6,00000				
3	955577	Rýha v chodniku 35/50-70	m	6,00000	589,00	3 534,00	0,00000	0,00000
				6,00000				
4	952359	Rýha v chodniku betonové desky 35/50-70	m	11,00000	757,00	8 327,00	0,00000	0,00000
				11,00000				
5	955578	Rýha v chodniku rozšíření o10cm	m	6,00000	169,00	1 014,00	0,00000	0,00000
				6,00000				
6	952345	Rýha v trávě 35/70-100	m	7,00000	400,00	2 800,00	0,00000	0,00000
				7,00000				
7	955054	Vytýčení trasy podél silnice,železnice	m	24,00000	15,00	360,00	0,00000	0,00000
				24,00000				
8	954972	Znovuosazení obrubníků chodníkůvých	m	2,00000	256,00	512,00	0,00000	0,00000
				2,00000				
9	951349	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	ks	2,00000	135,00	270,00	0,00000	0,00000
				2,00000				
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				26 929,00		0,00000
10	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	ks	10,00000	178,00	1 780,00	0,00000	0,00000
				10,00000				
11	952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	ks	50,00000	42,00	2 100,00	0,00000	0,00000
				50,00000				
12	952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	ks	45,00000	28,00	1 260,00	0,00000	0,00000
				45,00000				
13	952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	ks	5,00000	96,00	480,00	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O:	03	SO-03 Překládky kabelu CETIN
R:	02	VPIC Vyškov-Oprava kanalizace OK 16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		5		5,00000				
14	952647	Měření útluhu během stavby- první čtyřka	ks	5,00000	178,00	890,00	0,00000	0,00000
		5		5,00000				
15	954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	ks	50,00000	28,00	1 400,00	0,00000	0,00000
		50		50,00000				
16	955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	ks	50,00000	35,00	1 750,00	0,00000	0,00000
		50		50,00000				
17	95268	Montáž podzemní tratě sítové metalické	JV	7 440,00000	1,00	7 440,00	0,00000	0,00000
		7440		7 440,00000				
18	95282	Montáž spojky smířitelné nad 50 čtyřek	ks	2,00000	1 917,00	3 834,00	0,00000	0,00000
		2		2,00000				
19	954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	m	25,00000	29,00	725,00	0,00000	0,00000
		25		25,00000				
20	958469	Uvedení stavby do provozu	soubor	1,00000	5 270,00	5 270,00	0,00000	0,00000
		1		1,00000				
Díl: VN		Vedlejší náklady				47 198,00		0,00000
21	958555	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	soubor	1,00000	3 106,00	3 106,00	0,00000	0,00000
		1		1,00000				
22	958210	Návrh cenový a technický bez projednání uhrazeno v rámci zprac. PD : 0	soubor	1,00000	11 415,00	11 415,00	0,00000	0,00000
23	955066	Zrušení spojky smířitelné do 50 čtyř.	ks	1,00000	904,00	904,00	0,00000	0,00000
		1		1,00000				
24	955278	Provedení geodetického měření pro tratě sítové	soubor	1,00000	4 870,00	4 870,00	0,00000	0,00000
		1		1,00000				
25	956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	soubor	1,00000	6 110,00	6 110,00	0,00000	0,00000
		1		1,00000				
26	955313	Uzavření sml. o SB o VBR	soubor	1,00000	3 350,00	3 350,00	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S: 1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O: 03	SO-03 Překládky kabelu CETIN
R: 02	VPIC Vyškov-Oprava kanalizace OK 16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
27	958747	Plán geom.pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	ks	1,00000	3 950,00	3 950,00	0,00000	0,00000
28	954830	Projednáni Smlouvy o zřízení věcného břemene	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000
29	955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBR	soubor	1,00000	2 593,00	2 593,00	0,00000	0,00000
30	958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	ks	1,00000	3 400,00	3 400,00	0,00000	0,00000
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky								
31	303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	ks	28,00000	39,00	1 092,00	0,00000	0,00000
32	303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	28,00000	4,00	112,00	0,00000	0,00000
33	300109	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	m	25,00000	150,00	3 750,00	0,00000	0,00000
34	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	ks	2,00000	200,00	400,00	0,00000	0,00000
35	312417	Modul konektor. 4000-25P	ks	8,00000	40,00	320,00	0,00000	0,00000
36	320312	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	ks	3,00000	130,00	390,00	0,00000	0,00000
37	312889	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	ks	2,00000	700,00	1 400,00	0,00000	0,00000
38	304267	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	ks	2,00000	25,00	50,00	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S: 1731	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16
O: 03	SO-03 Překládky kabelu CETIN
R: 02	VPIC Vyškov-Oprava kanalizace OK 16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Celkem								105 436,00

Poznámky uchazeče k zadání