

DODATEK Č.1

Smlouvy o dílo č. 09/2022

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění

pro stavbu :

Oprava kanalizace Křenovice, ul. Široká, stoka C-1, úsek Š2-Š4

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.**
Sídlo: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
jejímž jménem jedná : Ing. Jiří Piňos, prokurista
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek
IČ: 49454587 DIČ: CZ 494 54 587
Tel.: 517 324 930 Fax: 517 348 066
E-mail: novomestsky@vakvyskov.cz
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170

Zhotovitel : **VHS – stavby Vyškov s.r.o.**
Sídlo: Pustiměř 83, 683 21 Pustiměř
jejímž jménem jedná : Martin Lankaš – jednatel
ve věcech technických : Martin Lankaš

IČ: 026390925 DIČ: CZ02639092
Tel.: 602590139 Fax: /
E-mail : info@vhs-stavby.cz
Registrace: obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81975

VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s.
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č.1 k základní SoD, kterým se upravuje čl. III. CENA DÍLA dle skutečně provedených prací a dodávek. V rámci provádění stavebních prací byl na koncové části úseku obnažen spojovací uzel CETIN. Pro zimní provoz byla kanalizace provizorně propojena a s vlastníkem dotčené sítě projednáno odstranění zařízení, z důvodu zjištěné nefunkčnosti. Byl upraven rozsah prací a dodávek související s uvedením komunikace a dotčených ploch do původního stavu dle skutečnosti vč. nutného přepojení 2 kanalizačních přípojek nad rámec původního rozsahu. Výše uvedené skutečnosti nebylo možné zjistit při provádění projektových prací.

takto:

III. CENA DÍLA

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadáných výkazů výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně vývoje cen (inflace). Cenová nabídka a cena díla je platná do 31. 12. 2023.

Rekapitulace ceny v Kč:

	<i>Cena v Kč bez DPH</i>
cena díla celkem	1 592 345,04
cena dle dodatku č.1	98 579,80
cena díla celkem vč. dodatku č.1	1 690 924,84

Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 SoD je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží každý po 2 vyhotoveních..

Za objednatele

Za zhotovitele

ve Vyškově, dne : 19. 4. 2023

ve Vyškově, dne : 19. 4. 2023

VODOVODY A KANALIZACE

VYŠKOV, a.s. (IS)

682 01 Vyškov, Brněnská 410/13



Ing. Jiří Piňos
prokurista

PŘÍLOHA Č. 1

- Položkový rozpočet dodatku č.1

VHS-stavby Vyškov s.r.o.

Sídlo: č.p.83, Pustiměř 683 21

info@vhs-stavby.cz

IČ: 02639092, DIČ: CZ02639092



Martin Lankaš
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1816** **Oprava kanalizace Křenovice, ul. Široká**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.** **IČO: 49454587**
 Brněnská 410/13 **DIČ: CZ49454587**
 68201 **Vyškov**

Zhotovitel: **VHS - stavby Vyškov s. r. o.** **IČO: 02639092**
 68321 **Pustiměř 83** **DIČ: CZ02639092**

Vypracoval: **Martin Lankaš**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 635 824,84
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			55 100,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 690 924,84


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 690 924,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **1 690 924,84 CZK**

v

dne


VHS-stavby Vyškov s.r.o.
 Sídlo: č.p.83, Pustiměř 683 21
 info@vhs-stavby.cz
 IČ: 02639092, DIČ: CZ02639092
Lankaš Martin
 Za zhotovitele

VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. (15)
 682 01 Vyškov, Brněnská 410/13


Novoměstský Oldřich, Ing.
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-02	STOKA "C-1"	0,00	1 690 924,84		1 690 924,84	100
2	Úsek Š2-Š4 REVIZE 09-2022	0,00	1 592 345,04		1 592 345,04	94
2/1	Úsek Š2-Š4 REVIZE 09-2022 dodatek č.1	0,00	98 579,80		98 579,80	6
Celkem za stavbu					1 690 924,84	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			450 716,55	26,7
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			93 727,14	5,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 181,38	0,4
38	Kompletní konstrukce	HSV			2 639,00	0,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			31 708,14	1,9
5	Komunikace	HSV			378 845,87	22,4
8	Trubní vedení	HSV			19 778,00	1,2
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			249 388,00	14,7
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			190 371,60	11,3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			118 346,27	7,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 875,00	0,7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			25 122,85	1,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 867,27	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			52 257,77	3,1

VN	Vedlejší náklady	VN			55 100,00	3,3
Cena celkem					1 690 924,84	100,0

Položkový rozpočet

S:	1816	Oprava kanalizace Křenovice, ul. Široká
O:	SO-02	STOKA "C-1"
R:	2	Úsek Š2-Š4 REVIZE 09-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				406 165,25
1	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	8,80000	486,00	4 276,80
2	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	11,60000	458,00	5 312,80
3	130901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách pneumatickým kladivem	m3	1,98481	10 940,00	21 713,82
4	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	19,20000	765,00	14 688,00
5	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	12,79872	962,00	12 312,37
6	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	98,95200	193,00	19 097,74
7	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	65,96140	377,00	24 867,45
8	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	29,68560	29,00	860,88
9	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	19,78842	64,00	1 266,46
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,20800	1 003,00	5 223,62
11	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	3,47165	1 245,00	4 322,20
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	205,59178	97,00	19 942,40
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	151,91178	219,00	33 268,68
14	162802512R00	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	1 519,11776	22,00	33 420,59
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	151,91178	14,00	2 126,76
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	58,41778	93,00	5 432,85
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	63,80481	512,00	32 668,06
18	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	303,82355	330,00	100 261,77
19	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	kompl	1,00000	1 247,00	1 247,00
20	111	Demontáž a zpětná montáž zábradlí u RD č.p. 638	kompl	1,00000	3 655,00	3 655,00
21	112	Přepojení liniového žlabu před RD č.p. 114 do přípojky RD	ks	1,00000	1 452,00	1 452,00
22	58337320R	Štěrkopisek frakce 0-8 C	t	127,60962	215,00	27 436,07
23	58337345R	Štěrkopisek frakce 0-32 C	t	116,83555	268,00	31 311,93
Díl: 11		Přípravné a přídržené práce				93 727,14
24	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	28,00000	55,00	1 540,00
25	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	22,68000	59,00	1 338,12
26	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	50,68000	174,00	8 818,32
27	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	103,04000	27,00	2 782,08
28	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	50,68000	384,00	19 461,12
29	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	103,04000	50,00	5 152,00
30	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	252,00000	120,00	30 240,00
31	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	18,00000	105,00	1 890,00
32	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	195,70000	115,00	22 505,50
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 181,38
33	311211124R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10	m3	1,00000	4 640,00	4 640,00
34	627452101RT1	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene cementovou maltou	m2	3,37500	753,00	2 541,38
Díl: 38		Kompletní konstrukce				2 639,00
35	28324570R	Žlab kabelový malý TRAPLAST 100x100x1200 mm mix	kus	13,00000	203,00	2 639,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				29 873,94
36	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	13,69600	1 019,00	13 956,22
37	451576111R00	Podkladní vrstva ze štěrkopísku do 20 cm	m2	19,00664	691,00	13 133,59

Položkový rozpočet

S:	1816	Oprava kanalizace Křenovice, ul. Široká
O:	SO-02	STOKA "C-1"
R:	2	Úsek Š2-Š4 REVIZE 09-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,88357	3 151,00	2 784,13
Díl: 5 Komunikace						359 304,47
39	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 20 cm	m2	153,72000	226,00	34 740,72
40	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	153,72000	252,00	38 737,44
41	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	103,04000	1 050,00	108 192,00
42	573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	252,00000	50,00	12 600,00
43	577112124R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	252,00000	570,00	143 640,00
44	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	50,68000	302,00	15 305,36
45	917812111R00	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z kamen	m	18,00000	180,00	3 240,00
46	59217001R	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm přírodní	kus	1,80000	144,00	259,20
47	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	5,06800	511,00	2 589,75
Díl: 8 Trubní vedení						17 980,00
48	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	20,00000	899,00	17 980,00
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot						223 623,10
49	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	38,00000	31,00	1 178,00
50	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	97,60000	51,00	4 977,60
51	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	75,00000	89,00	6 675,00
52	286111933.KT	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 16 DN 300/6000 hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	16,75400	8 250,00	138 220,50
53	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	38,00000	220,00	8 360,00
54	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	38,00000	85,00	3 230,00
55	2865724.KT	CONNEX 300/150 (287-306) *G (plast) odbočka s kulovým kloubem	kus	17,00000	2 280,00	38 760,00
56	55291212R	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 385	kus	1,00000	2 850,00	2 850,00
57	55291230.T	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 175	kus	17,00000	1 060,00	18 020,00
58	55291235.KT	Vložky na vyrovnání rozdílů spojovaných trubek svařované BC 24/300	ks	1,00000	1 352,00	1 352,00
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						200 405,60
59	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	97,60000	57,00	5 563,20
60	892855113R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m	m	97,60000	109,00	10 638,40
61	894411221R00	Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 300	kus	5,00000	8 210,00	41 050,00
62	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	3,00000	8 934,00	26 802,00
63	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	5,00000	833,00	4 165,00
64	890001.KT01	Demontáž a zpětná montáž potrubí výtahu DN 80	sada	1,00000	7 698,00	7 698,00
65	892714T00	Provedení navrtávky do kanalizačního potrubí	ks	17,00000	470,00	7 990,00
66	55340374R	Mříž s rámem 500/500/160 D400 KM12	kus	3,00000	2 310,00	6 930,00
67	59224347.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	2,00000	195,00	390,00
68	59224348.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	1,00000	195,00	195,00
69	59224349.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	1,00000	210,00	210,00
70	59224349R	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/12	kus	3,00000	220,00	660,00
71	59224354R	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	5,00000	2 900,00	14 500,00
72	59224358.AR	Skrutě šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	2,00000	1 609,00	3 218,00
73	59224366.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	5,00000	10 680,00	53 400,00
74	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	6,00000	216,00	1 296,00

Položkový rozpočet

S:	1816	Oprava kanalizace Křenovice, ul. Široká
O:	SO-02	STOKA "C-1"
R:	2	Úsek Š2-Š4 REVIZE 09-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
75	KASIT	Poklop KASI KDB 81B EUROPA s čepem s litinovo-bet. rámem s logem VAK VYŠKOV	kus	5,00000	3 140,00	15 700,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					118 346,27
76	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	176,16996	49,00	8 632,33
77	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	4 228,07904	5,00	21 140,40
78	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	4,96202	786,00	3 900,15
79	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	176,16996	134,00	23 606,77
80	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,96202	779,00	3 865,41
81	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	4,96202	470,00	2 332,15
82	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	27,72000	410,00	11 365,20
83	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	176,16996	11,00	1 937,87
84	979099152	Poplatek za skádku kameniva s příměsí do 5%	t	148,44996	280,00	41 565,99
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					25 122,85
85	936452115R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 300	m	82,37000	305,00	25 122,85
Díl: 96	Bourání konstrukcí					3 867,27
86	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	1,16239	3 327,00	3 867,27
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					49 008,77
87	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastové, otevřený výkop	t	515,88184	95,00	49 008,77
Díl: VN	Vedlejší náklady					55 100,00
88	930000001T00	Geodetické zaměření skutečného stavu	kompl	1,00000	12 000,00	12 000,00
89	930000003T00	Dopravní značení	kompl	1,00000	18 400,00	18 400,00
90	930000004T00	Poplatky za vstupy na pozemky	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00
91	930000005T00	Vytýčení sítí	kus	4,00000	1 250,00	5 000,00
92	930000008T00	Geometrický plán pro zřízení služebnosti (v rozsahu věřené sítě-12 paré)	kompl	1,00000	14 700,00	14 700,00

Položkový rozpočet

S:	1816	Oprava kanalizace Křenovice, ul. Široká
O:	SO-02	STOKA "C-1"
R:	2/1	Úsek Š2-Š4 REVIZE 09-2022 dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				44 551,30
1	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	18,60	377,00	7 012,20
2	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	18,60	64,00	1 190,40
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	2,90	1 245,00	3 610,50
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,60	97,00	1 804,20
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	18,60	219,00	4 073,40
6	162802512R00	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	186,00	22,00	4 092,00
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	18,60	14,00	260,40
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,80	93,00	1 283,40
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,10	512,00	1 075,20
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	34,50	330,00	11 385,00
11	58337320R	Štěrkopisek frakce 0-8 C	t	10,60	215,00	2 279,00
12	58337345R	Štěrkopisek frakce 0-32 C	t	24,20	268,00	6 485,60
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 834,20
13	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,80	1 019,00	1 834,20
Díl: 5		Komunikace				19 541,40
14	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	22,00	1 050,00	23 100,00
15	573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	-28,50	50,00	-1 425,00
16	577112124R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	-28,50	570,00	-16 245,00
17	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	18,30	302,00	5 526,60
18	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	16,80	511,00	8 584,80
Díl: 8		Trubní vedení				1 798,00
19	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	2,00	899,00	1 798,00
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				25 764,90
20	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	4,90	31,00	151,90
21	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	9,00	51,00	459,00
22	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	6,00	89,00	534,00
23	286111933.KT	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 16 DN 300/6000 hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	2,00	8 250,00	16 500,00
24	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	5,00	220,00	1 100,00
25	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	4,00	85,00	340,00
26	2865724.KT	CONNEX 300/150 (287-306) *G (plast) odbočka s kulovým kloubem	kus	2,00	2 280,00	4 560,00
27	55291230.T	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 175	kus	2,00	1 060,00	2 120,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				-10 034,00
28	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	-3,00	8 934,00	-26 802,00
29	895941311RT2A	Oprava a přepojení stávající uliční vpusti	kus	3,00	5 020,00	15 060,00
30	890001.KT01	Demontáž a zpětná montáž potrubí výtaku DN 80	sada	1,00	7 698,00	7 698,00
31	892714T00	Provedení navrtávky do kanalizačního potrubí	ks	2,00	470,00	940,00
32	55340374R	Mříž s rámem 500/500/160 D400 KM12	kus	-3,00	2 310,00	-6 930,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				11 875,00
33	919732211T00	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu za stávající se zalitím za tepla	m	95,00	125,00	11 875,00

Položkový rozpočet

S:	1816	Oprava kanalizace Křenovice, ul. Široká
O:	SO-02	STOKA "C-1"
R:	2/1	Úsek Š2-Š4 REVIZE 09-2022 dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 249,00
34	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastové, otevřený výkop	t	34,20	95,00	3 249,00