

SMLOUVA O DÍLO – OBCHODNÍ PODMÍNKY

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení

Název stavby:

„Udržovací práce na opěrné a ohradní zdi ve Smilových Horách“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Smilovy Hory
Sídlem: Smilovy Hory 70, 391 52 Smilovy Hory
Zastoupený: Jana Králová, starostka obce
IČO: 002 52 913
Právní forma: obec, územně samosprávný celek

1.2. Zhotovitel: Ing. František Kášek, stavební firma
Sídlem: Třída Václava Vaniše 227, 391 43 Mladá Vožice
Zastoupený: Ing. František Kášek
Tel.: +420 731 402 947
E-mail: ingkasek@seznam.cz
IČ: 467 05 481
DIČ: CZ5905300632

zapsanou v živnostenském rejstříku, vedeném OŽÚ OÚ Tábor – č.j.ŽÚ/3949/96/JVzml-2-T

Číslo účtu: 6348503001/5500

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:

ve věcech smluvních:

Jana Králová, Tel.: +420 724 180 154

technický dozor investora (TDI):

Ing. Pavel Strnad, Tel.: +420 602 256 036

Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

Ing. František Kášek, +420 731 402 947

ve věcech technických:

Ing. František Kášek, +420 731 402 947

ve věcech řízení stavby:

Ing. František Kášek, +420 731 402 947

2. Předmět díla a místo plnění

2.1 Předmětem plnění jsou udržovací práce na opěrné a ohradní zdi hřbitova ve Smilových Horách.

2.2 Přesný popis předmětu plnění je uveden v Technické zprávě a v oceněných výkazech výměr (Etapa č. 1 = Vnější část + Etapa č. 2 = Vnitřní část). Oceněné výkazy výměr jsou přílohou č. 1 této smlouvy.

3. Termíny plnění

3.1 Předpokládaný termín zahájení díla

bez odkladu po podpisu SOD

3.2 Požadovaný termín dokončení díla

Etapa č. 1 (Vnější část) = do 31. 12. 2023

Etapa č. 2 (Vnitřní část) = do 30. 09. 2024

4. Cena díla

4.1 Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný výkaz výměr (nabídka VŘ), který je součástí předané zadávací dokumentace.

4.2 Členění ceny díla:

Celková cena díla	
Cena díla bez DPH	1 064 223,00 Kč
DPH 21 %	223 486,00 Kč
Celková cena včetně DPH	1 287 709,00 Kč

Etapa č. 1 = Vnější část	
Cena díla bez DPH	524 521,00 Kč
DPH 21 %	110 149,00 Kč
Celková cena včetně DPH	634 670,00 Kč

Etapa č. 2 = Vnitřní část	
Cena díla bez DPH	539 702,00 Kč
DPH 21 %	113 337,00 Kč
Celková cena včetně DPH	653 039,00 Kč

4.3 Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

5. Platební podmínky

5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla **jedenkrát měsíčně**. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Faktury budou rozděleny dle etap projektu. Součástí faktury vystavené zhotovitelem musí být soupis provedených prací a dodávek, potvrzený pracovníkem pověřeným objednatelem (TDI). **Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů** od data jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

5.2 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis

s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

5.3 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

5.4 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6. Majetkové sankce

6.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000, - Kč za každý den prodlení.

7.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 15 dnů od písemné výzvy objednatele. O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

7.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

8. Stavební deník

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

8.2 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDI a druhou kopii obdrží zhotovitel.

8.3 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

8.4 Zápis ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

9.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných

předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

9.3 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.4 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

9.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

9.6 Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.7 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

10. Předání a převzetí díla

10.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI.

10.3 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis.

10.4 Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- údaje o doložení požadovaných dokladů (viz čl. 10.6)

10.5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

10.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- originál stavebního deníku

11. Záruka za jakost díla

11.1 Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- min. 60 měsíců na stavební konstrukce a stavební práce
- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem

11.2 Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

11.3. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

12. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

12.1 Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

13. Důvěrné informace

13.1 Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

14. Vyšší moc

14.2 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

15. Závěrečná ustanovení

15.1 Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

15.2 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

15.3 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

15.4 V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

15.5 Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

15.6 Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

15.7 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy v případě, že nebude úspěšný v žádosti o přidělení finančních prostředků z dotačních titulů, nebo bude úspěšný jen z části a jeho vlastní prostředky nebudou dostačovat na realizaci celého předmětu plnění. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká zájemcům ani účastníkům vůči zadavateli jakýkoliv právní nárok.

15.8 Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

15.9 Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Smilovy Hory dne 16. 05. 2023 pod číslem usnesení 22/2023.

Smilovy Hory dne 17. 05. 2023

Za objednatele:

OBEC SMILOVY HORY
Smilovy Hory 70
391 43 Mladá Vožice
IČ 00252913 DIČ CZ00252913



Obec Smilovy Hory
Jana Králová, starostka

Mladá Vožice dne 17. 05. 2023

Za zhotovitele:

Stavební firma
Ing. FRANTIŠEK KÁŠEK
Tř. Václava Vaníše 227
391 43 Mladá Vožice
ČO: 46 70 54 81 DIČ: CZ5905300632



Ing. František Kásek

Přílohy:

- 1) Oceněné výkazy výměr (Etapa č. 1 Vnější část + Etapa č. 2 Vnitřní část)

KRYCÍ LIST VÝKAZU ROZPOČTU

Název stavby	Udržovací práce ohradní zdi hřbitova ve Smilových Horách
Název objektu	Vnější část = Etapa č. 1
Název části	

Smilovy Hory

Objednávateľ	Obec Smilovy Hory
Projektant	
Zhotoviteľ	Ing. František Kášek, stavební firma

DIČ

46705481

CZ5905300632

PoložekZpracoval

Expressor	
-----------	--

Položek

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	1,00%	5 091	
2		Montáž	413 289	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	1,00%	5 091	
3	PSV	Dodávky	33 300	#	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0	
4		Montáž	43 338	#		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0	
6		Montáž	19 219				18	NUS z rozpočtu		0	
7	ZRN (ř. 1-6)		509 146	#	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)		10 182	
20	HZZ		0	#	Kompl. činnost	5 193	22	Ostatní náklady		0	

ProjektantDatum a podpis**Objednávateľ**Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko	
	OBEC SMILOVY HORY Smilovy Hory 70 391 43 Mladá Vožice IČ 00252913 DIČ CZ00252913
Razítko	

Razítko

Stavební firma
Ing. FRANTIŠEK KÁŠEK
Tř. Václava Vaníše 227
391 43 Mladá Vožice
Razítko: 10. 11. 2003 DIČ: CZ5905

Razítko 391 43 Mladá Vožice 29 Zvýho
DIČ: C75909 300632

D	Celkové náklady
----------	------------------------

23	Součet 7, 12, 19-22
----	---------------------

24	21%
----	-----

25	15%
----	-----

26	Cena s DPH (ř.23-25)
----	-----------------------------

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednavatele28 Klouzavá doložka

29	Zvýhodnění + -
----	----------------

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba : Udržovací práce ohradní zdi hřbitova ve Smilových Horách
Objekt : Vnější část = Etapa č. 1
JKSO : 8:15 41

Objednavatel : Obec Smilový Hory
Zhotovitel : Ing. František Kásek, Stavební firma
Datum : 17. 05. 2023

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Práce a dodávky HSV											
Svislé a kompletní konstrukce											
1	015	327221111	Zdění zdiva kvádr do 0.2m3 - zadržky vypadlých kamenů	m3	0,450	5 830,00	0,00	2 623,50	2 623,50	0,18625	0,084
3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	2 623,50	2 623,50		0,084
Úpravy povrchů, podlahy, osazení											
2	011	612478015	Sanační omítkový systém	m2	15,700	1 170,00	0,00	18 369,00	18 369,00	0,06528	1,025
3	011	620411135	Nátěr vně stěn sl 3 - silikátová fasádní barva - hrubá omítka	m2	546,445	137,00	0,00	74 862,97	74 862,97	0,00101	0,550
4	011	622421111	Omítka ven vápen stěn hrubá nezafinová - " od lžice "	m2	517,305	235,00	0,00	121 566,68	121 566,68	0,04145	21,443
5	011	622421145	Omítka ven vápen stěn štuková 4	m2	13,440	655,00	0,00	8 803,20	8 803,20	0,06189	0,832
6	011	622451103	Zařízení spár ven zdiva cihly kam + větší II. jádra	m2	283,400	175,00	0,00	49 595,00	49 595,00	0,01649	4,674
7	014	632902211	Vyspravení betonové hlavy pod náter	m2	289,180	44,00	0,00	12 723,92	12 723,92	0,00420	1,216
9			Úpravy povrchů, podlahy, osazení				0,00	285 920,77	285 920,77		29,739
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
8	003	941955002	Lešení lehké pomocné h podlah 1,9m	m2	222,000	186,00	0,00	36 852,00	36 852,00	0,00337	0,749
9	013	978015291	Olituč omítky ven MV,MVC 1-4st 100% vč. výskrabání spar	m2	287,180	114,00	0,00	32 738,52	32 738,52	0,00000	0,000
10	013	979081111	Odvoz sutí na skládku do 14 km (Hrádek u Pacova)	t	17,364	490,00	0,00	8 508,17	8 508,17	0,00000	0,000
11	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m - ručně	t	17,364	535,00	0,00	9 289,54	9 289,54	0,00000	0,000
12	006	979083111	Nakládká sutí	t	17,364	47,50	0,00	824,77	824,77	0,00000	0,000
13	008	979093111	Uložení sutí - poplatek	t	17,364	1 250,00	0,00	21 704,53	21 704,53	0,00000	0,000
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	109 917,53	109 917,53		0,749
Presun hmot HSV											
14	014	999281111	Presun hmot - opravy objektů	t	30,572	485,00	0,00	14 827,31	14 827,31	0,00000	0,000
99			Presun hmot HSV				0,00	14 827,31	14 827,31		0,000
HSV Celkem											
							0,00	413 289,11	413 289,11		30,572
Práce a dodávky PSV											
767 Konstrukce doplňkové kovové											
15	767	767662210	Zámečnická montáž vrat otvíracích, dvě křídla	m2	4,550	287,00	0,00	1 305,85	1 305,85	0,00009	0,000
16	MAT	55344696R	vrata ocelová jednoduchá kovářská 1,3 x 1,75 m 22kř.	KUS	1,000	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,32988	0,330
17	767	767920820	Zámečnická demontáž vrat (2 křídla)	kus	2,000	648,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00000	0,000
18	767	998767101	Presun hmot pro zámečnické práce v objektu výšky do 6 m	t	0,330	1 900,00	0,00	627,58	627,58	0,00000	0,000
767			Konstrukce doplňkové kovové				33 300,00	3 229,43	38 529,43		0,330
783 Dokončovací práce - nátery											
19	783	78389112R	Nátěr betonové hlavy. Znásobný (ochranný a voděodolný nátěr)	m2	289,180	135,00	0,00	39 039,30	39 039,30	0,00081	0,234
20	783	783121161	Nátěr syntetický OK lehkých "C" - 2x. kovářská černí	m2	4,550	235,00	0,00	1 069,25	1 069,25	0,00058	0,003
783			Dokončovací práce - nátery				0,00	40 108,55	40 108,55		0,237
PSV Celkem											
							33 300,00	43 337,98	76 637,98		0,567
Práce a dodávky M											
78-M Povrchové úpravy											
21	789	789111210	Omytí zdiva tlakovou vodou vč. betonové hlavy	m2	835,625	23,00	0,00	19 219,38	19 219,38	0,00000	0,000
78-M			Povrchové úpravy				0,00	19 219,38	19 219,38		0,000
M Celkem											
							0,00	19 219,38	19 219,38		0,000
Celkem											
							33 300,00	475 846,47	509 146,47		31,139

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Udržovací práce ohradní zdi hřbitova ve Smilových Horách
 Název objektu Vnitřní část = Etapa č. 2
 Název části

JKSO
 EČO
 Místo Smilovy Hory

Objednávatel Obec Smilovy Hory
 Projektant
 Zhotovitel Ing. František Kásek, stavební firma

IČO DIČ
 252913
 46705481 CZ5905300632

Zpracoval

Dne Položek

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 1,00% 5 239
2	Montáž 447 697	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 1,00% 5 239
3	PSV Dodávky 58 600	#	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00% 0
4	Montáž 6 576	#	0 0	16	Provozní vlivy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatní 0,00% 0
6	Montáž 11 007			18	NUS z rozpočtu 0
7	ZRN (ř. 1-6) 523 880	#	DN (ř. 8-11) 0	19	NUS (ř. 13-18) 10 478
20	HZS 0	#	Kompl. činnost 5 344	22	Ostatní náklady 0

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednávatel

Datum a podpis

17.05.2023

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

17.05.2023

Razítko

OBEC SMILOVY HORY
 Smilovy Hory 70
 391 43 Mladá Vožice
 IČ 00252913 DIČ CZ00252913

Stavební firma
 Ing. FRANTIŠEK KÁSEK
 Tř. Václava Vaníše 227
 391 43 Mladá Vožice
 IČ 46 70 54 81 DIČ CZ5905300632

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	539 702,00
24	21% 0,00 DPH	113 337,00
25	15% 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (ř.23-25)	653 039,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednavatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba : Udržovací práce ohradní zdi hřbitova ve Smilovských Horách
Objekt : Vnitřní část = Etapa č. 2
JKSO : 815 41

Objednatel : Obec Smilov Hory
Zhotovitel : Ing. František Kálek, Stavební firma
Datum : 17. 05. 2023

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hrubá cena jednotková	Hrubá cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Práce a dodávky HSV

Zemní práce											
1	001	132201101	Hroucení (včetně 1.3.100m3)	m3	3,600	760,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00000	0,000
2	001	132201108	Příprava na lepení	m3	3,600	180,00	0,00	648,00	648,00	0,00000	0,000
3	001	162701105	Vodotěsnost příměsí výšky do 1400mm-1	m3	3,600	244,00	0,00	878,40	878,40	0,00000	0,000
4	181302000	Poplávka za skládání zeminy		m3	3,600	750,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00000	0,000
Zemní práce											
1							0,00	6 894,80	6 894,80		0,000

Zakládání											
5	011	272311511	B základ klenb prokládány z C12/15	m3	4,140	2 970,00	0,00	12 295,80	12 295,80	2,54636	10,542
6	011	272351215	Bednění stěn základ klenb ztizení	m2	1,980	314,00	0,00	621,72	621,72	0,00116	0,002
7	011	272351216	Bednění stěn základ klenb odstranění	m2	1,980	122,00	0,00	241,56	241,56	0,00000	0,000
Zakládání											
2							0,00	13 159,08	13 159,08		10,544

Svislé a kompletní konstrukce											
8	011	31127513R	Zdivo tloušťky 500 mm z tvárnice betonových (ztvázněné bednění ZB 50)	m3	4,800	4 560,00	0,00	21 984,00	21 984,00	1,25587	6,027
9	011	311311811	Beton proutý nadzákladových zdí z betonu třídy - C12/15	m3	4,590	3 610,00	0,00	16 569,90	16 569,90	2,38129	10,930
10	011	311351105	Bednění nadzákladových zdí 2-dílné, ztizení	m2	3,250	490,00	0,00	1 592,50	1 592,50	0,00299	0,010
11	011	311351106	Bednění nadzákladových zdí 2-dílné, odstřanění	m2	3,250	207,00	0,00	672,75	672,75	0,00000	0,000
12	011	311361221	Výztuž nadzáklad zdi nosných 10216	t	0,089	25 800,00	0,00	1 775,68	1 775,68	1,01374	0,070
13	011	3116381115	Krycí deska přesah. C25/30, 4 80 mm	m2	4,800	1 160,00	0,00	5 568,00	5 568,00	0,24777	1,079
14	015	327221111	Zalání zdiva kováč do 0,2m3 - zaciťkový výsadkový lamenu.	m3	0,513	5 930,00	0,00	2 980,79	2 980,79	0,18625	0,096
Svislé a kompletní konstrukce											
3							0,00	51 153,82	51 153,82		18,211

Úpravy povrchů, podlahy, osazení											
15	011	612476015	Štěrbinový systém	m2	21,000	1 170,00	0,00	24 570,00	24 570,00	0,06528	1,371
16	011	620411135	Nálety vlnitá síť 3 - sklovitá hadička barva - hrubá omítka	m2	478,550	137,00	0,00	65 561,35	65 561,35	0,00101	0,481
17	011	622421111	Omítka ven vlnitá síť hrubá nezatínatá - "od lince"	m2	430,450	235,00	0,00	101 155,75	101 155,75	0,04145	17,643
18	011	622421145	Omítka ven vlnitá síť hrubá	m2	6,400	655,00	0,00	4 192,00	4 192,00	0,06169	0,306
19	011	622421146	Omítka ven vlnitá síť hrubá 5	m2	21,900	782,00	0,00	17 125,80	17 125,80	0,06955	1,459
20	011	622451103	Zalání spár ven zdivo cihly kam + větší le. jadra	m2	232,260	175,00	0,00	40 650,75	40 650,75	0,01648	3,831
Úpravy povrchů, podlahy, osazení											
6							0,00	253 255,65	253 255,65		23,379

Ostatní konstrukce a práce-bourání											
21	003	941955002	Lešení lehké poměrně h. podlahy 1 Sm	m2	10,500	165,00	0,00	1 743,00	1 743,00	0,00337	0,035
22	013	962032432	Bourání zdiva z děložky chlad nebo tvárnice MVM	m3	5,760	950,00	0,00	5 472,00	5 472,00	0,00113	0,007
23	013	976047231	Výbourní krycí desky B 10cm	m	6,000	331,00	0,00	1 986,00	1 986,00	0,00000	0,000
24	013	976015291	Ohod. emby ven MVMVC 1-4dř. 100% vč. výšeblatní spár	m2	232,290	114,00	0,00	26 481,06	26 481,06	0,00000	0,000
25	013	976015391	Ohod. emby ven MVMVC 5-7dř. 100%	m2	28,200	148,00	0,00	4 173,60	4 173,60	0,00000	0,000
26	013	976001111	Ohod. sut na stědku do 14 km (Hádek u Plesova)	t	24,544	490,00	0,00	12 026,32	12 026,32	0,00000	0,000
27	013	976002111	Vnitrostavěbní doprava sut do 10m - ručně	t	24,544	535,00	0,00	13 130,78	13 130,78	0,00000	0,000
28	006	976003311	Naládková sut	t	24,544	47,50	0,00	1 165,82	1 165,82	0,00000	0,000
29	006	976003311	Uklizení sut - poplásek	t	24,544	1 250,00	0,00	30 679,39	30 679,39	0,00000	0,000
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
9							0,00	96 887,97	96 887,97		0,042
Přesun hmot HSV											
30	014	999281111	Přesun hmot - zrovny objektu	t	54,177	485,00	0,00	26 275,79	26 275,79	0,00000	0,000
Přesun hmot HSV											
99							0,00	26 275,79	26 275,79		0,000
HSV Celkem											
							0,00	447 696,91	447 696,91		54,177

Práce a dodávky PSV											
31	767	767662210	Konstrukce doplňkové kovové	m2	8,000	287,00	0,00	2 296,00	2 296,00	0,00009	0,001
32	MAT	15544696R	Základová mramorová vlnitá okružní, 2,5 x 1,6 m 22M	KUS	1,000	58 600,00	0,00	58 600,00	58 600,00	0,56020	0,560
33	767	767620620	Základová demontáž vlnitá vlnitá sloupky (2 křídla)	kus	2,000	648,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00000	0,000
34	767	999767101	Přesun hmot pro základová práce v objektu výšky do 6 m	t	0,581	1 900,00	0,00	1 103,81	1 103,81	0,00000	0,000
Konstrukce doplňkové kovové											
767							58 600,00	4 695,81	0,00		0,581
Dokončovací práce - natěry											
35	783	783121161	Nalát. syntetický OK lehkýh "C" - 2x, krovňská čerh	m2	8,000	235,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00058	0,005
Dokončovací práce - natěry											
783							58 600,00	6 575,81	65 175,81		0,586
PSV Celkem											

Práce a dodávky M											
Povrchové úpravy											
36	789	789111210	Čistota zdiva betonová vlnitá	m2	478,550	23,00	0,00	11 006,65	11 006,65	0,00000	0,000
Povrchové úpravy											
789							0,00	11 006,65	11 006,65		0,000
M Celkem											
							58 600,00	455 279,37	523 879,37		54,763
Celkem											