

Evidenční číslo Objednatele

.....

Evidenční číslo Zhotovitele

.....

Smlouva o dílo

Objednatel

Město Vítkov

sídlo: náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

zastoupení: Mgr. Jakub Cihlář, starosta města

ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí odboru služeb; [REDACTED]
[REDACTED], investiční technik, TDS – Legola Czech s. r. o.

Ve věcech dotačních: [REDACTED]

IČO: 00300870

DIČ: CZ00300870

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

Číslo účtu: 19-1323821/0100

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel

StavoSport s. r. o.

sídlo: Přehradní 233, 763 16 Fryšták

zastoupení: [REDACTED]

kontaktní osoby: [REDACTED]

IČO: 29278481

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká Spořitelna a. s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v **Brně** oddíl C, vložka 70440.

(dále jen **Zhotovitel**)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku České republiky v platném znění smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1 Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (dílo)

Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby:

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ V KLOKOČOVĚ U VÍTKOVA

- **Podle projektové dokumentace** – prováděcí dokumentace stavby s názvem „ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ V KLOKOČOVĚ U VÍTKOVA“, zpracované společností LEGOLA CZECH, s.r.o., Klínová 620/1, 709 00 Ostrava-Hulváky, IČO: 293 95 879, zak. Č.202208, která obsahuje technické specifikace a položkový výkaz výměr, je zpracována v souladu se zákonem. (dále jen PROJEKT).

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci.

1.2. Předmět díla dále tvoří:

- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání ve 2 vyhotoveních;
- vyhotovení zaměření skutečného stavu v digitální i tištěné podobě ve 2 vyhotoveních
- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 2 vyhotoveních;
- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 2 vyhotoveních;
- provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 2 vyhotoveních;
- celkový úklid díla před předáním a převzetím;
- provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky zadavatele (budoucím uživatelem);

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;

- položkového rozpočtu-výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem;
- příslušného povolení stavebního úřadu;
- nabídky Zhotovitele ze dne 24. 2. 2023 předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení, v zadání veřejné zakázky. (dále jen NABÍDKA)
- zadávací dokumentace veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace)

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této smlouvy (uložených u objednatele), přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v člancích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

- 1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.
- 1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:
 - vlastní text této smlouvy o dílo
 - zhotovitelem oceněný výkaz výměr;
 - PROJEKT;
 - příslušné povolení stavebního úřadu;
 - zadávací dokumentace;
 - NABÍDKA;
 - protokol o předání a převzetí staveniště;

1.7. Změny díla

- 1.7.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:
 - pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
 - pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;

- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou.

- 1.7.2.** Při vzniku potřeby jakýchkoliv jiných změn díla je Objednatel povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.
- 1.7.3.** Žádné změny díla podle odstavce 1.7.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

- 2.1.1.** zahájení provádění **do pěti dnů od předání staveniště**
- 2.1.2.** řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem objednateli bez vad), **nejpozději do tří měsíců od předání staveniště;**
- 2.1.3.** Nastane-li při realizaci díla změna provedení oproti rozpočtu, bude tato do 14 dnů od objednatelem předaného, vyjasněného technického řešení zhotovitelem oceněna a předložena ke schválení objednateli. Objednatel je povinen se k této zhotovitelem oceněné změně vyjádřit (schválit nebo zamítnout) do 7 dnů od data jejího obdržení. Při nesplnění této lhůty objednatel má zhotovitel právo na prodloužení termínu realizace o počet dní nad rámec lhůty dohodnuté v této SOD, dodatku nebo zápisu v SD oboustranně stvrzeného odpovědnými zástupci smluvních stran.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.2.1.** Zhotovitel **vypracuje** podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy.
- 2.2.2.** Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo jím pověřený technik jako technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
- 2.2.3.** Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatel nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je

Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

- 4.1. Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

2.066.741,82

- 4.2. Daň z přidané hodnoty** v základní sazbě 21 % **činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku**

434.015,78

- 4.3. Dohodnutá celková cena díla** (součet ceny uvedené v člancích 4.1. + 4.2.) **činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

2.500.757,60

- 4.4.** V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých

ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.

4.5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty;
- při změně rozsahu díla - nastane-li změna rozsahu předmětu díla této smlouvy vyžádaná Objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU **přílohy č. I** této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele.

Článek V.

Platební podmínky

- 5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel vystaví a Objednatel uhradí konečnou fakturu za kompletní provedení prací a dodávek. Podkladem k vystavení konečné faktury – daňového dokladu-je soupis skutečně provedených prací, vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne kalendářního měsíce následujícího. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.
- 5.2. Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků. Konečná faktura kromě údajů uvedených v článku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedením procentní výše DPH.
- 5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- číslo smlouvy
 - číslo faktury

- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele
 - název stavby/projektu
 - označení banky a číslo účtu Zhotovitele
 - označení díla
 - identifikaci Zhotovitele podle OR
 - celkový soupis provedených prací (vycházející ze zhotovitelem oceněného výkazu výměr):
 - počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele
 - soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- 5.4.** Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.
- 5.5.** Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí do 30-ti kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo zvýšit frekvenci fakturací v případech, kdy to bude v zájmu objednatele s ohledem na způsob financování projektu.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1.1.** Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v souladu s bodem 2.1.1. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.
- 6.1.2.** Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 6.2.1.** správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 6.2.2.** zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
- 6.2.3** Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytké překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději 7 kalendářních dní po předání díla staveniště zcela vyklidit.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

- 6.5.1.** Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
 - 6.5.1.1.** provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
 - 6.5.1.2.** přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.
- 6.5.2.** Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které

k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

- 6.5.3.** Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatel za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 6.5.4.** Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesе jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2.** Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny.

- 7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.7. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.8. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se staveništem, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou, které jsou přílohou této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit náklady nad rámec cenové nabídky (vícepráce), vzniklé při realizaci, nebo chybějící ve výkazu výměr, nebo cenové nabídce dle vzájemně odsouhlasených změnových listů v souladu se zákonnými postupy dle zákona

č. 134/2016 Sb., v platném znění. Stavenišťem se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště.

- 8.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):
 - 8.3.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno
 - 8.3.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
 - 8.3.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.
- 8.5. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 8.6. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

- 8.7. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních a oceněném rozpočtu, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 8.8.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
- 8.8.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je [REDACTED].
- 8.8.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.10. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
- 8.11. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 8.12. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude

Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek IX.

Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:
 - jedno odběrné místo elektrické energie 220/380 V 50 Hz, vody a případně tepla z přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě.
- 9.2. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.3. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
- 9.6. **PRÁVA A POVINNOSTI TDS**
 - 9.6.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu

stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.

- 9.6.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.6.3.** TDS bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.6.4.** TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.
- 9.6.5.** Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 9.6.6.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.6.7.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.6.7.1.** jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
 - 9.6.7.2.** se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce;

- 9.6.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
- 9.6.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.
- 9.6.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
- 9.6.10. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.6.11. TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.6.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.6.13. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek X.

Povinnosti Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby; Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje, že příslušná část předmětu díla, která bude prováděna prostřednictvím jeho poddodavatelů, bude provedena těmi poddodavateli, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce. Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem výběr poddodavatelů na ty části stavby, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí.
- 10.9. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a autorskému dozoru projektanta.

Článek XI.

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

Článek XII.

Předání díla

- 12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
- 12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
 - dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních;
 - doklady o individuálním vyzkoušení;

Pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

- 12.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.

Článek XIII.

Odpovědnost za vady

- 13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2. **Záruční doba činí 60 měsíců** a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.

- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění **reklamované vady do 5 kalendářních dnů** od doručení oznámení po jejich zjištění.

Článek XIV.

Smluvní pokuty

- 14.1. V případě **prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností připravit, ukončit a předat dílo dle bodu 2.1.2** je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.
- 14.3. V případě **prodlení Zhotovitele s odstraněním vad** je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z ceny díla** za každý případ a den prodlení.
- 14.4. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.

Článek XV.

Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 7 dnů;

- prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 15 dnů, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 15 dnů;
- prodlení s odstraněním vady delším než 10 dnů;
- prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
- porušení ustanovení článku 10.8 této smlouvy.

Článek XVI.

Ochrana informací

- 16.1.** Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 16.2.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 17.1.).
- 16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

- 17.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 17.2.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 17.3.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

- 17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 17.5. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této smlouvy dojde navrhovateli.
- 17.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo I - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK), která se skládá z těchto částí:
- PROJEKTU;
 - zhotovitelem oceněného výkazu výměr;
 - příslušného povolení stavebního úřadu;
 - zadávací dokumentace
 - NABÍDKY
- 17.7. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 17.8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 17.9. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
- 17.10. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Vítkova č. 311/7 ze dne 09.03.2023.

Ve Vítkově dne 12. 7. 2023

Ve Fryštáku dne 12. 7. 2023

za Objednatele
Mgr. Jakub Cihlár

za Zhotovitele



PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) Zhotovitele

která se skládá z těchto částí:

- **PROJEKTU (uloženého u Objednatele)**
- zhotovitelem oceněný výkaz výměr
(příloha této smlouvy)
- **SPOLEČNÉHO POVOLENÍ** (K § 94l odst. 7 a § 94s odst. 6 stavebního zákona)
Příloha č. 8, vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
(uloženého u Objednatele)
- **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**
(uloženého u Objednatele)
- **NABÍDKY**
(uloženého u Objednatele)

PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.7.1., 1.7.3. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou specifikovány v odstavci 1.7.1. této smlouvy. Tato dohoda současně stanovuje organizační zajištění podkladů a dokladů pro čerpání rezervy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.7.1. této smlouvy:

- změny, kterými dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla
- změny, které nemají vliv na cenu díla, znamenají však dílčí změnu navrženého technického řešení
- nepředvídané práce při provádění díla realizované a hrazené v rámci rezervy

článek I.

Postup při schvalování změn: Zhotovitel je povinen oznámit všechny změny v realizaci díla, a to s dostatečným předstihem před jejich provedením. Součástí oznámení změn bude popis změny, zdůvodnění změny a finanční vyčíslení změny, a to na změnovém formuláři, který je přílohou č. IV Smlouvy o dílo. Objednatel tyto změny ohlásí poskytovateli dotace a to nejméně 20 pracovních dnů před plánovaným datem změny. Zhotovitel je proto Objednateli musí ohlásit dříve než 20 pracovních dnů před plánovaným provedením změny, aby objednatel stihl změny v termínu oznámit poskytovateli dotace. Změny je možné fyzicky provést až po jejich schválení poskytovatelem dotace.

V případě dodatečných stavební prací lze nárokovat pouze takové práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a které jsou nezbytné pro provedení stavebních prací nezbytné. Tyto dodatečné práce budou hrazeny z rezervy, a to za splnění platné legislativy.

článek II.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: Mgr. Jakub Cihlář

za Zhotovitele: [REDACTED]

za Projektanta: [REDACTED]

článek III

Zhotovitel zpracuje Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke snížení ceny nebo o nepředvídané práce při provádění rekonstrukce realizované v rámci rezervy). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán zmocněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou Objednatele a Projektantem.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Schválená ZMĚNA může být Zhotovitelem realizována a v případě změny hrazené z rezervy následně fakturována fakturou, doloženou položkovým soupisem provedených prací.

Ve Vítkově dne 12. 7. 2023

Ve Fryštáku dne 12. 7. 2023

za Objednatele
Mgr. Jakub Cihlář

za Zhotovitele
[REDACTED]

Příloha: vzor změnového formuláře

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

Oznámení příjemce / žadatele o změnách

Reg. číslo projektu:

Název projektu:

Příjemce / žadatel:

Změna č. 1	
Popis změny (čeho se změna týká):	
Zdůvodnění změny:	
Původní hodnota:	
Nová hodnota:	
Změna č. 2	

Seznam příloh, kterými příjemce/žadatel dokládá změnu:

Statutární zástupce příjemce / žadatele:

Datum	Jméno, příjmení	Funkce	Podpis

Projektant:

Datum	Jméno, příjmení	Funkce	Podpis

Technický dozor stavby:

Datum	Jméno, příjmení	Funkce	Podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 091022
Stavba: ORANŽOVÉ HRŠTĚ V KLOKOČOVĚ U VÍTKOVA

KSO:
Místo: VÍTKOV

CC-CZ:
Datum: 24.02.2023

Zadavatel:
MĚSTO VÍTKOV

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
StavoSport s. r. o.

IČ: 292 78 481
DIČ: CZ29278481

Projektant:
LEGOLA CZECH s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
LEGOLA CZECH s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podmínky úrs.cz](#)

Cena bez DPH			2 066 741,82
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 066 741,82	Výše daně 434 015,78
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 500 757,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:091022

Stavba:

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ V KLOKOČOVĚ U VÍTKOVA

Místo:

VÍTKOV

Zadavatel:

MĚSTO VÍTKOV

Uchazeč:

StavoSport s. r. o.

Datum:

24.02.2023

Projektant:

LEGOLA CZECH s.r.o.

Zpracovatel:

LEGOLA CZECH s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 066 741,82	2 500 757,60	
SO 01	ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ - SPORTOVNÍ PLOCHA	1 811 949,32	2 192 458,68	STA
SO 02	PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	61 419,27	74 317,32	STA
SO 03	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	178 873,23	216 436,61	STA
4	VRN	14 500,00	17 545,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ V KLOKOČOVĚ U VÍTKOVA

Objekt:

SO 01 - ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ - SPORTOVNÍ PLOCHA

KSO:

Místo: VÍTKOV

CC-CZ:

Datum: 24.02.2023

Zadavatel:

MĚSTO VÍTKOV

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

StavoSport s. r. o.

IČ:

292 78 481

DIČ:

CZ29278481

Projektant:

LEGOLA CZECH s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

LEGOLA CZECH s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 811 949,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 811 949,32	21,00%	380 509,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 192 458,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ V KLOKOČOVĚ U VÍTKOVA
Objekt: SO 01 - ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ - SPORTOVNÍ PLOCHA

Místo:	VÍTKOV	Datum:	24.02.2023
Zadavatel:	MĚSTO VÍTKOV	Projektant:	LEGOLA CZECH s.r.o.
Uchazeč:	StavoSport s. r. o.	Zpracovatel:	LEGOLA CZECH s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 811 949,32
HSV - Práce a dodávky HSV	1 728 624,32
1 - Zemní práce	205 872,29
2 - Zakládání	193 029,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	496 130,39
5 - Komunikace pozemní	716 691,79
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	90 357,67
998 - Přesun hmot	26 542,80
PSV - Práce a dodávky PSV	83 325,00
766 - Konstrukce truhlářské	65 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	18 325,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ V KLOKOČOVĚ U VÍTKOVA
Objekt: SO 01 - ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ - SPORTOVNÍ PLOCHA

Místo: VÍTKOV Datum: 24.02.2023
Zadavatel: MĚSTO VÍTKOV Projektant: LEGOLA CZECH s.r.o.
Uchazeč: StavoSport s. r. o. Zpracovatel: LEGOLA CZECH s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 811 949,32

D HSV Práce a dodávky HSV 1 728 624,32

D 1 Zemní práce 205 872,29

24	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 314,880	45,00	59 169,60	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151123					
		VV	1314,88		1 314,880			
		VV	Součet		1 314,880			
25	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	141,055	200,00	28 211,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151104					
		VV	F1*(0,35-0,15)		141,055			
		VV	Součet		141,055			
63	K	131151102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	41,284	650,00	26 834,60	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131151102					
		VV	Základová patka:					
		VV	41,284		41,284			
		VV	Součet		41,284			
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	288,130	45,00	12 965,85	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111					
		VV	Odkopávky:		141,055			
		VV	141,055		141,055			
		VV	Mezisoučet		141,055			
		VV	Hloubení jam:					
		VV	41,284		41,284			
		VV	Mezisoučet		41,284			
		VV	Ornice:					
		VV	705,276*0,15		105,791			
		VV	Mezisoučet		105,791			
		VV	Součet		288,130			
27	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	288,130	25,00	7 203,25	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103					
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	288,130	45,00	12 965,85	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
		VV	288,13		288,130			
		VV	Součet		288,130			
5	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	705,276	15,00	10 579,14	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152501					
		VV	F1		705,276			
		VV	Součet		705,276			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	182,339	102,00	18 598,58	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101					
		VV	Odkopávky:		141,055			
		VV	141,055		141,055			
		VV	Mezisoučet		141,055			
		VV	Hloubení jam:					
		VV	41,284		41,284			
		VV	Mezisoučet		41,284			
		VV	Součet		182,339			
29	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	55,159	45,00	2 482,16	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	55,159	82,00	4 523,04	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103					
		VV	Ornice:					
		VV	(1073-705,276)*0,15		55,159			
		VV	Součet		55,159			
30	K	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	367,724	12,00	4 412,69	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181006112					
		VV	Ornice:					
		VV	(1073-705,276)		367,724			
		VV	Součet		367,724			
31	K	181451311	Založení trávníku strojné výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	367,724	45,00	16 547,58	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451311					
32	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	9,193	150,00	1 378,95	CS ÚRS 2022 02
		VV	367,724*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		9,193			
D 2 Zakládání							193 029,38	
15	K	213111121	Stabilizace základové spáry geotextílií	m2	691,843	35,00	24 214,51	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213111121					
		VV	F2		691,843			
		VV	Součet		691,843			
16	M	6932102	Geotextilie netkaná	m2	819,488	35,00	28 682,08	CS ÚRS 2022 02
		VV	691,843		691,843			
		VV	Součet		691,843			
		VV	691,843*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		819,488			
42	K	275313711	Základy z betonu prostého patky tř. C 20/25 - XO	m3	41,979	3 200,00	134 332,80	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313711					
		VV	Oplocení:					
		VV	41,284		41,284			
		VV	Sloupky sítě tenis/volejbal:					
		VV	0,445		0,445			
		VV	Branky:					
		VV	0,25		0,250			
		VV	Součet		41,979			
67	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	82,857	50,00	4 142,85	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351121					
		VV	248,57/3		82,857			
		VV	Součet		82,857			
68	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	82,857	20,00	1 657,14	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351122					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							496 130,39	
52	K	338171121	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových v 1 m se zalitím MC	kus	29,000	450,00	13 050,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171121					
		VV	29		29,000			
		VV	Součet		29,000			
49	K	33817112	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových v 4 m se zalitím MC	kus	39,000	450,00	17 550,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/33817112					
		VV	14		14,000			
		VV	8		8,000			
		VV	10		10,000			
		VV	7		7,000			
		VV	Součet		39,000			
57	K	3381712	Kompletace vrátek střídačka 0,8, klika, zámek	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/3381712					
54	K	33817	Kompletace branka 1x2,6, 1x klika, 1x FAB, 3x panty	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/33817					
53	K	3381711	Kompletace vrat 3x2,6, 1x klika, 1x FAB, 6x panty	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/3381711					
50	M	553422	výroba ocelové konstrukce vč. povrchové úpravy	kg	4 242,006	65,00	275 730,39	CS ÚRS 2022 02
		VV	4242,006		4 242,006			
		VV	Součet		4 242,006			
56	K	3381	D+M mantinelu z HVK hranolů v=0,98	m2	116,400	750,00	87 300,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/3381					
		VV	A-A':					
		VV	37*1		37,000			
		VV	B-B':					
		VV	37*1		37,000			
		VV	C-C':					
		VV	1*(3,7+2,6+1,6+5,4+1,6+2,6+1,06+2,640)		21,200			
		VV	D-D':					
		VV	1*(4+2,3+1,6+5,4+1,6+2,6+3,7)		21,200			
		VV	Součet		116,400			
60	K	3382	D+M síť pro oplocení PI 45/45/3, vč.karabinek a napínacích lanek	m2	360,000	250,00	90 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/3382					
		VV	120*3		360,000			

D 5 Komunikace pozemní

716 691,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	564751115	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 190 mm	m2	691,843	230,00	159 123,89	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564751115 F2 691,843					
33	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	691,843	70,00	48 429,01	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564710011 F2 Součet 691,843 691,843					
35	K	56480111	Podklad ze šterkodrti 4/8 s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm	m2	691,843	65,00	44 969,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/56480111 F2 Součet 691,843 691,843					
36	K	564801	Podklad ze šterkodrti 0/4 s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm	m2	691,843	50,00	34 592,15	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564801 F2 Součet 691,843 691,843					
44	K	589141111	Umělý travník pro sportovní povrchy multisport včetně zásypu pískem výška vlasu do 25 mm z fibrilovaných vláken	m2	691,843	580,00	401 268,94	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/589141111 F2 Součet 691,843 691,843					
45	K	589811111	Umělý travník pro sportovní povrchy vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport šířky 5 cm	m	283,080	100,00	28 308,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/589811111 Tenis: (5,485+6,4+6,4+5,485)*4 (1,37+1,37+8,23)*2 8,23*2 6,4+6,4 Mezisoučet Volejbal: (6+3+3+6)*2 9*4 Mezisoučet Fotbal: 18*3 5,4*2 Mezisoučet Součet 95,080 21,940 16,460 12,800 146,280 36,000 36,000 72,000 54,000 10,800 64,800 283,080					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						90 357,67
65	K	916231212	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	119,659	350,00	41 880,65	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231212 119,659*1,02 "Přepočtené koeficientem množství" 122,052					
66	M	59217016	obrubník betonový chodниковý 1000x80x250mm	m	122,052	135,00	16 477,02	CS ÚRS 2022 02
46	K	91623211	D+M sloupky pro tenis, včetně sítě, singl. tyčí, wimbl.	sada	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/91623211					
47	K	916232	D+M sloupky pro volejbal, včetně sítě, anténky	sada	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916232					
48	K	91623219	D+M branka fotbalová 5x2 m, síť bílá	sada	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/91623219					
D	998	Přesun hmot						26 542,80
37	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	176,952	150,00	26 542,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998222012					
D	PSV	Práce a dodávky PSV						83 325,00
D	766	Konstrukce truhlářské						65 000,00
58	K	76612410	D+M střešnice, sedadla s uloženým prostorem, střecha	soubor	2,000	30 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/76612410					
59	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766201					
D	767	Konstrukce zámečnické						18 325,00
64	K	76701	Koše na třídění odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/76701					
61	K	76763180	Demontáž oplacení - v.4m, betonové patky	m	27,300	250,00	6 825,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767201

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ V KLOKOČOVĚ U VÍTKOVA

Objekt:

SO 02 - PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

KSO:

Místo: VÍTKOV

CC-CZ:

Datum: 24.02.2023

Zadavatel:

MĚSTO VÍTKOV

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

StavoSport s. r. o.

IČ:

292 78 481

DIČ:

CZ29278481

Projektant:

LEGOLA CZECH s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

LEGOLA CZECH s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 419,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 419,27	21,00%	12 898,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 317,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ V KLOKOČOVĚ U VÍTKOVA
Objekt: SO 02 - PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Místo: VÍTKOV
Zadavatel: MĚSTO VÍTKOV
Uchazeč: StavoSport s. r. o.

Datum: 24.02.2023
Projektant: LEGOLA CZECH s.r.o.
Zpracovatel: LEGOLA CZECH s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		61 419,27
HSV - Práce a dodávky HSV		60 354,87
1 - Zemní práce		39 092,83
4 - Vodorovné konstrukce		4 523,70
8 - Trubní vedení		13 542,84
998 - Přesun hmot		3 195,50
PSV - Práce a dodávky PSV		1 064,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud		1 064,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ V KLOKOČOVĚ U VÍTKOVA

Objekt:

SO 02 - PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Místo: VÍTKOV

Datum: 24.02.2023

Zadavatel: MĚSTO VÍTKOV

Projektant: LEGOLA CZECH
s.r.o.

Uchazeč: StavoSport s. r. o.

Zpracovatel: LEGOLA CZECH
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 61 419,27

D HSV Práce a dodávky HSV 60 354,87

D 1 Zemní práce 39 092,83

12	K	132154103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	85,152	85,00	7 237,92	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154103
VV 1*1,6*53,22 85,152
VV Součet 85,152

19	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	21,288	45,00	957,96	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103
VV 85,152-63,864 21,288
VV Součet 21,288

18	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	21,288	82,00	1 745,62	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
VV 21,288 21,288
VV Součet 21,288

20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	21,288	15,00	319,32	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
VV 21,288 21,288
VV Součet 21,288

25	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	63,864	85,00	5 428,44	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV 53,22*1*(1,6-0,1-0,3) 63,864
VV Součet 63,864

16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	15,966	250,00	3 991,50	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101
VV 53,22*1*0,3 15,966
VV Součet 15,966

17	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	31,932	385,00	12 293,82	CS ÚRS 2022 02
----	---	----------	------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

VV 15,966*2 *Přepočtené koeficientem množství 31,932

21	K	181006112	Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	53,220	45,00	2 394,90	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181006112
VV Ornice: 53,22*1 53,220
VV Součet 53,220

22	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	53,220	85,00	4 523,70	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451311

23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,331	150,00	199,65	CS ÚRS 2022 02
----	---	----------	---------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

VV 53,22*0,025 *Přepočtené koeficientem množství 1,331

D 4 Vodorovné konstrukce 4 523,70

4	K	451573111	Lože pod potrubí, tl. 100 mm v otevřeném výkopu z písku	m3	5,322	850,00	4 523,70	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111
VV 53,22*1*0,1 5,322
VV Součet 5,322

D 8 Trubní vedení 13 542,84

9	K	86715100	D+M narážecí spojka potrubí HAWLE D32X3 PE 100 RC	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/86715100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	53,220	45,00	2 394,90	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871161141								
2	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	54,018	140,00	7 562,52	CS ÚRS 2022 02
VV					53,22*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	54,018		
6	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	53,220	2,00	106,44	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892233122								
7	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí	m	53,220	1,00	53,22	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892241111								
10	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC	m	53,220	8,00	425,76	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112								
D 998 Přesun hmot							3 195,50	
3	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	31,955	100,00	3 195,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101								
D PSV Práce a dodávky PSV							1 064,40	
D 741 Elektroinstalace - silnoprúd							1 064,40	
5	K	7411121	D+M identifikační vodič	m	53,220	20,00	1 064,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7411121								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ V KLOKOČOVĚ U VÍTKOVA

Objekt:

SO 02 - PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

KSO:

Místo: VÍTKOV

CC-CZ:

Datum: 24.02.2023

Zadavatel:

MĚSTO VÍTKOV

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

StavoSport s. r. o.

IČ:

292 78 481

DIČ:

CZ29278481

Projektant:

LEGOLA CZECH s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

LEGOLA CZECH s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 419,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 419,27	21,00%	12 898,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 317,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ V KLOKOČOVĚ U VÍTKOVA
Objekt: SO 02 - PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Místo: VÍTKOV
Zadavatel: MĚSTO VÍTKOV
Uchazeč: StavoSport s. r. o.

Datum: 24.02.2023
Projektant: LEGOLA CZECH s.r.o.
Zpracovatel: LEGOLA CZECH s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		61 419,27
HSV - Práce a dodávky HSV		60 354,87
1 - Zemní práce		39 092,83
4 - Vodorovné konstrukce		4 523,70
8 - Trubní vedení		13 542,84
998 - Přesun hmot		3 195,50
PSV - Práce a dodávky PSV		1 064,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud		1 064,40

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ V KLOKOČOVĚ U VÍTKOVA

Objekt:

SO 02 - PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Místo: VÍTKOV

Datum: 24.02.2023

Zadavatel: MĚSTO VÍTKOV

Projektant: LEGOLA CZECH
s.r.o.

Uchazeč: StavoSport s. r. o.

Zpracovatel: LEGOLA CZECH
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 61 419,27

D HSV Práce a dodávky HSV 60 354,87

D 1 Zemní práce 39 092,83

12	K	132154103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	85,152	85,00	7 237,92	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154103					
		VV	1*1,6*53,22		85,152			
		VV	Součet		85,152			

19	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	21,288	45,00	957,96	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103					
		VV	85,152-63,864		21,288			
		VV	Součet		21,288			

18	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	21,288	82,00	1 745,62	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111					
		VV	21,288		21,288			
		VV	Součet		21,288			

20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	21,288	15,00	319,32	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
		VV	21,288		21,288			
		VV	Součet		21,288			

25	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	63,864	85,00	5 428,44	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101					
		VV	53,22*1*(1,6-0,1-0,3)		63,864			
		VV	Součet		63,864			

16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,966	250,00	3 991,50	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101					
		VV	53,22*1*0,3		15,966			
		VV	Součet		15,966			

17	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	31,932	385,00	12 293,82	CS ÚRS 2022 02
----	---	----------	------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

		VV	15,966*2 *Přepočtené koeficientem množství		31,932			
--	--	----	--	--	--------	--	--	--

21	K	181006112	Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	53,220	45,00	2 394,90	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181006112					
		VV	Ornice:					
		VV	53,22*1		53,220			
		VV	Součet		53,220			

22	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	53,220	85,00	4 523,70	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451311					
--	--	------------	---	--	--	--	--	--

23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,331	150,00	199,65	CS ÚRS 2022 02
----	---	----------	---------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

		VV	53,22*0,025 *Přepočtené koeficientem množství		1,331			
--	--	----	---	--	-------	--	--	--

D 4 Vodorovné konstrukce 4 523,70

4	K	451573111	Lože pod potrubí, tl. 100 mm v otevřeném výkopu z písku	m3	5,322	850,00	4 523,70	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111					
		VV	53,22*1*0,1		5,322			
		VV	Součet		5,322			

D 8 Trubní vedení 13 542,84

9	K	86715100	D+M narážecí spojka potrubí HAWLE D32X3 PE 100 RC	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/86715100					
--	--	------------	---	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	53,220	45,00	2 394,90	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871161141								
2	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	54,018	140,00	7 562,52	CS ÚRS 2022 02
VV					53,22*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	54,018		
6	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	53,220	2,00	106,44	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892233122								
7	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí	m	53,220	1,00	53,22	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892241111								
10	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC	m	53,220	8,00	425,76	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112								
D 998 Přesun hmot							3 195,50	
3	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	31,955	100,00	3 195,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101								
D PSV Práce a dodávky PSV							1 064,40	
D 741 Elektroinstalace - silnoprúd							1 064,40	
5	K	7411121	D+M identifikační vodič	m	53,220	20,00	1 064,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7411121								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ V KLOKOČOVĚ U VÍTKOVA

Objekt:

4 - VRN

KSO:

Místo: VÍTKOV

CC-CZ:

Datum: 24.02.2023

Zadavatel:

MĚSTO VÍTKOV

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

StavoSport s. r. o.

IČ:

292 78 481

DIČ:

CZ29278481

Projektant:

LEGOLA CZECH s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

LEGOLA CZECH s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 500,00	21,00%	3 045,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 545,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ V KLOKOČOVĚ U VÍTKOVA
Objekt: 4 - VRN

Místo: VÍTKOV
Zadavatel: MĚSTO VÍTKOV
Uchazeč: StavoSport s. r. o.

Datum: 24.02.2023
Projektant: LEGOLA CZECH s.r.o.
Zpracovatel: LEGOLA CZECH s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	14 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ V KLOKOČOVĚ U VÍTKOVA
Objekt: 4 - VRN

Místo: VÍTKOV

Zadavatel: MĚSTO VÍTKOV

Uchazeč: StavoSport s. r. o.

Datum: 24.02.2023

Projektant: LEGOLA CZECH s.r.o.

Zpracovatel: LEGOLA CZECH s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 500,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				14 500,00	
1	K	1	VRN	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
2	K	2	Průkazní zkoušky	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
3	K	3	Práce geodeta	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 091022
Stavba: ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ V KLOKOČOVĚ U VÍTKOVA

Datum: 24.02.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01	ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ - SPORTOVNÍ PLOCHA		
F1	Hřiště celkem		705,276
	705,276		705,276
	Součet		705,276
Použití figury:			
122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	141,055
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	705,276
F2	Umělý trávník PLAY COMFORT		691,843
	691,843		691,843
Použití figury:			
213111121	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé	m2	691,843
564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	691,843
564751115	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 190 mm	m2	691,843
564801	Podklad ze štěrkodrtě 0/4 plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	691,843
56480111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	691,843
589141111	Umělý trávník pro multisport z fibrilovaných vláken výška vlasu do 25 mm zásyp písek	m2	691,843
SO 03	DEŠŤOVÁ KANALIZACE		
F1	Hřiště celkem		705,276
	705,276		705,276
	Součet		705,276

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST