



DODATEK Č.1 Smlouvy o dílo č. 02/2023

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění

pro stavbu :

Skupinový vodovod Pustiměř, přeložka přívodného řadu V(P) do VDJ Pustiměř I

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Sídlo:	Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
jejímž jménem jedná :	Ing. Jiří Piňos, prokurista
ve věcech technických :	Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek
IČ: 49454587	DIČ: CZ 494 54 587
Tel.: 517 324 930	Fax: 517 348 066
E-mail:	novomestsky@vakvyskov.cz
Registrace:	Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170

Zhotovitel :	VHS – stavby Vyškov s.r.o.
Sídlo:	Pustiměř 83, 683 21 Pustiměř
jejímž jménem jedná :	Martin Lankaš - jednatel
ve věcech technických :	Martin Lankaš
IČ: 02639092	DIČ: CZ02639092
Tel.: 602590139	
E-mail:	info@vhs-stavby.cz
Registrace:	Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81975

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č.1 k základní SoD, kterým se upravuje čl. III. CENA DÍLA dle skutečně provedených prací a dodávek a IV. TERMÍN PLNĚNÍ.

Při provádění stavebních prací byl zjištěn havarijní stav vodovodního potrubí v místě podchodu pod vodním tokem a v místě napojení na technologické potrubí čerpací stanice. Potrubí vykazovalo bodové poruchy, netěsné spoje. Na základě výše uvedených skutečností bylo nutno navýšit rozsah prací a dodávek.

takto:

III. CENA DÍLA

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně vývoje cen (inflace). Cenová nabídka a cena díla je platná do 31. 12. 2023.

Rekapitulace ceny v Kč:

	Cena v Kč bez DPH
cena díla celkem	7 095 250,03
cena dle dodatku č.1	813 627,25
cena díla celkem vč. dodatku č.1	7 908 877,28

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Dokončení stavby: **31. 10. 2023**

Dokončením se rozumí úplné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků.

Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 SoD je vypracován ve 3 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Za objednatele

Za zhotovitele


ve Vyškově, dne : 1. 8. 2023

ve Vyškově, dne : 1. 8. 2023


VODOVODY A KÁNALIZACE

VYŠKOV, a.s. (19)

682 01 Vyškov, Brněnská 410/13



Ing. Jiří Piňos
prokurista



PŘÍLOHA Č. 1

- Rekapitulace změnového listu č.1

VHS-stavby Vyškov s.r.o.

Sídlo: Č.p.83, Pustiměř 683 21

info@vhs-stavby.cz

IČ: 02639092, DIČ: CZ02639092



Martin Lankaš
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1855	SV Pustiměř, oprava výtlačného řadu V(P)	
Objednatel:	Vodovody a kanalizace, a.s. Brněnská 410/13 682 01 Vyškov	IČO: 49454587 DIČ: CZ49454587	
Zhotovitel:	VHS-stavby Vyškov s.r.o. Pustiměř 83 683 21 Pustiměř	IČO: 02639092 DIČ: CZ02639092	
Vypracoval:	Martin Lankaš		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				760 963,25
PSV				1 230,00
MON				18 234,00
Vedlejší náklady				3 600,00
Ostatní náklady				29 600,00
Celkem				813 627,25

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		813 627,25 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			813627,25 CZK

v Pustiměř dne _____

VHS-stavby Vyškov s.r.o.
Sídlo: č.p.83, Pustiměř 683 21
info@vhs-stavby.cz
IČ: 02639092, DIČ: CZ02639092
Martin Lankaš
Za zhotovitele

**VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. (15)**
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	STAVENÍ ČÁST-úsek PČS-ul. Potoční	0,00	794 163,25		794 163,25	98
03	SV Pustiměř, oprava výtlačného řadu V(P), úsek PČS-ul. Potoční	0,00	794 163,25		794 163,25	98
PS-01	Technologická část-PČS	0,00	19 464,00		19 464,00	2
02	PČS změna vstrojení	0,00	19 464,00		19 464,00	2
Celkem za stavbu					813 627,25	100

Popis stavby: 1855 - SV Pustiměř, oprava výtlačného řadu V(P)

Popis objektu: 01 - STAVENÍ ČÁST-úsek PČS-ul. Potoční

Popis rozpočtu: 03 - SV Pustiměř, oprava výtlačného řadu V(P), úsek PČS-ul. Potoční

Popis objektu: PS-01 - Technologická část-PČS

Popis rozpočtu: 02 - PČS změna vstrojení

VODOPADY A KANALIZACE
VÝŠKOVÝ
088 01 VÝŠKOVÝ VODOPAD 10 S80

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			291 973,77	35,9
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			3 937,35	0,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			27 518,50	3,4
5	Komunikace	HSV			3 637,04	0,4
85	Potrubí z trub litinových	HSV			342 613,38	42,1
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			26 485,50	3,3
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			44 969,60	5,5
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			13 138,62	1,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 689,49	0,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 230,00	0,2
M23	Montáže potrubí	MON			18 234,00	2,2
VN	Vedlejší náklady	VN			3 600,00	0,4
ON	Ostatní náklady	ON			29 600,00	3,6
Cena celkem					813 627,25	100,0

Položkový rozpočet

S:	1855	SV Pustiměř, oprava výtlačného řadu V(P)
O:	01	STAVENÍ ČÁST-úsek PČS-ul. Potoční
R:	03	SV Pustiměř, oprava výtlačného řadu V(P), úsek PČS-ul. Potoční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				291 973,77
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min 65*1,5	h	98,00000 98,00000	122,00	11 956,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	8,00000 8,00000	59,20	473,60
3	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 vodovod rýha 0,8 : 3*0,8	m	2,40000 2,40000	613,20	1 471,68
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (131-22)*5	m3	545,00000 545,00000	44,00	23 980,00
5	130901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách pneumatickým kladivem AŠ : 3*2,2*0,3 část stěn : 3*0,3*0,5*2 část stěn : 1,6*0,3*0,5*2	m3	3,36000 1,98000 0,90000 0,48000	1 870,00	6 283,20
6	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 mont jáma ul. Potoční : 3*1,5*1,5 mont jáma v poli : 2*3*4,5	m3	33,75000 6,75000 27,00000	470,00	15 862,50
7	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 60% tř 3, 95, strojně : (131*1,5*0,8)*0,6*0,95	m3	64,45800 64,45800	259,10	16 701,07
8	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	26,88120 26,88120	42,90	1 153,20
9	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	35,21400 35,21400	495,70	17 455,58
10	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 59,73540*0,3	m3	17,92062 17,92062	85,90	1 539,38
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3 60% tř3, 5% ruční : 131*0,6*0,05	m3	3,93000 3,93000	1 221,40	4 800,10
12	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 4 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,93000*0,6666	m3	2,61974 2,61974	2 132,80	5 587,38
13	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4 39	m	39,00000 39,00000	1 540,00	60 060,00
14	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 131*1,5*2	m2	393,00000 393,00000	45,00	17 685,00
15	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 393,00000	m2	393,00000 393,00000	13,00	5 109,00
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 33,75000*0,5 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 89,60400*0,5 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 59,73540*0,5 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,93000*0,5 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,61974*0,5	m3	94,81957 16,87500 44,80200 29,86770 1,96500 1,30987	153,10	14 516,88
17	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 94,81957*2 odečet pod dlažbou p.č. 1808/2 : -3*1,5*(1,5-0,3)*2	m3	178,83914 189,63914 -10,80000	56,00	10 014,99
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m pod dlažbou p.č. 1808/2 : 3*1,5*(1,5-0,3)	m3	5,40000 5,40000	272,10	1 469,34

Položkový rozpočet

S:	1855	SV Pustiměř, oprava výtlačného řadu V(P)
O:	01	STAVENÍ ČÁST-úsek PČS-ul. Potoční
R:	03	SV Pustiměř, oprava výtlačného řadu V(P), úsek PČS-ul. Potoční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,40000	19,00	102,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 5,40000		5,40000		
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	39,26957	162,10	6 365,60
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdáleností do 10 m od okraje zásypu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 94,81957		94,81957		
		odečet lože a obsypu rýha 0,8 : -(131)*0,8*(0,4+0,1)		-52,40000		
		odečet k-ce komunikace a obsypu jáma : -(3)*1,5*(1,5-0,5-0,3)		-3,15000		
21	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	43,72000	622,20	27 202,58
		rýha 0,8 : 131*0,8*0,4		41,92000		
		jáma ul. Potoční : 3*1,5*0,4		1,80000		
22	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	545,00000	68,00	37 060,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 545,00000		545,00000		
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,40000	210,00	1 134,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 5,40000		5,40000		
24	58337306R	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B	t	5,00000	269,10	1 345,50
		pro případ : 5		5,00000		
25	58337344R	Štěrkopísek frakce 0-32 B	t	8,03584	329,10	2 644,59
		dlažba na pozemku p.č. 1808/2 : 3*1,5*(1,5-0,5-0,3)*2,2		6,93000		
		zásyp skruže-vzdušník : 0,4*0,4*pi*1*2,2		1,10584		
Díl: 11 Přípravné a přídružené práce						3 937,35
26	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	4,50000	86,00	387,00
		3*1,5		4,50000		
27	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	4,50000	742,30	3 340,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 4,50000		4,50000		
28	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	2,00000	105,00	210,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						27 518,50
29	451577977R00	Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl. do 10 cm	m2	4,50000	121,00	544,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 4,50000		4,50000		
30	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	m3	18,00000	1 143,40	20 581,20
		jáma ul. Potoční : 3*1,5*4		18,00000		
31	451595111R00	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m3	10,48000	610,00	6 392,80
		rýha 0,8 : (131)*0,8*0,1		10,48000		
Díl: 5 Komunikace						3 637,04
32	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	4,50000	277,10	1 246,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,50000		4,50000		
33	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	4,50000	280,10	1 260,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 4,50000		4,50000		
34	917832111R00	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z C12/15	m	2,00000	315,00	630,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,00000		2,00000		
35	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	1,35000	370,10	499,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 4,50000*0,3		1,35000		
Díl: 85 Potrubí z trub litinových						342 613,38
36	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	2,00000	4 255,00	8 510,00

Položkový rozpočet

S:	1855	SV Pustiměř, oprava výtlačného řadu V(P)
O:	01	STAVENÍ ČÁST-úsek PČS-ul. Potoční
R:	03	SV Pustiměř, oprava výtlačného řadu V(P), úsek PČS-ul. Potoční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ZÚ, KÚ : 2		2,00000		
37	851601102RT1	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100 hrdlové, pružný spoj, ve výkopu	m	131,00000	205,10	26 868,10
		řad V(P) : 131		131,00000		
38	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. příř. výkop DN 100	kus	1,00000	556,20	556,20
		1		1,00000		
39	857601102RT1	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 hrdlové, pružný spoj, ve výkopu	kus	5,00000	556,20	2 781,00
		5		5,00000		
40	891243321R00	Montáž ventilů odvzdušňovacích přírub. DN 80	kus	1,00000	890,00	890,00
		1		1,00000		
41	42200741T	Uliční poklop tuhý pro za- a odvzdušňovací soupravu	kus	1,00000	2 040,00	2 040,00
		1		1,00000		
42	42203	těsnění ploché DN 100 KGS-EPDM s ocel. vložkou DN 10-16	kus	2,00000	198,10	396,20
		2		2,00000		
43	55201	roura MDR DN 100/5m VRS-T K10 - ZnAl PUR LL	m	134,93000	1 811,70	244 452,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 131,00000*1,03		134,93000		
44	55203	EU DN 100 VRS-T PN 10-16 Přírubová tvarovka s hladkým koncem	kus	1,00000	2 344,80	2 344,80
		1		1,00000		
45	55206	Koleno s jedním hrdlem MK DN100/45°, VRS-T PN 10-40	kus	4,00000	4 572,60	18 290,40
		4		4,00000		
46	552599943R	Tvarovka příř. s příř. odb. Duktus T DN 100/80	kus	1,00000	2 088,00	2 088,00
		1		1,00000		
47	HAWLE 01T	Odvzdušňovací a zavzdušňovací souprava HAWLE DN80, dl. 1305mm	kus	1,00000	33 320,00	33 320,00
		1		1,00000		
48	R_3052889T	těsnění ploché DN 80 KGS-EPDM s ocel. vložkou DN 10-16	kus	1,00000	76,00	76,00
		1		1,00000		
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot						26 485,50
49	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	39,00000	115,00	4 485,00
		39		39,00000		
50	877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	10,00000	88,00	880,00
		10		10,00000		
51	286136760R	Trubka Wavin TS voda SDR11 110x10,0 mm L=12 m PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá	m	42,90000	355,00	15 229,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 39,00000*1,1		42,90000		
52	28653327.AR	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 110 mm	kus	5,00000	805,00	4 025,00
		5		5,00000		
53	28653766R	Nákržek lemový PE 100 d 110 mm +GF+	kus	2,00000	278,00	556,00
		2		2,00000		
54	286543691R	Příruba volná k lemovému nákržku d110/DN100mm PPR	kus	2,00000	655,00	1 310,00
		2		2,00000		
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						44 969,60
55	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	170,00000	38,00	6 460,00

Položkový rozpočet

S:	1855	SV Pustiměř, oprava výtlačného řadu V(P)
O:	01	STAVENÍ ČÁST-úsek PČS-ul. Potoční
R:	03	SV Pustiměř, oprava výtlačného řadu V(P), úsek PČS-ul. Potoční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 131,00000		131,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 39,00000		39,00000		
56	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	1,00000	8 458,00	8 458,00
		1		1,00000		
57	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	170,00000	26,00	4 420,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 170,00000		170,00000		
58	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	5,00000	259,10	1 295,50
		Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.				
		protlak : 1		1,00000		
		vzdušn : 4		4,00000		
59	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	131,00000	16,00	2 096,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 131,00000		131,00000		
60	8990001	Demontáž potrubní ocelové chráničky	m	15,00000	188,00	2 820,00
		křížení s potokem : 15		15,00000		
61	30901	ŠROUBY A MATICE, PODLOŽKY NEREZ	sada	1,00000	4 890,00	4 890,00
		1		1,00000		
62	34109513R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYLo 2 x 2,5 mm2	m	170,00000	25,00	4 250,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 131,00000		131,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 39,00000		39,00000		
63	42201	havl. deska podkladová UNI	kus	1,00000	250,10	250,10
		1		1,00000		
64	592243553R	Skruž šachetní TBS-Q.1 80/100 PS	kus	1,00000	1 780,00	1 780,00
		1		1,00000		
65	60860035T	SLOUPEK orientační VODAI PE/ocel (modro-bílý) impregnovaný, jeden konec fazeta, druhý rovný	kus	5,00000	1 650,00	8 250,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 5,00000		5,00000		
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				13 138,62
66	970041160R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm	m	0,45000	3 190,00	1 435,50
		prostup do PČS : 0,45		0,45000		
67	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	11,88750	98,00	1 164,98
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,50000*0,77		3,46500		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,36000*2,5		8,40000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 0,45000*0,05		0,02250		
68	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	511,16250	12,00	6 133,95
		Brno, Černovice :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 11,88750*43		511,16250		
69	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	11,88750	145,10	1 724,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 11,88750		11,88750		
70	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	1,98000	160,10	317,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,50000*0,44		1,98000		
71	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	8,40000	260,00	2 184,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,36000*2,5		8,40000		
72	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	11,88750	15,00	178,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 11,88750		11,88750		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 689,49

Položkový rozpočet

S:	1855	SV Pustiměř, oprava výtlačného řadu V(P)
O:	01	STAVENÍ ČÁST-úsek PČS-ul. Potoční
R:	03	SV Pustiměř, oprava výtlačného řadu V(P), úsek PČS-ul. Potoční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
73	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	40,51778	165,10	6 689,49
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 600,00
74	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	3,00000	1 200,00	3 600,00

vodovod : 1
 Plynovod : 0
 sdělovací vedení cetin : 0
 NN : 1
 VO : 1
 upc : 0
 infos : 0
 AC : 0

Díl: ON		Ostatní náklady				29 600,00
75	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 200,00	6 200,00
76	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
77	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 400,00	6 400,00
78	930000003T00	Dopravní značení	kompl	1,00000	1 900,00	1 900,00
		1		1,00000		
79	930000004T00	Poplatky za vstupy na pozemky	kompl	1,00000	2 100,00	2 100,00
		1		1,00000		
80	930000008T00	Geometrický plán pro zřízení služebnosti (v rozsahu věřené sítě-12 paré)	kompl	1,00000	8 500,00	8 500,00
		1		1,00000		

Celkem					794 163,25
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1855	SV Pustiměř, oprava výtlačného řadu V(P)
O:	PS-01	Technologická část-PČS
R:	02	PČS změna vystrojení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				1 230,00
1	722130919R00	Provedení opravy závitového potrubí, přezázení ocelové trubky do DN 100 mm	kus	1,00000	310,00	310,00
		1		1,00000		
2	722211814R00	Demontáž armatur vodovodních se dvěma přírubami DN 100 mm	kus	1,00000	920,00	920,00
		1		1,00000		
Díl: M23		Montáže potrubí				18 234,00
3	891261221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100	kus	1,00000	188,00	188,00
		1		1,00000		
4	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 200 mm	m	1,00000	210,00	210,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,00000		1,00000		
5	230032030R00	Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 100	kus	3,00000	90,00	270,00
		3		3,00000		
6	230140053R00	Montáž trubek z nerez. oceli tř. 17, 108 x 2	m	1,00000	388,00	388,00
		1		1,00000		
7	230140183R00	Montáž trubních dílů přivařovacích tř. 17, 108 x 2	kus	7,00000	144,00	1 008,00
		kolena : 4		4,00000		
		příruby : 3		3,00000		
8	230230033R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa, DN 100	m	1,00000	980,00	980,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,00000		1,00000		
9	12701	Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli 1.4301 s objímkami s gumovou výstelkou pro upevnění	kompl	1,00000	640,00	640,00
		1		1,00000		
10	1273218T	Nerez příruba plochá přivařovací DN100/PN10/104 1.4301	ks	3,00000	1 005,00	3 015,00
		3		3,00000		
11	1273219T	Koleno nerez 104 x 2, DIN11852-1.4301	kus	4,00000	288,00	1 152,00
		4		4,00000		
12	141301T	Trubka svařovaná EN 10217-7, 104x2 Jakost 1.4404	m	0,50000	866,00	433,00
		0,5		0,50000		
13	30901	ŠROUBY A MATICE, PODLOŽKY NEREZ	sada	1,00000	2 450,00	2 450,00
14	42224359R	Šoupátko S20-118-610 PN 10 DN 100(EKO-Plus005)	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,00000		1,00000		
15	42293532	Waga PŘÍRUBA TAH-LT DN100	kus	1,00000	4 400,00	4 400,00
		1		1,00000		
Celkem						19 464,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1855	SV Pustiměř, oprava výtlačného řadu V(P)
O:	PS-01	Technologická část-PČS
R:	02	PČS změna vstrojení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------