



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ)

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Vísky

Zástupce: Ing. Stanislav Kamba - starosta obce
Adresa: Vísky 96, 679 33 Vísky
IČO: 281263
DIČ: není plátce DPH
Tel, e-mail: +420 602 745 680, visky@visky.cz
Datová schránka ID: 3p6a286
bankovní spojení: Komerční banka Letovice
č. ú. 10025631/0100

Osoby pověřené k obchodnímu a technickému jednání: Ing. Stanislav Kamba - starosta obce

a

Zhotovitel: Pavel Hanák

Zápis do ŽR: vedený živnostenským úřadem v Boskovicích
Zástupce: Pavel Hanák
Adresa: Sadová 588, 679 72 Kunštát
IČO: 75682834
DIČ: CZ8211283773
Tel, e-mail: 775 331 399, patys.h@seznam.cz
bankovní spojení: KB, a.s.
č. ú. 115-8571930267/0100

Osoby pověřené k obchodnímu a technickému jednání: Pavel Hanák

V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že některé práce je vhodnější provést jiným vhodnějším způsobem, dále že je nutné provést některé práce nespecifikované v projektové dokumentaci a zase oproti tomu není nutné některé práce provádět, aniž by se změnila technické parametry a účel díla. Dále byly upřesněny výměry prováděných prací.

Na základě výše uvedených skutečností se po vzájemné dohodě smluvních stran mění následující body v jednotlivých článcích smlouvy takto:

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací na akci:

„Revitalizace objektu OÚ Vísky“

Podrobný rozsah předmětu plnění je dán projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Lubomírem Řezníčkem v 02/2022 a změnami vyjádřenými položkovými rozpočty, které tvoří přílohu č. 1 a 2 této smlouvy a jsou jeho nedílnou součástí.

Ostatní body tohoto článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Cena díla

3.1. Cena díla dle předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena smluvní, je pevná, konečná a činí:

Cena díla dle SOD bez DPH	4 388 720,07 Kč
Celkem více a méně práce bez DPH	- 153 274,14 Kč
Cena za odpočty prací zajištěné přímo objednatelem	- 196 309,81 Kč
Cena díla dle tohoto dodatku bez DPH	4 039 136,12 Kč
DPH 21 %	848 218,59 Kč
Cena díla dle tohoto dodatku včetně DPH	4 887 354,71 Kč

Ostatní články základní smlouvy zůstávají v platnosti

Příloha k dodatku smlouvy:

příloha č. 1 – položkový rozpočet více a méně prací

příloha č. 2 – položkový rozpočet odpočtu prací zajišťovaných objednatelem

Ve Vískách dne 11. 10. 2023

V Kunštátě, dne: 10.10.2023


Za objednatele




.....
Ing. Stanislav Kamba
starosta

Za zhotovitele

Pavel Hanák
Stavební práce, obchod a služby
679 72 Kunštát, Sadová 503
Mob.: 775 33 13 99
IČO: 75682834


.....
Pavel Hanák

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021-012a Revitalizace objektu OÚ - více a méně práce

Objednatel: Obec Vísky
 Vísky 96
 679 33 Vísky
 IČO: 00281263
 DIČ:

Zhotovitel: Pavel Hanák
 Sadová 588
 679 72 Kunštát
 IČO: 75682834
 DIČ: CZ75682834

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-82 800,69
PSV			39 443,01
MON			-109 916,46
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-153 274,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-153 274,14 CZK
Základní DPH	21 %	-32 187,57 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -185 461,71 CZK

v e Vískách

Pavel Hanák
 Stavební práce, obchod a služby
 679 72 Kunštát, Sadová 588
 Mob.: 775 33 13 99
 IČO: 75682834

 Za zhotovitele

dne



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
S1	Zateplení objektu	0,00	20 942,54	4 397,93	25 340,47	-14
2021.19.1	Stavební část - více a méně práce	0,00	20 942,54	4 397,93	25 340,47	-14
S2	Fotovoltaická elektrárna	0,00	-158 223,68	-33 226,97	-191 450,65	103
2021.19.2	Instalace FVE + bateriové úložiště, více a méně práce	0,00	-158 223,68	-33 226,97	-191 450,65	103
S3	Výměna kotlu	0,00	-15 993,00	-3 358,53	-19 351,53	10
2021.19.3	Výměna zdroje tepla OÚ- více a méně práce	0,00	-15 993,00	-3 358,53	-19 351,53	10
Celkem za stavbu		0,00	-153 274,14	-32 187,57	-185 461,71	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-220 720,59	144,0
5	Komunikace	HSV			17 658,79	-11,5
61	Úpravy povrchu vnitřní	HSV			-8 206,60	5,4
62	Úpravy povrchu vnější	HSV			105 971,64	-69,1
64	Výplně otvoru	HSV			-3 354,00	2,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 853,74	-1,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 535,13	-6,2
711	Izolace proti vodě	PSV			17 309,09	-11,3
722	Vnitřní vodovod	PSV			-2 947,00	1,9
732	Strojovny	PSV			9 496,00	-6,2
733	Rozvod potrubí	PSV			-9 016,00	5,9
734	Armatury	PSV			-4 651,00	3,0

764	Konstrukce klempířské	PSV			27 444,10	-17,9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-12 781,00	8,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16 725,82	-10,9
799	Ostatní	PSV			-2 137,00	1,4
M21	Elektromontáže	MON			-125 661,72	82,0
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			15 745,26	-10,3
D96	Presuny suti a vybouraných hmot	PSU			13 461,20	-8,8
Cena celkem					-153 274,14	100,0

Položkový rozpočet

S:	2021-012a	Revitalizace objektu OÚ - více a méně práce
O:	S1	Zateplení objektu
R:	2021.19.1	Stavební část - více a méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-220 720,59
1	416021121	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	224,99550	-981,00	-220 720,59
Díl: 5		Komunikace				17 658,79
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	18,02000	61,10	1 101,02
3	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	9,92000	195,00	1 934,40
4	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drte tl. 4 cm	m2	9,01000	307,00	2 766,07
5	596291113R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 80 mm	m	10,90000	278,00	3 030,20
6	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro peši, lože z kameniva tež.	m2	9,92000	211,00	2 093,12
7	639571205R00	Kacírek pro okapový chodník podél budovy tl. 50 mm	m2	5,40600	346,50	1 873,18
8	592451220R	Dlažba HOLLAND VI 400 x 400 x 60 mm přírodní	m2	9,92000	490,00	4 860,80
Díl: 62		Úpravy povrchu vnější				105 971,64
9	622311522RU1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	36,90925	2 180,00	80 462,17
10	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %	m2	36,90925	217,00	8 009,31
11	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	643,85496	107,00	68 892,48
12	622325134	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 140 mm, (0,037 W/m·K) s omítkou silikonovou NRB, zrn 2 mm,	m2	30,19525	-1 702,00	-51 392,32
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 074,10
13	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	1,98400	4 925,00	9 771,20
14	978015241R00	Otlucení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m2	36,90925	35,30	1 302,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 535,13
15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	11,59992	822,00	9 535,13
Díl: 711		Izolace proti vodě				17 309,09
16	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty	m2	24,25600	72,60	1 760,99
17	711212002RT3	Sterka hydroizolační, vc. dodávky HI hmoty	m2	24,25600	641,00	15 548,10
Díl: 764		Konstrukce klempířské				27 444,10
18	764234491R00	Montáž lemování zdi Ti Zn, pl.strech, krycí pl.	m	5,50000	333,00	1 831,50
19	721242111RT3	Úprava stávajícího svodu včetně napojení na lapac	kus	7,00000	873,00	6 111,00
20	764330010RAA	Lemování zdi z Pz plechu rš 250 mm	m	39,80000	489,99	19 501,60
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				16 725,82
21	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	13,50000	58,80	793,80
22	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg	kg	96,70000	38,70	3 742,29
23	767-003	Úprava ocelového zábradlí	soubor	1,00000	3 974,00	3 974,00
24	767995101RT1	Montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	13,50000	201,00	2 713,50
25	767995105RT1	Montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	96,70000	56,90	5 502,23
Díl: 799		Ostatní				6 738,00
26	728415121R00	Montáž mřížky vetrací nebo ventilací do d 100 mm	kus	4,00000	305,00	1 220,00
27	765339925R00	Přirezáni a uchycení beton.tašek dráž. rovné	m	24,80000	222,50	5 518,00
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				15 745,26
28	650101571R00	Montáž LED svítidla nástenného prisazeného	kus	4,00000	230,00	920,00
29	650111611RT6	Montáž svodového vodice D do 10 mm včetně podper včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm	m	31,25000	290,50	9 078,13
30	650111711R00	Montáž hromosvodové svorky do 2 šroubu	kus	8,00000	132,00	1 056,00
31	650801153R00	Demontáž svítidla nástenného prisazeného	kus	4,00000	122,00	488,00
32	650811112R00	Demontáž vodice svodového do D 10 mm vc. podper	m	31,25000	134,50	4 203,13
Díl: D96		Presuny suti a vybouraných hmot				13 461,20

Položkový rozpočet

S:	2021-012a	Revitalizace objektu OÚ - více a méně práce
O:	S1	Zateplení objektu
R:	2021.19.1	Stavební část - více a méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	979086112R00	Nakládání nebo prekládání suti a vybouraných hmot	t	9,12005	187,00	1 705,45
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,12005	344,00	3 137,30
35	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,12005	38,00	346,56
36	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	9,12005	365,00	3 328,82
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,12005	530,00	4 833,63
38	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,12005	12,00	109,44

Položkový rozpočet

S:	2021-012a	Revitalizace objektu OÚ - více a méně práce
O:	S2	Fotovoltaická elektrárna
R:	2021.19.2	Instalace FVE + bateriové úložiště, více a méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchu vnitřní				-8 206,60
1	612403380	Hrubá výplň rýh ve stenách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	-16,60000	67,00	-1 112,20
2	612403382	Hrubá výplň rýh ve stenách do 5x5 cm maltou ze SMS zdící maltou	m	-7,80000	104,00	-811,20
3	612403386	Hrubá výplň rýh ve stenách do 10x10cm maltou z SMS zdící maltou	m	-26,40000	238,00	-6 283,20
Díl: 64		Výplně otvorů				-3 354,00
4	642942111	Osazení zárubní dvířních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm	kus	-1,00000	3 354,00	-3 354,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-8 220,36
5	968072455	Vybourání kovových dvířních zárubní pl. do 2 m2	m2	-1,57600	485,00	-764,36
6	974031121	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	-16,60000	90,00	-1 494,00
7	974031132	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	-7,80000	129,00	-1 006,20
8	974031133	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	-11,40000	138,00	-1 573,20
9	974031153	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	-15,00000	158,00	-2 370,00
10	345710704	Trubka elektroinst.bezhalogenová 1540HF	m	-6,10000	166,00	-1 012,60
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-12 781,00
11	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kr.do 0,8 m	kus	-1,00000	757,00	-757,00
12	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	-1,00000	567,00	-567,00
13	54914597	Klika a knoflík se štítem 804 FAB/90 Cr	kus	-1,00000	510,00	-510,00
14	61165642	Dveře protipožární EI30 plně 80x197 cm HPL 0,8	kus	-1,00000	10 947,00	-10 947,00
Díl: M21		Elektromontáže				-125 661,72
15	210800004R00	Vodic CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	32,60000	34,70	1 131,22
16	210800016	Vodic uložený v trubkách CYY 16 mm2	m	-43,80000	19,00	-832,20
17	650111723	Montáž zemnicí svorky na kovové konstr. vc. pásku	kus	-3,00000	156,00	-468,00
18	M21 014	Montáž konstrukce pro fotovoltaické panely	kg	-32,00000	301,00	-9 632,00
19	M21 014	Montáž elektrotechnických komponentů FVE	hod	-64,00000	481,00	-30 784,00
20	M21 015	Montáž fotovoltaických panelů , panel ve specifikaci	ks	-4,00000	630,00	-2 520,00
21	34140966R	Vodic silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	35,86000	22,60	810,44
22	34140969RT	Vodic silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - lano	m	-48,18000	76,00	-3 661,68
23	M21 001	Fotovoltaický panel 380 Wp	ks	-26,00000	3 982,00	-103 532,00
24	M21 001a	Fotovoltaický panel 450 Wp	ks	22,00000	4 760,00	104 720,00
25	M21 005	Elektronický měřic energie	ks	-1,00000	4 272,00	-4 272,00
26	M21 008	Doplňkové komponenty a příslušenství pro bateriové úložiště	soubor	-1,00000	6 154,00	-6 154,00
27	M21 010	Nosná konstrukce fotovoltaických panelů	kg	-32,00000	512,00	-16 384,00
28	M21 011	Měděný solární kabel 4 mm	bm	-30,50000	43,00	-1 311,50
29	M21 012	Rozvadec FVE	ks	-1,00000	54 366,00	-54 366,00
30	M21 013	Pomocný materiál pro DC a AC	soubor	1,00000	-3 951,00	-3 951,00
31	M21 014	Pomocný materiál pro ochranné pospojování	soubor	1,00000	-2 521,00	-2 521,00
32	M21 015	Podružný spojovací materiál	soubor	1,00000	-1 024,00	-1 024,00
33	M21 016	Konektory MC T4+ prodloužení stringu	ks	-1,00000	281,00	-281,00
34	M21 017	Konektory MC T4- prodloužení stringu	ks	-1,00000	281,00	-281,00
35	M21 019	Rozvadec DC	ks	1,00000	9 652,00	9 652,00

Položkový rozpočet

S:	2021-012a	Revitalizace objektu OÚ - více a méně práce
O:	S3	Výměna kotlu
R:	2021.19.3	Výměna zdroje tepla OÚ- více a méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				-2 947,00
1	722224111	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	-4,00000	128,00	-512,00
2	722236511	Filtr vod., vel. oka 0,4mm, vnitřní závit, DN 15	kus	-3,00000	385,00	-1 155,00
3	722236621	Klapka vod. zpet. pružin., 2x vnitřní závit, DN 15	kus	-4,00000	320,00	-1 280,00
Díl: 732		Strojovny				9 496,00
4	732331513R45	Nádoby expanzní tlak. s memb. Expanzomat, 5 l / 10 bar	soubor	4,00000	1 248,00	4 992,00
5	732339101R65	Montáž nádoby expanzní tlakové do 12 l	soubor	4,00000	281,00	1 124,00
6	73347527R01	Ventil připojovací k expanzomat DN 20	ks	4,00000	845,00	3 380,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				-9 016,00
7	722181213	Izolace návleková tl. steny 13 mm vnitřní průměr 18 mm	m	-8,00000	99,00	-792,00
8	733163103	Potrubí z měděných trubek vytápení D 18 x 1,0 mm	m	-8,00000	548,00	-4 384,00
9	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápení D 22 x 1,0 mm	m	-6,00000	543,00	-3 258,00
10	722181213	Izolace návleková tl. steny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	-6,00000	97,00	-582,00
Díl: 734		Armatury				-4 651,00
11	722236215R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, HERZ, DN 32 mm	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
12	722237121	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 15 mm	kus	-2,00000	327,00	-654,00
13	722237122	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 20 mm	kus	-6,00000	480,00	-2 880,00
14	734213112	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15	kus	-13,00000	315,00	-4 095,00
15	734261223	Šroubení Ve 4300 primé, G 1/2	kus	-9,00000	106,00	-954,00
16	734261224	Šroubení Ve 4300 primé, G 3/4	kus	12,00000	161,00	1 932,00
Díl: 799		Ostatní				-8 875,00
17	79912754	Odkouření kondenzací - koleno PP 80	ks	-1,00000	277,00	-277,00
18	7992463R41	Odkouření kondenzací - ukončovací kus pro sání 80 UV stabilní	ks	-1,00000	1 892,00	-1 892,00
19	7994566R01	Odkouření kondenzací - montážní a demontážní práce	hod	-2,00000	507,00	-1 014,00
20	7994632R55	Odkouření kondenzací - sada pro vodorovné odkouření - přes zeď 60/100	ks	1,00000	2 747,00	2 747,00
21	79946R01	Odkouření kondenzací - patní koleno PP 80	ks	-1,00000	2 222,00	-2 222,00
22	799563R16	Odkouření kondenzací - komínek pro ukončení odkouření 80	ks	-1,00000	3 142,00	-3 142,00
23	7997102689	Odkouření kondenzací - sada pro dělené odkouření 60/100 - 80/80	sada	-1,00000	1 679,00	-1 679,00
24	7997885	Odkouření kondenzací - prodloužení PP 80/2000mm	ks	-2,00000	698,00	-1 396,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021-019 Revitalizace OÚ - práce realizovány Objednatelem

Objekt: S1 Zateplení objektu

Rozpočet: 2021.19.2 Stavební část - odečty

Objednatel: Obec Vísky

IČO: 00281263

Vísky 96

DIČ:

679 33

Vísky

Zhotovitel: Pavel Hanák

IČO: 75682834

Sadová 588

DIČ: CZ75682834

679 72

Kunštát

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-81 959,73
PSV			-114 350,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-196 309,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-196 309,81 CZK
Základní DPH	21 %	-41 225,06 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-237 534,87 CZK

ve *Vískách*
Pavel Hanák
 Stavební práce, obchod a služby
 679 72 Kunštát, Sadová 588
 Mob.: 775 33 13 99
 IČO: 75682834

dne



Za zhotovitele

Popis stavby: 2021-012a - Revitalizace objektu OÚ - více a méně práce

Popis objektu: S1 - Zateplení objektu

Popis rozpočtu: 2021.19.2 - Stavební část - odečty

Revitalizace objektu OÚ
Zateplení objektu
2021-012a
S1
2021.19.2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-27 275,45	13,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-3 568,00	1,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-42 212,29	21,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-5 358,24	2,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			-2 920,96	1,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-270,35	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			-1 740,97	0,9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-111 161,40	56,6
784	Malby	PSV			-1 447,71	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-354,44	0,2
Cena celkem					-196 309,81	100,0

Položkový rozpočet

S:	2021-019	Revitalizace OÚ - práce realizovány objednatelem
O:	S1	Zateplení objektu
R:	2021.19.2	Stavební část - odečty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-27 275,45
1	342091051RT1	Příplatek za vytvoření napojení sádrokartonu	m	9,24000	-272,00	-2 513,28
2	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	9,65260	-220,00	-2 123,57
3	342265122	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	9,69150	-1 085,00	-10 515,28
4	342265132	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1,55000	-1 003,00	-1 554,65
5	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2	m2	9,65260	-143,00	-1 380,32
6	342265122	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	8,10260	-1 134,00	-9 188,35
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-3 568,00
7	416091071	Příplatek za opláštění ostění střešního okna včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	-892,00	-3 568,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-42 212,29
8	713184113RT1	Izolace pěnová polyuretanová (0,022 W/m·K) polotvrdá pěna	m3	4,25570	-8 188,00	-34 845,67
		tepelná vodivost materiálu - ? ? 0,025 W/m·K				
		4,25570		4,25570		
9	71318413RT2	Příplatek za menší plochu izolace pěnovou do plochy	m3	4,25570	-1 731,00	-7 366,62
		4,2557		4,25570		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-5 358,24
10	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	37,21000	-144,00	-5 358,24
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-2 920,96
11	963016111	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašť.12,5 mm	m2	19,34410	-151,00	-2 920,96
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-270,35
12	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,34006	-795,00	-270,35
Díl: 713		Izolace tepelné				-1 740,97
13	713300821	Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných	m2	19,34410	-90,00	-1 740,97
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-111 161,40
14	766624041	Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm	kus	1,00000	-1 737,00	-1 737,00
15	766624042	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	1,00000	-1 813,00	-1 813,00
16	766624043	Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm	kus	2,00000	-2 148,00	-4 296,00
17	766624047	Montáž zateplovací sady pro střešní okna	kus	4,00000	-1 516,00	-6 064,00
18	611405910RT1	Zateplovací sada XDP	sada	8,00000	-630,00	-5 040,00
19	61140840RT1	Okno střešní PTP-V U4 01 55 x 78 cm plastové kyvné trojsklo	kus	2,00000	-7 781,00	-15 562,00
20	61140840RT2	Okno střešní PTP-V U4 05 78 x 98 cm, plastové kyvné trojsklo	kus	2,00000	-9 384,00	-18 768,00
21	61140840RT3	Okno střešní PTP-V U4 07 78 x 140 cm, plastové kyvné trojsklo	ks	4,00000	-10 646,00	-42 584,00
22	61140900	Lemování okna EZV-A 01 55 x 78 cm pro profilované krytiny do 45 mm	kus	2,00000	-1 990,00	-3 980,00
23	61140904	Lemování okna EZV-A 05 78 x 98 cm pro profilované krytiny do 45 mm	kus	2,00000	-2 159,00	-4 318,00
24	61140906	Lemování okna EZV-A 07 78 x 140 cm pro profilované krytiny do 45 mm	kus	4,00000	-2 317,00	-9 268,00
25	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-1 134,30000	-2,00	2 268,60

Položkový rozpočet

S:	2021-019	Revitalizace OÚ - práce realizovány objednatelem
O:	S1	Zateplení objektu
R:	2021.19.2	Stavební část - odečty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				-1 447,71
26	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	19,34410	-22,00	-425,57
27	784195412	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	19,34410	-74,00	-1 431,46
28	784011222	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	22,74000	18,00	409,32
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-354,44
29	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	1,08559	-27,00	-29,31
30	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,27140	-365,00	-99,06
31	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,27140	-303,00	-82,23
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.						
32	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,27140	-530,00	-143,84