

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy zhotovitele: S24-034-0031

Název: Městys Prosiměřice
Adresa: Prosiměřice 197, 671 61 Prosiměřice
Jednající: Jiří Lukeš - starosta městyse
IČ: 00293415
DIČ: CZ00293415
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Znojmo
Číslo účtu: 4225741 / 0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Milan Herzig

(dále též „**Objednatel**“)

a

Název: SWIETELSKY stavební, s.r.o.,
odštěpný závod Dopravni stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Kontaktní adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
Telefon, email: +420 518 307 451, office-hodonin@swietelsky.cz
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
oprávnění jednat: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel;
oba na základě pověření
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 212269343/0300
osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:
Hlavní stavbyvedoucí: Petr Sokola - stavbyvedoucí

(dále též „**Zhotovitel**“)

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 2 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

I.

1.1. Článek III. – „Předmět smlouvy“ se doplňuje následovně:

Na základě požadavku objednatele a podmínek místa staveniště došlo k úpravě rozsahu prací o méněpráce a dodatečné stavební práce, které jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku.

1.2. Článek VII. – „Cena za provedení díla“ se upravuje následovně:

Na základě odst. 1.1. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena díla upravuje následovně:


Původní cena dle SOD:	5 825 547,00 Kč bez DPH
Méněpráce:	-307 157,92 Kč bez DPH
Vícepráce:	120 454,50 Kč bez DPH
<u>Dodatek č. 2 celkem:</u>	<u>- 186 703,42 Kč bez DPH</u>
Celková cena bez DPH:	5 638 843,58 Kč
Výše DPH 21%:	1 184 157,15 Kč
Celková cena vč. DPH:	6 823 000,73 Kč

II.

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 2.2. Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 2.3. Tento Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo byl schválen nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva městyse Prosiměřice dne 16.10.2023, usnesením č. 210/2023, bodem 8.

Objednatel:


V Prosiměřicích dne 17.10.2023


**Městys
671 61 Prosiměřice
okres Znojmo -2-**
.....
Jiří Lukeš - starosta městyse

Zhotovitel:

V Hodoníně dne 17.10.2023

SWIETELSKY [®] stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 6032


.....
Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín


.....
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel

PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU Č.2

Objednatel:	Městys Prosiměřice Prosiměřice 197, 671 61 Prosiměřice
--------------------	--

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Hodonín Brněnská 42 695 01 Hodonín
--------------------	---

Číslo smlouvy:	S24-034-0031 + Dodatka 1 a 2
Název stavby:	„PROSIMĚŘICE - Výstavba IS pro RD - lokalita Bohunice I. etapa“.

Přehled skutečně provedených prací:	
Stavební objekt	Rozpočet
SO 01, SO 02 - ROZPOČET SOD	5 825 547 Kč
SO 01, SO 02 - MNP	-307 157,92 Kč
SO 01, SO 02 - VCP	120 454,50 Kč
Konečná cena díla bez DPH	5 638 843,58 Kč

Název stavby: Výstavba IS pro RD - lokalita Bohunice I.etapa, aktualizace 2022
PROSIMĚŘICE SO 01, SO 02

Por.č. pol.	Číslo položky	Číslo ceník	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč jednotková	celkem	Hmotnost v t jednotková	celkem
Základní rozpočtové náklady	Rekapitulace stavebních nákladů								
	HSV								
	1 - Zemní práce celkem								
	2 - Základy celkem								
	3 - Světlé konstrukce celkem								
	4 - Vodorovné konstrukce celkem								
	5 - Komunikace celkem								
	6 - Povrchové úpravy celkem								
	8 - Trubní vedení celkem								
	9 - Ostatní konstrukce a práce celkem								
PSV	HSV celkem								
	711 - Izolace proti vodě celkem								
	762 - Konstrukce tesafské celkem								
	764 - Konstrukce klenopířské celkem								
	765 - Kytiny tvrdé celkem								
	765 - Konstrukce trutířské celkem								
	767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem								
	783 - Nátery celkem								
	PSV celkem								
	ZRN celkem (HSV+PSV)								
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	Tržní index - upřesnění zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,00								
	Průzkumné, geodetické a projektové práce - upřesnění zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN								
	Příprava staveniště - upřesnění zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,5 % ZRN								
	Zařízení staveniště - upřesnění zhotovitel ve své nabídce, odhad 3,2 % ZRN								
	Inženýrská činnost - upřesnění zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN								
	Finanční náklady - upřesnění zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN								
	Územní plány - upřesnění zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,5 % ZRN								
	Provozní plány - upřesnění zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN								
	Přesun stavebních kapacit - upřesnění zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN								
	Ostatní náklady - upřesnění zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN								
	VRN celkem								
	Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH)								
	DPH								
	Stavební náklady včetně DPH								
	Sestaveno dle Cenové soustavy ÚRS Praha 2022/1, včetně odkazů na související technické normy								
	(G) ROZPOČET FAKTA								
	HSV: L-ZEMNÍ PRÁCE								
	1 11210101 001 A01 Odstavení stromů lísnavých průměru kmenů do 300 mm								
	- včetně likvidace dřevního materiálu								
	- podél silnic3 ks								
	2 11225101 001 A01 Odstavení paterů průměru do 300 mm								
	- včetně likvidace paterů a zásepů jany po paterzech								
	- dle pol. 2								
	3 113107181 221 B01 Odstavení podkladů žvýčného tl 30 mm stroje pl přes 50 do 200 m2 [0,098 t]								
	- stávající povrch vozovky místní komunikace (uloží se podél komunikace a použije se jako část srušených vrstev)								
	- viz výkresová příloha Situace								
	4 121151105 001 A01 Sejmout omítku plochy do 100 m2 tl vrstvy do 300 mm stroje								
	- humusovitá zemina z plochy stavebního - uloží se na staveništi k dalšímu použití 3207 m2								
	- odpady již provedených prací - 1436 m2								
	- viz výkresová příloha Situace								
	5 129001101 001 A01 Příplatek za zřízení odpávků nebo prokápávků v blízkosti inženýrských sítí								
	- křížení el. vedení, telefonu, křížení VTL plynovodu (4*3 + 62 + 11 + 3*4)*0,75*0,5 = 37 m3								
	- viz výkresová příloha Situace								
	6 122252205 001 A01 Odpávků a prokápávků nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy: těžatečnosti I objem do 1000 m3 stroje								
	- prohloubení pro podklady vozovek a chodníků 600*0,10 + 1134*0,41 = 525 m3								
	- sanace podloží výměnou tl. 0,3 m - pod asfaltovými plochami a parkovišti (1734+17+108)*0,3 = 538 m3								
	Sestavil: Ing. Libor Pivníčka, tel. 515260839 09.05.2022								

1	11210101	001 A01	L-ZEMNÍ PRÁČE Odstavení stromů lísnavých průměru kmenů do 300 mm - včetně likvidace dřevního materiálu - podél silnice3 ks - viz výkresová příloha Situace	kus	3	150,00	450,00			3,00	450,00		3,00	450,00	100,00%				
2	11225101	001 A01	Odstavení paterů průměru do 300 mm - včetně likvidace paterů a zbytku jímky po paterzech - dle pol. 2 - viz výkresová příloha Situace	kus	3	300,00	900,00						3,00	900,00	100,00%				
3	113107181	221 B01	Odstavení podkladů žvýčného tl 50 mm stroje pl přes 50 do 200 m2 [0,098 t] - stávající povrch vozovky místní komunikace (uloží se podél komunikace a použije se jako část sanační vrstvy) - viz výkresová příloha Situace	m2	479	75,00	35 925,00			479,00	35 925,00		479,00	35 925,00	100,00%				
4	121151105	001 A01	Sejmout omítku plochy do 100 m2 tl vrstvy do 300 mm stroje - humusovitá zemina z plochy stavobního - uloží se na staveništi k dalšímu použití 3207 m2 - odpočet již provedených prací - 1436 m2 - viz výkresová příloha Situace	m2	1771	56,00	99 176,00			1 771,00	99 176,00		1 771,00	99 176,00	100,00%				
5	129001101	001 A01	Příplatek za zřízení odpávků nebo prokápávků v blízkosti inženýrských sítí - křížení el. vedení, telefonů, křížení VTL plynovodu (4*3 + 62 + 11 + 3*4)*0,75*0,5 = 37 m3 - viz výkresová příloha Situace	m3	37	320,00	11 840,00						37,00	11 840,00	100,00%				
6	122252205	001 A01	Odpávků a prokápávků nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy: těžatečnosti I objem do 1000 m3 stroje - oměkčovací vrstva - 10 cm, 1000 m3 - viz výkresová příloha Situace	m3	1606	122,00	195 932,00			1 445,40	176 338,80		128,48	15 674,56	1 573,88	192 013,36	98,00%	32,12	3 918,64

Název stavby: **Výstavba IS pro RD - lokalita Bohunice I. etapa, aktualizace 2022**

Por.č. pol.	Číslo položky	Číslo cenku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč jednotková	celkem	Hladnota v t jednotková	celkem
			- odvodňovací příkopů hloubky 0,5 m (55+73,5+13,5+23)*0,5 = 83 m3 - suché poldry 273*1,6 = 440 m3 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez						
7	132351253	001 A0	Hloubení výtahových šachet 8 do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	34	559,00	19 006,00		
			- potrubí propojení poldrů 14*1,33*1,4 = 26 m3 - propustek pod chodníkem 4,0*2,0*1,0 = 8 m3 - viz výkresová příloha Situace, Uložení potrubí						
8	162251102	001 A0	Vodorovné přemístění do 50 m výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	633	32,00	20 256,00		
9	162351103	001 A0	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1007	62,00	62 434,00		
10	167151101	001 A0	Nákladění výkopu z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	633	49,00	31 017,00		
11	171152101	001 A0	Uložení sypání z hornin soudržných do nástupní zhutněných silnic a dálnic	m3	81	32,00	2 592,00		
			- nasytý pod chodníky 81 m3 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez						
12	171251101	001 A0	Uložení sypání do nástupí nezhuštěných	m3	544	30,00	16 320,00		
13	171251201	001 A0	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky, bez poplatku za uložení	m3	1970	35,00	68 950,00		
			- ornice na děkáse skládce dle pol. 4 3207*0,50 = 963 m3 - přebýtek výkopu na skládce odpadu dle pol. 9 1007 m3						
14	174151101	001 A0	Zasyp jam, šachet cihl nebo kolen objekty sypáním se zhutněním	m3	31	77,00	2 387,00		
			- obsyp a zasyt propustku pod chodníkem šterkopiskem 8 → 4*0,50 = 6 m3 - obsyp a zasyt propojení poldrů šterkopiskem 26 - 14*0,08 = 25 m3 - viz výkresová příloha Situace Specifikace k pol. 16						
15	58331200		šterkopisk nerušený zasyť pový	1	55	300,00	16 500,00		
			- přepočít na tuny 1,75 t/m3						
16	181951112	001 A0	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	4388	22,00	96 536,00		
			- parapetů 1859 m2, asfaltová vozovka 1734 m2, jezdecký práh 17 m2, parkoviště 108 m2, chodníky 296 m2, - vjezd a plocha pro konějezdy 68 m2, rozšíření prahu 678*0,45 = 306 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez						
17	181951111	001 A0	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	4184	12,00	50 208,00		
			- pro terénní úpravy a zelené plochy 3579 m2 - dno a svahy poldrů 574*218 = 275 m2 - ozelenění odvodňovacích příkopů (55+73,5+13,5+23)*2 = 330 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez						
18	181351103	001 A0	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	4184	25,00	104 600,00		
19	181411131	231 A0	Založení parkovcho travnatu výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4184	25,00	104 600,00		
			- plochy pro ozelenění dle pol. 19 - plochy pro ozelenění dle pol. 19 Specifikace k pol. 21						
20	572410		osivo směs travní parková	kg	87	115,00	10 005,00		
			- ztrátové 3%, 4184*0,02*1,03 = 87 kg - ztrátové 3%, 4184*0,02*1,03 = 87 kg 1 - Zemi práce celkem				949 634,00		
1	213141112	002 A0	2.- ZÁKLADY Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	2134	25,00	53 350,00		
			- sanace podloží pod asfaltovými plochami, jezdeckým prahem a parkovišti 1734+17+108 = 1859 m2 - dno poldrů 574*218 = 275 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez						
2	69311068		geotextilie nekláněná separční, ochranná, filtrátioní, drenážní PP 300g/m2	m2	2561	35,00	89 635,00		
			- na přísady 20% 1565*1,2 = 1878 m2 2 - Základy celkem				142 985,00		
1	327313216	231 A0	3.- SVISLÉ KONSTRUKCE Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 16/20	m3	2,9	4 500,00	13 050,00		

Název stavby: Výstavba IS pro RD - lokalita Bohunice I.etapa, aktualizace 2022
PROSIMĚŘICE SO 01, SO 02

Por.č. pol.	Číslo položky	Číslo cenku	Zkrácený popis	Mj	Cena v Kč		Hmotnost v t	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
			- čela propustků 2*0,3*2,6*1,8 = 2,9 m3 - viz výkresová příloha Situace					
2	327351211	231 A05	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných žliven - čela propustků 2*2,6*1,8 = 19 m2 - viz výkresová příloha Situace	m2	750,00	14 250,00	19,00	14 250,00 100,00%
3	327351221	231 A05	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění - dle pol. 2	m2	350,00	6 650,00	19,00	6 650,00 100,00%
			3 - Strieše konstrukce celkem			33 950,00		
			4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE					
1	451313521	311 A01	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl. do 150 mm - vydláždění voku a výloka propustku, odizlování propojení poldru kamennou dlažbou 5*2+1*1 = 9 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez, Propustek	m2	556,00	5 004,00	9,00	5 004,00 100,00%
2	465131327	321 A01	Dlažba z lemového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl. 200 mm - dle pol. 1	m2	2 632,00	23 688,00	9,00	23 688,00 100,00%
3	460751112	946 A02	Oszazeni kabelových kanálů do rýly z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 25 cm - kabelové chráničky sdružujících kabelů 8 m - viz výkresová příloha Situace, Chránička	m	100,00	800,00	8,00	800,00 100,00%
4	59213011		Specifikace k pol. 3	m	450,00	3 600,00	8,00	3 600,00 100,00%
5	59213345		žlab kabelový betonový k ochranné zemního drátovodného vedení 100x23x19cm	kus	80,00	1 280,00	16,00	1 280,00 100,00%
6	460791115	946 A02	poklop kabelového žlabu betonový 50x23x4cm Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýly tubých D přes 110 do 133 mm - rezervní chránička v souběhu s kabelovým žlabem	m	70,00	560,00	8,00	560,00 100,00%
7	34571356		Specifikace k pol. 6 trubka elektroinstalací ohebná tl. 100/120mm, HDPE+LDPE - rezervní chráničky	m	112,00	896,00	8,00	896,00 100,00%
			4 - Vodorovné konstrukce celkem			35 828,00		
			5 - KOMUNIKACE					
1	564951413	221 A01	Podklad nebo podpory z asfaltového recyklatu po zhutnění tl. 150 mm - sanace podloží pod asfaltovými plochami - vjezdovým prahem a parkovišti - 2 vstavy (1734+17+108)*2 = 3718 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	97,00	360 646,00	3718	133,64 12 963,08 3 693,64 359 283,08 99,34% 24,36 2 362,92
2	564851111	221 A01	Podklad ze šterkordru po zhutnění tl. 150 mm - asfaltová vozovka a vjezdový prah spodní vrstva 1734 + 17 + 678*0,45 = 2057 m2 - asfaltová vozovka a vjezdový prah dní vrstva 1734 + 17 + 678*0,30 = 1955 m2 - chodníky 296 m2 - obnova komunikace ze šterkordru nad propojením poldru - 2 vstavy 2*2*4 = 16 m2 - parkovací stání 2 vstavy 2*108 = 216 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	175,00	794 500,00	4540	190,00 33 250,00 4 540,00 784 500,00 100,00%
3	564861111	221 A01	Podklad ze šterkordru po zhutnění tl. 200 mm - vjezd a plocha pro kontejnery 68 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	226,00	15 368,00	68	32,00 7 232,00 32,00 7 232,00 47,06% 36,00 8 136,00
4	565155101	221 A01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 70 mm - asfaltová vozovka 1734 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	599,00	1 038 666,00	1734	1 705,00 1 021 295,00 1 705,00 1 021 295,00 98,33% 29,00 17 371,00
5	573231106	221 A01	Podklad ze šterkordru po zhutnění tl. 200 mm - vjezd a plocha pro kontejnery 68 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	12,00	20 808,00	1734	1 705,00 20 480,00 1 705,00 20 480,00 98,33% 29,00 348,00
6	577134031	221 A01	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 40 mm z nemodifikovaného asfaltu - asfaltová vozovka dle pol. 4 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	448,00	776 832,00	1734	1 705,00 763 840,00 1 705,00 763 840,00 98,33% 29,00 12 992,00
7	596211112	221 A01	Kladení železobetonových dlažeb komunikací pro pěši tl. 60 mm skupiny A pl do 300 m2 - včetně nezbytného rezení - chodníky 296 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy	m2	350,00	103 600,00	296	150,00 52 500,00 108,00 37 800,00 258,00 90 300,00 87,16% 38,00 13 300,00
8	59245006		Specifikace k pol. 7 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	640,00	1 920,00	3	3,00 1 920,00 3,00 1 920,00 100,00%
9	59245018		- červený - varový pás š. 0,40 m v místech nástupu na vozovku 3 m2 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	370,00	110 630,00	299	153,00 56 610,00 110,16 40 759,20 263,16 97 369,20 88,01% 35,94 13 260,80
10	596212212	221 A01	- ostatní plocha chodníků, ztrátne 2% 296*1,02 - 3 = 299 m2 Kladení železobetonových dlažeb pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A pl do 300 m2 - včetně nezbytného rezení - vjezd a plocha pro kontejnery, parkovací stání 68 + 108 = 176 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy	m2	360,00	63 360,00	176	78,00 28 080,00 78,00 28 080,00 44,32% 98,00 35 280,00
			Specifikace k pol. 10					

Název stavby: **Výstavba IS pro RD - lokalita Bohunice I.etapa, aktualizace 2022**
PROSIMĚŘICE SO 01, SO 02

Poř.č. pol.		Číslo položky	Číslo ceník	Zkrácený popis	M.j	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
11	59245020			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní - plocha vjezdu a plochy pro kontejnery ztrátové 2% 68*1,02 = 70 m2	m2	70	380,00	26 600,00		
12	Předběžná cena			Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21)X8 (17,6 ks/m2)	m2	111	550,00	61 050,00		
13	569831111 221 A0			- plocha parkovacích stání 108 m2 ztrátové 2% Zpevnění krajnic šetrkodytíl 100 mm - v místě sjezdu ze silnice 14 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy	m2	14	250,00	3 500,00		
14	584121111 221 A0			Osezení silničních dílců z ŽB do lože z kamenná těžného tl 40 mm plochy do 200 m2 - ochrana plynového 24 m2 - viz výkresová příloha Situace	m2	24	200,00	4 800,00		
15	59381009			Specifikace k pol. 14 panel silniční 3,00x1,00x0,15m - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy	ks	8	4 000,00	32 000,00		
				5 - Komunikace celkem				3 414 280,00		
				6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
				6 - Povrchové úpravy celkem						
				8 - TRUBNÍ VEDEJÍ						
1	899623151 271 A0			Otocování potrubí nebo zdvíhací betonem prostým tř. C 16/20 oteřivý výkop - chráničky 8,0*0,15 = 1,2 m3 - viz výkresová příloha Situace a Chránička	m3	1,2	3 200,00	3 840,00		
2	871375231 271 A0			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC, jednovrstevné trubost třídy SN10 DN 315 - propojení podlaží včetně seřizování, kolena - viz výkresová příloha Situace	m	14	2 600,00	36 400,00		
				8 - Trubní vedení celkem				40 240,00		
				9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						
1	966006132 221 B0			Odstřežení značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami [0,082 t] - včetně likvidace - začátek a konec úseku 2 ks - viz výkresová příloha Situace	kus	2	300,00	600,00		
2	911111111 221 A0			Montáž zabudování ocelového zabetonovaného - na propustku 2*4 = 8 m - viz výkresová příloha Situace	m	8	500,00	4 000,00		
3	Předběžná cena			Specifikace k pol. 2						
4	914111111 221 A0			Zabudování ocelové dvouadvlože, v = 1,10 m, sloupky po 2,0 m, trubky prům. 63 mm, povrch úprava pozinkování - Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu - dle výkresu 10 ks - viz výkresová příloha Situace	m kus	8 10	5 500,00 250,00	44 000,00 2 500,00		
5	40445600			Specifikace k pol. 4 dopravní značky základní velikost, FeZn - dle výkresu 2xP2, 2xP4, 1P4b, 1P4b	ks	6	3 500,00	21 000,00		
6	40445636			dopravní značky obytná zóna 1000x500, FeZn - dle výkresu 2xI25n, 2xI25b	ks	4	6 000,00	24 000,00		
7	914511112 221 A0			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou - dle výkresu 10 ks - viz výkresová příloha Situace	kus	10	500,00	5 000,00		
8	40445230			Specifikace k pol. 7 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m - dle výkresu	ks	10	900,00	9 000,00		
9	915491211 221 A0			Osezení vodicího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm s proužku 250 mm - včetně mezí nahoře řezání - rozřazení asfaltové vozovky a parkovací plochy 70 m - viz výkresová příloha Situace	m	70	150,00	10 500,00		
10	59218002			Specifikace k pol. 9 krajník silniční betonový 500x250x100 - ztrátové 1% 70*2*1,01 = 142 ks	ks	142	65,00	9 230,00		
11	916131113 221 A0			Osezení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - vjezdový prah 2*5,5 = 11 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m	11	370,00	4 070,00		
12	5921703			Specifikace k pol. 11 silniční obrubník 1000x150x250						

	34,00	12 920,00	34,00	12 920,00	48,57%	36,00	13 680,00
	34,68	19 074,00	34,68	19 074,00	31,24%	76,32	41 976,00
	14,00	3 500,00	14,00	3 500,00	100,00%		
	24,00	4 800,00	24,00	4 800,00	100,00%		
	8,00	32 000,00	8,00	32 000,00	100,00%		
	1,20	3 840,00	1,20	3 840,00	100,00%		
	14,00	36 400,00	14,00	36 400,00	100,00%		
	2,00	600,00	2,00	600,00	100,00%		
	8,00	4 000,00	8,00	4 000,00	100,00%		
	8,00	44 000,00	8,00	44 000,00	100,00%	2,00	500,00
	8,00	2 000,00	8,00	2 000,00	80,00%		
	4,00	14 000,00	4,00	14 000,00	66,67%	2,00	7 000,00
	4,00	24 000,00	4,00	24 000,00	100,00%		
	8,00	4 000,00	8,00	4 000,00	80,00%	2,00	1 000,00
	8,00	7 200,00	8,00	7 200,00	80,00%	2,00	1 800,00
	50,00	7 500,00	50,00	7 500,00	71,43%	20,00	3 000,00
	101,00	6 565,00	101,00	6 565,00	71,13%	41,00	2 665,00
	11,00	4 070,00	11,00	4 070,00	100,00%		

Název stavby: Výstavba IS pro RD - lokalita Bohunice I.etapa, aktualizace 2022
PROSIMĚŘICE SO 01, SO 02

Poř.č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
13	916131213	221 A01	- včetně nezbytného řezání, ztrátové 1% Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky obruba s převýšením 50 mm, resp. 20 mm, resp. zapuštěná 30+220+428 = 678 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 13	ks	11	194,00	2 134,00		
14	59217029		silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - včetně nezbytného řezání, ztrátové 1% 678*1,01 = 685 ks - včetně zarovnaného řezání, ztrátové 1%	ks	685	188,00	128 780,00		
15	916231213	221 A01	Osazení chodíkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou z betonu, do lože z betonu prostého - podél chodníka s převýšením a zapuštěné celkem 248 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 15	m	248	350,00	86 800,00		
16	59217017		obrubník chodíkový 1000x100x250 - včetně nezbytného řezání, ztrátové 1% 248*1,01 = 251 ks - včetně zarovnaného řezání, ztrátové 1%	ks	251	160,00	40 160,00		
17	935113111	221 A01	Osazení odvodňovacího polymrbonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm - liniový odvodňovací žlabek v místech vjezdů 3+3+3+3 = 12 m - viz výkresová příloha Situace, Odvodňovací žlab Specifikace k pol. 17	m	12	500,00	6 000,00		
18	Předělná cena								
19	919521140	221 A01	Odvodňovací žlab PD 150V natur (1000/200/270) Zřízení silničního propustku z tmh betonových nebo železobetonových DN 600 - včetně podkladní vrstvy z betonu prostého - včetně nezbytného řezání 2 ks dl. 2,50 m - viz výkresová příloha Situace Specifikace k pol. 19	ks	12	3 500,00	42 000,00		
20	59222001		trouba ŽB hrdlová DN 600 - včetně nezbytného řezání 2 ks dl. 2,50 m	m	3,5	6 500,00	22 750,00		
21	919731121	221 C01	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živého do 50 mm - úprava v napojení pavidla a nové asfaltové komunikace 1,5+28,5 = 40 m - viz výkresová příloha Situace Specifikace k pol. 21	m	40	35,00	1 400,00		
22	919735112	221 B01	Řezání stávajícího živého do 100mm - dle pol. 21	m	40	62,00	2 480,00		
23	919121213	221 A01	Těsnění spar zatvorkou za studena pro komurky s 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu - dle pol. 21	m	40	41,00	1 640,00		
24	998225111	221 A01	Přesun hmot pro komunikaci s krytem z kumene, monolitickým betonovým nebo živčným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	2 013,5	34,00	68 457,74		
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem			817 361,74			

		11,00	2 134,00	11,00	2 134,00	100,00%			
520,00	182 400,00	24,00	8 880,00	544,00	201 280,00	80,24%	134,00	49 580,00	
525,20	98 737,80	24,30	4 568,40	549,50	103 306,00	80,22%	135,50	25 474,00	
150,00	52 500,00	98,00	34 300,00	246,00	96 800,00	100,00%			
151,50	24 240,00	99,50	15 920,00	251,00	40 160,00	100,00%			
							12,00	6 000,00	
3,50	22 750,00			3,50	22 750,00	100,00%			
5,00	30 000,00			5,00	30 000,00	100,00%			
		40,00	1 400,00	40,00	1 400,00	100,00%			
		40,00	2 480,00	40,00	2 480,00	100,00%			
		40,00	1 640,00	40,00	1 640,00	100,00%			
1 420,00	48 280,00	582,30	19 798,20	2 002,30	68 078,20	99,45%	11,16	379,54	
1 320 917,94		2 267 997,30 Kč		5 518 389,08 Kč					MNP

Název stavby: **Výstavba IS pro RD - lokalita Bohunice I.etapa, aktualizace 2022** **PROSIMĚŘICE SO 01, SO 02**

Poř.č pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
			Rekapitulace stavebních nákladů						
		HSV	1 - Zemní práce celkem						
			2 - Základy celkem						
			3 - Svislé konstrukce celkem						
			4 - Vodorovné konstrukce celkem						
			5 - Komunikace celkem						
			6 - Povrchové úpravy celkem						
			8 - Trubní vedení celkem						
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				120 455		
			HSV celkem				120 455		
		PSV	711 - Izolace proti vodě celkem						
			762 - Konstrukce tesařské celkem						
			764 - Konstrukce klempířské celkem						
			765 - Krytiny tvrdé celkem						
			765 - Konstrukce truhlářské celkem						
			767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem						
			783 - Natěry celkem						
			PSV celkem						
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						
1	966006132	221 B01	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami [0,082 t]	kus		300,00			
			- včetně likvidace - začátek a konec obce 2 ks						
			- viz výkresová příloha Situace						
2	911111111	221 A01	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m		500,00			
			- na propustku 2*4 = 8 m						
			- viz výkresová příloha Situace						
			Specifikace k pol. 2						
3	Předběžná cena		Zábradlí ocelové dvoumadlové, v = 1,10 m, sloupky po 2,0 m, trubky prům. 63 mm, povrch.úprava pozinkování	m		5 500,00			
4	914111111	221 A01	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus		250,00			
			- dle výkresu 10 ks						
			- viz výkresová příloha Situace						
			Specifikace k pol. 4						
5	40445600		dopravní značky základní velikost, FeZn	ks		3 500,00			
			- dle výkresu 2xP2, 2xP4, IP4a, IP4b						
6	40445636		dopravní značky obytná zóna 1000x500, FeZn	ks		6 000,00			
			- dle výkresu 2xIZ5a, 2xIZ5b						
7	914511112	221 A01	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus		500,00			
			- dle výkresu 10 ks						

Název stavby: Výstavba IS pro RD - lokalita Bohunice I. etapa, aktualizace 2022

PROSIMĚŘICE SO 01, SO 02

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceník	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
8	40445230		- viz výkresová příloha Situace Specifikace k pol. 7 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m - dle výkresu	ks		900,00			
9	915491211	221 A01	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl. do 100 mm š proužku 250 mm - včetně nezbytného řezání - rozhraní asfaltové vozovky a parkovací plochy 70 m - viz výkresová příloha Situace Specifikace k pol. 9	m		150,00			
10	59218002		krajník silniční betonový 500x250x100 - ztrátě 1% 70*2*1,01 = 142 ks	ks		65,00			
11	916131113	221 A01	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrkou z betonu, do lože z betonu prostého - vjezdový práh 2*5,5 = 11 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 11	m	122	370,00	45 140,00		
12	5921703		silniční obrubník 1000x150x250 - včetně nezbytného řezání, ztrátě 1%	ks	123	194,00	23 862,00		
13	916131213	221 A01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky obruba s převýšením 50 mm, resp. 20 mm, resp. zapuštěná 30+220+428 = 678 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 13	m		370,00			
14	59217029		silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - včetně nezbytného řezání, ztrátě 1% 678*1,01 = 685 ks	ks		188,00			
15	916231213	221 A01	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou z betonu, do lože z betonu prostého - podél chodníku s převýšením a zapuštěné celkem 248 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 15	m	49	350,00	17 150,00		
16	59217017		obrubník chodníkový 1000x100x250 - včetně nezbytného řezání, ztrátě 1% 248*1,01 = 251 ks	ks	49	160,00	7 840,00		
17	935113111	221 A01	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm - liniový odvodňovací žlábek v místech vjezdů 3+3+3+3 = 12 m - viz výkresová příloha Situace, Odvodňovací žlab Specifikace k pol. 17	m		500,00			
18	Předběžná cena		Odvodňovací žlab PD 150V natur (1000/200/270)	ks		3 500,00			
19	919521140	221 A01	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 - včetně podkladní vrstvy z betonu prostého - viz výkresová příloha Situace Specifikace k pol. 19	m	1,5	6 500,00	9 750,00		
20	59222001		trouba ŽB hrdlová DN 600	m		6 000,00			

Název stavby: Výstavba IS pro RD - lokalita Bohunice I.etapa, aktualizace 2022

PROSIMĚŘICE SO 01, SO 02

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
21	919731121	221 C01	- včetně nezbytného řezání 2 ks dl. 2,50 m Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm - úprava v napojení původní a nové asfaltové komunikace 11,5+28,5 = 40 m - viz výkresová příloha Situace	m		35,00			
22	919735112	221 B01	Řezání stávajícího živičného krytu do 100mm - dle pol. 21	m		62,00			
23	919121213	221 A01	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu - dle pol. 21	m		41,00			
N	24	998225111	Zpevnění krajnice Betonem CP 20 v tl. do 15 cm s kari sítí 100*100/6, prořezání dilatačních spár+zaliti pružnou zálivkou Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	m2	17,5	955,00	16 712,50		
				t		34,00			
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem			VCP	120 454,50		