

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. zhotovitele: 728/2023

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Město Dubňany**

Sídlo: Náměstí 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany
IČO: 00284882
DIČ: CZ00284882
Bankovní spojení: 1523671/0100, Komerční banka, a.s.
Zastoupen:
ve věcech smluvních: Ing. Zbyněk Lysý, starostou
ve věcech technických: Ing. Karel Martinek, technický dozorem investora

(dále jen „objednatel“)

a

(2) **Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.**

Sídlo: Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
IČO: 46983309
DIČ: CZ46983309
Bankovní spojení: 1655920267/0100, Komerční banka, a.s.
Zastoupen
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kolacia, jednatel
ve věcech technických: Ing. Miroslav Kolacia, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29.8.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Chodník a parkovací stání v ul. Palackého, Dubňany“, na pozemcích p.č. 1723/1, 3335/2, 3337/1 v k.ú. Dubňany (dále jen „smlouva o dílo“).
- 1.2. Na základě dohody obou smluvních stran se výše označená smlouva o dílo mění způsobem uvedeným níže v jednotlivých člácích tohoto dodatku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla. Smluvní strany se dohodly s ohledem na výskyt víceprací a odpočtu méněprací při realizaci díla na následující změně ceny díla.

- 2.2. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že se čl. 5.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Celková cena za dílo bez DPH	1.803.920,50 Kč
DPH 21%	378.823,30 Kč
Celková cena za dílo vč. DPH	2.182.743,80 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dubňany na své 35. schůzi konané dne 1.11.2023 pod usnesením č. 6/35/23.
- 3.6. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Soupis prací

Za objednatele:

V Dubňanech dne: 10. 11. 2023




Ing. Zbyněk Lysý, starosta

MĚSTO DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882

Za zhotovitele:

V Dubňanech dne: 2. 11. 2023



Ing. Miroslav Kolacia, jednatel

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DUBŇANY - Chodník a parkovací stání v ul. Palackého

Místo: Dubňany Datum: 29.09.2023
Zadavatel: Město Dubňany Projektant:
Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKOVÁ CENA DÍLA KČ BEZ DPH							1 828 520,00
SMLUVNÍ POLOŽKY							1 828 520,00
D HSV Práce a dodávky HSV							1 736 520,00
D 1 Zemní práce							181 989,74
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	396,600	49,66	19 695,16
2	K	113107223	Odstranění podkladu komunikace z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	388,700	39,50	15 353,65
3	K	113107243	Odstranění podkladu živého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	388,700	82,18	31 943,37
4	K	113107223_	Odstranění podkladu chodníku z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	358,200	42,14	15 094,55
5	K	113201112	Výhránění obrub silničních ložatých	m	48,600	71,00	3 450,60
6	K	113202111	Výhránění obrub krajníků obrubníků stojatých	m	227,500	49,39	11 236,23
7	K	113204111	Výhránění obrub záhonových	m	532,400	33,06	17 601,14
8	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	144,238	119,50	17 236,44
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	50,341	198,66	10 000,74
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZK 1000 m přes 10000 m	m3	50,341	1,88	94,64
11	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním bez zhutnění	m3	69,857	51,91	3 626,28
12	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	385,200	14,16	5 454,43
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	385,200	20,81	8 016,01
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	11,556	174,60	2 017,68
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 000,890	21,15	21 168,82
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							10 061,81
16	K	X1	Uložení kabelů NN do chráničky v místech vjezdů	m	23,000	437,47	10 061,81
D 4 Vodorovné konstrukce							8 153,47
17	K	465921115	Kladení dlažby zpětné ve vjezdech	m2	38,400	212,33	8 153,47
D 5 Komunikace pozemní							881 779,96
18	K	564801112	Lože z drti fr. 4/8 tl 40 mm	m2	804,000	88,83	71 419,32
19	K	567121109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC II) tl 100 mm	m2	99,000	208,55	20 646,45
20	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	99,000	141,43	14 001,57
21	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	319,200	184,20	58 796,64
22	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	385,800	215,19	83 020,30
23	K	566901262	Vyspravení podkladu po překopecích ing síť plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	141,250	775,47	109 535,14
24	K	566901273	Vyspravení podkladu po překopecích ing síť plochy přes 15m2 směsí stmelovou cementem SC20/25 tl 200mm	m2	141,250	551,69	77 926,21
25	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	319,200	210,22	67 102,22
26	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	314,817	217,45	68 456,96
27	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	7,725	433,37	3 347,78
28	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	99,000	247,70	24 522,30
29	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	67,156	252,68	16 968,98
30	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	20,394	499,89	10 194,76
31	M	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm s vodící drážkou, červená	m2	14,420	705,61	10 174,90
32	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	385,800	246,07	94 933,81
33	M	59246017	dlažba betonová drenážní 200x200x80mm, přírodní	m2	291,688	311,95	90 992,07
34	M	59246017.	dlažba betonová drenážní 200x200x80mm, červená	m2	99,910	378,30	37 795,95
35	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	282,500	77,68	21 944,60
D 8 Trubní vedení							31 002,17
36	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží	ks	2,000	1 532,60	3 065,20
37	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	2,000	11 543,00	23 086,00
38	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí poklopu	kus	5,000	579,09	2 895,45
39	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu	kus	6,000	325,92	1 955,52
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							355 239,39
40	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	4 074,00	8 148,00
41	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	91,250	61,23	5 587,24
42	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	91,250	6,98	636,93
43	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	487,700	211,07	102 938,84
44	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	247,500	111,61	27 623,48
45	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	21,000	355,52	7 465,92

SKUTEČNOST		ROZDÍL	
Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
1 803 920,50		-24 599,50	
1 663 342,01		-165 177,99	
1 571 342,01		-165 177,98	
200 806,29		18 816,56	
396,600	19 695,16	0,000	0,00
388,700	15 353,65	0,000	0,00
388,700	31 943,37	0,000	0,00
358,200	15 094,55	0,000	0,00
48,600	3 450,60	0,000	0,00
227,500	11 236,23	0,000	0,00
532,400	17 601,14	0,000	0,00
158,122	18 895,81	13,884	1 659,17
158,122	31 412,57	107,781	21 411,83
158,122	297,27	107,781	202,63
47,750	2 478,73	-22,107	-1 147,55
354,117	5 014,30	-31,083	-440,14
354,117	7 369,17	-31,083	-646,84
10,634	1 856,72	-0,922	-160,96
903,415	19 107,23	-97,475	-2 061,59
23,000	10 061,81	0,000	0,00
0,000	0,00	-8 153,47	
0,000	0,00	-38,400	-8 153,47
742,545	65 960,28	-61,455	-5 459,04
90,992	18 976,30	-8,008	-1 670,15
90,992	12 868,94	-8,008	-1 132,63
325,042	59 872,66	5,842	1 076,02
327,550	70 485,48	-58,250	-12 534,82
42,503	32 960,11	-98,747	-76 575,03
42,503	23 448,70	-98,747	-54 477,51
407,284	85 619,18	88,084	18 516,96
400,724	87 137,39	85,907	18 680,43
26,925	11 668,28	19,200	8 320,50
0,000	0,00	-99,000	-24 522,30
0,000	0,00	-67,156	-16 968,98
0,000	0,00	-20,394	-10 194,76
0,000	0,00	-14,420	-10 174,90
326,421	80 322,42	-59,379	-14 611,39
243,180	75 860,00	-48,508	-15 132,07
99,562	37 664,32	-0,348	-131,63
282,500	21 944,60	0,000	0,00
58 131,13		27 128,96	
4,000	6 130,40	2,000	3 065,20
4,000	46 172,00	2,000	23 086,00
5,000	2 895,45	0,000	0,00
9,000	2 933,28	3,000	977,76
351 321,37		-3 918,02	
3,000	12 222,00	1,000	4 074,00
0,000	0,00	-91,250	-5 587,24
0,000	0,00	-91,250	-636,93
454,239	95 876,23	-33,461	-7 062,61
227,597	25 402,10	-19,903	-2 221,38
21,000	7 465,92	0,000	0,00

46	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	219,200	128,57	28 182,54	227,304	29 224,48	8,104	1 041,93
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	412,650	186,94	77 140,79	421,795	78 650,32	9,145	1 709,53
48	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	412,650	96,56	39 845,48	442,885	42 764,93	30,235	2 919,45
49	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 150 mm	m	282,500	100,10	28 278,25	282,500	28 278,25	0,000	0,00
50	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	5,000	352,89	1 764,45	6,000	2 117,34	1,000	352,89
51	M	59227006	Žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0.5% 1000x130x155/160mm	m	5,000	1 492,34	7 461,70	6,000	8 954,04	1,000	1 492,34
52	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	2,000	205,64	411,28	2,000	411,28	0,000	0,00
53	K	938909331	Čištění vozovek melením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	45,625	6,57	299,76	45,625	299,76	0,000	0,00
54	K	966001311	Odstanění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	2,000	232,22	464,44	2,000	464,44	0,000	0,00
55	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	4,200	83,52	350,78	4,200	350,78	0,000	0,00
56	K	966008222	Bourání betonové přídlažby š přes 200 mm	m	276,100	67,51	18 639,51	276,100	18 639,51	0,000	0,00
D 997 Přesun sutě							185 235,09		185 235,09		0,00
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km PLUS s.r.o. Hodonín 10,5km	t	1 223,142	41,42	50 662,54	1 223,142	50 662,54	0,000	0,00
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	12 231,420	1,87	22 872,76	12 231,420	22 872,76	0,000	0,00
59	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	244,982	155,20	38 021,21	244,982	38 021,21	0,000	0,00
60	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	122,829	174,60	21 445,94	122,829	21 445,94	0,000	0,00
61	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	414,216	126,10	52 232,64	414,216	52 232,64	0,000	0,00
D 998 Přesun hmot							83 058,37		80 997,65		-2 060,72
62	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	1 075,757	77,21	83 058,37	1 049,067	80 997,65	-26,690	-2 060,72
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							92 000,00		92 000,00		0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							59 400,00		59 400,00		0,00
63	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytvoření inženýrských sítí	...	1,000	9 700,00	9 700,00	1,000	9 700,00	0,000	0,00
64	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytvoření stavby	...	1,000	10 500,00	10 500,00	1,000	10 500,00	0,000	0,00
65	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření dokončeného díla	...	1,000	22 700,00	22 700,00	1,000	22 700,00	0,000	0,00
66	K	012403000	Kartografické práce - geometrický plán	...	1,000	11 500,00	11 500,00	1,000	11 500,00	0,000	0,00
67	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	1,000	5 000,00	0,000	0,00
D VRN3 Zařízení staveniště							15 000,00		15 000,00		0,00
68	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	7 000,00	7 000,00	1,000	7 000,00	0,000	0,00
69	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	8 000,00	8 000,00	1,000	8 000,00	0,000	0,00
D VRN4 Inženýrská činnost							17 600,00		17 600,00		0,00
70	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	4,000	4 400,00	17 600,00	4,000	17 600,00	0,000	0,00

POLOŽKY NEUVEDENY VE SMLUVNÍM ROZPOČTU

VCP		ZMĚNA MATERIÁLU			0,00	7 375,33		7 375,33		
31	M	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm s vodíci drážkou	m2	594,38	0,00	9,282	5 516,99	9,282	5 516,99
25	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	210,22	0,00	8,840	1 858,34	8,840	1 858,34
VCP		VJEZD č.p. 936			0,00	18 180,01		18 180,01		
D 1		Zemní práce			0,00	2 391,46		2 391,46		
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	49,66	0,00	7,560	375,43	7,560	375,43
8	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	119,50	0,00	5,007	598,37	5,007	598,37
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	198,66	0,00	5,007	994,74	5,007	994,74
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,88	0,00	50,073	94,14	50,073	94,14
11	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez ztuhnutí	m3	51,91	0,00	0,290	15,07	0,290	15,07
12	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14,16	0,00	0,645	9,13	0,645	9,13
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,81	0,00	0,645	13,42	0,645	13,42
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	174,60	0,00	0,032	5,63	0,032	5,63
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	21,15	0,00	13,500	285,53	13,500	285,53
D 5		Komunikace pozemní			0,00	12 039,52		12 039,52		
18	K	564801112	Lože z drti fr. 4/8 tl 40 mm	m2	88,83	0,00	14,450	1 283,59	14,450	1 283,59
22	K	564871111	Podklad ze štrkodritě ŠD tl 250 mm	m2	215,19	0,00	14,450	3 109,50	14,450	3 109,50
28	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	247,70	0,00	14,450	3 579,27	14,450	3 579,27
29	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	252,68	0,00	11,235	2 838,86	11,235	2 838,86
33	M	59246017	dlažba betonová drenážní 200x200x80mm, přírodní	m2	311,95	0,00	3,938	1 228,30	3,938	1 228,30
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	1 236,36		1 236,36		
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového slojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	186,94	0,00	4,300	803,84	4,300	803,84
48	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	96,56	0,00	4,500	434,52	4,500	434,52
D 997		Přesun sutě			0,00	1 753,98		1 753,98		
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km PLUS s.r.o. Hodonín 10,5km	t	41,42	0,00	9,229	382,26	9,229	382,26
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1,87	0,00	92,288	172,58	92,288	172,58
59	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	155,20	0,00	1,217	188,88	1,217	188,88
61	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	126,10	0,00	8,012	1 010,26	8,012	1 010,26
D 998		Přesun hmot			0,00	756,69		756,69		
62	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	77,21	0,00	9,801	756,69	9,801	756,69

VCP		VJEZD č.p. 935		0,00		17 136,20		17 136,20		
D	1	Zemní práce		0,00		2 172,06		2 172,06		
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	49,66	0,00	5,940	294,98	5,940	294,98
8	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	119,50	0,00	4,666	557,55	4,666	557,55
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	198,66	0,00	4,666	926,89	4,666	926,89
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,88	0,00	46,657	87,72	46,657	87,72
11	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou bez zhutnění	m3	51,91	0,00	0,194	10,04	0,194	10,04
12	K	181301102	Rozprostření omnice II vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14,16	0,00	0,645	9,13	0,645	9,13
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,81	0,00	0,645	13,42	0,645	13,42
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	174,60	0,00	0,032	5,63	0,032	5,63
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	21,15	0,00	12,610	266,70	12,610	266,70
D	5	Komunikace pozemní		0,00		11 411,18		11 411,18		
18	K	564801112	Lože z dř. fr. 4/8 II 40 mm	m2	88,83	0,00	13,700	1 216,97	13,700	1 216,97
22	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 250 mm	m2	215,19	0,00	13,700	2 948,10	13,700	2 948,10
28	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	247,70	0,00	13,700	3 393,49	13,700	3 393,49
29	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	252,68	0,00	10,710	2 706,20	10,710	2 706,20
33	M	59246017	dlažba betonová drenážní 200x200x80mm, přírodní	m2	311,95	0,00	3,675	1 146,42	3,675	1 146,42
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00		1 238,36		1 238,36		
47	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	186,94	0,00	4,300	803,84	4,300	803,84
48	M	59217019	obrubník betonový chodnikový 1000x100x200mm	m	96,56	0,00	4,500	434,52	4,500	434,52
D	997	Přesun sutě		0,00		1 596,02		1 596,02		
57	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km PLUS s.r.o. Hodonín 10,5km	t	41,42	0,00	8,421	348,82	8,421	348,82
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	1,87	0,00	84,215	157,48	84,215	157,48
59	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	155,20	0,00	0,956	148,37	0,956	148,37
61	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	126,10	0,00	7,465	941,35	7,465	941,35
D	998	Přesun hmot		0,00		718,58		718,58		
62	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	77,21	0,00	9,307	718,58	9,307	718,58

VCP		VJEZD č.p. 934		0,00		8 645,14		8 645,14		
D	1	Zemní práce		0,00		1 185,08		1 185,08		
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	49,66	0,00	4,080	202,61	4,080	202,61
8	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	119,50	0,00	2,305	275,46	2,305	275,46
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	198,66	0,00	2,305	457,93	2,305	457,93
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,88	0,00	23,051	43,34	23,051	43,34
11	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou bez zhutnění	m3	51,91	0,00	0,374	19,44	0,374	19,44
12	K	181301102	Rozprostření omnice II vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14,16	0,00	1,248	17,67	1,248	17,67
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,81	0,00	1,248	25,97	1,248	25,97
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	174,60	0,00	0,062	10,90	0,062	10,90
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	21,15	0,00	6,230	131,76	6,230	131,76
D	5	Komunikace pozemní		0,00		5 098,30		5 098,30		
18	K	564801112	Lože z dř. fr. 4/8 II 40 mm	m2	88,83	0,00	6,240	554,30	6,240	554,30
22	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 250 mm	m2	215,19	0,00	6,240	1 342,79	6,240	1 342,79
28	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	247,70	0,00	6,240	1 545,65	6,240	1 545,65
29	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	252,68	0,00	6,552	1 655,56	6,552	1 655,56
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00		1 199,44		1 199,44		
47	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	186,94	0,00	4,160	777,67	4,160	777,67
48	M	59217019	obrubník betonový chodnikový 1000x100x200mm	m	96,56	0,00	4,368	421,77	4,368	421,77
D	997	Přesun sutě		0,00		828,27		828,27		
57	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km PLUS s.r.o. Hodonín 10,5km	t	41,42	0,00	4,345	179,97	4,345	179,97
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	1,87	0,00	43,450	81,25	43,450	81,25
59	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	155,20	0,00	0,657	101,97	0,657	101,97
61	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	126,10	0,00	3,688	465,08	3,688	465,08
D	998	Přesun hmot		0,00		334,05		334,05		
62	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	77,21	0,00	4,327	334,05	4,327	334,05

VCP		VJEZD č.p. 933		0,00		9 376,62		9 376,62		
D	1	Zemní práce		0,00		1 287,69		1 287,69		
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	49,66	0,00	4,590	227,94	4,590	227,94
8	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	119,50	0,00	2,501	298,89	2,501	298,89
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	198,66	0,00	2,501	496,89	2,501	496,89
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,88	0,00	25,012	47,02	25,012	47,02
11	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou bez zhutnění	m3	51,91	0,00	0,374	19,44	0,374	19,44
12	K	181301102	Rozprostření omnice II vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14,16	0,00	1,248	17,67	1,248	17,67
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,81	0,00	1,248	25,97	1,248	25,97
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	174,60	0,00	0,062	10,90	0,062	10,90
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	21,15	0,00	6,760	142,97	6,760	142,97
D	5	Komunikace pozemní		0,00		5 604,84		5 604,84		

18	K	564801112	Lože z dř. fr. 4/8 tl 40 mm	m2	88,83	0,00	6,860	609,37	6,860	609,37
22	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	215,19	0,00	6,860	1 476,20	6,860	1 476,20
28	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	247,70	0,00	6,860	1 699,22	6,860	1 699,22
29	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	252,68	0,00	7,203	1 820,05	7,203	1 820,05
D 9						0,00		1 199,44		1 199,44
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	186,94	0,00	4,160	777,67	4,160	777,67
48	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	96,56	0,00	4,368	421,77	4,368	421,77
D 997						0,00		904,36		904,36
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km PLUS s.r.o. Hodonín 10,5km	t	41,42	0,00	4,741	196,37	4,741	196,37
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1,87	0,00	47,409	88,66	47,409	88,66
59	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	155,20	0,00	0,739	114,69	0,739	114,69
61	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	126,10	0,00	4,002	504,64	4,002	504,64
D 998						0,00		380,29		380,29
62	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	77,21	0,00	4,925	380,29	4,925	380,29
D VCP						0,00		2 761,81		2 761,81
D 1						0,00		164,69		164,69
	K	113107431	Vybourání betonu tl. 150 mm	m2	312,00	0,00	2,360	736,32	2,360	736,32
8	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	119,50	0,00	0,285	34,06	0,285	34,06
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	198,66	0,00	0,285	56,62	0,285	56,62
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,88	0,00	2,850	5,36	2,850	5,36
11	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	51,91	0,00	0,144	7,48	0,144	7,48
12	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14,16	0,00	0,480	6,80	0,480	6,80
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,81	0,00	0,480	9,99	0,480	9,99
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	174,60	0,00	0,024	4,19	0,024	4,19
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	21,15	0,00	1,900	40,19	1,900	40,19
D 5						0,00		1 756,06		1 756,06
18	K	564801112	Lože z dř. fr. 4/8 tl 40 mm	m2	88,83	0,00	2,400	213,19	2,400	213,19
22	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	215,19	0,00	2,400	516,46	2,400	516,46
25	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	210,22	0,00	2,400	504,53	2,400	504,53
26	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	217,45	0,00	2,400	521,88	2,400	521,88
D 9						0,00		461,32		461,32
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	186,94	0,00	1,600	299,10	1,600	299,10
48	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	96,56	0,00	1,680	162,22	1,680	162,22
D 997						0,00		252,61		252,61
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km PLUS s.r.o. Hodonín 10,5km	t	41,42	0,00	1,235	51,15	1,235	51,15
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1,87	0,00	12,348	23,09	12,348	23,09
59	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	155,20	0,00	0,779	120,87	0,779	120,87
61	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	126,10	0,00	0,456	57,50	0,456	57,50
D 998						0,00		127,13		127,13
62	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	77,21	0,00	1,647	127,13	1,647	127,13
D VCP						0,00		32 049,81		32 049,81
D 1						0,00		8 181,92		8 181,92
	K	113107431	Vybourání betonu tl. 150 mm	m2	312,00	0,00	17,580	5 484,96	17,580	5 484,96
2	K	113107223	Odstranění podkladu komunikace z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	39,50	0,00	14,220	561,69	14,220	561,69
8	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	119,50	0,00	3,985	476,23	3,985	476,23
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	198,66	0,00	3,985	791,70	3,985	791,70
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,88	0,00	39,852	74,92	39,852	74,92
11	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	51,91	0,00	1,415	73,44	1,415	73,44
12	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14,16	0,00	4,716	66,78	4,716	66,78
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,81	0,00	4,716	98,14	4,716	98,14
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	174,60	0,00	0,236	41,17	0,236	41,17
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	21,15	0,00	24,250	512,89	24,250	512,89
D 5						0,00		15 680,09		15 680,09
18	K	564801112	Lože z dř. fr. 4/8 tl 40 mm	m2	88,83	0,00	19,932	1 770,56	19,932	1 770,56
22	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	215,19	0,00	19,932	4 289,17	19,932	4 289,17
25	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	210,22	0,00	5,712	1 200,78	5,712	1 200,78
26	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	217,45	0,00	5,998	1 304,18	5,998	1 304,18
28	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	247,70	0,00	14,220	3 522,29	14,220	3 522,29
29	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	252,68	0,00	14,220	3 593,11	14,220	3 593,11
D 9						0,00		4 532,52		4 532,52
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	186,94	0,00	15,720	2 938,70	15,720	2 938,70
48	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	96,56	0,00	16,506	1 593,82	16,506	1 593,82
D 997						0,00		3 389,80		3 389,80
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km PLUS s.r.o. Hodonín 10,5km	t	41,42	0,00	17,297	716,44	17,297	716,44
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1,87	0,00	172,969	323,45	172,969	323,45

59	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	155,20	0,00	5,801	900,32	5,801	900,32
61	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	126,10	0,00	11,496	1 449,59	11,496	1 449,59
		D 998	Přesun hmot			0,00		265,48		265,48
62	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	77,21	0,00	3,438	265,48	3,438	265,48
D VCP VJEZD č.p. 1102 0,00							4 718,27		4 718,27	
		D 1	Zemní práce			0,00	663,43		663,43	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	49,66	0,00	3,410	169,34	3,410	169,34
8	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	119,50	0,00	1,154	137,95	1,154	137,95
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	198,66	0,00	1,154	229,33	1,154	229,33
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,88	0,00	11,544	21,70	11,544	21,70
11	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	51,91	0,00	0,198	10,28	0,198	10,28
12	K	181301102	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 150 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14,16	0,00	0,660	9,35	0,660	9,35
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,81	0,00	0,660	13,73	0,660	13,73
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	174,60	0,00	0,033	5,76	0,033	5,76
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	21,15	0,00	3,120	65,99	3,120	65,99
		D 5	Komunikace pozemní			0,00	2 786,09		2 786,09	
18	K	564801112	Lože z dř. tř. 4/8 tl 40 mm	m2	88,83	0,00	3,410	302,91	3,410	302,91
22	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	215,19	0,00	3,410	733,80	3,410	733,80
28	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	247,70	0,00	3,410	844,66	3,410	844,66
29	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	252,68	0,00	3,581	904,72	3,581	904,72
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00							634,32		634,32	
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	186,94	0,00	2,200	411,27	2,200	411,27
48	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	96,56	0,00	2,310	223,05	2,310	223,05
		D 997	Přesun sutě			0,00	462,16		462,16	
57	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km PLUS s.r.o. Hodonín 10,5km	t	41,42	0,00	2,396	99,24	2,396	99,24
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	1,87	0,00	23,961	44,81	23,961	44,81
59	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	155,20	0,00	0,549	85,20	0,549	85,20
61	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	126,10	0,00	1,847	232,91	1,847	232,91
		D 998	Přesun hmot			0,00		172,27		172,27
62	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	77,21	0,00	2,231	172,27	2,231	172,27
D VCP VJEZD č.p. 1139 0,00							10 104,18		10 104,18	
		D 1	Zemní práce			0,00	1 397,14		1 397,14	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	49,66	0,00	8,295	411,93	8,295	411,93
8	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	119,50	0,00	2,405	287,40	2,405	287,40
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	198,66	0,00	2,405	477,78	2,405	477,78
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,88	0,00	24,050	45,21	24,050	45,21
11	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	51,91	0,00	0,189	9,81	0,189	9,81
12	K	181301102	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 150 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14,16	0,00	0,630	8,92	0,630	8,92
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,81	0,00	0,630	13,11	0,630	13,11
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	174,60	0,00	0,032	5,50	0,032	5,50
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	21,15	0,00	6,500	137,48	6,500	137,48
		D 5	Komunikace pozemní			0,00	6 672,49		6 672,49	
18	K	564801112	Lože z dř. tř. 4/8 tl 40 mm	m2	88,83	0,00	8,295	736,84	8,295	736,84
22	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	215,19	0,00	8,295	1 785,00	8,295	1 785,00
28	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	247,70	0,00	8,295	2 054,67	8,295	2 054,67
29	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	252,68	0,00	8,295	2 095,98	8,295	2 095,98
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00							605,48		605,48	
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	186,94	0,00	2,100	392,57	2,100	392,57
48	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	96,56	0,00	2,205	212,91	2,205	212,91
		D 997	Přesun sutě			0,00	1 004,05		1 004,05	
57	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km PLUS s.r.o. Hodonín 10,5km	t	41,42	0,00	5,183	214,70	5,183	214,70
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	1,87	0,00	51,835	96,93	51,835	96,93
59	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	155,20	0,00	1,335	207,19	1,335	207,19
61	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	126,10	0,00	3,848	485,23	3,848	485,23
		D 998	Přesun hmot			0,00		425,02		425,02
62	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	77,21	0,00	5,505	425,02	5,505	425,02
D VCP VJEZD č.p. 1183 0,00							5 402,28		5 402,28	
		D 1	Zemní práce			0,00	739,36		739,36	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	49,66	0,00	4,100	203,61	4,100	203,61
8	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	119,50	0,00	1,269	151,66	1,269	151,66
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	198,66	0,00	1,269	252,12	1,269	252,12
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,88	0,00	12,691	23,86	12,691	23,86
11	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	51,91	0,00	0,180	9,34	0,180	9,34

12	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14,16	0,00	0,600	8,50	0,600	8,50
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,81	0,00	0,600	12,49	0,600	12,49
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	174,60	0,00	0,030	5,24	0,030	5,24
15	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	21,15	0,00	3,430	72,54	3,430	72,54
D 5				Komunikace pozemní		0,00	3 349,84		3 349,84	
18	K	564801112	Lože z dř. fr. 4/8 tl 40 mm	m2	88,83	0,00	4,100	364,20	4,100	364,20
22	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	215,19	0,00	4,100	882,28	4,100	882,28
28	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	247,70	0,00	4,100	1 015,57	4,100	1 015,57
29	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	252,68	0,00	4,305	1 087,79	4,305	1 087,79
D 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00	576,66		576,66	
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	186,94	0,00	2,000	373,88	2,000	373,88
48	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	96,56	0,00	2,100	202,78	2,100	202,78
D 997				Přesun sutě		0,00	520,25		520,25	
57	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km PLUS s.r.o. Hodonín 10,5km	t	41,42	0,00	2,691	111,45	2,691	111,45
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1,87	0,00	26,907	50,32	26,907	50,32
59	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	155,20	0,00	0,660	102,43	0,660	102,43
61	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	126,10	0,00	2,031	256,05	2,031	256,05
D 998				Přesun hmot		0,00	216,17		216,17	
62	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	77,21	0,00	2,800	216,17	2,800	216,17
D VCP				VJEZD č.p. 1197		0,00	7 115,50		7 115,50	
D 1				Zemní práce		0,00	886,57		886,57	
1	K	113106121	Rozobrázní dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	49,66	0,00	5,330	264,69	5,330	264,69
8	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	119,50	0,00	1,425	170,23	1,425	170,23
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	198,66	0,00	1,425	282,99	1,425	282,99
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,88	0,00	14,245	26,78	14,245	26,78
11	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	51,91	0,00	0,306	15,88	0,306	15,88
12	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14,16	0,00	1,020	14,44	1,020	14,44
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,81	0,00	1,020	21,23	1,020	21,23
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	174,60	0,00	0,051	8,90	0,051	8,90
15	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	21,15	0,00	3,850	81,43	3,850	81,43
D 5				Komunikace pozemní		0,00	4 354,79		4 354,79	
18	K	564801112	Lože z dř. fr. 4/8 tl 40 mm	m2	88,83	0,00	5,330	473,46	5,330	473,46
22	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	215,19	0,00	5,330	1 146,96	5,330	1 146,96
28	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	247,70	0,00	5,330	1 320,24	5,330	1 320,24
29	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	252,68	0,00	5,597	1 414,12	5,597	1 414,12
D 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00	980,32		980,32	
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	186,94	0,00	3,400	635,60	3,400	635,60
48	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	96,56	0,00	3,570	344,72	3,570	344,72
D 997				Přesun sutě		0,00	609,18		609,18	
57	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km PLUS s.r.o. Hodonín 10,5km	t	41,42	0,00	3,137	129,95	3,137	129,95
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1,87	0,00	31,373	58,67	31,373	58,67
59	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	155,20	0,00	0,858	133,16	0,858	133,16
61	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	126,10	0,00	2,279	287,41	2,279	287,41
D 998				Přesun hmot		0,00	284,64		284,64	
62	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	77,21	0,00	3,687	284,64	3,687	284,64
D VCP				VYMĚNA SILNIČNÍCH OBRUB U GARÁŽÍ		0,00	17 713,34		17 713,34	
D 1				Zemní práce		0,00	1 049,56		1 049,56	
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	71,00	0,00	12,000	852,00	12,000	852,00
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajních obrubníků stojatých	m	49,39	0,00	4,000	197,56	4,000	197,56
D 5				Komunikace pozemní		0,00	1 242,88		1 242,88	
35	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živěnou závlivkou	m	77,68	0,00	16,000	1 242,88	16,000	1 242,88
D 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00	14 852,28		14 852,28	
43	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	211,07	0,00	16,000	3 377,12	16,000	3 377,12
44	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	111,61	0,00	12,000	1 339,32	12,000	1 339,32
45	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	355,52	0,00	4,000	1 422,08	4,000	1 422,08
49	K	919735113	Řezání stávajícího živěného krytu hl do 150 mm	m	100,10	0,00	16,000	1 601,60	16,000	1 601,60
56	K	966008222	Bourání betonové přídlažby š přes 200 mm	m	67,51	0,00	16,000	1 080,16	16,000	1 080,16
	K		Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníku), s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	223,00	0,00	16,000	3 568,00	16,000	3 568,00
	M		přídlažba silniční 250/500/80	ks	77,00	0,00	32,000	2 464,00	32,000	2 464,00
D 997				Přesun sutě		0,00	403,08		403,08	
57	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km PLUS s.r.o. Hodonín 10,5km	t	41,42	0,00	1,872	77,54	1,872	77,54
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1,87	0,00	18,720	35,01	18,720	35,01
59	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	155,20	0,00	1,872	290,53	1,872	290,53
D 998				Přesun hmot		0,00	165,54		165,54	
62	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	77,21	0,00	2,144	165,54	2,144	165,54