

Smlouva o dílo

k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

Místní komunikace „Ke Hřišti“_Práče

číslo smlouvy zhotovitele: 009 / LDHA / 2024



I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Práče
Se sídlem: Práče 112, 671 61 Prosiměřice
Zastoupený: Zdeněk Dvořák, starosta obce
IČ: 00293385, obec je plátcem DPH
Bankovní spojení: KB, a.s. – pobočka Znojmo
Číslo účtu: 6028741/0100

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Kontaktní adresa: Tovární 3, Chrlice, 620 00 Brno
Zastoupený: Ing. Václavem Opiolem, vedoucí OTÚ oblasti JIH
Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7634
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
Plátce DPH: ANO

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména § 2586 a násl. občanského zákoníku, tuto

Smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

II. Preambule

1. Touto Smlouvou bude realizován projekt Objednatel s názvem „Místní komunikace „Ke Hřišti“_Práče“ (dále jen „Projekt“), spolufinancovaného z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova – Podpora obnovy místních komunikací.
2. Povinnosti žadatele/příjemce dotace v této oblasti jsou upraveny v <https://mmr.gov.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2023/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova> (dále jen „Dotační pravidla“).



3. Zhotovitel byl Objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání dotace Objednatelem k úhradě ceny za dílo dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:
 - a) dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
 - b) dodržet sjednaný termín předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámil. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a postupovat při plnění této smlouvy tak, aby Objednatel Dotační pravidla mohl dodržet. Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání dotace Objednatelem a/nebo Objednatel bude povinen již poskytnutou dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení či jiné sankce, a to i nad rámec části kupní ceny dle této smlouvy hrazené z dotace.
5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku (tj. do 31.12.) 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
6. Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností Zhotovitele sjednaných touto smlouvou z důvodu přičitatelného Zhotoviteli k některému z důsledků popsanych v předchozí větě, zavazuje se zhotovitel uhradit Objednateli veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či vrácenou dotaci či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které Objednateli v důsledku porušení povinností Zhotovitele vzniknou.
7. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „Místní komunikace „Ke Hřišti“_Práče“ (dále také „veřejná zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
8. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu ZZVZ, na zadání veřejné zakázky „Místní komunikace „Ke Hřišti“_Práče“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „Místní komunikace „Ke Hřišti“_Práče“.
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění části veřejné zakázky realizované touto Smlouvou prověřil, že požadavky Objednatele a předložené podklady týkající se předmětu Smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že předmět Smlouvy dle čl. III. této smlouvy lze realizovat za smluvní cenu uvedenou v článku IV. této Smlouvy.
10. Dodavatel rovněž prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy v plném rozsahu seznámil s místními podmínkami v místě plnění, zejména se stávajícím rozmístěním inženýrských sítí, že toto rozmístění shledává pro plnění této Smlouvy zcela vyhovujícím a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k plnění této Smlouvy.
11. Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:
 - Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky
 - Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky



- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět smlouvy je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět smlouvy, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.
3. Předmět smlouvy musí být v každém ohledu realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškodovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Požadavky na předmět smlouvy ve vztahu k DNSH jsou uvedeny v příloze č. 3 této Smlouvy.
4. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem této Smlouvy je dílo - stavební práce, a to obnova místní komunikace s povrchem z asfaltového betonu v délce 136 + 43 m v obci Práche. Podrobně je dílo popsáno v projektové dokumentaci pro vydání stavební povolení s názvem: „Práche – Místní komunikace „Ke hřišti“ vypracované Silniční a mostní inženýrství, s.r.o., Rudoleckého 857/25, 669 Znojmo, IČ: 27699927 (dále jen „projektová dokumentace“) a dále v příslušném položkovém rozpočtu (výkazu výměr), který je přílohou č. 1 této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.
2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, položkových rozpočtech a dále v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, a také v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též souhrnně „výchozí dokumenty“) – tyto výchozí dokumenty tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:
 - a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,



- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
 - c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
 - e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - f) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
 - g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porřízení protokolů),
 - h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - i) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
 - j) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
 - k) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
 - l) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
 - m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
 - n) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
 - o) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,
- to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.
4. Dílo bude provedeno s potřebnou a náležitou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.
5. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci díla, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit



maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce v předmětném zadávacím řízení nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

6. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelém ve formě písemného dodatku k této Smlouvě.
7. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
 - a) Smlouvou,
 - b) podmínkami stanovenými ČSN,
 - c) projektovou dokumentací, a
 - d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 3 měsíců od převzetí staveniště. Období realizace se předpokládá v měsících červen – srpen 2024. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.
2. Harmonogram k plnění díla je přílohou č. 2 této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
7. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele



provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
9. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V.) nebude možné dodržet, prodloužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění této smlouvy jsou p.č. 460/1, 463/2, 464/1, 470, 463/3 a 467/14 v obci Práche, Jihomoravský kraj, Česká republika.

VII. Cena za předmět smlouvy

1. Cena za předmět Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, nabídnuté v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce: „Místní komunikace „Ke Hřišti“_Práche“. Celková cena za předmět této Smlouvy je stanovena pevnou částkou ve výši:

- Cena celkem bez DPH: 2 816 626,44 Kč
- DPH: 591 491,55 Kč
- Cena celkem včetně DPH: 3 408 117,99 Kč
- Slovy: tři miliony čtyři sta osm tisíc jedno sto sedmnáct korun českých devadesát devět haléřů

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
3. Celková cena za předmět smlouvy uvedená v odst. 1 výše a stanovená dle položkového rozpočtu, uvedeného v příloze č. 1 této Smlouvy, zahrnuje vše, co obsahují výchozí dokumenty, tj. zahrnuje veškeré dodávky, služby, stavební práce a výkony nutné k realizaci předmětu této Smlouvy, tj. všechny náklady související se zhotovením díla včetně odstranění veškerých vad, které se vyskytnou v průběhu předání díla, jakož i v záruční době. Cena dále obsahuje všechny vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním všech podmínek, uvedených ve výchozích dokumentech.
4. Objednatel nemůže na Cenu předmětu smlouvy poskytovat jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.
5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním



měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatелеm, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatелеm vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatелеm a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatелеm nebo jím pověřenou osobou. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Faktura musí dále obsahovat název veřejné zakázky, na základě, které byla uzavřena tato Smlouva, a dále informaci, že se jedná o projekt financovaný z programu MMR ČR.
8. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 7 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, s DPH
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, s DPH
- částku zbývající k úhradě bez DPH, s DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatелеm odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.
11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový



daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:
- a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace (neodpovídající geologické údaje apod.).
13. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.
14. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.
15. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „Místní komunikace „Ke Hřišti“_Práce“.
16. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelům včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).
17. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.
18. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.
19. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro



naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při podpisu této smlouvy Položkový rozpočet díla dle přílohy č. 1 této smlouvy v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
3. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 - a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
 - b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
 - c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
 - d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
 - e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
 - f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
 - g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
 - h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:
 - a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
 - b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
 - c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích



k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- d) vykonával autorský dozor projektanta.
5. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
 6. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
 7. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.
 8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
 10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.
 11. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 (stavebního zákona), v platném znění a rozsahu odpovídajícím požadavkům platné a v době realizace díla účinné legislativy. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.
2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně



s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.
2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.
3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.



6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvníckému provozu.
7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:



- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.
5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
6. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;
7. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

- 1. Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i prací poddodavatelů. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.
- 2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. Seznam poddodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na předmětu smlouvy je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a s písemným souhlasem objednatel. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána.
- 3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XIV. Záruka za jakost

- 1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby



ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).
4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.
6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
9. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
 - b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
 - c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
 - d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.



10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla

1. Předáním a převzetím díla stanoveného projektovou dokumentací se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.
2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 6 této Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.
5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo



za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatel na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínech dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
6. Pro případ prodlení Objednatel se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.



10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
 - c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
 - d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
 - g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 3 Smlouvy a/nebo
 - h) Zhotovitel porušil svou povinnost dle článku IX. odst. 11 Smlouvy a/nebo
 - i) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.
4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných



plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelům Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatel, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:
 - a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.
4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je



zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající jednu polovinu hodnoty díla. Zhotovitel nejpozději do 5 dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Objednateli prostou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich plnění. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo.

XX. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít, ledaže se na některou ze smluvních stran vztahuje povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pak smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena v jednom originálu v elektronické podobě.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.



6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:
- | | |
|--------------|------------------------------------|
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací (výkaz výměr) |
| Příloha č. 2 | Harmonogram provádění díla |
| Příloha č. 3 | DNSH |
| Příloha č. 4 | Seznam poddodavatelů |

a dále přílohy, které nejsou nedílnou součástí Smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele:

Příloha č. 5	Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Místní komunikace „Ke Hřišti“_Práce" v elektronické podobě na CD
--------------	--

V Práčích dne

V Brně dne dle el. podpisu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Smlouvu prověřil: Ing. Jan Zifčák

.....
Zdeněk Dvořák, starosta obce

.....
Ing. Václav Opiol Ing. Ondřej Volek
vedoucí OTÚ oblasti JIH ekonom oblasti JIH

Příloha č. 1



Oceněný soupis prací (výkaz výměr)

Název stavby: **Místní komunikace "Ke hřišti" - dílčí rozpočet 1 PRACE**

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
	Základní rozpočtové náklady	HSV	Rekapitulace stavebních nákladů						
			1 - Zemní práce celkem				466 883,00		
			2 - Základy celkem				49 479,00		
			3 - Svislé konstrukce celkem				0,00		
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				20 368,00		
			5 - Komunikace celkem				1 357 097,00		
			6 - Povrchové úpravy celkem				0,00		
			8 - Trubní vedení celkem				11 379,00		
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				264 888,48		
		HSV celkem				2 170 094,48			
	PSV	711 - Izolace proti vodě celkem							
		762 - Konstrukce tesařské celkem				0,00			
		764 - Konstrukce klempířské celkem				0,00			
		765 - Krytiny tvrdé celkem				0,00			
		765 - Konstrukce truhlářské celkem				0,00			
767 . Konstrukce kovové doplňkové celkem					0,00				
783 - Nátěry celkem					0,00				
	PSV celkem				0,00				
		ZRN celkem (HSV+PSV)				2 170 094,48			
		Tržní index - upřesní zhotovitel ve své nabídce, cenová úroveň 2021/2 ku 2020/1 odhad 1,15		0,00		0,00			
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	800-0	Průzkumné, geodetické a projektové práce - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN	%	0		0,00			
	800-0	Příprava staveniště - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,5 % ZRN	%	0		0,00			
	800-0	Zařízení staveniště - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 3,2 % ZRN	%	0		0,00			
	800-0	Inženýrská činnost - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN	%	0		0,00			
	800-0	Finanční náklady - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN	%	0		0,00			
	800-0	Územní vlivy - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,5 % ZRN	%	0		0,00			
	800-0	Provozní vlivy - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN	%	0		0,00			
	800-0	Přesun stavebních kapacit - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN	%	0		0,00			
	800-0	Ostatní náklady - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN	%	0		0,00			
		VRN celkem	%	0		0,00			
		Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH) DPH Stavební náklady včetně DPH	%	21		0,00			
						0,00			
						0,00			

Sestaveno dle Cenové soustavy ÚRS Praha 2020/1, včetně odkazů na související technické normy

Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515/260839

29.11.2021

(C) ROZPOCET Pivnicka

HSV: 1 - ZEMNÍ PRÁCE

Název stavby: **Místní komunikace "Ke hřišti" - dílčí rozpočet 1 PRACE**

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	129001101	001 A01	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí - křížení el. přípojky pod komunikací a pro parkovištěm (9+8+30)*0,75*0,3 = 11 m3 - viz výkresová příloha Situace	m3	11	607,00	6 677,00		0,000
2	122251403	001 A01	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně - získání humusovité zeminy pro zelené plochy 507*0,15 = 76 m3 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m3	76	159,00	12 084,00		0,000
3	162651112	001 A01	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - dovoz zeminy dle pol. 2	m3	76	88,00	6 688,00		0,000
4	122452203	001 A02	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně - prohloubení pro podklady zpevněných ploch 1057*0,41 + 112*0,37 + 337*0,2 = 543 m3 - sanace podloží výměnou tl. 0,3 m - pod asfaltovou komunikací 1057*0,3 = 318 m3 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m3	861	159,00	136 899,00		0,000
5	132351103	001 A01	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně - pro kabelové chráničky (9+7)*0,75*0,3 = 4 m3 - viz výkresová příloha Situace, Chránička	m3	4	792,00	3 168,00		0,000
6	162251102	001 A01	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - přesun na staveništi - z dočasné skládky do terénních úprav za obrubou 337*0,1 = 34 m3	m3	34	67,00	2 278,00		0,000
7	162751137	001 A01	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 - odvoz přebytečné zeminy na skládku odpadu dle pol. 4, 5, 6 861 + 4 - 34 = 831 m3	m3	831	68,00	56 508,00		0,000
8	162751139	001 A01	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce (skládku Načeratice 12 km) 2*831 = 1662 m3	m3	1662	7,00	11 634,00		0,000
9	167151101	001 A01	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 - z dočasné skládky do terénních úprav za obrubou dle pol. 6	m3	34	38,00	1 292,00		0,000
10	171251101	001 A01	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných - terénní úpravy za obrubou dle pol. 6	m3	34	89,00	3 026,00		0,000
11	171251201	001 A01	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky - přebytek výkopku na skládce odpadu dle pol. 7	m3	831	17,00	14 127,00		0,000
12	171201221	001 A01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 - přepočet na tuny 1,8 t/m3	t	1496	84,00	125 664,00		0,000
13	181951112	001 A01	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním - parapláň 1057 m2, asfaltová vozovka 1057 m2, plocha před kabinami 112 m2, rozšíření pod obrubama 337*0,45 = 152 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	2378	16,00	38 048,00		0,000
14	181951111	001 A01	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění - pro zelené plochy 507 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	507	11,00	5 577,00		0,000
15	181351103	001 A01	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně - pro zelené plochy dle pol. 14	m2	507	57,00	28 899,00		0,000
16	181411131	231 A01	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 - zelené plochy dle pol. 14 Specifikace k pol. 16	m2	507	25,00	12 675,00		0,000
17	572410		osivo směs travní parková - spotřeba 0,02 kg/m2, ztrátne 3%	kg	11	149,00	1 639,00		0,000
			1 - Zemní práce celkem				466 883,00		0,000

Název stavby: **Místní komunikace "Ke hřišti" - dílčí rozpočet 1 PRACE**

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
			<u>2 - ZÁKLADY</u>						
1	213141112	002 A01	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m - sanace podloží 1057 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	1057	24,00	25 368,00		0,000
2	69311068		Specifikace k pol. 1 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 - na přesahy 20% 1057*1,2 = 1269 m2	m2	1269	19,00	24 111,00		0,000
			2 - Základy celkem				49 479,00		0,000
			<u>3 - SVISLÉ KONSTRUKCE</u>						
			3 - Svislé konstrukce celkem				0,00		0,000
			<u>4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE</u>						
1	460520131	946 A01	Osazení tvárnice kabelových betonových do rýhy s obsypem bez výkopových prací 2-otvorových - kabelové chráničky 9+7 = 16 m - viz výkresová příloha Situace, Chránička	m	16	383,00	6 128,00		0,000
2	59213011		Specifikace k pol. 2 žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm	m	16	452,00	7 232,00		0,000
3	59213345		poklop kabelového žlabu betonový 50x23x4cm	kus	32	112,00	3 584,00		0,000
4	460520165	946 A01	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 133 mm uložených do rýhy - rezervní chránička v souběhu s kabelovým žlabem	m	16	152,00	2 432,00		0,000
5	34571356		Specifikace k pol. 4 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE - rezervní chráničky	m	16	62,00	992,00		0,000
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				20 368,00		0,000
			<u>5 - KOMUNIKACE</u>						
1	564951413	221 A01	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu po zhutnění tl. 150 mm - sanace podloží 2 vrstvy 1057*2 = 2114 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	2114	49,00	103 586,00		0,000
2	564851111	221 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 150 mm - asfaltová vozovka spodní vrstva 1057 + 337*0,45 = 1209 m2 - asfaltová vozovka druhá vrstva 1057 + 337*0,30 = 1159 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	2368	157,00	371 776,00		0,000
3	564871111	221 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 250 mm - plocha u kabin 112 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	112	302,00	33 824,00		0,000
4	565155121	221 A01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m - asfaltová vozovka 1057 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	1057	399,00	421 743,00		0,000

Název stavby: **Místní komunikace "Ke hřišti" - dílčí rozpočet 1**
PRACE

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
5	573231106	221 A01	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ² - asfaltová vozovka dle pol. 4	m ²	1057	18,00	19 026,00		0,000
6	577134121	221 A01	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - asfaltová vozovka dle pol. 4	m ²	1057	322,00	340 354,00		0,000
7	596212212	221 A01	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m ² - plocha u kabin 112 m ² - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy Specifikace k pol. 7	m ²	112	297,00	33 264,00		0,000
8	59248025		Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21)/8 (17,6 ks/m ²) - plocha u kabin 112*17,6 = 1972 ks	ks	1972	17,00	33 524,00		0,000
			5 - Komunikace celkem				1 357 097,00		0,00
			<u>6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</u>						
			6 - Povrchové úpravy celkem				0,00		0,000
			<u>8 - TRUBNÍ VEDENÍ</u>						
1	899623151	271 A01	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop - chráničky (9+7)*0,15 = 3 m ³ - viz výkresová příloha Situace a Chránička	m ³	3	3 793,00	11 379,00		0,000
			8 - Trubní vedení celkem				11 379,00		0,000
			<u>9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</u>						
1	916131213	221 A01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky zapuštěná obruba - 115 m, obruba s převýšením 20 mm - 3 m, obruba s převýšením 50 mm - 217 m, přechodové obrubníky 2 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 1	m	337	397,00	133 789,00		0,000
2	59217029		silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - 115+3+218 = 336 ks ztrátne 1%	ks	340	135,00	45 900,00		0,000
3	59217030		silniční obrubník přechodový levý 1000/150/150-250 - přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem	ks	1	424,00	424,00		0,000
4	916231213	221 A01	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - rozhraní mezi asfaltem a parkovištěm (zapuštěný obrubník), podél prodloužení chodníku (převýšení 100 mm) celkem 137 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 4	m	137	397,00	54 389,00		0,000
5	59217017		obrubník chodníkový 1000x100x250 - včetně nezbytného řezání, ztrátne 1%	ks	139	133,00	18 487,00		0,000
6	919731121	221 C01	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm - úprava v napojení původní a nové asfaltové komunikace - viz výkresová příloha Situace	m	50,5	47,00	2 373,50		0,000
7	919735111	221 B01	Řezání stávajícího živичného krytu do 50mm - dle pol. 6	m	50,5	50,00	2 525,00		0,000

Název stavby: **Místní komunikace "Ke hřišti" - dílčí rozpočet 1**
PRÁCE

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
8	919121213	221 A01	Těsnění spár záhlívkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu - dle pol. 6	m	50,5	94,00	4 747,00		0,000
	998225111	221 A01	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	125,2	18,00	2 253,98		0,000
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				264 888,48		0,000

Název stavby: **Místní komunikace "Ke hřišti" - dílčí rozpočet 2**
PRACE

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t		
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	
	Základní rozpočtové náklady	HSV	Rekapitulace stavebních nákladů							
			1 - Zemní práce celkem					89 614,00		
			2 - Základy celkem					3 381,00		
			3 - Svislé konstrukce celkem					0,00		
			4 - Vodorovné konstrukce celkem					0,00		
			5 - Komunikace celkem					391 544,00		
			6 - Povrchové úpravy celkem					0,00		
			8 - Trubní vedení celkem					0,00		
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem					69 349,37		
		HSV celkem					553 888,37			
	PSV	711 - Izolace proti vodě celkem					0,00			
		762 - Konstrukce tesařské celkem					0,00			
		764 - Konstrukce klempířské celkem					0,00			
		765 - Krytiny tvrdé celkem					0,00			
		765 - Konstrukce truhlářské celkem					0,00			
767 . Konstrukce kovové doplňkové celkem						0,00				
783 - Nátěry celkem						0,00				
PSV celkem					0,00					
			ZRN celkem (HSV+PSV)				553 888,37			
			Tržní index - upřesní zhotovitel ve své nabídce, cenová úroveň 2021/2 ku 2020/1 odhad 1,15		0,00		0,00			
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	800-0	Průzkumné, geodetické a projektové práce - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN	%	0		0,00				
	800-0	Příprava staveniště - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,5 % ZRN	%	0		0,00				
	800-0	Zařízení staveniště - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 3,2 % ZRN	%	0		0,00				
	800-0	Inženýrská činnost - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN	%	0		0,00				
	800-0	Finanční náklady - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN	%	0		0,00				
	800-0	Územní vlivy - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,5 % ZRN	%	0		0,00				
	800-0	Provozní vlivy - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN	%	0		0,00				
	800-0	Přesun stavebních kapacit - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN	%	0		0,00				
	800-0	Ostatní náklady - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN	%	0		0,00				
		VRN celkem	%	0		0,00				
		Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH) DPH Stavební náklady včetně DPH	%	21		0,00				
						0,00				
						0,00				

Sestaveno dle Cenové soustavy ÚRS Praha 2020/1, včetně odkazů na související technické normy

Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515/260839

29.11.2021

(C) ROZPOCET Pivnicka

HSV: 1 - ZEMNÍ PRÁCE

Název stavby: **Místní komunikace "Ke hřišti" - dílčí rozpočet 2**
PRACE

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	122452203	001 A02	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m ³ strojně - prohloubení pro podklady parkovišť 72*0,41 + 337*0,37 + 116*0,2 = 178 m ³ - sanace podloží výměnou tl. 0,3 m - pod asfaltovým parkovištěm pro autobusy 72*0,3 = 22 m ³ - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m3	200	159,00	31 800,00		0,000
2	162251102	001 A01	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - přesun na staveništi - z dočasné skládky do terénních úprav za obrubou 136*0,1 = 14 m ³	m3	14	67,00	938,00		0,000
3	162751137	001 A01	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 - odvoz přebytečné zeminy na skládku odpadu dle pol. 1, 2 200 - 14 = 186 m ³	m3	186	68,00	12 648,00		0,000
4	162751139	001 A01	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce (skládka Načeratice 12 km) 2*186 = 372 m ³	m3	372	7,00	2 604,00		0,000
5	167151101	001 A01	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m ³ - z dočasné skládky do zásypů za obrubou, terénních úprav dle pol. 2	m3	14	38,00	532,00		0,000
6	171251101	001 A01	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných - zásypy za obrubou, terénní úpravy dle pol. 2	m3	14	89,00	1 246,00		0,000
7	171251201	001 A01	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky - přebytek výkopku na skládce odpadu dle pol. 3	m3	186	17,00	3 162,00		0,000
8	171201221	001 A01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 - přepočet na tuny 1,8 t/m ³	t	335	84,00	28 140,00		0,000
9	181951112	001 A01	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním - parapláň 72 m2, asfaltové parkoviště 72 m2, parkoviště 337 m2, rozšíření pod obrubama 116*0,45 = 62 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	534	16,00	8 544,00		0,000
			1 - Zemní práce celkem				89 614,00		0,000
1	213141112	002 A01	<u>2 - ZÁKLADY</u> Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m - sanace podloží 72 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	72	24,00	1 728,00		0,000
2	69311068		<u>Specifikace k pol. 1</u> geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 - na přesahy 20% 72*1,2 = 87 m2	m2	87	19,00	1 653,00		0,000
			2 - Základy celkem				3 381,00		0,000
			<u>3 - SVISLÉ KONSTRUKCE</u>						
			3 - Svislé konstrukce celkem				0,00		0,000
			<u>4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE</u>						
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				0,00		0,000
1	564951413	221 A01	<u>5 - KOMUNIKACE</u> Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu po zhutnění tl. 150 mm - sanace podloží 2 vrstvy 72*2 = 144 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	144	49,00	7 056,00		0,000

Název stavby: **Místní komunikace "Ke hřišti" - dílčí rozpočet 2 PRACE**

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
2	564851111	221 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 150 mm - asfaltové parkoviště spodní vrstva $72 + 36 \cdot 0,45 = 89 \text{ m}^2$ - asfaltové parkoviště druhá vrstva $72 + 36 \cdot 0,30 = 83 \text{ m}^2$ - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	172	157,00	27 004,00		0,000
3	564871111	221 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 250 mm - parkoviště 337 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	337	302,00	101 774,00		0,000
4	565155121	221 A01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m - asfaltové parkoviště 72 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	72	399,00	28 728,00		0,000
5	573231106	221 A01	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - asfaltové parkoviště dle pol. 4	m2	72	18,00	1 296,00		0,000
6	577134121	221 A01	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - asfaltové parkoviště dle pol. 4	m2	72	322,00	23 184,00		0,000
7	596212213	221 A01	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 - parkoviště 337 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy <u>Specifikace k pol. 7</u>	m2	337	297,00	100 089,00		0,000
8	59245005		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná - vyznačení parkovacích stání na parkovišti š. 0,10 m $(9+10+9) \cdot 4,50 = 126 \text{ m}$ *0,1 = 12,6 m2, ztrátne 1%	m2	13	411,00	5 343,00		0,000
9	59248025		Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21)/8 (17,6 ks/m2) - parkoviště $337 - 12,6 = 324,4 \text{ m}^2$ $324,4 \cdot 17,6 = 5710 \text{ ks}$	ks	5710	17,00	97 070,00		0,000
			5 - Komunikace celkem				391 544,00		0,00
			<u>6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</u>						
			6 - Povrchové úpravy celkem				0,00		0,000
			<u>8 - TRUBNÍ VEDENÍ</u>						
			8 - Trubní vedení celkem				0,00		0,000
			<u>9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</u>						
1	916131213	221 A01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél parkovišť zapuštěná obruba - 80 m, obruba s převýšením 50 mm - 36 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez <u>Specifikace k pol. 1</u>	m	116	397,00	46 052,00		0,000
2	59217029		silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - $80+36 = 116 \text{ ks}$ ztrátne 1%	ks	118	135,00	15 930,00		0,000
	998223011	221 A01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	409,3	18,00	7 367,37		0,000
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				69 349,37		0,000

Název stavby: **Místní komunikace "Ke hřišti" - dílčí rozpočet 3**
PRACE

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
Základní rozpočtové náklady	HSV		Rekapitulace stavebních nákladů						
			1 - Zemní práce celkem				15 748,00		
			2 - Základy celkem				0,00		
			3 - Svislé konstrukce celkem				0,00		
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				0,00		
			5 - Komunikace celkem				75 665,50		
			6 - Povrchové úpravy celkem				0,00		
			8 - Trubní vedení celkem				0,00		
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				1 230,09		
	PSV		HSV celkem				92 643,59		
			711 - Izolace proti vodě celkem				0,00		
			762 - Konstrukce tesařské celkem				0,00		
			764 - Konstrukce klempířské celkem				0,00		
			765 - Krytiny tvrdé celkem				0,00		
			765 - Konstrukce truhlářské celkem				0,00		
			767 . Konstrukce kovové doplňkové celkem				0,00		
			783 - Nátěry celkem				0,00		
	ZRN		PSV celkem				0,00		
			ZRN celkem (HSV+PSV)				92 643,59		
			Tržní index - upřesní zhotovitel ve své nabídce, cenová úroveň 2021/2 ku 2020/1 odhad 1,15		0,00		0,00		
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	800-0		Průzkumné, geodetické a projektové práce - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN	%	0		0,00		
	800-0		Příprava staveniště - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,5 % ZRN	%	0		0,00		
	800-0		Zařízení staveniště - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 3,2 % ZRN	%	0		0,00		
	800-0		Inženýrská činnost - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN	%	0		0,00		
	800-0		Finanční náklady - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN	%	0		0,00		
	800-0		Územní vlivy - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,5 % ZRN	%	0		0,00		
	800-0		Provozní vlivy - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN	%	0		0,00		
	800-0		Přesun stavebních kapacit - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN	%	0		0,00		
	800-0		Ostatní náklady - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN	%	0		0,00		
			VRN celkem	%	0		0,00		
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH)				0,00		
			DPH	%	21		0,00		
			Stavební náklady včetně DPH				0,00		

Sestaveno dle Cenové soustavy ÚRS Praha 2020/1, včetně odkazů na související technické normy

Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515/260839

29.11.2021

(C) ROZPOCET Pivnicka

HSV: 1 - ZEMNÍ PRÁCE

Název stavby: **Místní komunikace "Ke hřišti" - dílčí rozpočet 3 PRACE**

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	122452203	001 A02	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně - prohloubení pro podklady zpevněných ploch (64+13)*0,37 + 7*0,24 = 31 m3 rozšíření pod obrubou 20*0,2 = 4 m3 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m3	35	159,00	5 565,00		0,000
2	162251102	001 A01	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - přesun na staveništi - z dočasné skládky do terénních úprav za obrubou 20*0,1 = 2 m3	m3	2	67,00	134,00		0,000
3	162751137	001 A01	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 - odvoz přebytečné zeminy na skládku odpadu dle pol. 1, 2 35 - 2 = 33 m3	m3	33	68,00	2 244,00		0,000
4	162751139	001 A01	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce (skládky Načeratice 12 km) 2*33 = 66 m3	m3	66	7,00	462,00		0,000
5	167151101	001 A01	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 - z dočasné skládky do terénních úprav za obrubou dle pol. 2	m3	2	38,00	76,00		0,000
6	171251101	001 A01	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných - terénní úpravy za obrubou dle pol. 2	m3	2	89,00	178,00		0,000
7	171251201	001 A01	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky - přebytek výkopku na skládce odpadu dle pol. 3	m3	33	17,00	561,00		0,000
8	171201221	001 A01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 - přepočet na tuny 1,8 t/m3	t	60	84,00	5 040,00		0,000
9	181951112	001 A01	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním - plocha pro pergolu 64 m2, vstup ke kabinám 13 m2, přístavba chodníku 7 m2, rozšíření pod obrubami 20*0,45 = 9 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	93	16,00	1 488,00		0,000
			1 - Zemní práce celkem				15 748,00		0,000
			<u>2 - ZÁKLADY</u>						
			2 - Základy celkem				0,00		0,000
			<u>3 - SVISLÉ KONSTRUKCE</u>						
			3 - Svislé konstrukce celkem				0,00		0,000
			<u>4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE</u>						
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				0,00		0,000
			<u>5 - KOMUNIKACE</u>						
1	564851111	221 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 150 mm - prodloužení chodníku 7 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	7	157,00	1 099,00		0,000
2	564871111	221 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 250 mm - plocha pro pergolu 64 m2, vstup do kabin 13 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	77	302,00	23 254,00		0,000
3	596211111	221 A01	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 - prodloužení chodníku 7 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy Specifikace k pol. 3	m2	7	297,00	2 079,00		0,000

Název stavby: **Místní komunikace "Ke hřišti" - dílčí rozpočet 3 PRACE**

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
4	59245006		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná - červený varovný pás š. 0,40 m v místech nástupu na vozovku	m2	1,5	545,00	817,50		0,000
5	59245018		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní - ostatní plocha prodloužení chodníku, ztratiné 3% 7*1,03 = 6 m2	m2	6	276,00	1 656,00		0,000
6	596212212	221 A01	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 - plocha pro pergolu 64 m2, vstup do kabin 13 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy Specifikace k pol. 6	m2	77	297,00	22 869,00		0,000
7	59245020		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní - vstup do kabin 13 m2 ztratiné 3%	m2	14	338,00	4 732,00		0,000
8	59248025	SPCM 5	Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21)/8 (17,6 ks/m2) - plocha pro pergolu 64 m2 64*17,6 = 1127 ks	ks	1127	17,00	19 159,00		0,000
			5 - Komunikace celkem				75 665,50		0,00
			<u>6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</u>						
	637121113	011 A03	Okapový chodník z kačírku tl. 200 mm s udusáním - podél zídek předzahrádek 35 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy	m2					
			6 - Povrchové úpravy celkem				0,00		0,000
			<u>8 - TRUBNÍ VEDENÍ</u>						
	899623151	271 A01	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop - chráničky 6,5*0,15 = 1 m3 - viz výkresová příloha Situace a Chránička	m3					
	831263195	271 A03	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 - přípojky vpustí - viz výkresová příloha Situace	ks					
	871315231	271 A03	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 - přípojky vpustí 20+2+2+2+2 = 30 m - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpust	m					
	877315211	271 A03	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 - propojení vpustí (2 ks na každou vpust) 2*9 = 18 ks - viz výkresová příloha Situace	ks					
	28611360		Specifikace k pol. 2 koleno kanalizace PVC KG 160x30° - dle pol. 2	kus					
	871355231	271 A03	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 - přípojka DN200 48 m - viz výkresová příloha Situace, Uložení potrubí	m					
	871365231	271 A03	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 250 - kanalizace	m					

Název stavby: **Místní komunikace "Ke hřišti" - dílčí rozpočet 3**
PRACE

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
4	871375231	271 A03	- viz výkresová příloha Situace, Uložení potrubí Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 315 - kanalizace DN 300 89 m, přípojka lapače 7 m, přípojka vozovkového roštu 5 m - viz výkresová příloha Situace, Uložení potrubí	m					
5	877375221	271 A03	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315 - odbočky ke vpustem 2 ks <u>Specifikace k pol. 5</u>	ks					
6	28611407		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45° - odbočky ke vpustem 2 ks	kus					
7	871395241	271 A03	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400 - kanalizace DN 400 179+80 = 259 m - viz výkresová příloha Situace, Uložení potrubí	m					
8	877395221	271 A03	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400 - odbočky ke vpustem 6 ks <u>Specifikace k pol. 8</u>	ks					
9	28611410		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/150/45° - odbočky ke vpustem 6 ks	kus					
	877265271	271 A03	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110 - viz výkresová příloha Situace <u>Specifikace k pol. 22</u>	ks					
	28341110		lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	ks					
	877315221	271 A03	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160 - viz výkresová příloha Situace <u>Specifikace k pol. 22</u>	ks					
	28611390		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45°	kus					
	877315211	271 A03	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 - viz výkresová příloha Situace <u>Specifikace k pol. 22</u>	ks					
	28611360		koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus					
	877355221	271 A03	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200 - odbočky k dešťové vpustí a k odvodňovacímu roštu - viz výkresová příloha Situace <u>Specifikace k pol. 4</u>	ks					
	28611395		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150/45°	kus					
	877375221	271 A03	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315 - revizní šachty na drenážním potrubí	ks					

Název stavby: **Místní komunikace "Ke hřišti" - dílčí rozpočet 3**
PRACE

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	28611444		- viz výkresová příloha Situace, Revizní šachta <u>Specifikace k pol. 4</u> odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/315/87° - dle pol. 8	ks	0				
	894812111	271 A03	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok - na přípojkách 6 ks - viz výkresová příloha Situace	kus					
2	894812132	271 A03	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm - dle pol. 8	kus	0				
3	894812149	271 A03	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury - dle pol. 8	kus	0				
	894812156	271 A03	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pro třídu zatížení A15 s teleskopickou trubkou - dle pol. 8	kus					
	894812142	271 A03	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm - dle pol. 8	kus					
	894812163	271 A03	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 - dle pol. 8	kus					
4	894812151	271 A03	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop betonový s betonovým konusem pro třídu zatížení B125 - dle pol. 8	kus	0				
	822392111	271 A03	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 - dešťová kanalizace 138 m - viz výkresová příloha Situace, Uložení potrubí <u>Specifikace k pol. 8</u>	m					
	59222020		trouba ŽB hrdlová DN 300 - 138/2,5, ztrátne 1%	m					
	894411131	271 A03	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 - revizní šachty 4 ks - viz výkresová příloha Situace, Revizní šachta <u>Specifikace k pol. 10</u>	ks					
	59224012		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	ks					
	59224315		deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	ks					
	59224050		skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	ks					
	59224056		kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm	ks					
	59224029		dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm	ks					
	59224038		dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm	ks					
	59224044		dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice 100x98,5x23cm	ks					
	59224047		dno betonové šachtové DN 600 betonový žlab i nástupnice 100x108,5x23cm	ks					
	899103112	271 A03	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250 - poklopy na lapolu (specifikace je součástí lapolu) - viz výkresová příloha Situace, Lapol	ks					

Název stavby: **Místní komunikace "Ke hřišti" - dílčí rozpočet 3**
PRACE

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
	28661933		<u>Specifikace k pol. 12</u> poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125	ks					
	899104112	271 A01	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 - viz výkresová příloha Situace, Revizní šachta	ks					
	63126039		<u>Specifikace k pol. 12</u> poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400	ks					
	895941311	271 A03	Zřízení vpusti kanalizační z betonových dílců typ UVB-50 - dešťové vpusti - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpust	ks					
			<u>Specifikace k pol. 14</u>						
1	59223823		vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	ks	0				
2	59223824		vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	ks	0				
			Předběžná cena dílce dešťových vpustí - průběžný dílec vysoký s integrovaným sifonem DN 150 TBV-Q 450/555/3z (555x500x50)	ks	0				
3	59223825		vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm	ks	0				
4	59223864		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	ks	0				
5	899204112	271 A01	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	ks	0				
	899203112		- na dešťových vpustích - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpust						
			<u>Specifikace k pol. 19</u>						
6	59223876		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	ks	0				
	895941311	271 A03	Zřízení vpusti kanalizační z betonových prvků typ BGZ-S 200	ks					
			<u>Specifikace k pol. 1</u>						
	BGZ		Dvoudílná vpust BGZ-S 200 vrchní díl v.580 mm	ks	0				
	BGZ		Dvoudílná vpust BGZ-S 200 spodní díl v.655 mm	ks	0				
	BGZ		Litinový rošt BGZ-S 500/267/25KLD	ks	0				
	BGZ		Lapač nečistot vpusti	ks	0				
	899203112	271 A01	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250 - rámy a mříže na vozovkových rostech - viz výkresová příloha Situace, Vozovkový rošt	ks	0				
			<u>Specifikace k pol. 21</u>						
			Předběžná cena Litinová mříž bez nálevky 530x405 rovná 8 + 10 = 18 ks	ks					
			Předběžná cena Mříž dešťové vpustě plastová M 700 D D400 530/430 mm	ks					
			Předběžná cena Ocelová mříž s rámem na lapač splavenin 1000/800 16,5 kg+42,4 kg	ks					
			Předběžná cena Ocelová mříž vozovkovém roštu jechl 40/35/3 + rám 50/50/4 440*530 dle výkresu 11,4 kg	ks					
			Předběžná cena Rám z ocelových profilů L50/50/5 1100*420 s kotvami 16,7 kg	ks					
			- dle výkresu 4+5 = 9 ks						
	899231111	221 C01	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	ks					

Název stavby: **Místní komunikace "Ke hřišti" - dílčí rozpočet 3**
PRACE

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
	899331111	221 C01	- viz výkresová příloha Situace Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu - stávající poklopy splaškové kanalizace - viz výkresová příloha Situace	ks					
	899332111	221 C01	- viz výkresová příloha Situace Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu - viz výkresová příloha Situace	ks					
	899431111	221 C01	- viz výkresová příloha Situace Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu - stávající šoupata - viz výkresová příloha Situace	ks					
			8 - Trubní vedení celkem				0,00		0,000
			<u>9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</u>						
	962021112	211 B01	Bourání mostních konstrukcí z kamene nebo z cihel [2.490 t] - viz výkresová příloha Situace	m3					
	966005111	221 B01	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky s betonovými patkami [0.035] - viz výkresová příloha Situace	m					
	966005311	221 B01	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí [0.042t] - viz výkresová příloha Situace	m					
	966006132	221 B01	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami [0,082 t] - viz výkresová příloha Situace	ks					
	966071822	231 B04	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m [0,00248 t] - stávající plot zahrady 150 m - viz výkresová příloha Situace	m					
	966071711	231 B04	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných [0,0657 t] - stávající plot zahrady 150 *3 = 50 ks - viz výkresová příloha Situace	kus					
	911111111	221 A01	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného - viz výkresová příloha Situace, Zábradlí <u>Specifikace k pol. 1</u>	m					
	Předběžná cena		Zábradlí ocelové dvoumadlové, v = 1,10 m, sloupky po 2,0 m, trubky prům. 63 mm, povrch.úprava pozinkování	m					
	911121111	221 A01	Montáž zábradlí ocelového příchyceného vruty do betonového podkladu - viz výkresová příloha Situace, Zábradlí <u>Specifikace k pol. 1</u>	m					
	Předběžná cena		Zábradlí ocelové se svislou výplní v = 1,10 m, l = 2,0 m dle výkresu, povrchová úprava pozink. dílec A (65,9 kg)	ks					
	Předběžná cena		Zábradlí ocelové se svislou výplní v = 1,10 m, l = 2,0 m dle výkresu, povrchová úprava pozink. dílec B (51,2 kg)	ks					
	Předběžná cena		Zábradlí ocelové se svislou výplní v = 1,10 m, l = 2,0 m dle výkresu, povrchová úprava pozink. dílec C (51,3 kg)	ks					
	911331123	221 A01	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 4 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m					
	911331411	221 A01	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m					

Název stavby: **Místní komunikace "Ke hřišti" - dílčí rozpočet 3**
PRACE

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
	911331412	221 A01	- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m					
	912211111	221 A01	- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	ks					
	40445158		- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez <u>Specifikace k pol. 4</u> sloupek směrový silniční plastový 1,2m	ks					
	Předběžná cena		Obrubníkový reflexní knoflík do betonu včetně navrtávky a osazení	ks					
	914111111	221 A01	- na betonovém bloku ostrůvku , na obrubách ostrůvků - po 0,5 m 150 + 180 = 330 ks Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	ks					
	40445600		- dle výkresu - viz výkresová příloha Situace, Dopravní značení <u>Specifikace k pol. 1</u> dopravní značky základní velikost, FeZn	ks					
	40445636		- dle výkresu dopravní značky obytná zóna 1000x500, FeZn	ks					
	40445638		- dle výkresu dopravní značky dodatkové 500 x 150 mm, FeZn	ks					
	914111121	221 A01	- dle výkresu Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	ks					
	40445627		- dle výkresu 8 ks - viz výkresová příloha Situace, Dopravní značení <u>Specifikace k pol. 1</u> dopravní značky obdélníkové 1000x1500 mm, FeZn	ks					
	914511112	221 A01	- dle výkresu Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	ks					
	40445230		- dle výkresu 8 ks - viz výkresová příloha Situace, Dopravní značení <u>Specifikace k pol. 2</u> sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	ks					
	EU-poles s.r.o.		bezpečnostní zábrana ZSP-5075-60 ocel trubka D60 výška 750 mm, pozink s reflexními prvky	ks					
	915111112	221 A01	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m					
	915111122	221 A01	- dle výkresu celkem 250 m - viz výkresová příloha Situace, Dopravní značení Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m					
	915121112	221 A01	- dle výkresu celkem 250 m - viz výkresová příloha Situace, Dopravní značení Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m					
			- dle výkresu celkem 250 m						

Název stavby: **Místní komunikace "Ke hřišti" - dílčí rozpočet 3**
PRACE

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
	915131112	221 A01	- viz výkresová příloha Situace, Dopravní značení Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva - dle výkresu piktogramy 2 ks, šipky 8 ks, přechod pro chodce 9*3,0*0,5 = 13,5 m2 - viz výkresová příloha Situace, Dopravní značení	m2					
	915111116	221 A01	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva - vyznačení zastávky autobusu 3 x (18+21+14) = 159 m - viz výkresová příloha Situace, Dopravní značení	m					
	915491211	221 A01	Osazení vodičícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m					
	915491212	221 A01	Osazení vodičícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 500 mm - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m					
	59218002		<u>Specifikace k pol. 4</u> krajník silniční betonový 500x250x100 - ztratiné 1% 2*9*1,01 = 19 ks	ks					
	915611111	221 A01	Předznačení vodorovného liniového značení - dle pol. 24	m					
	915621111	221 A01	Předznačení vodorovného plošného značení - dle pol. 24	m2					
	916431111	221 A01	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm - nástupní hrana autobusové zastávky <u>Specifikace k pol. 4</u>	m					
	59217040		Kasselský obrubník bezbarierový HK náběhový 40 x 29-25 x 100	ks					
	59217041		Kasselský obrubník bezbarierový HK přímý 40 x 29 x 100 převýšení 160 mm	ks					
	916131113	221 A01	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - vjezdový práh 2*5,5 = 11 m	m					
1	916131213	221 A01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky zapuštěná obruba - 150 m, obruba s převýšením 50 mm - 200 m , obruba s převýšením 120 mm - 200 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez <u>Specifikace k pol. 1</u>	m					
2	59217029		silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - včetně nezbytného řezání , ztratiné 1%	ks					
3	59217030		silniční obrubník přechodový levý 1000/150/150-250 - přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem	ks					
4	59217030		silniční obrubník přechodový pravý 1000/150/150-250 - přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem	ks					
5	59217035		obrubník betonový obloukový vnější R=0,5 m, 90° 780*150*250	ks					
6	59217035		obrubník betonový obloukový vnější R=1,0 m, 45° 780*150*250	ks					
7	59217031		silniční obrubník 1000x150x250 - včetně nezbytného řezání, ztratiné 1% 338*1,01 - 14 - 6 - 6 - 7*0,78 =	ks					
8	916231213	221 A01	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	m					

Název stavby: **Místní komunikace "Ke hřišti" - dílčí rozpočet 3**
PRACE

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
9	59217017		- podél chodníku - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez <u>Specifikace k pol. 8</u> obrubník chodníkový 1000x100x250	ks	0				
	916241213	221 A0	- včetně nezbytného řezání, ztratné 1% Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m					
			- podél chodníku - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez <u>Specifikace k pol. 12</u>						
	58380001		krajník kamenný žulový silniční přímý 130*200* 300-800	m					
	58380003		obrubník kamenný přímý 300x200	m					
			Soupis prací bezpečnostního nasvětlení přechodu pro chodce ze dvou stran						
	132730000		Hloubení rýh šířky do 0,4 m paž i nepaž tř. III	m3					
			- ruční hloubení rýh, zemina pro zpětné použití (16+9)*0,6*0,4 = 6 m3						
	174110000		Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním	m3					
			- zpětný zásyp zeminou uloženou podél rýhy, ruční						
	702312		Zakrytí kabelu výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m					
			- zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu š. 33 cm 16+9 = 25 m						
	741911		Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2	m					
			- zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu 16+9 = 25 m						
	741911		Uzemňovací svorka	kus					
			- zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu						
	741911		Kabel NN Cu s plastovou izovací od 4 do 16 mm2	m					
			- zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu CYKY 4x16 mm2 16+9 = 25 m						
	741911		Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus					
			- zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu						
	743121		Osvětlovací stožár pevný žárově zinkovaný délky do 6 m	kus					
			- zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu stožár v. 6 m						
	743151		Osvětlovací stožár - stožárová rozvodnice s 1-2 jisticími prvky (jednookružová Cu-Al)	kus					
			- zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu						
	743312		Výložník jednoramenný délka vyložení přes 1 do 2 m	kus					
			- zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu výložník jednoramenný, dl. 1000 mm						
	743474		Svítilidlo LED, min IP 54, elektronický předřadník, přes 45 W	kus					
			- ZEBRA 48LED/500mA/COOL WHITE/5145 pravá/75W/rovné sklo/uni. uchycení 60 mm, classI./AKZO 900						
	916331112	231 A0	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m					
			- kolem kaple 22 m						
			- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez <u>Specifikace k pol. 14</u>						
	59217012		obrubník betonový zahradní 500x80x250	ks					
			- ztratné 1%						

Název stavby: **Místní komunikace "Ke hřišti" - dílčí rozpočet 3**
PRACE

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
	916111122	221 A01	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m					
	916111123	221 A01	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m					
	58381007		<u>Specifikace k pol. 6</u> Kostka dlažební drobná 8/10 - ztratiné 2% 100*0,1*1,02 = 11 m2	m2					
	935112111	221 A01	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm - odvoňovací žlab 8,5+7+9,5 = 25 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m					
	915491211	221 A01	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm - kolem odvodňovacích žlabů 2*25 = 50m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m					
	59218002		<u>Specifikace k pol. 11</u> krajník silniční betonový 500x250x100 - ztratiné 1% 50*2*1,01 = 101 ks	ks					
	935113111	221 A01	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm - liniový odvodňovací žlábek - viz výkresová příloha Situace, Odvodňovací žlab	m					
			<u>Specifikace k pol. 11</u> Odvodňovací žlab ACO N100 (1000/130/180/180)	ks					
			Předběžná cena Krycí rošt ACO N100 můstkový - litinový (500/127) - zatíž. C250	ks					
			Předběžná cena Vpust žlabová krátká ACO N100 (500/130/355)	ks					
			Předběžná cena Čelo plné na začátek (konec) žlabu ACO N100	ks					
			Předběžná cena Čelo výtokové ACO N100 pro DN 100	ks					
	ACO Drain		Odvodňovací žlab PD 150V natur (1000/200/270)	ks					
	ACO Drain		Revizní díl PD 150V natur dl. 500 mm	ks					
	ACO Drain		Čelní stěna PD 150V natur pro začátek/konec	ks					
	ACO Drain		Čelní stěna PD 150V natur pro odtok DN150	ks					
	ACO Drain		Vpust PD 150V výtok DN 150 natur dl. 500 mm	ks					
	ACO Drain		Odvodňovací žlab PD 200V přírodní (1000/200/270) 67+1+1+3 = 72 ks	ks					
	ACO Drain		Revizní díl PD 200V natur dl. 500 mm	ks					
	ACO Drain		Vpust PD 200V výtok DN 150 natur dl. 500 mm	ks					
	ACO Drain		Čelní stěna PD 200V natur pro začátek/konec	ks					
	966005111	221 B01	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky s betonovými patkami [0.035] - stávající zábradlí kolem nádrže 56 m - viz výkresová příloha Situace	m					
	919413121	221 A01	Vtoková jímka z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub do DN 800 - viz výkresová příloha Situace, Propustek, Lapač splavenin	ks					
	919521140	221 A01	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 - včetně podkladní vrstvy a sedlového lože z betonu prostého, seřiznutí trub	m					

Název stavby: **Místní komunikace "Ke hřišti" - dílčí rozpočet 3**
PRACE

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
	59222024		- viz výkresová příloha Situace, Propustek						
	59222001		Specifikace k pol. 25						
			trouba ŽB hrdlová DN 500	m					
			trouba ŽB hrdlová DN 600	m					
	919535558	221 A01	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3					
			- viz výkresová příloha Situace, Propustek						
	919731121	221 C01	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m					
			- úprava v napojení původní a nové asfaltové komunikace						
			- viz výkresová příloha Situace						
1	919735111	221 B01	Řezání stávajícího živичného krytu do 50mm	m	0				
			- dle pol. 33						
2	919121213	221 A01	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	0				
			- dle pol. 3						
	936001002	231 A01	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	ks					
			- viz výkresová příloha Situace						
			Specifikace k pol. 20						
	936104211	231 A01	Montáž odpadkového koše do betonové patky	ks					
			- viz výkresová příloha Situace						
			Specifikace k pol. 00						
	74910130		koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný v 885mm š 370mm obsah 60L	ks					
	936124112	231 A01	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	ks					
			- viz výkresová příloha Situace						
			Specifikace k pol. 00						
	Předběžná cena		Lavička s opěradlem 180x71,5x82 cm (litina, dřevo), kotvená	ks					
	936174311	231 A01	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	ks					
			- viz výkresová příloha Situace						
			Specifikace k pol. 00						
	74910151		stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm	ks					
	Předběžná cena		Bezpečnostní nasvětlení přechodu pro chodce z jedné strany včetně zemních prací, dodávky materiálu,	kpl					
			napojení na síť v.o., elektroinstalace, zprovoznění, prováděcí dokumentace						
	Předběžná cena		Bezpečnostní nasvětlení přechodu pro chodce ze dvou stran včetně zemních prací, dodávky materiálu,	kpl					
			napojení na síť v.o., elektroinstalace, zprovoznění, prováděcí dokumentace						
	938902113	221 C01	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m [0,324 t]	m					
			- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez						
	938909311	221 C01	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného [0,020 t]	m2					
			- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez						
	938909611	221 C01	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm [0,126 t]	m2					
			- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez						
	997221551	221 B01	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t					

Název stavby: **Místní komunikace "Ke hřišti" - dílčí rozpočet 3**
PRÁCE

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
			- betony dle pol. 1, 3 odd 1 $0,145 \cdot 290 + 0,255 \cdot 385 = 141$ t - asfaltová směs dle pol. 4 odd.1 $0,098 \cdot 600 = 59$ t - kamenivo dle pol. 2 odd.1 $0,235 \cdot 752 = 177$ t						
997221559	221 B01		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - na skládku ve vzdálenosti 10 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) $9 \cdot 1235 = 2862$ t	t	0				
997221561	221 B01		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km - betonová dlažba dle pol. 1 odd. 1 $0,255 \cdot 100 =$ - dlažební kostky dle pol. 2 odd. 1	t					
997221569	221 B01		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - na skládku ve vzdálenosti 10 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) $9 \cdot 1235 = 2862$ t	t	0				
997221571	221 B01		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - panely dle pol. 6 odd.1 $0,145 \cdot 326 = 48$ t - obrubníky dle pol. 5 odd.1 - $0,205 \cdot 65 = 14$ t - uloží se na skládce obce k pozdějšímu použití	t					
997221579	221 B01		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot - na skládku ve vzdálenosti 10 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) $9 \cdot 1235 = 2862$ t	t	0				
997013861	013 B01		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 - dle pol. 11	t					
997013645	013 B01		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 - dle pol. 11	t					
998225111	221 A01		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	68,3	18,00	1 230,09		0,000
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				1 230,09		0,000

Příloha č. 2



Harmonogram provádění díla

TÝDENNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

Zakázka: Místní komunikace "Ke Hřišti" _Práče
Účastník: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5



		Realizace	do 3 měsíců od převzetí staveniště											
		Týden	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Místní komunikace "Ke Hřišti" _Práče														
	Odkopávky a prokopávky													
	Sanace a podkladní vrstvy													
	Osazení ohrub													
	Pokládka dlažeb a asfaltových vrstev													
	Dokončovací práce													

Lhůty plnění (dle SOD):

Převzetí staveniště a zahájení stavebních prací

Dokončení a předání stavebních prací

do 10 dnů od doručení písemné výzvy ke převzetí stanoviště

do 3 měsíců od převzetí staveniště

Ing. Václav Opiol

vedoucí OTÚ oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek

ekonom oblasti JIH



DNSH /závazné znění/

Principy udržitelného rozvoje

Zadavatel upozorňuje, že veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

Dodavatel prohlašuje, že při realizaci projektu bude dodržovat následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těžkých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Stavební práce nebudou mít negativní vliv na životní prostředí, ani není nutný zábor zemědělského a lesního půdního fondu. Projektem tedy nedojde k negativnímu ovlivnění zvláště chráněných území, soustavy Natura 2000 a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Vlivy projektu na klima a vlivy klimatu na výstupy projektu:

Projektem nedojde ke zvýšení emisí skleníkových plynů a bude zajištěna klimatická odolnost infrastruktury.



Seznam poddodavatelů

Zadavatel:	Obec Práche			
sídlo zadavatele:	Práche 112, 671 61 Prosiměřice			
zastoupený:	Zdeněk Dvořák, starosta obce			
IČO:	00293385			
název VZ:	Místní komunikace „Ke Hřišti“ _Práche			
druh zadávacího řízení:	podlimitní VZ na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení			
ev. č. ve VVZ:	nerelevantní			
PODDODAVATEL		Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel/účastník zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ	Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele [Ano/Ne]
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:			
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:			
	IČ:			
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:			
	Tel.:			
	E-mail:			

Čestně prohlašujeme, že naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci a dále prohlašujeme, že celé dílo zhotovíme vlastními silami.

.....
Ing. Václav Opiol Ing. Ondřej Volek
vedoucí OTÚ oblasti JIH ekonom oblasti JIH

Příloha č. 5

Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Místní komunikace „Ke Hřišti“_Práče

/v elektronické podobě na CD archivována u Objednatele/
