

Smlouva o dílo č.: 2024/002/MIPE

uzavřená ve smyslu ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění platných právních předpisů (dále též „**ObčZ**“), v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**ZVZ**“)

Článek I. **Smluvní strany:**

- 1 . Objednatel:** **OBEC CHOTOVINY**
Hlinická čp.250
391 37 Chotoviny
IČO: 00252352
DIČ: CZ00252352
Bankovní spojení: č.ú.: 156930562/0300 vedený u ČSOB a.s. v Táboře
zastoupený : starostou Mgr. Zdeňkem Turkem
Výkonem technického dozoru objednatele je pověřen investiční technik obce Chotoviny
Ing. Petra Málková
e-mail: investice.ou@chotoviny.cz, tel: 604 477 703
- 2. Zhotovitel:** **KAVAS W s.r.o.**
Slapy 106
391 76 Slapy u Tábora
IČ: 280 86 473
DIČ: CZ280 86 473
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. 7316634001/5500
zastoupená ve věcech smluvních: jednatelem Bc. Petrem Míkou
ve věcech technických: Bc. Petrem Míkou

(dále také „smluvní strany“)

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované fa. PROfi Jihlava spol.s.r.o. (dále jen „projektová dokumentace“) a dle zhotovitelem oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb (dále též „nábidkový“ nebo „položkový rozpočet“), dle zadávacích podmínek, dle nabídky zhotovitele podané ve výběrovém řízení a dle podmínek sjednaných v této smlouvě.
3. **Název stavby: Obnova vodovodu a kanalizace Chotoviny - ulice Pod Lesem**
Místo stavby: ulice Pod Lesem, Chotoviny, parc.č. 87/1,91/2 k.ú. Chotoviny a 501/1 k.ú. Červené Záhोří

4. Zhotovením stavby se rozumí řádné, úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek materiálů, zařízení a činností, nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení díla, zejména zajištění:
- činností souvisejících s koordinační a kompletační činností celé stavby;
 - služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
 - služeb souvisejících s ochranou životního prostředí;
 - činností souvisejících s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště včetně ostražky stavby a staveniště, provádění úklidu staveniště;
 - průběžného odstraňování znečištění komunikací či škod na nich;
 - vytýčení, předání, ochrana a zpětné předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům;
 - všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o vlastnostech a shodě);
 - odvozu, uložení a likvidace odpadů, zeminy a suti (včetně skládkovného)
 - fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě;

Článek III.

Termín a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen dílo realizovat:
- zahájení: 1.4.2024**
dokončení: 15.6.2024
2. V případě nesplnění tohoto termínu zhotovitelem, byla mezi smluvními stranami sjednána smluvní pokuta ve výši 0,2% z celkové částky bez DPH, za každý započatý den prodlení.
3. Sankce za nesplnění sjednaných termínů odstraňování závad z přejímacího řízení a sankce za neplnění sjednaných termínů odstraňování závad v záruční době je stanovena ve výši 0,2% za každou jednotlivou závadu / den prodlení.
4. Zhotovitel si vyhrazuje právo prodloužení lhůty dohodnutého plnění z důvodů hodných zvláštního zřetele, kterým se pro účely této smlouvy míní nemoc, věci správního a administrativního charakteru a důsledky vyšší moci.

Článek IV.

Cena díla a způsob placení

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran:

Celková cena bez DPH ve výši:	5 943 161,00 Kč
DPH 21%:	1 248 063,81 Kč
Celková cena vč. DPH	7 191 224,81 Kč

2. Samostatnou přílohou této smlouvy je nabídkový rozpočet, tj. oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb v tištěné a elektronické formě.
3. Tato cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná, zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě, a to formou písemného a vzestupně očíslovaného dodatku smlouvy, kterou podepíší zástupci obou smluvních stran. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.

4. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud:
 - a. po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH dle platných právních předpisů
 - b. objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - c. objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - d. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a pod).
5. Způsob sjednání změny ceny:
 - a. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatelem.
 - c. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím technického dozoru nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.
 - a. Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle oceněného položkového nabídkového rozpočtu a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny v maximální výši podle katalogu popisů a směrných cen stavebních a montážních prací dle použité cenové soustavy, vydaných v období realizace těchto prací.
 - b. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen z použité cenové soustavy vydané v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá.
 - c. Méněpráce budou oceněny na základě do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového nabídkového rozpočtu z předložené nabídky na plnění VZ a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
8. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat dle ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále

předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Zadavatel činí změny smlouvy uzavřením řádného písemného dodatku ke smlouvě, jež bude tyto změny v souladu s ust. § 222 ZZVZ zahrnovat.

9. Veškeré změny smlouvy dle tohoto oddílu lze provést pouze za dodržení podmínek stanovených zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V. **Financování a placení**

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. V případě, že přijatá faktura bude trpět formálními či věcnými vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne prokazatelného obdržení faktury. Lhůta splatnosti faktury se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění vad. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta splatnosti.
3. Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
4. **Splatnost faktur** se sjednává max. na **14 kalendářních dnů** ode dne prokazatelného obdržení faktury. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
5. Při fakturaci bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.
6. V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ.
7. Objednatel je povinen zajistit provedení platby v termínu splatnosti. V případě neuhrazení platby ve sjednaném termínu je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované části ceny díla za každý započatý den prodlení.
8. Objednatel se zavazuje výše uvedené platby provést bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. Okamžikem zaplacení je pro účely této smlouvy považován den, kdy byla platba připsána na účet zhotovitele.

Článek VI. **Způsob provádění díla**

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele týkajícími se provádění stavby.

3. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli k odsouhlasení plán kontrol (kontrolní a zkušební plán) a harmonogram provádění prací.
4. Zhotovitel bude provádět stavební práce tak, aby minimálně omezoval přístup a příjezd vlastníků či oprávněných uživatelů sousedních nemovitostí k jejich nemovitostem.
5. Zhotovitel zajistí bezpečný přístup ke všem částem díla a umožní výkon technického dozoru, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a dále v rámci zařízení staveniště zajistí vhodné podmínky pro jejich výkon.
6. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
7. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a/nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě 2 x týdně.
8. Kontrolní dny se budou konat přímo na stavbě min. 1x týdně. Objednatel nebo technický dozor bude sepisovat zápisy o kontrolních dnech, které jsou nadřazeny zápisům ve stavebním deníku.
9. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
10. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění stavby, zhotovitel je oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit práce až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
11. Zachová-li se zhotovitel podle výše uvedených odstavců, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.
12. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění a toto je řádně zaznamenáno ve stavebním deníku, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
13. Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami aplikovatelnými v České republice, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů, výrobků a konstrukcí.
14. Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalitě při použití nových, nepoužitých materiálů, výrobků a konstrukcí min. v I. jakosti.
15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný výrobek, konstrukci ani materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy a které nemají požadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
16. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele doklady prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí, a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla. V případě, že na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží v přiměřené lhůtě, má právo objednatel či technický dozor stavební činnosti pozastavit až do doby předložení dokladů bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
17. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním

stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.). Zástupce objednatele a technický dozor jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.

18. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
19. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění platných právních předpisů, dále jen „stavební zákon“, a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
20. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu bez výhrad souhlasí.
21. Objednatel bude kontrolovat postup provádění prací průběžně a to zejména ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních částí. Objednatel si dále vyhrazuje právo se zúčastnit všech předepsaných zkoušek a revizí, individuálního a komplexního vyzkoušení.
22. Zhotovitel je povinen písemně popř. telefonicky vyzvat objednatele k provedení kontroly a k účasti na prováděných zkouškách nejpozději pět pracovních dnů před dnem konání.
23. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl prokazatelně řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli prokazatelné náklady s tím spojené. To se nevztahuje na případy, kdy objednateli zabránila v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Provedenou kontrolou postupu provádění stavby zástupcem objednatele resp. technickým dozorem se zhotovitel nezbujuje své odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla.
24. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
25. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
26. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech a výrobcích, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
27. Změnu technologie provádění stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se změnou sjednané ceny díla, lze provést pouze písemným a vzestupně očíslovaným dodatkem k této smlouvě na základě změnového listu, který musí být odsouhlasen smluvními stranami a technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.

28. Změnu technologie provádění stavby a použitého materiálu, bez změny sjednané ceny díla, lze provést zápisem ve stavebním deníku, který musí být odsouhlasen technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
29. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
30. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor.
31. Veškeré stavební a montážní práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost, kterou zhotovitel na výzvu objednatele doloží (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenské oprávnění apod.). V případě nedoložení příslušné kvalifikace a odbornosti může objednatel přerušit práce.
32. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel však nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek.
33. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce podané zhotovitelem na plnění VZ. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, nebo stavbyvedoucího dle předchozí věty, pouze ve výjimečných a vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání kvalifikace. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací v minimálním rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána v zadávacím řízení; nový stavbyvedoucí musí disponovat minimální kvalifikací, v jakém byla kvalifikace prokázána v rámci zadávacího řízení.
34. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
35. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, zejména pak odpovídá v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
36. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění platných právních předpisů, tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
37. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště a jeho okolí, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění díla, odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

- Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.
38. V případě, že zhotovitel bude stavební práce a dodávky zajišťovat ve sdružení nebo prostřednictvím svých subdodavatelů a tím vznikne objednateli povinnost ve smyslu ust. § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění platných právních předpisů, určí objednatel koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor“). Objednatel a zhotovitel jsou v tom případě povinni poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
39. Objednatel umožňuje zhotoviteli provádět stavební práce v době od 7,00 hod. do 22,00 hod. ve všedních (pracovních) dnech a od 8,00 hod. do 22,00 hod. ve dnech pracovního klidu a volna.

Článek VII. **Staveniště a zařízení staveniště**

1. Staveniště stavby bude předáno **do nejpozději v den započetí prací**, nedohodnou-li se strany jinak, a to na základě písemného Zápisu o předání staveniště.
2. Objednatel předá ke dni předání staveniště kompletní dokumentaci ve dvou (2) vyhotoveních, rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a příslušná vyjádření dotčených orgánů státní moci a dotčených fyzických a právnických osob.
3. Objednatel předá zhotoviteli ke dni předání staveniště seznam dotčených inženýrských sítí včetně vyjádření jednotlivých majitelů a správců těchto vedení. Vlastní vytýčení, předání, ochranu a zpětné předání sítí správcům zajistí na své náklady zhotovitel.
4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná a napojovací místa energií, vody a kanalizace potřebných k provedení díla. Vlastní náklady za energie, vodné a stočné vody se zavazuje hradit zhotovitel na základě samostatného měření nebo na základě dohody s objednatelem.
5. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel a je vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla a nese nebezpečí škody na těchto věcech. Náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště jsou součástí ceny díla.
6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel je povinen staveniště kompletně vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů po řádném dokončení díla.

Článek VIII.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, že dílo je řádně dokončeno a že je připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla.
2. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Zápis musí být podepsaný zástupcem zhotovitele, zástupcem objednatele: starosta obce a technickým dozorem objednatele: investiční technik obce. V zápise se uvede též soupis předaných dokladů.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
4. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
5. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, který nesmí být delší než šedesát (60) dní, umožňují-li to technické a klimatické podmínky, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
6. Součástí řádného dokončení díla je též předložení dokladů o úspěšně provedených předepsaných zkouškách a revizích, individuálním a komplexním vyzkoušení a dokladů prokazujících technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla.
7. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vyvstane-li tato potřeba) příslušným stavebním úřadem.
8. Zhotovitel, jakož i technický a autorský dozor, jsou povinni se zúčastnit na základě výzvy objednatele řízení o předčasném užívání stavby, o zahájení zkušebního provozu a kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro tyto účely nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopie rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu.

Článek IX.

Záruka, autorská práva, obchodní tajemství

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a není provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za to, že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude bez vad způsobilé k obvyklému účelu a užívání.

3. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce **60 měsíců**, na ostatní dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba celého díla běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
6. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních dvanácti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává v celém rozsahu.
9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech a to až do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.
11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli.
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním takové vady.

Článek X.

Vlastnické právo ke stavbě, nebezpečí škody a pojištění

1. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovené stavby, avšak zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do vlastního předání a převzetí stavby objednatelem.

2. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednatelem nebo třetí osobě na jejich majetku.
3. Zhotovitel prohlašuje a na vyžádání objednatele doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 6,0 mil. Kč, s max. výší spoluúčasti ve výši 30.000,- Kč.
4. Zhotovitel prohlašuje a na vyžádání objednatele doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážních činností ve výši 6 mil. Kč, s max. výší spoluúčasti ve výši 30.000,- Kč.
5. Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.
6. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

Článek XI. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zejména příslušnými občanskoprávními předpisy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
3. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu ke sjednané ceně v této smlouvě.
4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění platných právních předpisů) a archivovat dokumenty spojené s realizací díla po dobu 10 let po skončení plnění zakázky (předání díla).
5. Objednatel se zavazuje dle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejnit uzavřenou smlouvu v registru smluv.
6. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž tato lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení programu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neúčinné, neplatné či nevykonatelné, účinnost, platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena.


- Smluvní strany se zavazují, že takové neúčinné, neplatné či nevykonatelné ustanovení nahradí analogicky novým ustanovením, které bude neúčinnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejbližší.
8. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři (3) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
 10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 11. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Slapech u Tábora dne 20.03.2024

V Chotovinách dne 22.3.2024

KAVAS-W s.r.o.
Slapy 166, Slapy u Tábora 291 76
Tel.: +420 732 410 261
IČ: 220 86 473, M.Č. Č.B. 0004 C 1-004

Bc. Petr Míka
jednatel společnosti


objednatel
OBEC CHOTOVINY
se sídlem
Hlinická 250, 391 37 Chotoviny
Telefon: 381 284 295
DIČ: CZ00252352

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R
Stavba: Chotoviny OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU, CHOTOVINY - UL. POD LESEM

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	20. 11. 2023
Zadavatel:		IČ:	
Obec Chotoviny		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28086473
KAVAS W s.r.o.		DIČ:	CZ28086473
Projektant:		IČ:	18198228
PROfi Jihlava spol. s r.o.		DIČ:	CZ18198228
Zpracovatel:		IČ:	
Zbytovská		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			5 943 161,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 943 161,00	Výše daně 1 248 063,81
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		7 191 224,81

KAVAS-W S.R.O.
Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76
Tel: +420 732 410 361
IČ: 280 86 473, I.L.S. Č.B. 0004 C 16406

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R

Stavba: Chotoviny OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU, CHOTOVINY - UL. POD LESEM

Místo: Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel: Obec Chotoviny

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o.

Zpracovatel:

Zbytovská

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 943 161,00	7 191 224,81	
SO 001	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	107 000,00	129 470,00	VON
SO 301.1	OBNOVA JEDNOTNÉ KANALIZACE	3 129 915,88	3 787 198,21	STA
SO 301.2	PŘÍPOJKY JEDNOTNÉ KANALIZACE	359 946,63	435 535,42	STA
SO 302.1	OBNOVA VODOVODU	1 971 724,79	2 385 787,00	STA
SO 302.2	PŘÍPOJKY VODOVODU	374 573,70	453 234,18	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chotoviny OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU,
CHOTOVINY - UL. POD LESEM

Objekt:

SO 001 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Chotoviny

Uchazeč:

KAVAS W s.r.o.

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zbytovská

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 11. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

28086473

DIČ:

CZ28086473

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

107 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 000,00	21,00%	22 470,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 470,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chotoviny OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU,
CHOTOVINY - UL. POD LESEM

Objekt:

SO 001 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Zadavatel: Obec Chotoviny

Uchazeč: KAVAS W s.r.o.

Datum: 20. 11. 2023

Projektant: PROfi Jihlava spol. s

r.o.

Zpracovatel: Zbytovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

107 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

107 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

37 000,00

1	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000

P Poznámka k položce:
Průzkumné, geodetické a projektové práce, geodetické práce při provádění stavby. Geodetické měření v průběhu stavby, vytyčení stavby (šachet, lomových bodů)

2	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000

P Poznámka k položce:
Náklady na geodetické zaměření provedeného díla v systému Micro Station.

D VRN3 Zařízení staveniště

20 000,00

3	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034002000

P Poznámka k položce:
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.

4	K	039002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000

P Poznámka k položce:
Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

D VRN4 Inženýrská činnost

20 000,00

5	K	043103000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000

P Poznámka k položce:
náklady na revize, měření a předepsané zkoušky vč. zpracování KZP; tlakové zkoušky dle požadavků provozovatele vodovodu a kanalizace vč. pomocných prací při tlakových zkouškách (zabezpečení konců potrubí atp.)

D VRN7 Provozní vlivy

10 000,00

6	K	079002000.1	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ostatní provozní vlivy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ostatní provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/079002000.1

P Poznámka k položce:
Náklady na ochranu stávajících sítí.

D VRN9 Ostatní náklady

20 000,00

7	K	094002000.2	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Ostatní náklady související s výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/094002000.2

P Poznámka k položce:
Manipulace s odpadními nádobami po dobu stavby - přemístění nádob na odpad v den vývozu

WV přemístění na místo umožňující vývoz odpadu + vrácení zpět "manipulace s odpadními nádobami" 1

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chotoviny OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU,
CHOTOVINY - UL. POD LESEM

Objekt:
SO 301.1 - OBNOVA JEDNOTNÉ KANALIZACE

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 20. 11. 2023
Zadavatel:	IČ:
Obec Chotoviny	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 28086473
KAVAS W s.r.o.	DIČ: CZ28086473
Projektant:	IČ: 18198228
PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ: CZ18198228
Zpracovatel:	IČ:
Zbytovská	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	3 129 915,88
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 129 915,88	21,00%	657 282,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 787 198,21
-------------------	--------------	---------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chotoviny OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU,
CHOTOVINY - UL. POD LESEM

Objekt: SO 301.1 - OBNOVA JEDNOTNÉ KANALIZACE

Místo:

Zadavatel: Obec Chotoviny

Uchazeč: KAVAS W s.r.o.

Datum: 20. 11. 2023

Projektant: PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Zpracovatel: Zbytovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 129 915,88

D HSV Práce a dodávky HSV

3 129 915,88

D 1 Zemní práce

1 318 804,05

1	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	336,000	230,00	77 280,00	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
VV 280*1,2

336,000

2	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	10,400	250,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401

3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	6,500	290,00	1 885,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405

VV

"plynovod" 5*1,3

6,500

4	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	5,200	320,00	1 664,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001423

VV

"kabely NN, VO, sděl." 4*1,3

5,200

5	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	837,200	630,00	527 436,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354205

VV

f1*2,3

837,200

6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	76,245	490,00	37 360,05	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101

VV

(8+4+5)*1,5*1,3*2,3

76,245

7	K	151101102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 288,000	45,00	57 960,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102

VV

280*2,3*2

1 288,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	151101112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 288,000	20,00	25 760,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112					
9	K	162751137.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	m3	200,200	305,00	61 061,00	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele					
VV			f1*(0,15+0,4)	200,200				
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	200,200	8,00	1 601,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	360,360	140,00	50 450,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV			200,2*1,8 "Přepočtené koeficientem množství	360,360				
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	637,000	330,00	210 210,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
VV			f1*(2,3-0,15-0,4)	637,000				
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	145,600	630,00	91 728,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
VV			f1*0,4	145,600				
14	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	291,200	590,00	171 808,00	CS ÚRS 2023 02
PP			kamenivo drcené drobné frakce 0/4					
VV			145,6*2 "Přepočtené koeficientem množství	291,200				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	81 200,00				
15	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	280,000	290,00	81 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211					
D 4			Vodorovné konstrukce	78 078,00				
16	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	54,600	1 430,00	78 078,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
VV			f1*0,15	54,600				
D 5			Komunikace pozemní	157 920,00				
17	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	336,000	290,00	97 440,00	
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
VV			280*1,2	336,000				
18	K	564921412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 70 mm	m2	336,000	180,00	60 480,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kryt z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564921412					
VV			280*1,2	336,000				
D 8			Trubní vedení	896 719,64				
19	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/810391811					
20	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	m	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/810441811					
21	K	830391811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	170,000	230,00	39 100,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/830391811					
22	K	871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	110,000	230,00	25 300,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871395811					
23	K	890431851	Bourání šachet a jímek strojné velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	14,130	4 150,00	58 639,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání šachet a jímek strojné velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890431851					
	VV		3,14*0,5*0,5*2,25*8		14,130			
24	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	8,000	320,00	2 560,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899102211					
25	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300	m	280,000	320,00	89 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871370410					
26	M	RMAT0001	polypropylenová trouba PP korugovaná K2 DN 300mm s hrdlem SN8	m	284,200	590,00	167 678,00	
	PP		polypropylenová trouba PP korugovaná K2 DN 300mm s hrdlem SN8					
	VV		280*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		284,200			
27	K	877350410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 200	kus	21,000	310,00	6 510,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350410					
28	M	RMAT0002	koleno K2 DN 200 - 45°	kus	21,000	290,00	6 090,00	
	PP		koleno K2 DN 200 - 45°					
29	K	877370420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 300	kus	21,000	570,00	11 970,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877370420					
30	M	RMAT0003	odbočka K2/KG DN 300/200 - 45°	kus	21,000	2 812,00	59 052,00	
	PP		odbočka K2/KG DN 300/200 - 45°					
31	K	877370500.R	Napojení potrubí z polypropylenu PP korugovaného DN 300 na stávající potrubí PVC DN 300	soub	1,000	3 550,00	3 550,00	
	PP		Napojení potrubí z polypropylenu PP korugovaného DN 300 na stávající potrubí PVC DN 300					
	P		Poznámka k položce: Provedení napojení na stávající potrubí včetně potřebných tvarovek a utěsnění spojů					
32	K	877390501.R	Napojení potrubí z polypropylenu PP korugovaného DN 300 na stávající potrubí BET DN 400	soub	1,000	5 530,00	5 530,00	
	PP		Napojení potrubí z polypropylenu PP korugovaného DN 300 na stávající potrubí BET DN 400					
	P		Poznámka k položce: Provedení napojení na stávající potrubí včetně potřebných tvarovek a utěsnění spojů					
33	K	877420502.R	Napojení potrubí z polypropylenu PP korugovaného DN 300 na stávající potrubí BET DN 500	soub	2,000	9 780,00	19 560,00	
	PP		Napojení potrubí z polypropylenu PP korugovaného DN 300 na stávající potrubí BET DN 500					
	P		Poznámka k položce: Provedení napojení na stávající potrubí včetně potřebných tvarovek a utěsnění spojů					
34	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	12,000	2 120,00	25 440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894118001					
35	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	8,000	24 270,00	194 160,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411121					
36	M	59224416	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm, stupadla poplastovaná	kus	4,000	1 260,00	5 040,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm, stupadla poplastovaná					
37	M	59224418	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm, stupadla poplastovaná	kus	3,000	1 850,00	5 550,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm, stupadla poplastovaná					
38	M	59224420	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000	3 250,14	3 250,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm, stupadla poplastovaná					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	59224414	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10, stupadla poplastovaná	kus	8,000	2 230,00	17 840,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10, stupadla poplastovaná					
40	M	59224350.R	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x53 KOM tl.15cm	kus	5,000	7 560,00	37 800,00	
	PP		dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x53 KOM tl.15cm					
41	M	59224352.R	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x63 KOM tl.15cm	kus	2,000	13 890,00	27 780,00	
	PP		dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x63 KOM tl.15cm					
42	M	59224356.R	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x123 KOM tl.25cm	kus	1,000	13 890,00	13 890,00	
	PP		dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x123 KOM tl.25cm					
43	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	4,000	330,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
44	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	11,000	330,00	3 630,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
45	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
46	M	59226070	těsnění plastické pro šachtové dílce na bázi butylkaučku	m	16,000	200,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		těsnění plastické pro šachtové dílce na bázi butylkaučku					
47	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	3 220,00	25 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112					
48	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	8,000	4 290,00	34 320,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				129 352,00	
49	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	562,400	230,00	129 352,00	
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		280*2+2*1,2		562,400			
D	997		Přesun sutě				89 736,64	
50	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	40,648	120,00	4 877,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611					
51	K	997013501.R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	t	40,648	230,00	9 349,04	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost dle dispozic zhotovitele					
52	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,198	350,00	3 569,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861					
	VV		0,320+1,400+8,478		10,198			
53	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	30,450	590,00	17 965,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
	VV		40,648-10,198		30,450			
54	K	997221611	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	64,512	190,00	12 257,28	
	PP		Nakládání vybourané živice na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
	VV		336*0,08*2,4		64,512			
55	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,880	280,00	7 526,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění vybourané živice na řízenou skládku odpadu, vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751116					
	VV		336*0,08		26,880			
56	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	64,512	530,00	34 191,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
	VV		26,88*2,4		64,512			
D	998		Přesun hmot				283 105,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	435,547	650,00	283 105,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
	D	VRN9	Ostatní náklady					
58	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	soub.	1,000	95 000,00	95 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní náklady bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091003000					
	VV		"přečerpávání odpadních vod po dobu stavby" 1		1,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chotoviny OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU,
CHOTOVINY - UL. POD LESEM

Objekt:

SO 301.2 - PŘÍPOJKY JEDNOTNÉ KANALIZACE

Místo:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

Obec Chotoviny

Projektant: PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Uchazeč:

KAVAS W s.r.o.

Zpracovatel: Zbytovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

359 946,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

359 946,63

D 1

Zemní práce

177 453,50

1	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107182 1,2*1,5*21	m2	37,800	230,00	8 694,00	CS ÚRS 2023 02
		PP						
		Online PSC						
		VV			37,800			
2	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401 "vodovod" 6*1,3	m	7,800	250,00	1 950,00	CS ÚRS 2023 02
		PP						
		Online PSC						
		VV			7,800			
3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405 "plynovod" 5*1,3	m	6,500	290,00	1 885,00	CS ÚRS 2023 02
		PP						
		Online PSC						
		VV			6,500			
4	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001423 "kabely NN, VO, sděl." 6*1,3	m	7,800	320,00	2 496,00	CS ÚRS 2023 02
		PP						
		Online PSC						
		VV			7,800			
5	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204 f1*1	m3	101,400	630,00	63 882,00	CS ÚRS 2023 02
		PP						
		Online PSC						
		VV			101,400			
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101 (6+8+5)*1,5*1,3	m3	37,050	490,00	18 154,50	CS ÚRS 2023 02
		PP						
		Online PSC						
		VV			37,050			
7	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102 21*2,0*2	m2	84,000	45,00	3 780,00	CS ÚRS 2023 02
		PP						
		Online PSC						
		VV			84,000			
8	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	84,000	20,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odstanění pažení a rozeptání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112					
9	K	162751137.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	m3	20,280	305,00	6 185,40	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele					
VV			20,280	20,280				
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	20,270	8,00	162,16	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	36,486	140,00	5 108,04	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV			20,270*1,8 "Přepočtené koeficientem množství	36,486				
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	81,120	330,00	26 769,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
VV			101,4-20,28	81,120				
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	20,280	630,00	12 776,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
VV			f1*0,4*0,5	20,280				
14	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	40,560	590,00	23 930,40	CS ÚRS 2023 02
PP			kamenivo drcené drobné frakce 0/4					
VV			20,28*2 "Přepočtené koeficientem množství	40,560				
D 4			Vodorovné konstrukce	10 153,00				
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	7,100	1 430,00	10 153,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
D 5			Komunikace pozemní	19 467,00				
16	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	37,800	290,00	10 962,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111					
17	K	564920412	Podklad z asfaltového recykliátu plochy do 100 m2 tl 70 mm	m2	47,250	180,00	8 505,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kryt z asfaltového recykliátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564920412					
D 8			Trubní vedení	100 049,25				
18	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 200	m	31,500	190,00	5 985,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871350410					
19	M	RMAT0001	polypropylenová trouba PP korugovaná K2 DN 200mm s hrdlem SN8	m	33,075	590,00	19 514,25	
PP			polypropylenová trouba PP korugovaná K2 DN 200mm s hrdlem SN8					
VV			31,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	33,075				
20	K	877370499.R	Napojení potrubí z polypropylenu PP korugovaného DN 300 na stávající potrubí PVC DN 200	soub	21,000	3 550,00	74 550,00	
PP			Napojení potrubí z polypropylenu PP korugovaného DN 300 na stávající potrubí PVC DN 200					
P			Poznámka k položce: Provedení napojení na stávající potrubí včetně potřebných tvarovek a utěsnění spojů					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 867,50				
21	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	47,250	230,00	10 867,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	21*1,5*1,5		47,250			
	D	997	Přesun sutě				6 072,48	
22	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,258	190,00	1 379,02	CS ÚRS 2023 02
	PP	Nakládání vybourané živice na dopravní prostředky						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
	VV		37,8*0,08*2,4		7,258			
23	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,024	280,00	846,72	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné přemístění živice na řízenou skládku odpadu na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751116						
	VV		37,8*0,08		3,024			
24	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,258	530,00	3 846,74	CS ÚRS 2023 02
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875						
	D	998	Přesun hmot				35 883,90	
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	55,206	650,00	35 883,90	CS ÚRS 2023 02
	PP	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chotoviny OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU,
CHOTOVINY - UL. POD LESEM

Objekt:

SO 302.1 - OBNOVA VODOVODU

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Chotoviny

Uchazeč:

KAVAS W s.r.o.

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zbytovská

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 11. 2023

IČ:

DIČ:

IČ: 28086473

DIČ: CZ28086473

IČ: 18198228

DIČ: CZ18198228

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 971 724,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 971 724,79	21,00%	414 062,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 385 787,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chotoviny OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU,
CHOTOVINY - UL. POD LESEM

Objekt: SO 302.1 - OBNOVA VODOVODU

Místo: Datum: 20. 11. 2023
Zadavatel: Obec Chotoviny Projektant: PROfi Jihlava spol. s
Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel: Zbytovská r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 971 724,79

D HSV Práce a dodávky HSV

1 971 724,79

D 1 Zemní práce 757 016,50

1	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	336,000	230,00	77 280,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP
Online PSC
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107182
280*1,2

336,000

2	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	6,600	290,00	1 914,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405
"plynovod" 6*1,1

6,600

3	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	16,500	300,00	4 950,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001406
"kanalizace" 15*1,1

16,500

4	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	4,400	320,00	1 408,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001423
"kabely NN, VO, sděl." 4*1,1

4,400

5	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	431,200	580,00	250 096,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP
Online PSC
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354205
f1*1,4

431,200

6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	57,750	490,00	28 297,50	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP
Online PSC
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101
(15+4+6)*1,5*1,1*1,4

57,750

7	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	784,000	45,00	35 280,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP
Online PSC
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102
280*1,4*2

784,000

8	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	784,000	20,00	15 680,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m -					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112					
9	K	162751137.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	m3	138,600	305,00	42 273,00	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele					
VV			f1*(0,15+0,3)	138,600				
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	138,600	8,00	1 108,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	249,480	140,00	34 927,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV			138,6*1,8 "Přepočtené koeficientem množství	249,480				
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	292,600	330,00	96 558,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
VV			f1*(1,4-0,15-0,3)	292,600				
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	92,400	630,00	58 212,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
VV			f1*0,3	92,400				
14	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	184,800	590,00	109 032,00	CS ÚRS 2023 02
PP			kamenivo drcené drobné frakce 0/4					
VV			92,4*2 "Přepočtené koeficientem množství	184,800				
D 4			Vodorovné konstrukce	66 066,00				
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	46,200	1 430,00	66 066,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
VV			f1*0,15	46,200				
D 8			Trubní vedení	706 826,20				
16	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	280,000	40,00	11 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/850311811					
17	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	630,00	630,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852242122					
18	M	55253235	tvorovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,010	3 320,00	3 353,20	CS ÚRS 2023 02
PP			tvorovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm					
VV			1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	1,010				
19	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	630,00	630,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122					
20	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	6 050,00	6 050,00	CS ÚRS 2023 02
PP			koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80					
P			Poznámka k položce: Prodloužené přírubové koleno 90° s patkou PPL					
21	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	8,000	720,00	5 760,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857262122					
22	M	5525165.R	příruba litinová jištěná proti posunu pro PE a PVC potrubí DN100/d110, PN16	kus	8,000	4 917,00	39 336,00	
	PP		příruba litinová jištěná proti posunu pro PE a PVC potrubí DN100/d110, PN16					
23	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	790,00	1 580,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857264122					
24	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	1,000	5 590,00	5 590,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80					
25	M	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	1,000	6 150,00	6 150,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100					
26	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	5,000	830,00	4 150,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857312122					
27	M	55253617	přechod přírubový litinový PN10/16 FFR-kus dl 200mm DN 150/100	kus	2,000	4 790,00	9 580,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		přechod přírubový litinový PN10/16 FFR-kus dl 200mm DN 150/100					
28	M	55251662	příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové potrubí 150/170mm	kus	3,000	9 550,00	28 650,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové potrubí 150/170mm					
29	K	857314122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	1,000	920,00	920,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857314122					
30	M	55253528	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100	kus	1,000	11 111,00	11 111,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100					
31	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	280,000	320,00	89 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871251211					
32	M	28613557	potrubí dvoustě PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m	284,200	670,00	190 414,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		potrubí dvoustě PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m					
	VV		280*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		284,200			
33	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	32,000	550,00	17 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877251101					
34	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	30,000	430,00	12 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm					
35	M	RMAT0002	oblouk 11" SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	2 980,00	5 960,00	
	PP		oblouk 11" SDR11 PE 100 PN16 D 110mm					
36	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	790,00	790,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112					
37	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	11 150,00	11 150,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm					
38	M	42291073.R	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm, teleskopická Rd 1,3-1,8m	kus	1,000	3 160,00	3 160,00	
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm, teleskopická Rd 1,3-1,8m					
39	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247112					
40	M	42273594	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojité uzavírání s koulí krycí v 1500mm	kus	1,000	30 790,00	30 790,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>typ hydrantu nutno odsouhlasit s provozovatelem</i>					
41	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	3,000	990,00	2 970,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891261112					
42	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	3,000	12 560,00	37 680,00	CS ÚRS 2023 02
PP			šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm					
43	M	42291073.R1	souprava zemní pro šoupátka DN 100mm, teleskopická Rd 1,3-1,8m	kus	3,000	3 160,00	9 480,00	
PP			souprava zemní pro šoupátka DN 100mm, teleskopická Rd 1,3-1,8m					
44	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	3,000	1 230,00	3 690,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891311112					
45	M	42221306	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm	kus	3,000	25 584,00	76 752,00	CS ÚRS 2023 02
PP			šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm					
46	M	42291073.R2	souprava zemní pro šoupátka DN 125-150mm, teleskopická Rd 1,3-1,8m	kus	3,000	3 560,00	10 680,00	
PP			souprava zemní pro šoupátka DN 125-150mm, teleskopická Rd 1,3-1,8m					
47	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	7,000	960,00	6 720,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení poklopů litinových šoupátkových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112					
48	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	7,000	2 680,00	18 760,00	CS ÚRS 2023 02
PP			poklop litinový šoupátkový samonivelační pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
49	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2023 02
PP			deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového					
50	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení poklopů litinových hydrantových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113					
51	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	5 530,00	5 530,00	CS ÚRS 2023 02
PP			poklop litinový hydrantový DN 80					
52	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	980,00	980,00	CS ÚRS 2023 02
PP			deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového					
53	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	286,000	45,00	12 870,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
54	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	280,000	22,00	6 160,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
55	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	280,000	45,00	12 600,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				129 352,00	
56	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl přes 50 do 100 mm	m	562,400	230,00	129 352,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112					
VV			2*280+2*1,2		562,400			
D 997			Přesun sutě				58 287,04	
57	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	12,320	120,00	1 478,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611					
58	K	997013501.R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladu se složením, na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	t	12,320	230,00	2 833,60	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladu se složením, na vzdálenost dle dispozic zhotovitele					
59	K	997221611	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	64,512	190,00	12 257,28	
PP			Nakládání vybourané živice na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
VV			336*0,08*2,4		64,512			
60	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,880	280,00	7 526,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění vybourané živice na řízenou skládku odpadu přes 8 000 do 9 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751116					
VV			336*0,08		26,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	64,512	530,00	34 191,36	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
D 998			Přesun hmot					
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	275,657	650,00	179 177,05	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
D VRN9			Ostatní náklady					
63	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	soub	1,000	75 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní náklady bez rozlišení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091003000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chotoviny OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU,
CHOTOVINY - UL. POD LESEM
Objekt:
SO 302.2 - PŘÍPOJKY VODOVODU

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:
Obec Chotoviny

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KAVAS W s.r.o.

IČ: 28086473
DIČ: CZ28086473

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Zpracovatel:
Zbytovská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			374 573,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	374 573,70	21,00%	78 660,48
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	453 234,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chotoviny OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU,
CHOTOVINY - UL. POD LESEM

Objekt: SO 302.2 - PŘÍPOJKY VODOVODU

Místo: Datum: 20. 11. 2023
Zadavatel: Obec Chotoviny Projektant: PROfi Jihlava spol. s
Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel: Zbytovská r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 374 573,70

D HSV Práce a dodávky HSV 374 573,70

D 1 Zemní práce 79 220,40

1	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	50,400	230,00	11 592,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV Odstranění podkladu nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107182 14*3*1,2 50,400								
2	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	47,040	580,00	27 283,20	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354205 42*0,8*1,4 47,040								
3	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	117,600	45,00	5 292,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102 42*1,4*2 117,600								
4	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	117,600	20,00	2 352,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112								
5	K	162751137.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	m3	8,400	305,00	2 562,00	
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele								
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	8,400	8,00	67,20	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201								
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,120	140,00	2 116,80	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 8,4*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 15,120								
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	38,640	330,00	12 751,20	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 47,04-8,4 38,640								
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	8,400	630,00	5 292,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101 42*0,2 8,400								
10	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	16,800	590,00	9 912,00	CS ÚRS 2023 02

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP VV		kamenivo drcené drobné frakce 0/4 8,4*2 "Přepočtené koeficientem množství"		16,800		6 006,00	
D 4		Vodorovné konstrukce					
K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,200	1 430,00	6 006,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111 42*0,1		4,200		23 688,00	
D 5		Komunikace pozemní					
K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	50,400	290,00	14 616,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011				9 072,00	CS ÚRS 2023 02
K	564920412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 70 mm	m2	50,400	180,00		
PP Online PSC		Kryt z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 70 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564920412				240 873,50	
D 8		Trubní vedení					
K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	42,000	55,00	2 310,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161141				2 131,50	CS ÚRS 2023 02
M	28613110	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	42,630	50,00		
PP VV		trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm 42*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		42,630		6 860,00	CS ÚRS 2023 02
K	877162001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 32	kus	14,000	490,00		
PP Online PSC		Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 32 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877162001		14,000	503,00	7 042,00	
M	RMAT0002	spojka svěrná z tvárné litiny pro PE potrubí d32	kus	14,000	490,00	6 860,00	CS ÚRS 2023 02
PP		spojka svěrná z tvárné litiny pro PE potrubí d32					
K	891171321	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 5/4"	kus	14,000	490,00		
PP Online PSC		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 5/4" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891171321				74 480,00	CS ÚRS 2023 02
M	42221558	šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 32x32	kus	14,000	5 320,00		
PP		šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 32x32					
P		Poznámka k položce: Šoupátko domovní přípojky s vnějším a vnitřním závitem a integrovaným ISO hrdlem - 32-5/4"					
M	42291065.R	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 3/4"-2" Rd 1,3-1,8m	kus	14,000	2 150,00	30 100,00	
PP		souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 3/4"-2" Rd 1,3-1,8m					
K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	14,000	550,00	7 700,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891269111				47 306,00	CS ÚRS 2023 02
M	42273550	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-2"	kus	14,000	3 379,00		
PP		pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-2"				10 220,00	CS ÚRS 2023 02
K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	14,000	730,00		
PP Online PSC		Osazení poklopů litinových ventilových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401111				37 520,00	CS ÚRS 2023 02
M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	14,000	2 680,00		
PP		poklop litinový ventilový samonivelační				4 900,00	CS ÚRS 2023 02
M	42210051	deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového	kus	14,000	350,00		
PP		deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového				2 520,00	CS ÚRS 2023 02
K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	56,000	45,00		
PP Online PSC VV		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111 42+14				924,00	CS ÚRS 2023 02
K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	42,000	22,00		
PP Online PSC		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113				8 096,40	
D 997		Přesun sutě					
K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,677	190,00	1 838,63	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV		Nakládání vybourané živice na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611 50,4*0,08*2,4		9,677			
K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,032	280,00	1 128,96	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová s
PP			Vodorovné přemístění živice na řízenou skládku odpadu na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751116					
VV			50,4*0,08	4,032				
30	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,677	530,00	5 128,81	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
D 998			Přesun hmot	16 689,40				
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	25,676	650,00	16 689,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					