



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

V Českých Budějovicích 17. 6. 2013

VĚC: DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5

Evidenční číslo veřejné zakázky: 233148

Datum zahájení užšího řízení: 6. 2. 2013

Název veřejné zakázky:

**FORMANSKÁ CESTA
– SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV**

ZADAVATEL: Svazek obcí při formanské cestě

zastoupený předsedou svazku Ivo Hosem
Pavlice 90, 671 56 Grešlové Mýto
IČ: 70867623

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE: společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle mandátní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Na základě žádosti o dodatečné informace Vám sdělujeme v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle Zadávací dokumentace – pokynů pro zpracování nabídky, čl. 2.4 VYJASŇOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE odpovědi na dotazy dodavatelů:

PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE A ODPOVĚDI NA DOTAZY:

dotaz č. 1:

Dle zákona 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 44 odst. 4, musí zadávací dokumentace obsahovat příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem,... Což v tomto případě je vyhl. 230/2012 Sb. V této vyhlášce se uvádí v §1 odst. 3 pro všechny stavby je příslušnou dokumentací projektová dokumentace pro provádění stavby. V době zveřejnění této VZ byla v platnosti vyhl. 499/2006 Sb., která v příloze č. 2 uvádí podrobný popis rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby.

Dle našeho názoru zadavatel předložením projektové dokumentace v rámci výběrového řízení nesplnil požadavek zákona, ani předmětných vyhlášek, jelikož tato projektová dokumentace není ve stupni pro provádění stavby ve smyslu citované přílohy č2 vyhlášky

499/2006 Sb. Jen namátkou uvádíme chybějící přílohy a části projektové dokumentace, které tato, zadavatelem předložená projektová dokumentace neobsahuje:

- Podrobný statický výpočet
- Schéma vyztužení monolitických konstrukcí
- Detaily styků a kotvení
- Výkresy monolitických konstrukcí (dříve výkresy tvaru s vyznačením prostupů a jiných potřebných detailů) včetně uvedení přesného označení konstrukčních materiálů
- Výpisy truhlářských, zámečnických a klempířských výrobků

DOTAZ: Doplní zadavatel všechny i výše nepopsané přílohy do projektové dokumentace, tak aby splňovala požadavky přílohy č. 2 vyhl. 499/2006 Sb.?

odpověď na dotaz č. 1:

Vyhláška č. 230 /2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předepisuje, že:

- pro všechny stavby je příslušnou dokumentací projektová dokumentace pro provádění stavby,
- příslušnou dokumentací se pro účely této vyhlášky rozumí dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a která umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

V tomto smyslu je předložená projektová dokumentace zcela dostatečná pro odpovědné ocenění prací, dodávek, služeb a všech dalších souvisejících prací.

Vyhláška č. 230/2012 Sb. v žádném směru právně neodkazuje na jakýkoliv předpis či vyhlášku.

Pro řešení specifických částí díla lze v případě potřeby zpracovat dodavatelskou dokumentaci, přičemž písemná forma není nezbytná pro veškeré části této dodavatelské dokumentace.

dotaz č. 2:

Ve výkaze výměr SO 01.1. – Vlastní objekt ČOV – položka 45...

45	380356241R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz.	m2	1 737,89
		dosazovací nádrž - uvnitř: $1,38 \cdot \pi \cdot (3,2+1,7)/2$		10,62
		208:		
		dno:		
		$367,72 \cdot \pi \cdot 4,1 \cdot 0,55$		7,08
		$369,60 \cdot (\pi \cdot 5,65 + \pi \cdot 1,6 - 8,2 + 3 \cdot 2 + 7,4) \cdot 0,5 + (0,2 + 2 \cdot 0,05) \cdot 3,2 \cdot \pi + 0,2 \cdot 0,5 \cdot 4 + 0,5 \cdot 0,5 + 0,2 \cdot (0,9 \cdot 2 + 1,4 \cdot 2) + 0,9 \cdot 1,4$		19,83
		stěny:		
		$1,13 \cdot (\pi \cdot 4,1 + \pi \cdot 3,2)$		25,92
		$(\pi \cdot 10,9 + \pi \cdot 10) \cdot 5,45$		357,84
		$(1,65 \cdot 2 + 3,163 \cdot 2 + 2,7 \cdot 4 + 2,45 \cdot 2 + 0,4 \cdot 3 - 8,5) \cdot 5,15$		92,83
		strop:		
		$(2,5 + 1,65)/2 \cdot 2,7 \cdot 2 + (0,8 \cdot 4 + 1,4 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2) \cdot 0,3 + (3,163 \cdot 2 + 8,5 + 6,6) \cdot 0,3$		19,97
		Mezisoučet		534,11
		201,202,203,204:		
		dno: $(6,2 \cdot 2 + 20,7 \cdot 2) \cdot 0,6 \cdot 2$		64,56

stěny: $(20,3*4+14*4+4,8*4+4,8*8+5,8*4)*0,5*5,35-0,25*19,8*2$	573,25
stropy: $4,8*4,8*2+(0,8*4*6+2*4,8*2)*0,25$	55,68
Mezisoučet	693,49
205,206,207:	
dno:	
$370,20:(2*5,6-2,2*2)*0,6+0,2*1,3*4+1,3*1,3$	6,81
$371,90:(5,6*2)*0,3+(1*4*2+1*2+1,4*2+2,45*2+0,35*2)*0,2$	7,04
stěny: $(5,6*4+6*4)*3,65+1,4*2*(3,3+10,35)$	207,58
$(2*2+0,8*2+1*2+2,1*2+0,65*2+0,3*2+0,5*4+0,3*4+0,8*4+0,5*4+3*4+2,5*4)*0,3$	13,23
stropy:	
$371,90:3,5*3,0+(1,4*2+0,9*2)*0,3$	11,88
$375,55:14,44*6+10,65*6+(5,6*2+6)*0,25$	154,84
Mezisoučet	401,38
opěrná zed':	
deska: $(1,8*2+4,87*2+7*2+5,4*2)*0,6$	22,88
stěna: $6,27*2*2,7+1,2*2*2,4+1,2*2*2,7+(3,8+5,4)*2*(2,7+1,64)/2$	86,03
Mezisoučet	108,91

Je ve výpočtu kubatur chybně stanovena výměra (žlutě vyznačena), podle našeho názoru by měla být 1 166,30 m².

DOTAZ: Upraví zadavatel výkaz výměr a uvede správný výpočet kubatury?

odpověď na dotaz č. 2:

Ve výpočtu ploch bednění byla ve výkazu výměr nesprávně stanovena hodnota 573,25 m². V dotazu uchazeče při přepočtu této položky nedošlo k odpočtu části položky, správný údaj je 1 156,4 m².

Níže je uvedena oprava pol. 45 pro Vodohospodářskou část v záložce 01.1 01.1.2 Pol.

45	380356241R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz.	m2	2 321,04
		dosazovací nádrž - uvnitř: $1,38*\pi*(3,2+1,7)/2$		10,62
		208:		
		dno:		
		$367,72:\pi*4,1*0,55$		7,08
		$369,60:(\pi*5,65+\pi*1,6-8,2+3*2+7,4)*0,5+(0,2+2*0,05)*3,2*\pi+0,2*0,5*4+0,5*0,5+0,2*(0,9*2+1,4*2)+0,9*1,4$		19,83
		stěny:		
		$1,13*(\pi*4,1+\pi*3,2)$		25,92
		$(\pi*10,9+\pi*10)*5,45$		357,84
		$(1,65*2+3,163*2+2,7*4+2,45*2+0,4*3-8,5)*5,15$		92,83
		strop:		
		$(2,5+1,65)/2*2,7*2+(0,8*4+1,4*2+0,9*2)*0,3+(3,163*2+8,5+6,6)*0,3$		19,97
		Mezisoučet		534,11
		201,202,203,204:		
		dno: $(6,2*2+20,7*2)*0,6*2$		64,56
		stěny: $(20,3*4+14*4+4,8*4+4,8*8+5,8*4)*5,35-(0,25*19,8*2)$		1 156,40
		stropy: $4,8*4,8*2+(0,8*4*6+2*4,8*2)*0,25$		55,68
		Mezisoučet		1 276,64
		205,206,207:		
		dno:		
		$370,20:(2*5,6-2,2*2)*0,6+0,2*1,3*4+1,3*1,3$		6,81

$371,90:(5,6*2)*0,3+(1*4*2+1*2+1,4*2+2,45*2+0,35*2)*0,2$	7,04
stěny: $(5,6*4+6*4)*3,65+1,4*2*(3,3+10,35)$	207,58
$(2*2+0,8*2+1*2+2,1*2+0,65*2+0,3*2+0,5*4+0,3*4+0,8*4+0,5*4+3*4+2,5*4)*0,3$	13,23
stropy:	
$371,90:3,5*3,0+(1,4*2+0,9*2)*0,3$	11,88
$375,55:14,44*6+10,65*6+(5,6*2+6)*0,25$	154,84
Mezisoučet	401,38
opěrná zed':	
deska: $(1,8*2+4,87*2+7*2+5,4*2)*0,6$	22,88
stěna: $6,27*2*2,7+1,2*2*2,4+1,2*2*2,7+(3,8+5,4)*2*(2,7+1,64)/2$	86,03
Mezisoučet	108,91

V příloze zasíláme upravený soupis prací objektu 01.1 Vlastní objekt ČOV.

dotaz č. 3:

Po prostudování „Dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 4“, zejména vaší odpovědi na náš dotaz č. 2 týkající se platnosti nabídkové ceny a nesení rizika změn nákladů spojených s realizací díla, konstatujeme, že tato odpověď neobsahuje námi požadované informace tj. následující údaje:

- údaj (datum), do kdy má být nabídková cena platná (aby zhotovitel mohl – v souladu s požadavkem zadavatele obsaženým v čl. 9.1. zadávací dokumentace - do nabídkové ceny zakalkulovat předpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem cen na trhu do tohoto data)

a dále

- údaj o tom, jakým způsobem bude nabídková cena upravována, pokud dojde z důvodů nikoliv na straně zhotovitele k posunu doby realizace díla za toto datum.

Z vaší odpovědi přímo vyplývá pouze to, že pro účely zpracování nabídky máme uvažovat nejzazší termín zahájení prací 1. 3. 2014 a dále nepřímě to, že při max. lhůtě výstavby 720 dnů by měla být cena platná do 18. 2. 2016 (tj. po dobu 720 dnů od zahájení stavebních prací v nejzazším termínu tj. 1. 3. 2014).

Z vaší odpovědi však nevyplývá, jak bude postupováno, pokud z důvodů nikoliv na straně zhotovitele dojde k posunu doby provedení za datum 18. 2. 2016 (tj. např. pokud objednatel neodevzdá zhotoviteli staveniště ve lhůtě, která umožní zahájit práce nejpozději 1. 3. 2014 nebo pokud objednatel využije právo změnit termín zahájení a dokončení díla event. veškeré dílčí termíny při realizaci díla a to zejména v souvislosti s uvolňováním finančních prostředků ze zdrojů, které zajišťují kompletní financování díla).

Vznášíme proto tímto znovu následující dotazy:

- a) požadujete, aby při realizaci předmětné zakázky nesl zhotovitel riziko změn nákladů spojených s realizací díla jen do 18. 2. 2016 (tj. po dobu 720 dnů od 1. 3. 2014) nebo i po tomto datu tj. po neomezenou dobu.
- b) pokud zhotovitel ponese riziko nákladů k určitému datu, jak bude postupováno, dojde-li - z důvodů nikoliv na straně zhotovitele - k posunu doby realizace za toto datum.

odpověď na dotaz č. 3:

Jak již bylo uvedeno v dodatečných informacích č. 4, je zadavatel vázán konečným termínem dokončení projektu podmínkami poskytnutí dotace. Nebude-li stavba dokončena ve lhůtě výstavby uvedené v dodatečných informacích č. 4 (tj. max. do 720 dnů od nejzazšího termínu zahájení stavebních prací, tzn. do 18. 2. 2016) z důvodů ležících na straně zadavatele, bude případná změna termínu včetně všech souvisejících náležitostí řešena vzájemnou dohodou smluvních stran a poskytovatele dotace (zadavatel nebude nyní

určovat přesný způsob úpravy ceny). Zhotovitel tedy neponese riziko nákladů po uplynutí této lhůty.

S ohledem na krizovou situaci na trhu zadavatel předpokládá, že ani po uplynutí lhůty určené pro realizaci díla nedojde k výraznému zvýšení cen stavebních prací a dodávek.

dotaz č. 4:

Ve výkazech výměr pro objekty, u kterých je potřeba realizovat protlaky, jsou následující položky:

113 15-1111 Rozebrání ploch ze silničních panelů a

584 12-1111 Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm.

Tyto položky určeny pro úpravu dna startovacích jam pro protlaky. Chybí k nim však položka na dodávku panelů, ve které by se ocenilo opotřebení použitých panelů a jejich doprava. Proto se ptáme, kde máme tuto skutečnost zohlednit nebo zda doplníte tuto položku do výkazu výměr k odpovídajícím objektům?

odpověď na dotaz č. 4:

Osazení silničních panelů: v rozpočtu se přepokládá opakované použití silničních panelů dodavatele, který má panely ve svém vlastnictví nebo si je pronajme.

Do ceny položky „Osazení silničních panelů“ doporučujeme zahrnout i opotřebení panelů.

dotaz č. 5:

Prosím tímto o vysvětlení výpočtu množství u položek 286 11325.A Zátka PVC d 80mm pro drenážní trubky. Měrná jednotka u této položky je kus. Výpočet množství zátek je proveden tak, že délka drenážního potrubí se vydělí 25 a navýší o 1,5% ztrátého. Proč se množství zátek počítá takovýmto způsobem? Bude zátka osazována každých 25m? V případě v obci Pavlice na stoce P25, kdy je v rámci tohoto objektu pokládáno pouhých 6m potrubí je takový výpočet nesmyslný.

odpověď na dotaz č. 5:

Počet zátek drenáže: Zátka drenáže je navrženo vkládat po průměrné délce 25 m. Počet zátek je tímto způsobem započten na všech stokách. Celkové množství zátek v rámci jednotlivých ucelených částí díla bude použito podle skutečných podmínek při výstavbě na nejvhodnějších místech.

Oceňte prosím tak, jak je uvedeno v soupisu prací a dodávek.

dotaz č. 6:

Pro čerpací stanice jsou ve výkazech výměr požadovány kompozitní poklopy o rozměrech 80x80cm, resp. 90x90cm pro zatížení D 400kN. Je nutné požadovat takovou únosnost? Skoro všichni dodavatelé tyto poklopy pro takové zatížení si s tím neví rady. Stačilo by, aby poklopy měly únosnost jen C 250? Také by se podstatně změnila cena.

odpověď na dotaz č. 6:

Poklopy čerpacích stanic – oceňte prosím tak, jak je uvedeno v soupisu prací a dodávek.

Zadavatel současně v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PODÁNÍ NABÍDEK

Obálky budou doručeny poštou nebo osobně do sídla zástupce zadavatele, firmy **STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice** do ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. **do 3. 7. 2013 do 10⁰⁰ hodin**. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned po skončení lhůty pro podání nabídek** v zasedací místnosti STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice.

Při otevírání obálek mohou být přítomni pouze osoby určené zadavatelem a po jednom zástupci za uchazeče.

S pozdravem

Jaroslav Vítovec
jednatel společnosti

PŘÍLOHY:

- . Příloha č. 1 – Upravený soupis prací objektu 01.1 Vlastní objekt ČOV