


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3 nabídka	Oprava chodníku v ul. Nádražní - v	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	ulice Nádražní - oprava chodníku		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013-4	ulice Nádražní - oprava chodníku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 443 870	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 600	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 445 470	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 445 470	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 445 470	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno: Miroslav Holas	Jméno :
Datum :		Datum: 10.5.2013	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 HOLAS CZ s.r.o. Lázňov 97, 679 62 KŘETÍN Tel.: 516 470 460 DIČ: CZ26276569 ①	
Základ pro DPH	21,0 %		1 445 470 Kč
DPH	21,0 %		303 549 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 749 019 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-4 ulice Nádražní - oprava chodníku	Rozpočet :	3 nabídka
Objekt :	01 ulice Nádražní - oprava chodníku	Oprava chodníku v ul. Nádražní - v	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	18 433	0	0	0	0
1 Zemní práce	135 919	0	0	0	0
15 Roubení	7 680	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	3 681	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	11 078	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 250	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	930	0	0	0	0
5 Komunikace	793 130	0	0	0	0
8 Trubní vedení	48 530	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	371 390	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	19 814	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	20 198	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	1 600	0
999 Poplatky za skládky	10 838	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 443 870	0	0	1 600	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 443 870	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 443 870	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 443 870	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 443 870	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 445 470	0
Provoz investora	0	0,0	1 445 470	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 445 470	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 445 470	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-4 ulice Nádražní - oprava chodníku	Rozpočet: 3 nabídka
Objekt :	01 ulice Nádražní - oprava chodníku	Oprava chodníku v ul. Nádražní - v

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Geodetické vytyčení stavby	kpl	1,00	915,00	915,00
2	02	Přechodné dopravní značení	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
3	03	Zvláštní užívání - MU Boskovice	kpl	1,00	500,00	500,00
4	04	Zvláštní užívání+úplná uzavírka - MU Letovice	kpl	1,00	500,00	500,00
5	05	Poplatek za zvl. užívání silnice III/3655 sazebníku JMK kraje	den	44,00	200,00	8 800,00
6	06	Vytyčení IS	kpl	1,00	1 098,00	1 098,00
7	07	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	1 220,00	1 220,00
8	08	statická zkouška dle ČSN 72 1006- zemní pláň	kus	3,00	400,00	1 200,00
9	09	statická zkouška dle ČSN 72 1006-podkladní vrstva	kus	3,00	400,00	1 200,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				18 433,00
Díl: 1		Zemní práce				
10	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	4,00	306,00	1 224,00
11	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	152,00	154,00	23 408,00
12	113151114R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	479,50	60,00	28 770,00
13	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	410,00	15,00	6 150,00
14	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	242,00	16,00	3 872,00
15	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	314,63	70,00	22 023,75
16	122202209R00	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	314,63	10,00	3 146,25
17	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	36,60	150,00	5 490,00
18	132301109R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	36,60	10,00	366,00
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	344,03	110,00	37 842,75
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním ŠD ve specifikaci	m3	10,40	41,00	426,40
21	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,40	500,00	3 200,00
	Celkem za	1 Zemní práce				135 919,15
Díl: 15		Roubení				
22	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	120,00	53,00	6 360,00
23	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	120,00	11,00	1 320,00
	Celkem za	15 Roubení				7 680,00
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
24	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	344,03	9,00	3 096,23
25	171201211U00	Skládkovné zemina	t	584,84	1,00	584,84
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				3 681,07
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
26	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 582,50	7,00	11 077,50
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				11 077,50
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
27	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	0,63	2 000,00	1 250,00
28	463451112R00	Prolití rovnání cementovou maltou MC 10	m3	0,63	1 600,00	1 000,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 250,00
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
29	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,60	581,00	929,60
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				929,60
Díl: 5		Komunikace				
30	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	21,00	173,00	3 633,00
31	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	21,00	86,00	1 806,00
32	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	1 100,00	120,00	132 000,00
33	565161121R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.8 cm ACP 16+	m2	167,00	279,00	46 593,00
34	573211111R00	Postřik živici spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	481,00	12,00	5 772,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-4 ulice Nádražní - oprava chodníku	Rozpočet: 3 nabídka
Objekt :	01 ulice Nádražní - oprava chodníku	Oprava chodníku v ul. Nádražní - v

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, do 3 m, 5 cm ABS II	m2	481,00	220,00	105 820,00
36	583317004	Kamenivo těžené frakce 0/32 B Jihomor. kraj	T	20,80	290,00	6 032,00
37	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1 100,00	170,00	187 000,00
38	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	414,10	75,00	31 057,50
39	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	657,51	89,00	58 518,39
40	59217474	Obrubník silniční nájezdový 250/150/150 šedý	kus	54,54	35,00	1 908,90
41	59217480	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250	kus	26,26	250,00	6 565,00
42	59245264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	29,29	400,00	11 716,00
43	59248040	Dlažba zámková 20/10/8 přírodní	m2	1 081,71	180,00	194 707,80
Celkem za		5 Komunikace				793 129,59
Díl: 8	Trubní vedení					
44	871313121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 vč. dodávkytrub PVC hrdlových 160x4,7x5000 SN8	m	20,00	145,00	2 900,00
45	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	5,00	5 090,00	25 450,00
46	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	5,00	443,00	2 215,00
47	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500	kus	5,00	3 193,00	15 965,00
48	59223864	Prstenec vyrovnávací TBV 10a 39x6x5 cm	kus	10,00	200,00	2 000,00
Celkem za		8 Trubní vedení				48 530,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
49	592162117	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní	kus	1 476,62	50,00	73 831,00
50	91-001VL	zatření pracovní spáry asf. emulzí v š. 10 cm vč. posypu spáry drobným kamenivem	m	756,00	10,00	7 560,00
51	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. B12,5, 25 cm	m	731,00	78,00	57 018,00
52	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	1 141,00	175,00	199 675,00
53	919735113R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 10 - 15 cm	m	793,00	42,00	33 306,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				371 390,00
Díl: 97	Prorážení otvorů					
54	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km KORA 14 km	t	1 504,75	7,00	10 533,24
55	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km KORA 14 km	t	55,66	7,00	389,62
56	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	197,59	25,00	4 939,70
57	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	197,59	20,00	3 951,76
Celkem za		97 Prorážení otvorů				19 814,32
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
58	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 346,52	15,00	20 197,74
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				20 197,74
Díl: M46	Zemní práce při montážích					
59	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	4,00	200,00	800,00
60	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	4,00	200,00	800,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				1 600,00
Díl: 999	Poplatky za skládky					
61	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	60,35	100,00	6 035,00
62	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	48,03	100,00	4 803,20
Celkem za		999 Poplatky za skládky				10 838,20