

§ 14-036-0022

číslo smlouvy :/...../S/

SMLOUVA O DÍLO

podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)
na provedení stavby

„SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE RÝMAŘOVSKÁ, ŠTERNBERK“

ČI.I. Smluvní strany

Objednatel: Město Šternberk
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Zastoupené : ve věcech smluvních
Ing. Stanislavem Orságem, starostou
: ve věcech technických:
Ing. Pavlem Sehnalem, vedoucím oddělení
investic a místních komunikací,
odbor strategického rozvoje a investic
IČ : 00299529
DIČ : CZ 00299529
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. pobočka Olomouc
č.účtu : 19-1801688399/0800
tel. : 585 086 111
fax : 585 012 237
e-mail : podatelna@sternberk.cz

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA
Sídlo : Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený : ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Hřívou
a Pavlem Peřinou - na základě plné moci
: ve věcech technických:
Ing. Petrem Vyhlídalem
IČ : 48035599
DIČ : CZ48035599
Bankovní spojení : UniCredit Bank
č. účtu : 0430201005/2700
tel. : 587 435 657
fax : 587 435 658
e-mail : office-olomouc@swietelsky.cz
zápis v obchodním rejstříku : KS v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032

ČI. II. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje objednateli, že provede na své nebezpečí dílo, specifikované blíže v této smlouvě a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu.

2. Předmětem díla je provedení stavby: „**Sanace dolní části opěrné zdi ulice Rýmařovská, Šternberk**“.

Skutečný rozsah prací je dle přiloženého výkazu výměr a technické dokumentace.

3. Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých zadaných částí stavby dle projektové dokumentace a výkazů výměr, včetně souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby, a to zejména:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů;
 - zajištění povolení k užívání komunikací a veřejných prostranství, vč. poplatků;
 - umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
 - provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace zakázky dle pokynů zadavatele;
 - vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;
 - ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou, jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;
 - respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.;
 - při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko projektanta akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci skutečného provedení;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků;
 - účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby apod.;
 - zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby
 - zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na podkladě katastrální mapy ve výkresové i digitální formě;
 - zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, zejména zkoušek hutnění pro komunikace, vodotěsnost potrubí apod.;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení v dohodnutých termínech;
 - součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí.
 - stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, odstranění vad a po prokázání, že stavba vykazuje projektované parametry;
4. V případech, kdy nestanoví zadávací podmínky veřejné zakázky, případně ustanovení této smlouvy jinak, jsou podmínky provádění stavby upraveny Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které jsou vydány S.I.A. ČR – Radou výstavby a Hospodářskou komorou ČR
5. Objednatel je oprávněn nařizovat změny díla s tím, že cena, termíny, případně další ustanovení smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě. Změny díla může objednatel požadovat za dodržení těchto podmínek:
- pokud změnou dojde ke zúžení předmětu díla a snížení ceny díla
 - pokud změna nebude mít vliv na cenu díla

-pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci
6.Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou.

Žádné výše uvedené změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna ošetřena v souladu s touto smlouvou.

Čl. III. Termíny plnění

1.Předání staveniště:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: od 1.srpna 2013

- zahájení prací do 10 dnů od předání staveniště
- dokončení prací do: 29.května 2014 (tj. 302 dnů)

2.V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení, je objednatel oprávněn termín zahájení posunout na jinou dobu. Posouvá se tak i termín dokončení, zhotovitelem navržená lhůta výstavby zůstává nezměněna.

3.Pokud klimatické podmínky nedovolí provádět stavební práce v souladu s ČSN a technologickými předpisy a postupy, budou po dohodě se zadavatelem práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. Posouvá se tak i termín dokončení, navržená lhůta výstavby zůstává nezměněna.

4.Do 10dnů od zahájení prací předá zhotovitel objednateli realizační harmonogram postupu prací, ve kterém dohodne s objednatelům případné dílčí termíny provádění prací.

5.Místem plnění je město Šternberk, parc.č.3673/1, 4260,4261, 4269, k.ú. Šternberk

Čl.IV. Cena plnění

1.Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako celková cena, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, cena obsahuje i náklady vyplývající z nutných provizorií a propojení umožňující provozování stávajícího zařízení a sítí:

Druh ceny bez DPH	Cena v Kč	Hodnota DPH v Kč 21%	Cena v Kč včetně DPH 21%
SO 100 Objekt chodník	155.449,00	32.644,00	188.093,00
SO 100 Objekt opěrná zeď	1.960.860,00	411.781,00	2.372.641,00
SO 300 Objekt kanalizace	380.223,00	79.847,00	460.070,00
CELKEM	2.496.532,00	524.272,00	3.020.804,00

2.Cena případných víceprací, dodatečně vyvolaných objednatelem, bude stanovena následovně. Před zahájením těchto víceprací zhotovitel provede kalkulaci nákladů a předloží návrh k posouzení objednateli. Objednatel se k navrhované ceně vyjádří ve lhůtě do 5-ti dnů. Po vzájemném odsouhlasení bude uvedená cena dohodnuta dodatkem k této smlouvě.

3.Cena za zhotovení předmětu díla je platná do 30.6.2014. v případě změny termínu dokončení stavby z důvodů na straně objednatele po tomto termínu bude cena upravena o cenový index vydaný ÚRS Praha na dané období. V případě změny termínu dokončení stavby z důvodů na straně zhotovitele se sjednaná cena nemění.

4. Objednatel připouští překročení ceny jenom pouze v případě, že
-dojde v průběhu realizace zakázky ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty
-objednatel bude písemně požadovat realizaci prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění zakázky. Tyto práce musí být zadány v souladu se zákonem.

5. Objednatel (Město Šternberk) není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty je povinen odvést poskytovatel plnění.

Čl. V. Fakturace a placení

1. Provedené práce budou placeny průběžně dle daňových dokladů (faktur) vystavených na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací.

2. Nedílnou součástí faktury musí být výše uvedený soupis provedených prací.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovou fakturu bez dalšího vrátit a zhotovitel povinen fakturu zrušit a vystavit fakturu novou jen na práce objednatelům odsouhlasené. V tomto případě nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžního dluhu objednatelů.

4. Daňový doklad bude vystaven do 10 kalendářních dní po odsouhlasení soupisu provedených prací.

5. Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

6. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7. Platby budou probíhat až do výše 90% sjednané smluvní ceny plnění veřejné zakázky. Zbývajících 10 % bude sloužit jako pozastávka na odstranění případných vad. Pozastávka bude uvolněna po předání stavby bez vad, případně po odstranění poslední vady.

8. Překročí-li zhotovitel v rámci dílčích faktur výši 90% sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část poslední dílčí faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% z ceny díla a zbýající část této dílčí faktury uhradí v souladu s ustanovením bodu 7.

9. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel právo tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit s uvedením důvodů neuhrazení.

Čl. VI. Smluvní sankce

1. Pokud zhotovitel nedodrží termín předání díla dohodnutý ve smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatel s úhradou faktur bude zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v záruční době, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč. za každý den prodlení, kdy vady bezprostředně bránící užívání musí být odstraněny do 10 dnů od nahlášení a ostatní vady musí být odstraněny do 30 dnů od nahlášení vady.

4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.

5. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamovaných vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení, kdy nástup na odstranění reklamovaných vad bránících provozu musí být nejpozději do 2 pracovních dnů od nahlášení a nástup na

odstranění ostatních reklamovaných vad musí být do 10 pracovních dnů, pokud se podle charakteru závady smluvní strany nedohodnou jinak.

6.Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7.Smluvní pokutu (sankci) je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.

Čl. VII. Staveniště

1.Objednatel předá staveniště v termínu, uvedeném v této smlouvě, vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít práce.

2.Při předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli veškeré rozhodné skutečnosti, mající vliv na provádění díla.

3.V případě škody, vzniklé na díle z důvodu poškození nebo zničení živelnou událostí apod., popř. odcizením věcí, uplatní nárok na náhradu škody zhotovitel z titulu vlastní pojistné smlouvy, sjednané s příslušnou pojišťovnou.

4.Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na jeho vybudování, zprovoznění a údržbu, jakož i likvidaci a vyklizení jsou součástí smluvní ceny.

5.O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku.

6.Povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávky obstará a poplatky za ně uhradí zhotovitel. Poplatky a případné pokuty za delší než mezi smluvními stranami dohodnutý čas užívání a za nedodržení podmínek povolení hradí zhotovitel.

7.Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude nutné umístit či přemístit dopravní značení dle předpisů o pozemních komunikacích, zajistí stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras zhotovitel, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby.

8.Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečit proti vniknutí neoprávněných osob.

Čl. VIII. Předání a převzetí

1.Zhotovitel vyzve zápisem do stavebního deníku nejpozději 3 dny před termínem předání a převzetí objednatele k převzetí díla.

2.K termínu předání a převzetí připraví zhotovitel všechny doklady potřebné ke kolaudaci díla a pro jeho další provozování.

3.Předání stavby bude provedeno fyzickou kontrolou za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran.

4.O předání a převzetí stavby bude sepsán protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případných vad a nedodělků nebránících užívání stavby, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. V závěru protokolu objednatel výslovně uvede, zda stavbu přejímá. V případě odmítnutí převzetí uvede objednatel důvody. Protokol o předání a převzetí podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených, považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí.

5.Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Dohodnou-li se smluvní strany, je objednatel oprávněn převzít i dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v zápise z předání a převzetí díla.

6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění nese v těchto sporných případech až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání stavby, zjištěných při předání a převzetí stavby, bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněné vady a nedodělky přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá.

Čl. IX. Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost stavby po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí stavby.

2. Reklamací vad na stavbě uplatní objednatel písemně s uvedením, jak se vada projevuje s požadovaným termínem odstranění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro zajištění opravy. V případě, že zhotovitel neuplatní námitku proti reklamaci ve lhůtě do 1 dne od obdržení reklamace, má se zato, že reklamaci uznává a s věcnými a termínovými požadavky objednatele souhlasí.

3. Odstranění reklamované vady bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněnou reklamovanou vadu přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá.

4. Za reklamované vady, zhotovitel přejímá záruku po dobu **24 měsíců** ode dne písemného předání a převzetí reklamované vady, nejméně však do konce záruční doby celé stavby.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek a za provedení prací.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi či vyšší mocí.

Čl. X. Další ujednání

1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších novel.

2. V případě způsobení škod na vlastnictví veřejném, soukromém, či díle samém, způsobeném prováděním stavby, je tyto škody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu na vlastní náklady a vlastními prostředky, nejpozději však do 15 dnů od způsobení škody.

3. Vlastnické právo přechází na objednatele postupným zhotovováním díla, okamžitě po zabudování.

4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele dnem úspěšného předání a převzetí díla.

5. Postup prací bude zhotovitelem denně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré potřebné údaje pro provedení stavby. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený technický dozor objednatele. Stavební deník povede zhotovitel v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla – po odstranění všech vad a nedodělků na díle.

6. Stavební deník musí být trvale přístupný objednateli.

7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změnu smlouvy.

8. Rekapitulace všech změn, doplňků a odsouhlasených úprav předmětu díla bude samostatně vedena v deníku změn.

9. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen na výzvu zhotovitele včas prověřit a provést záznam do stavebního deníku. Jestliže objednatel toto prověření neprovede do 3 dnů po vyzvání zhotovitele, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění stavby.

10. Při provádění stavby jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by práce prováděl sám. Je povinen zajistit, aby práce prováděla pouze osoba k provádění předmětu prací oprávněná.

11. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky, týkající se věci, na níž má být stavba provedena, a tyto překážky znemožňují provádění stavby dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli a dle možností navrhnout příslušná opatření. Do dosažení dohody o dalším provádění stavby je zhotovitel oprávněn provádění stavby přerušit.

12. Zhotovitel při provádění stavby bude dodržovat příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce, předpisy o požární ochraně a veškeré práce budou provedeny dle příslušných ČSN, v souladu s technologickými postupy a v souladu s technickými požadavky na stavební výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a prováděcích předpisů.

13. Zhotovitel provede stavbu v souladu stavebního zákona a příslušnými prováděcími předpisy.

14. Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí státní správy, která jsou potřebná k provádění díla a předá je zhotoviteli.

15. Dokumentaci pro realizaci předmětu plnění, jakož i případných víceprací a změn, zajišťuje objednatel.

Čl. XI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

- nedokáže-li zhotovitel, bez odůvodněných příčin, náležitě provádět dílo, nebo bezdůvodně zastaví provádění díla

- jestliže zhotovitel neustále nebo nápadně zanedbává plnění svých povinností

2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a závazků objednatelem:

- neplacení faktur za provedené a převzaté práce v dohodnutých termínech

3. V případě, že dojde z některé strany k odstoupení od smlouvy o dílo, má zhotovitel právo na tu část smluvní ceny, která je ekvivalentní odvedené práci k termínu odstoupení od smlouvy.

4. Objednatel si vyhrazuje právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele. V případě dočasného pozastavení prací bude prodloužen termín dokončení díla o lhůtu dočasné pozastávky.

5. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že nezajistí pro celou stavbu financování. Odstoupení nezakládá právo zhotovitele na náhradu škody ani ušlého zisku.

6. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky), bez nároku na náhradu škody či ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.

7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy. Obě smluvní strany budou k jednání přistupovat se snahou o součinnost vedoucí k dokončení díla.

8. Odstoupením od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění náhrady vzniklých škod.

9. Odstoupí-li některá ze smluvních stran platně od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:

- strany si potvrdí písemně, že došlo ke zrušení smlouvy odstoupením,

- zhotovitel provede a objednateli předá soupis všech provedených prací, zhotovitel provede a objednateli předá ocenění prací, které byly řádně a bez vad a nedodělků do odstoupení od smlouvy provedeny způsobem, kterým je stanovena cena díla dle této smlouvy.

- zhotovitel vypracuje a objednateli předá seznam uhrazených plateb,

-zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak,
-zhotovitel písemně vyzve objednatele k dílčímu předání nedokončeného díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení,

-úhrada vzájemných nároků a pohledávek se provede v souladu a dle zásad stanovených právní úpravou, zejména ustanoveními o odstoupení od smlouvy o dílo a jeho důsledcích zákona č.513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění.

Čl. XII. Platnost smlouvy

- 1.Smlouva vzniká dohodou smluvních stran na celém jejím obsahu a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 2.Tato smlouva může být měněna, doplněna, případně zrušena pouze dohodou smluvních stran a to písemnými dodatky, číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovažují.
- 3.K návrhům dodatků smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit nejpozději do 10 dnů od doručení.
- 4.Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě a objednatel dvě vyhotovení.
- 5.Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel, jako územně samosprávný celek, jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
- 6.Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 7.Právní režim této smlouvy se řídí obchodním zákoníkem
- 8.Přílohou této smlouvy jsou, nebo se stanou následující dokumenty:

-oceněný výkaz výměr

Doložka platnosti právního úkonu města dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 27.5.2013, usnesením č. 1879/69.

Ve Šternberku, dne:

19. 06. 2013

objednatel
Ing. Stanislav Orság
Starosta



SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 400 35 500, DIČ: CZ400 35 500

zhotovitel

Datum: červen 13
Projektant: IDOP a.s.
Zpracoval: Ambrož Zd.

Objednavateľ: **Mesto Šternberk**

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	Hodnota DPH 21%	Cena s DPH	ZRN	HZS	NUS	Ostatní
878-55617	Sanace dolní části opěrné zdi v ulici Rýmařovská							
10 SO 100 Objekt chodník		155 449	32 644	188 093				
20 SO 200 Objekt opěrná zeď		1 960 860	411 781	2 372 641				
30 SO 300 Objekt kanalizace		380 223	79 847	460 070				
	Celkem	2 496 532 Kč	524 272 Kč	3 020 804 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

V Olomouci 26.6.2013

Ing. Jakub Hřiva

Pavel Peřina



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ŠTERNBERK - SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE
RÝMAŘOVSKÁ

Název objektu

SO 100 OBJEKT CHODNÍK

JKSO

EČO

Místo

Šternberk

IČ

DIČ

Objednatel

Město Šternberk

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Zdeněk Ambrož

Rozpočet číslo

Dne

26.6.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		1 539,10
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž						18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		153 909,64	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		1 539,10
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 155 449,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	32 644,00	188 093,00

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ŠTERNBERK - SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE RÝMAŘOVSKÁ
 Objekt: SO 100 OBJEKT CHODNÍK
 Objednatel: Město Šternberk
 Zhotovitel:
 Datum: 26.06.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV				87,517	104,330
1	Zemní práce			65 987,90	0,000	104,278
5	Komunikace			85 453,36	87,407	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			2 468,37	0,110	0,052
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch			365,00	0,110	0,000
96	Bourání konstrukcí			178,00	0,000	0,052
99	Přesun hmot			1 925,37	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>153 909,64</u>	<u>87,517</u>	<u>104,330</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ŠTERNBERK - SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE RÝMAŘOVSKÁ
Objekt: SO 100 OBJEKT CHODNÍK

Objednatel: Město Šternberk
Zhotovitel:
Datum: 26.06.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
								12

HSV		Práce a dodávky HSV							87,517	
1		Zemní práce							65 987,90	
1	221	113201112	Výhrání obrub silničních ležatých	m	111,295	54,00	6 009,93	0,00000	0,000	0,000
			(27,825+14,065+17,895+1,81+0,30+2,10*7+2,00*14+1,40)*1,05		111,295					
2	221	113107143	Odstanění krytů nebo podkladů pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	130,668	136,00	17 770,85	0,00000	0,000	0,000
			27,825*2,00		55,650					
			15,225*2,075		31,592					
			8,25*2,275		18,769					
			10,96*1,682		18,435					
			124,446*0,05		6,222					
			Součet		130,668					
3	221	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění s živičným pojivem	m2	130,688	13,00	1 698,94	0,00000	0,000	0,000
4	221	113107122	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva dreného tl 200 mm	m2	130,688	138,00	18 034,94	0,00000	0,000	0,000
5	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	65,344	183,00	11 957,95	0,00000	0,000	0,000
			130,688*0,50		65,344					
6	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	65,344	12,00	784,13	0,00000	0,000	0,000
7	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	37,900	43,00	1 629,70	0,00000	0,000	0,000
			130,688*0,29		37,900					
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	27,444	95,00	2 607,18	0,00000	0,000	0,000
8	001	162701105	65,344-37,90		27,444					
			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	137,220	8,00	1 097,76	0,00000	0,000	0,000
9	001	162701109	27,444*5		137,220					
			Uložení sypaniny na skládky	m3	27,444	9,00	247,00	0,00000	0,000	0,000
10	001	171201201			27,444					
11	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	51,869	80,00	4 149,52	0,00000	0,000	0,000
			27,444*1,89		51,869					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ŠTERNBERK - SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE RÝMAŘOVSKÁ
 Objekt: SO 100 OBJEKT CHODNÍK

Objednatel: Město Šternberk
 Zhotovitel:
 Datum: 26.06.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
5					Komunikace				
12	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	130,688	72,00	9 409,54	0,27994	36,585
13	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	130,688	165,00	21 563,52	0,08425	11,010
14	592	592450280	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm písková	m2	134,609	212,00	28 537,11	0,14000	18,845
			130,688*1,03		134,609				
15	221	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	111,295	160,00	17 807,20	0,12950	14,413
			(27,825+14,065+17,895+1,81+0,30+2,10*7+2,00*14+1,40)*1,05		111,295				
16	592	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	113,000	72,00	8 136,00	0,05800	6,554
			111,295*1,01		112,408				
			113		113,000				
9					Ostatní konstrukce a práce-bourání				
91					ploch				
17	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	165,00	165,00	0,00070	0,001
18	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	200,00	200,00	0,10941	0,109
96					Bourání konstrukcí				
19	221	966006131	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky uklínovými kameny	kus	1,000	178,00	178,00	0,00000	0,000
99					Přesun hmot				
20	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	87,517	22,00	1 925,37	0,00000	0,000
					Celkem				
					85 453,36				
					87,407				
					2 468,37				
					365,00				
					178,00				
					1 925,37				
					153 909,64				
					87,517				

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ŠTERNBERK - SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE
RÝMAŘOVSKÁ

Název objektu

SO 200 OBJEKT OPĚRNÁ ZEĎ

JKSO

EČO

Místo

Šternberk

IČ

DIČ

Objednatel

Město Šternberk

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Zdeněk Ambrož

Rozpočet číslo

878-55751

Dne

26.6.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	19 414
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	1 941 445,45	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	19 414,45
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 960 860,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	411 781,00	2 372 641,00

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ŠTERNBERK - SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE RÝMAŘOVSKÁ
 Objekt: SO 200 OBJEKT OPĚRNÁ ZEď
 Objednatel: Město Šternberk
 Zhotovitel:
 Datum: 26.06.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV			1 769 280,99	334,026	34,974
1	Zemní práce			39 487,49	0,000	0,000
2	Zakládání			959 590,06	60,126	0,000
21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin			9 177,96	24,111	0,000
22	Zakládání - vrty			358 122,40	0,075	0,000
27	Zakládání - základy			72 864,10	35,931	0,000
28	konstrukci			519 425,60	0,009	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce			273 244,69	146,430	0,000
4	Vodorovné konstrukce			93 556,23	22,303	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			267 028,16	105,099	0,000
62	Úprava povrchů vnější			267 028,16	105,099	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			136 374,36	0,069	34,974
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					
94	Lešení a stavební výtahy			28 610,16	0,000	0,000
				38 044,74	0,004	0,000
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb			16 224,00	0,058	0,000
96	Bourání konstrukcí			35 792,08	0,008	34,974
99	Přesun hmot			17 703,38	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV			147 164,46	0,119	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			20 074,76	0,085	0,000
767	Konstrukce zámečnické			115 995,10	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry			11 094,60	0,035	0,000
OST	Ostatní			25 000,00	0,000	0,000
O01	Zaměření a vytýčení			25 000,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>1 941 445,45</u>	<u>334,145</u>	<u>34,974</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ŠTERNBERK - SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE RÝMAŘOVSKÁ
 Objekt: SO 200 OBJEKT OPĚRNÁ ZEď

Objednatel: Město Šternberk
 Zhotovitel:
 Datum: 26.06.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
								12

HSV								
Práce a dodávky HSV								
1	1	Zemní práce						
							1 769 280,99	334,026
							39 487,49	0,000
1	231	112104112	Postupné kácení nebo prořezání stromu, výška stromu do 15 m	hod	25,000	550,00	13 750,00	0,00000
			"5ks x 5hod"					
			5*5		25,000		0,00	
2	231	112201122	Odstanění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D v místě řezu do 0,3 m ve svahu do 1:2	kus	1,000	714,00	714,00	0,00000
3	231	112201124	Odstanění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D v místě řezu do 0,5 m ve svahu do 1:2	kus	4,000	3 137,00	12 548,00	0,00000
4	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	15,345	438,00	6 721,11	0,00000
			"výkop pro základové pasy"					
			"úsek A" 10,96*0,50*0,50		2,740			
			"úsek B" (3,80+4,20)*0,50*0,50		2,000			
			"úsek C" 15,12*0,50*0,50		3,780			
			"úsek D" 27,30*0,50*0,50		6,825			
			Součet		15,345			
5	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	15,345	87,00	1 335,02	0,00000
6	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	15,345	95,00	1 457,78	0,00000
7	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	76,725	8,00	613,80	0,00000
			15,345*5		76,725			
8	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,345	9,00	138,11	0,00000
9	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	27,621	80,00	2 209,68	0,00000
			15,345*1,8		27,621			
2	2	Zakládání						
							959 590,06	60,126

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ŠTERNBERK - SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE RÝMAŘOVSKÁ
 Objekt: SO 200 OBJEKT OPĚRNÁ ZEď

Objednatel: Město Šternberk
 Zhotovitel:
 Datum: 26.06.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
21 vlastnosti hornin					9 177,96				
10 271		212752312	Tratvovod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop	m	89,980	102,00	9 177,96	0,26796	24,111
			10,96+8,12+15,12+27,30+2,30		63,800				
			63,80*0,1		6,380				
			0,90*22		19,800				
			Součet		89,980				
22 Zakládání - vrty					358 122,40				
11 002		224111114	Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	444,200	782,00	347 364,40	0,00016	0,071
			"úsek A"						
			"injektaž zdiava pod korunou" 11*1,00		11,000				
			"hřebikování zdiava" 10*3,00		30,000				
			"úsek B"						
			"injektaž zdiava pod korunou" 9*1,00		9,000				
			"hřebikování zdiava" 20*3,00		60,000				
			"úsek C"						
			"injektaž zdiava pod korunou" 15*1,00		15,000				
			"hřebikování zdiava" 43*3,00		129,000				
			"úsek D"						
			"injektaž zdiava pod korunou" 23*1,00		23,000				
			"hřebikování zdiava" 20*3,00		60,000				
			"trny ozn. 5, dl. 400mm" 0,40*238		95,200				
			"trny ozn. 8, dl. 750mm" 0,75*16		12,000				
			Součet		444,200				
12 002		224311114	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	11,000	978,00	10 758,00	0,00032	0,004
			"vrty pro vyústění drenáže"						
			0,50*22		11,000				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ŠTERNBERK - SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE RÝMAŘOVSKÁ
 Objekt: SO 200 OBJEKT OPĚRNÁ ZEď

Objednatel: Město Šternberk
 Zhotovitel:
 Datum: 26.06.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
								12

27 Zakládání - základy								
13	011	274321311	Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20	m3	15,345	2 271,00	34 848,50	2,25634
			"úsek A" 10,96*0,50*0,50		2,740			
			"úsek B" (3,80+4,20)*0,50*0,50		2,000			
			"úsek C" 15,12*0,50*0,50		3,780			
			"úsek D" 27,30*0,50*0,50		6,825			
			Součet		15,345			
14	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	33,190	197,00	6 538,43	0,00103
			"úsek A" 10,96*0,50+0,50*0,50*2		5,980			
			"úsek B" (3,80+4,20)*0,50+0,50*0,50*4		5,000			
			"úsek C" 15,12*0,50+0,50*0,50*2		8,060			
			"úsek D" 27,30*0,50+0,50*0,50*2		14,150			
			Součet		33,190			
15	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	33,190	43,00	1 427,17	0,00000
16	011	274361321	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 11 373 (EZ)	t	1,202	25 000,00	30 050,00	1,05917
			702,20*0,283*0,001		0,199			
			319,48*3,14*0,001		1,003			
			Součet		1,202			
							72 864,10	35,931

28 Zakládání - zpevňování hornin a konstrukcí								
17	002	281604121	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké sestupné tlakem do 0,6 MPa	hod	151,000	759,00	114 609,00	0,00006
			151,00		151,000			
18	R	R-28160	Zemní hřebík R16, dl. 3,0m, včetně kotvení destičky P16 - 150/150mm, d+m	ks	93,000	564,00	52 452,00	0,00000
			"úsek A"					
			"hřebíková deska" 10		10,000			
			"úsek B"					
			"hřebíkování zdiva" 20		20,000			
							519 425,60	0,009

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ŠTERNBERK - SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE RÝMAŘOVSKÁ
 Objekt: SO 200 OBJEKT OPĚRNÁ ZEď

Objednatel: Město Šternberk
 Zhotovitel:
 Datum: 26.06.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
			"úsek C"						
			"hřebikování zdiva" 43		43,000				
			"úsek D"						
			"hřebikování zdiva" 20		20,000				
			Součet		93,000				
19	R	R-281601	Trny R20, včetně zalití aktivovanou směsí, d+m	m	107,200	713,00	76 433,60	0,00000	0,000
			"ozn. 5" 95,20		95,200				
			"ozn. 8" 12,00		12,000				
			Součet		107,200				
20	R	R-28311	Zřízení mikropiloty trubkové, včetně vrtání a všech doplňků (výstroj trubka 89/8, vrt 115mm)	m	129,000	2 139,00	275 931,00	0,00000	0,000
			kotvena 2 trny R20 dl. 750mm"						
			"úsek A" 8*3,00		24,000				
			"úsek B" 6*3,00		18,000				
			"úsek C" 11*3,00		33,000				
			"úsek D" 18*3,00		54,000				
			Součet		129,000				
Svislé a kompletní konstrukce							273 244,69		146,430
21	015	327215132	Zdivo nadzákladové obkladní z kamene lomařsky upraveného s výsarpáváním MC	m3	51,831	3 159,00	163 734,13	2,76878	143,509
			"úsek A" 10,96*2,80*0,25		7,672				
			"úsek B" 8,12*4,40*0,25		8,932				
			"úsek C" 15,12*4,10*0,25		15,498				
			"úsek D" 27,30*1,90*0,25		12,968				
			45,07*0,15		6,761				
			Součet		51,831				
22	254	395366113	Výztuž torcretového pláště ze svařovaných sítí v opěře D drátu 8 mm	m2	220,000	288,00	63 360,00	0,00714	1,571
23	254	395367211	Kotvičky z oceli D do 6 mm osazené do aktivované malty	kus	1 709,280	27,00	46 150,56	0,00079	1,350

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ŠTERNBERK - SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE RÝMAŘOVSKÁ
 Objekt: SO 200 OBJEKT OPĚRNÁ ZEď

Objednatel: Město Šternberk
 Zhotovitel:
 Datum: 26.06.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
			"trny pro přikotvení kari sítě ke stávajícímu zdivu"						
			"pol. 4" 880		880,000				
			"kotevní trny pro kamenné licové zdivo"						
			"4ks/m2" 207,32*4		829,280				
			Součet		1 709,280				
			4 Vodorovné konstrukce				93 556,23		22,303
24	011	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	8,614	2 420,00	20 845,88	2,25645	19,437
			"koruna opěrné zdi"						
			"úsek A" 10,96*0,90*0,15		1,480				
			"úsek B" 8,12*0,90*0,15		1,096				
			"úsek C" 15,12*0,90*0,15		2,041				
			"úsek D" 27,30*0,90*0,15		3,686				
			"úsek E" 2,30*0,90*0,15		0,311				
			Součet		8,614				
25	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	30,624	226,00	6 921,02	0,00519	0,159
			"koruna opěrné zdi"						
			"úsek A" 10,96*(0,15+0,05)*2		4,384				
			"úsek B" 8,12*(0,15+0,05)*2		3,248				
			"úsek C" 15,12*(0,15+0,05)*2		6,048				
			"úsek D" 27,30*(0,15+0,05)*2		10,920				
			"úsek E" 2,30*(0,15+0,05)*2		0,920				
			25,52*0,2		5,104				
			Součet		30,624				
26	011	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	30,624	47,00	1 439,33	0,00000	0,000
27	011	417361321	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 11 373	t	2,574	25 000,00	64 350,00	1,05156	2,707
			(1517,92+174,24)*0,283*0,001		0,479				
			(572,00+95,20)*3,14*0,001		2,095				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ŠTERNBERK - SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE RÝMAŘOVSKÁ

Objekt: SO 200 OBJEKT OPĚRNÁ ZEď

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel:

Datum: 26.06.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
			Součet		2,574			
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				267 028,16	105,099
	62		Úprava povrchů vnější				267 028,16	105,099
28 R		R-62245	Torkretový nástřik v tl. 150mm, včetně vyhlazení poslední vrstvy nástřiku	m2	207,320	1 288,00	267 028,16	0,50694
			"úsek A" 10,96*2,80		30,688			
			"úsek B" 8,12*4,40		35,728			
			"úsek C" 15,12*4,10		61,992			
			"úsek D" 27,30*1,90		51,870			
			180,278*0,15		27,042			
			Součet		207,320			
	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				136 374,36	0,069
	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				28 610,16	0,000
29 211		938533111	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	207,320	138,00	28 610,16	0,00000
			"úsek A" 10,96*2,80		30,688			
			"úsek B" 8,12*4,40		35,728			
			"úsek C" 15,12*4,10		61,992			
			"úsek D" 27,30*1,90		51,870			
			Mezisoučet		180,278			
			180,278*0,15		27,042			
			Součet		207,320			
	94		Lešení a stavební výtahy				38 044,74	0,004
30 003		941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	131,828	35,00	4 613,98	0,00000
			"úsek A" 10,96*2,90		31,784			
			"úsek B" 8,12*4,50		36,540			
			"úsek C" 15,12*4,20		63,504			
			Součet		131,828			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ŠTERNBERK - SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE RÝMAŘOVSKÁ
 Objekt: SO 200 OBJEKT OPĚRNÁ ZEď

Objednatel: Město Šternberk
 Zhotovitel:
 Datum: 26.06.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
								12
31	003	941221211	Příplatek k lešení řádovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	13 841,940	1,20	16 610,33	0,00000
			131,828*105		13 841,940			
32	003	941221811	Demontáž lešení řádového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	131,828	25,00	3 295,70	0,00000
33	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	191,828	8,00	1 534,62	0,00000
			131,828+60		191,828			
34	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	20 141,940	0,50	10 070,97	0,00000
			191,828*105		20 141,940			
35	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	191,828	5,00	959,14	0,00000
36	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	32,00	960,00	0,00013
			30,00*1,00		30,000			
95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							16 224,00	0,058
37	011	953945142	Kotvy mechanické M 16 dl 165 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	96,000	169,00	16 224,00	0,00060
			"kotvení ocelového zábradlí do ŽB koruny zdi"					
			96		96,000			
96 Bourání konstrukcí							35 792,08	0,008
38	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC	m3	15,950	313,00	4 992,35	0,00000
			"odbourání stávající cihelné koruny"					
			"koruna opěrné zdi"					
			"úsek A" 10,96*0,50*0,50		2,740			
			"úsek B" 8,12*0,50*0,50		2,030			
			"úsek C" 15,12*0,50*0,50		3,780			
			"úsek D" 27,30*0,50*0,50		6,825			
			"úsek E" 2,30*0,50*0,50		0,575			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ŠTERNBERK - SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE RÝMAŘOVSKÁ

Objekt: SO 200 OBJEKT OPĚRNÁ ZEĎ

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel:

Datum: 26.06.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
								12
			Součet		15,950			
39	221	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí	m	22,000	208,00	4 576,00	0,00000
			"cca" 22,00		22,000			
40	221	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásníci	m	43,200	163,00	7 041,60	0,00009
			10,96+8,12+15,12+9,00		43,200			
41	221	966005911	Příplatek za odstranění zábradlí uchyceného na silničním svodidle	m	43,200	30,00	1 296,00	0,00009
42	013	978023251	Vysekání a vycíštění spár zdiva kamenného režného	m2	207,320	22,00	4 561,04	0,00000
43	013	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	34,974	74,00	2 588,08	0,00000
44	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,974	35,00	1 224,09	0,00000
45	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	664,506	8,00	5 316,05	0,00000
46	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,974	120,00	4 196,88	0,00000
		99	Přesun hmot				17 703,38	0,000
47	015	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 20 m	t	334,026	53,00	17 703,38	0,00000
		PSV	Práce a dodávky PSV				147 164,46	0,119
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				20 074,76	0,085
48	711	711161511	Izolace fóliemi novými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů zatížitelnost 70 kN/m2	m2	63,800	43,00	2 743,40	0,00064
			(10,96+8,12+15,12+27,30+2,30)*1,00		63,800			
49	711	711161571	Ukončovací profil pro novou fólii Delta MS	m	63,800	137,00	8 740,60	0,00010
50	711	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z textilií vrstva ochranná	m2	95,700	49,00	4 689,30	0,00000
			(10,96+8,12+15,12+27,30+2,30)*1,50		95,700			
51	693	693111460	Geotextilie 300 g/m2	m2	105,270	19,00	2 000,13	0,00030
			95,70*1,10		105,270			
52	711	R-71176001	Zhotovení prostupu v nové filii průměru do 200 mm	kus	22,000	10,00	220,00	0,00026

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ŠTERNBERK - SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE RÝMAŘOVSKÁ
 Objekt: SO 200 OBJEKT OPĚRNÁ ZED

Objednatel: Město Šternberk
 Zhotovitel:
 Datum: 26.06.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
			"prostory pro drenážní trubky DN 150"						
			22		22,000				
53	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	420,333	4,00	1 681,33	0,00000	0,000
767 Konstrukce zámečnické							115 995,10		0,000
54	R	R-76799001	D+M nového zábradlí z ocelových válcovaných profilů	kg	1 495,746	75,00	112 180,95	0,00000	0,000
			"včetně základního antikorozního nátěru"						
			"sloupek 100/100/4" 30,50*11,85		361,425				
			"madlo 60/60/3" 71,30*5,37		382,881				
			"vzpěra 45/45/2,5" (142,6+25,40)*3,33		559,440				
			"P16 - 250x250mm" 24*8,00		192,000				
			Součet		1 495,746				
55	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 271,384	3,00	3 814,15	0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry							11 094,60		0,035
56	783	783221121	Nátěry syntetické KDK matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	67,650	164,00	11 094,60	0,00051	0,035
			(10,96+8,12+15,12+27,30)*1,10		67,650				
OST Ostatní							25 000,00		0,000
O01 Zaměření a vytýčení							25 000,00		0,000
57	R	vytýčení	Zaměření a vytýčení	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,000
Celkem							1 941 445,45		334,145

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ŠTERNBERK - SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE
RÝMAŘOVSKÁ

Název objektu

SO 300 OBJEKT KANALIZACE

JKSO

EČO

Místo

Šternberk

IČ

DIČ

Objednatel

Město Šternberk

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Zdeněk Ambrož

Rozpočet číslo

Dne

26.6.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště	1,00%	3 764,59
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava	0,00%	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy	0,00%	
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy	1,60%	
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní	0,00%	
6		Montáž						18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		376 458,67	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		3 764,59
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 380 223,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15		
základní	21	79 847,00	460 070,00

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ŠTERNBERK - SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE RÝMAŘOVSKÁ
 Objekt: SO 300 OBJEKT KANALIZACE
 Objednatel: Město Šternberk
 Zhotovitel:
 Datum: 26.06.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV				167,664	19,180
1	Zemní práce			94 839,83	81,785	15,340
4	Vodorovné konstrukce			9 234,50	25,689	0,000
5	Komunikace			52 035,80	30,940	3,840
8	Trubní vedení			140 412,00	22,962	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			62 075,40	6,288	0,000
99	Přesun hmot			17 861,14	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>376 458,67</u>	<u>167,664</u>	<u>19,180</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ŠTERNBERK - SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE RÝMAŘOVSKÁ
Objekt: SO 300 OBJEKT KANALIZACE

Objednatel: Město Šternberk
Zhotovitel:
Datum: 26.06.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
								12

HSV		Práce a dodávky HSV							167,664
1		Zemní práce							81,785
1	221	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	9,800	231,00	2 263,80	0,00000	0,000
			5*1+0,4*12		9,800				
2	221	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	12,000	273,00	3 276,00	0,00000	0,000
			12*1		12,000				
3	221	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 200 mm	m2	9,800	191,00	1 871,80	0,00000	0,000
4	221	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živčným pojivem	m2	9,800	13,00	127,40	0,00000	0,000
5	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	1,000	54,00	54,00	0,00000	0,000
6	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	13,000	125,00	1 625,00	0,00868	0,113
7	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	95,000	183,00	17 385,00	0,00000	0,000
			0,95*1*72+0,95*0,5*56		95,000				
8	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	95,000	11,00	1 045,00	0,00000	0,000
9	001	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3	14,050	386,00	5 423,30	0,00000	0,000
			0,95*1*3+0,8*1*14		14,050				
10	001	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	14,050	76,00	1 067,80	0,00000	0,000
11	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	253,900	62,00	15 741,80	0,00084	0,213
			1,45*75*2+1,3*14*2		253,900				
12	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	253,900	7,00	1 777,30	0,00000	0,000
13	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	54,525	31,00	1 690,28	0,00000	0,000
			(95+14,05)*0,5		54,525				
14	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	61,550	95,00	5 847,25	0,00000	0,000
			0,65*1*75+0,3*1*17+0,55*1*14		61,550				
15	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	307,750	8,00	2 462,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ŠTERNBERK - SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE RÝMAŘOVSKÁ

Objekt: SO 300 OBJEKT KANALIZACE

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel:

Datum: 26.06.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
			61,55*5		307,750				
16 001		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	61,550	9,00	553,95	0,00000	0,000
17 001		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	116,330	80,00	9 306,40	0,00000	0,000
			61,55*1,89		116,330				
18 001		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	52,600	43,00	2 261,80	0,00000	0,000
			0,3*1*75+0,25*1*14+0,95*0,5*56		52,600				
19 001		175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	43,100	173,00	7 456,30	0,00000	0,000
			0,5*1*75+0,4*1*14		43,100				
20 583		583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	81,459	167,00	13 603,65	1,00000	81,459
			43,1*1,89		81,459				
4 Vodovodné konstrukce							9 234,50		25,689
21 271		451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	13,350	530,00	7 075,50	1,89077	25,242
			0,15*1*75+0,15*1*14		13,350				
22 271		452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	9,000	108,00	972,00	0,00660	0,059
23 592		592240111	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/60	kus	7,000	129,00	903,00	0,04000	0,280
			62,5x6x10 cm						
24 592		592240121	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/80	kus	2,000	142,00	284,00	0,05400	0,108
			62,5x8x10 cm						
5 Komunikace							52 035,80		30,940
25 221		596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000	165,00	1 980,00	0,08425	1,011
			12*1		12,000				
26 221		596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	12,000	17,00	204,00	0,00000	0,000
27 221		599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	28,800	61,00	1 756,80	0,00360	0,104
			1*12*2+0,2*12*2		28,800				
28 221		113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	30,000	99,00	2 970,00	0,00004	0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ŠTERNBERK - SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE RÝMAŘOVSKÁ
Objekt: SO 300 OBJEKT KANALIZACE

Objednatel: Město Šternberk
Zhotovitel:
Datum: 26.06.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
29	221	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	45,000	414,00	18 630,00	0,12966	5,835
			15,00+30,00		45,000				
30	221	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	45,000	10,00	450,00	0,00071	0,032
			15,00+30,00		45,000				
31	221	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,000	414,00	6 210,00	0,12966	1,945
32	221	564772111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 250 mm	m2	15,000	169,00	2 535,00	0,60104	9,016
33	221	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	15,000	112,00	1 680,00	0,46166	6,925
34	221	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 200 mm	m2	15,000	108,00	1 620,00	0,40481	6,072
35	R	R-9399001	Další úpravy dle stanoviska SSOK	soub or	1,000	14 000,00	14 000,00	0,00000	0,000
Trubní vedení					140 412,00				
36	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	24,000	234,00	5 616,00	0,00330	0,079
37	271	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	75,000	448,00	33 600,00	0,00724	0,543
38	271	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	12,000	52,00	624,00	0,00000	0,000
39	286	286113630	koleno kanalizace plastové KGB 150x87°	kus	12,000	77,00	924,00	0,00088	0,011
40	271	877315231	Montáž šachtové vložky z tvrdého PVC-systém KG DN 150	kus	1,000	143,00	143,00	0,00000	0,000
41	286	286116560	šachtová vložka kanalizace plastové KGF-S/B DN 160 délky 240 mm	kus	1,000	258,00	258,00	0,00080	0,001
42	271	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	11,000	183,00	2 013,00	0,00002	0,000
43	286	286113990	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/150/45°	kus	11,000	536,00	5 896,00	0,00718	0,079
44	271	877365231	Montáž šachtové vložky z tvrdého PVC-systém KG DN 250	kus	10,000	150,00	1 500,00	0,00001	0,000
45	286	286116440	šachtová průchodka kanalizace plastové KGF-DN 250	kus	1,000	347,00	347,00	0,00111	0,001
46	286	286116600	šachtová vložka kanalizace plastové KGF-S/B DN 250 délky 240 mm	kus	9,000	347,00	3 123,00	0,00240	0,022
47	271	892910002	Zkouška vodotěsnosti stok DN 300	m	89,000	25,00	2 225,00	0,00000	0,000
48	271	892910101	Označení kanalizačního potrubí v zemi výstražnou fólií PVC šedou š.30cm	m	89,000	6,00	534,00	0,00001	0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ŠTERNBERK - SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE RÝMAŘOVSKÁ

Objekt: SO 300 OBJEKT KANALIZACE

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel:

Datum: 26.06.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
49	271	894009021	Napojení kanalizace do stávající kanalizační šachty betonové D=1m	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,000
50	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	5,000	7 360,00	36 800,00	2,02799	10,140
51	592	592240290	dno betonové šachtyové SU-M 1000 x 685 DN 250 BB 100 x 68,5 x 15 cm	kus	5,000	3 346,00	16 730,00	1,61400	8,070
52	592	592240500	dílec betonový pro vstupní šachty SR-M PS 100x25x12 cm	kus	4,000	633,00	2 532,00	0,25400	1,016
53	592	592240560	dílec betonový pro vstupní šachty SH-M PS+K 100/62,5x67x12 cm	kus	1,000	1 232,00	1 232,00	0,57000	0,570
54	592	592240570	deska betonová zákrtyová AP-M 1000/625x270 100/60x27,5 cm	kus	4,000	2 528,00	10 112,00	0,45300	1,812
55	592	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	9,000	164,00	1 476,00	0,00200	0,018
56	271	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	3,000	373,00	1 119,00	0,00702	0,021
57	552	552434441	poklop kruhový /betonová výplň + litina/ 600 B 125 Begu B-1, bez odvětrání, vč.rámu	kus	3,000	1 572,00	4 716,00	0,08000	0,240
58	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	2,000	425,00	850,00	0,00702	0,014
59	592	592246600	poklop šachtyový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání, vč.rámu	kus	2,000	2 271,00	4 542,00	0,16200	0,324
Ostatní konstrukce a práce-bourání							62 075,40		6,288
60	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	197,00	197,00	0,20219	0,202
61	221	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	12,000	197,00	2 364,00	0,11934	1,432
62	592	592174900	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	12,000	72,00	864,00	0,05400	0,648
63	221	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	30,000	41,00	1 230,00	0,00000	0,000
64	221	919121213	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	30,000	126,00	3 780,00	0,00028	0,008
65	221	919731123	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	32,600	31,00	1 010,60	0,00000	0,000
66	221	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	32,600	103,00	3 357,80	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ŠTERNBERK - SANACE DOLNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ULICE RÝMAŘOVSKÁ
Objekt: SO 300 OBJEKT KANALIZACE

Objednatel: Město Šternberk
Zhotovitel:
Datum: 26.06.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
			(5*2+1)*(12+0,4*24)		32,600				
67	221	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	12,000	345,00	4 140,00	0,29221	3,507
68	551	551618172	Žlab z polymerického betonu š.20cm RONN GL 150 1m, pro osazení k obrubníku	kus	12,000	1 393,00	16 716,00	0,01950	0,234
69	551	551618174	Čelo plné GL 150	kus	24,000	306,00	7 344,00	0,00060	0,014
70	551	551618179	Litínový rošt "C" GL 150 0,5m	kus	24,000	621,00	14 904,00	0,00850	0,204
71	551	551618198	Aretace pro systém GL 150	kus	24,000	51,00	1 224,00	0,00020	0,005
72	551	551618192	Nátrubek DN150	kus	12,000	42,00	504,00	0,00060	0,007
73	551	551618195	Zápachová uzávěra DN150	kus	12,000	352,00	4 224,00	0,00220	0,026
74	221	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem téžným	m2	12,000	18,00	216,00	0,00000	0,000
			12*1		12,000				
		99	Přesun hmot				17 861,14		0,000
75	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	19,180	45,00	863,10	0,00000	0,000
76	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	268,520	8,00	2 148,16	0,00000	0,000
77	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	19,180	41,00	786,38	0,00000	0,000
78	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	19,180	200,00	3 836,00	0,00000	0,000
79	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	167,664	61,00	10 227,50	0,00000	0,000
			Celkem				376 458,67		167,664