


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	Optim - Venkovní úpravy	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
01	ZŠ Nikolčice	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
DEA12180A	Stavební úpravy ZŠ Nikolčice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	63 108	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	108 337	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	171 445	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	171 445	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	171 445	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>Tomáš Hrouček</i>
Datum :		Datum :	Datum : <i>21.5.2013</i>
Podpis :		Podpis :	Podpis : <i>[Signature]</i>
		 STAVBY VANTO, s.r.o. Obchodní 1576 686 04 Kunovice Tel.: +420 572 501 072 Fax: +420 572 548 866 IČO: 28269314 DIČ: CZ28269314 zapsán v OR u KOS v Brně pod spís. zn. C 57602	OBEC NIKOLČICE 691 71 Nikolčice 85 IČO: 283410, tel.: 519 421 810
Základ pro DPH	21,0 %		171 445 Kč
DPH	21,0 %		36 003 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			207 448 Kč

Poznámka :

Rzpočet je zpracován dle projektové dokumentace "Stavební úpravy základní školy Nikolčice 79", která obsahuje:

1. Architektonické a stavebně konstrukční řešení

1.1 Technická zpráva

1.2 Výkresová dokumentace

101 Situace stavby

102 Půdorys 1S

103 Půdorys 1NP

104 Půdorys 2NP

105 Půdorys střechy

106 Řez A-A'

Stavba :	DEA12180A Stavební úpravy ZŠ Nikolčice	Rozpočet : 5
Objekt :	01 ZŠ Nikolčice	Optim - Venkovní úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Poznámky	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	11 183	0	0	0	0
5 Komunikace	4 027	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3 092	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	9 301	0	0	0	0
501 Okapový chodník	10 921	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	4 217	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	13 396	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 223	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 082	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	19 295	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	3 568	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 981	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	11 503	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	19 330	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	51 660	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 666	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	63 108	108 337	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	171 445	0
Oborová přírážka	0	0,0	171 445	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	171 445	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	171 445	0
Zařízení staveniště	0	0,0	171 445	0
Provoz investora	0	0,0	171 445	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	171 445	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	171 445	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	DEA12180A Stavební úpravy ZŠ Nikolčice	Rozpočet: 5
Objekt :	01 ZŠ Nikolčice	Optim - Venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000		Poznámky				
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu čtete popis této položky!!!				
	Celkem za	000 Poznámky				
Díl: 1		Zemní práce				
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	4,83	274,50	1 326,36
3	132200010RAC	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 10 km, uložení na skládku - okap.chodník	m3	9,66	720,00	6 957,94
4	R 01/1	Rekultivace pozemku kompletní	m2	193,28	15,00	2 899,13
	Celkem za	1 Zemní práce				11 183,42
Díl: 5		Komunikace				
5	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	32,21	125,00	4 026,56
	Celkem za	5 Komunikace				4 026,56
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
6	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	3,22	960,00	3 092,35
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				3 092,35
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
7	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	64,15	145,00	9 301,03
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				9 301,03
Díl: 501		Okapový chodník				
8	59217330	Obrubník záhonový ABO 45-25 1000x50x250 mm	kus	71,00	54,00	3 834,00
9	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá s vymývaným povrchem	m2	35,43	200,00	7 086,76
	Celkem za	501 Okapový chodník				10 920,76
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
10	602011188RT7	Omitka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm, D+M	m2	14,90	180,00	2 682,00
11	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, D+M	m2	14,90	103,00	1 534,70
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				4 216,70
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	11,14	45,00	501,30
13	631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,18	2 400,00	420,00
14	R 01/63	Dobetonování míst po odstranění vzpěr	kus	2,00	500,00	1 000,00
15	R 02/63	Opískování betonového povrchu podesta vstupu do šaten	m2	11,14	180,00	2 005,20
16	R 03/63	Polyuretanová litá stěrka se vsypem tl. 2,5 mm D+M	m2	11,14	850,00	9 469,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				13 395,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
17	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 okapový chodník	m3	0,97	2 300,00	2 222,72
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 222,72
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	20,62	101,00	2 082,45
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 082,45
Díl: 711		Izolace proti vodě				
19	711482011RZ1	Izolační systém fólií s nopy, svisle včetně mater. a doplňků, oprava hydroizolace přízdívky	m2	38,66	220,00	8 504,10
20	712811101R00	Samostatné vytažení izolace, za studena ALP oprava hydroizolace přízdívky	m2	38,66	9,14	353,31
21	712841559RT1	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci, HI přízdívky	m2	38,66	85,00	3 285,68

Položkový rozpočet

Stavba :	DEA12180A Stavební úpravy ZŠ Nikolčice	Rozpočet: 5
Objekt :	01 ZŠ Nikolčice	Optim - Venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	11163230	Nátěr asfaltový penetrační	kg	8,50	41,90	356,32
23	62852251	Pás SBS modifikovaný asfaltový	m2	42,52	143,00	6 080,43
24	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	185,80	3,85	715,32
Celkem za 711 Izolace proti vodě						19 295,16
Díl:	712	Živičné krytiny				
25	712340012RAC	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 2x SBS modifikovaný asfalt. pás, D+M	m2	9,32	383,00	3 567,65
Celkem za 712 Živičné krytiny						3 567,65
Díl:	713	Izolace tepelné				
26	R 01/713	Spádové klíny XPS D+M	m2	9,32	320,00	2 980,80
Celkem za 713 Izolace tepelné						2 980,80
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
27	R 01/762	Opláštění podhledu stříšky cementové desky 12,5 mm do vnějšího použití, D+M	m2	16,39	245,00	4 015,55
28	R 02/713	Opláštění zastřešení stříšky OSB 3 tl. 18 mm D+M	m2	26,18	286,00	7 487,48
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						11 503,03
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
29	764904010RT2	Krytina stříšky nad vstupem hladký poplastovaný plech tl. 1,2 mm, D+M	m2	13,88	465,00	6 454,20
30	764904010RT3	Krytina stříšky nad vstupem do tělocvičny, hladký poplastovaný plech tl. 1,2 mm, D+M	m2	8,66	465,00	4 026,90
31	764731114U00	Oplechování podesty schodiště do tělocvičny poplastovaný plech tl. 1,2 mm, D+M	m	5,42	98,00	531,16
32	764908104R01	Žlab podokapní půlkruhový d=80 mm, vč. přísl. rš 200, poplastovaný plech tl. 1,2 mm, D+M	m	4,00	375,00	1 500,00
33	764908104R02	Žlab podokapní půlkruhový d=80 mm, vč. přísl. rš 200, poplastovaný plech tl. 1,2 mm, D+M	m	3,00	375,00	1 125,00
34	764908108R01	Střešní svod kruhový DN 60 poplastovaný plech tl. 1,2 mm, D+M	m	4,90	490,00	2 401,00
35	764761171U01	Čelo půlkruhového žlabu d=80 mm poplastovaný plech tl. 1,2 mm, D+M	kus	4,00	90,00	360,00
36	764908101R01	Kotlík žlabový kónický, vel. žlabu 80 mm poplastovaný plech tl. 1,2 mm, D+M	kus	1,00	280,00	280,00
37	R 01/764	Chrlič, poplastovaný pplech tl. 1,2 mm D+M	kus	1,00	150,00	150,00
38	R 02/764	Prostorová smyčková rohož D+M	m2	22,54	95,00	2 141,30
39	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	189,70	1,90	360,42
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						19 329,98
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
40	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg demontáž stříšky nad vstupem do šaten	kg	250,00	18,30	4 575,00
41	767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce 50 - 100 kg/kus OK zábradlí, vč. PÚ, D+M	kg	84,00	64,00	5 376,00
42	767990010RAE	Atypické ocelové konstrukce 100 - 250 kg/kus OK stříšky nad vstupem do šaten, vč. PÚ, D+M	kg	185,00	69,00	12 765,00
43	767990010RAF	Atypické ocelové konstrukce 250 - 500 kg/kus OK stříšky nad vstupem do tělocvičny, vč. PÚ, D+M	kg	380,00	65,00	24 700,00
44	R 01/767	Sanace roštu čistící zóny	kus	2,00	300,00	600,00
45	R 02/767	Sanace stáv. zábradelních madel schod. tělocvičny přivaření k nové konstrukci stříšky, PÚ	kus	2,00	240,00	480,00
46	R 03/767	Úpravy stávajícího oplocení navazující na fasády vzhledem k aplikaci ETICS	kus	3,00	1 000,00	3 000,00
47	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	86,55	1,90	164,45
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						51 660,45

Položkový rozpočet

Stavba :	DEA12180A Stavební úpravy ZŠ Nikolčice	Rozpočet: 5
Objekt :	01 ZŠ Nikolčice	Optim - Venkovní úpravy


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,38	253,00	602,14
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,38	14,60	312,15
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,38	204,00	485,52
51	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	19,01	22,80	433,43
52	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,38	350,00	833,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 666,24

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6	Optim - Samostatné části projektov	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	ZŠ Nikolčice		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
DEA12180A	Stavební úpravy ZŠ Nikolčice		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	1 457 831	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	328 560	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 786 391	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 786 391	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 786 391	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : <i>Jaroslav Houska</i>
Datum :	Datum :	Datum : <i>21.5.2013</i>
Podpis :	Podpis : 	Podpis : <i>[Signature]</i>
	 STAVBY VANTO, s.r.o. Obchodní 1676 686 04 Kupačovice Tel.: +420 572 501 072 Fax: +420 572 549 868 IČO: 28269314 DIČ: CZ28269314 zapsán v OR u KOS v Brně pod spís. zn. C 57602	OBEC NIKOLČICE 691 71 Nikolčice 85 IČO: 283410, tel.: 519 421 810
Základ pro DPH	21,0 %	1 786 391 Kč
DPH	21,0 %	375 142 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 161 533 Kč

Poznámka :

Rzpočet je zpracován dle projektové dokumentace "Stavební úpravy základní školy Nikolčice 79", která obsahuje:

1. Architektonické a stavebně konstrukční řešení

1.1 Technická zpráva

1.2 Výkresová dokumentace

101 Situace stavby

102 Půdorys 1S

103 Půdorys 1NP

104 Půdorys 2NP

105 Půdorys střechy

106 Řez A-A'

Stavba :	DEA12180A Stavební úpravy ZŠ Nikolčice	Rozpočet : 6
Objekt :	01 ZŠ Nikolčice	Optim - Samostatné části projektové dok

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723 Vnitřní plynovod	0	37 725	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	1 420 106	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	36 725	0
M211 Hromosvod	0	0	0	152 825	0
M212 Měření a regulace	0	0	0	139 010	0
CELKEM OBJEKT	0	1 457 831	0	328 560	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 786 391	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 786 391	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 786 391	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 786 391	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 786 391	0
Provoz investora	0	0,0	1 786 391	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 786 391	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 786 391	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	DEA12180A Stavební úpravy ZŠ Nikolčice	Rozpočet: 6
Objekt :	01 ZŠ Nikolčice	Optim - Samostatné části projektové dokumentace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
1	sub. 03	Plynoinstalace dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	37 725,00	37 725,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				37 725,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
2	sub. 04	Ústřední vytápění dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	1 420 106,00	1 420 106,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				1 420 106,00
Díl: M21		Elektromontáže				
3	sub. 05	Elektromontáže silnoprůdu vč. revize dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	36 725,00	36 725,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				36 725,00
Díl: M211		Hromosvod				
4	sub. 02	Rekonstrukce hromosvodu vč. revize dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	152 825,00	152 825,00
	Celkem za	M211 Hromosvod				152 825,00
Díl: M212		Měření a regulace				
5	sub. 01	Měření a regulace dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	139 010,00	139 010,00
	Celkem za	M212 Měření a regulace				139 010,00

Výkaz výměr

Stavební úpravy základní školy Nikolčice 79

A.3.7.a) Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Popis položky	počet	jedn.	za jed.	celkem
Dodávky strojů a zařízení				
Rozváděč plastový RK1, nástěnné provedení, 3x12 modulů krytí IP 54, po otevření dveří IP 20 rozměry cca 350 x 600 x 160mm (š x v x h) obsahuje : hlavní vypínač 25A jistice, chránič a další přístroje dle výkresu Rozvaděč RK1	1	ks		4 500
Montážní materiál				
kabel CYKY-J 3x1,5	35	m	11	385
kabel CYKY-O 3x1,5	12	m	11	132
kabel CYKY-J 5x1,5	10	m	17	170
kabel CYKY-J 5x2,5	5	m	29	145
kabel CYKY-J 3x2,5	30	m	18	537
CY 6 zž	20	m	12	240
CY 16 zž	15	m	22	330
svítidlo žárovkové IP44, s vestavěným čidlem pohybu	4	ks	510	2 040
svítidlo zářivkové přisazené IP20, 2x36W	1	ks	850	850
svítidlo zářivkové přisazené průmyslové, IP54, 2x36W	3	ks	740	2 220
spínač 230V, 10A, řazení 1	1	ks	120	120
spínač 230V, 10A, řazení 1, na stěnu, IP44	1	ks	135	135
spínač 230V, 10A, řazení 6, na stěnu, IP44	2	ks	135	270
zásuvka 230V, 16A, na stěnu, IP44	4	ks	105	420
instal. trubka ohebná 1425, D 25mm	3	m	12	36
instal. trubka PVC pevná 4025 LA, D25 mm	3	m	15	45
lišta vkladací 24x22 mm	30	m	20	600
lišta vkladací 40x20 mm	15	m	35	525
lišta vkladací 60x40 mm	10	m	85	850
krabice pro lištový rozvod odbočná	5	ks	30	150
krabicová rozvodka	3	ks	10	30
krabicová rozvodka nástěnná	5	ks	75	375
krabice univerzální	3	ks	7	20
ostatní drobný instal.materiál	1	sada	1 500	1 500
Montážní materiál součet				12 125
Montážní práce				
Montáž položek výše uvedeného montážního materiálu a rozvaděče	1	ks	12000	13 100

Výkaz výměr

Stavební úpravy základní školy Nikolčice 79

A.3.7.a) Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Popis položky	počet	jedn.	za jed.	celkem
Rekapitulace nákladů				
Dodávky strojů a zařízení				4 500
Montážní materiál				12 125
Montážní práce				13 100
Doprava, přesun, GZS, přírážky				3 000
Revize, revizní zpráva				4 000
Náklady celkem				36 725



OBEC NIKOLČICE

691 71 Nikolčice 85
IČO: 283410, tel.: 519 421 816



STAVBY VANTO, s.r.o.
Obchodní 1676
686 04 Kunovice
Tel.: +420 572 501 072
Fax: +420 572 548 868
IČO: 28269314
DIČ: CZ28269314
zapsán v OR u KOS v Brně
pod spis. zn. C 57602