


Rekapitulace celkové nabídkové ceny

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem bez DPH	Výše DPH	Cena celkem včetně DPH
00	Ostatní náklady	173 167	36 365	209 532
01	Vedlejší náklady	133 821	28 102	161 923
SO01	Objekt A	1 826 536	383 573	2 210 109
SO02	Objekt B	1 948 120	409 105	2 357 225
SO03	Objekt C (včetně profesí ze samostatných soupisů)	2 930 234	615 349	3 545 583
SO04	Objekt D	863 231	181 279	1 044 510
Celkem za stavbu bez rezervy		7 875 109	1 653 773	9 528 882
Rezerva ve výši 5 % z ceny stavební části (tj. z ceny stavebních objektů SO 01 Objekt A, SO 02 Objekt B, SO 03 Objekt C a SO 04 Objekt D)		378 406	79 465	457 871
Cena celkem včetně rezervy (tj. součet: Celkem za stavbu bez rezervy + Rezerva ve výši 5 % z ceny stavební části)		8 253 515	1 733 238	9 986 753

razítko a podpis uchazeče


SAN-JV s.r.o. Šumperk
 Lidická 56, PSČ 787 01
 DIČ: CZ64618951 tel.: 583 213 523
 ⑦



SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Datum: 17.7.2013

Stavba : 2011/086

Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,Svitavy

Objednatel : Město Svitavy
T.G.Masaryka 35
56811 Svitavy

IČO : 00277444
DIČ : CZ00277444

Zhotovitel : Dle výběrového řízení

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	7 875 109,00
DPH	21 %	1 653 773,00
Cena celkem za stavbu		9 528 882

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	Ostatní náklady	173 167	0	173 167	36 365	2,2
01	Vedlejší náklady	133 821	0	133 821	28 102	1,7
SO01	Objekt A	1 826 536	0	1 826 536	383 573	23,2
SO02	Objekt B	1 948 120	0	1 948 120	409 105	24,7
SO03	Objekt C	2 930 234	0	2 930 234	615 349	37,2
SO04	Objekt D	863 231	0	863 231	181 279	11,0
Celkem za stavbu		7 875 109	0	7 875 109	1 653 773	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	01 Ostatní náklady dle §10 vyhlášky č.230/2012 sb.	173 167	0	173 167	36 365	2,2
01	01 Vedlejší náklady dle §9 vyhlášky č.230/2012 Sb.	133 821	0	133 821	28 102	1,7
SO01	01 Objekt A-stavební část	1 826 536	0	1 826 536	383 573	23,2
SO02	01 Objekt B-stavební část	1 948 120	0	1 948 120	409 105	24,7
SO03	01 Objekt C-stavební část	2 210 856	0	2 210 856	464 280	28,1
SO03	1 elektroinstalace	310 652	0	310 652	65 237	3,9
SO03	1.4.1. Zařízení pro vytápění staveb	204 712	0	204 712	42 990	2,6
SO03	1.4.2. Zařízení vzduchotechniky	18 602	0	18 602	3 906	0,2
SO03	1.4.3 Zdravotně technické instalace	163 400	0	163 400	34 314	2,1
SO03	1.4.4. Plynová zařízení	22 012	0	22 012	4 623	0,3
SO04	01 Objekt D-stavební část	863 231	0	863 231	181 279	11,0
Celkem za stavbu		7 875 109	0	7 875 109	1 653 773	100,0

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Rozpočet	1	Ostatní náklady dle §10 vyhlášky č.1	JKSO	801.31
Objekt			SKP	
00		Ostatní náklady	Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
2011/086		Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,Svitavy	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Svitavy			
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	173 167	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	173 167	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	173 167	
	ZRN+ost.náklady+HZS	173 167	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	173 167 Kč
DPH		21,0 %	36 365 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			209 532 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,S	Rozpočet : 1
Objekt :	00 Ostatní náklady	Ostatní náklady dle §10 vyhlášky č.230/2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 Ostatní náklady dle §10 vyhlášky č.230/2012	173 167	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	173 167	0	0	0	0

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	00 Ostatní náklady	Ostatní náklady dle §10 vyhlášky č.230/2012 sb.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 900		Ostatní náklady dle §10 vyhlášky č.230/2012 Sb.				
1	01	Geodetické zaměření viz. III.oddíl, odst.2, smlouvy o dílo	ks	2,00	1 322,52	2 645,04
2	02	Projektová dokumentace skutečného provedení viz. III.oddíl, odst.2, smlouvy o dílo	ks	2,00	8 816,79	17 633,57
3	03	Vytýčení staveniště, objektů-směrové a výškové body viz. VIII.oddíl, odst.3, smlouvy o dílo	soubor	1,00	1 322,52	1 322,52
4	04	Ochrana stávajícího vedení před poškozením viz. VIII.oddíl, odst.4, smlouvy o dílo	soubor	1,00	4 408,39	4 408,39
5	05	Povolení užívání ploch, zásahy do veř.komunikací viz. VIII.oddíl, odst.5, smlouvy o dílo	soubor	1,00	881,68	881,68
6	06	Zajištění dopravního značení vč.souhlasu správce viz. VIII.oddíl, odst.6, smlouvy o dílo	soubor	1,00	881,68	881,68
7	07	Informační panel 1,2x2,4m viz. VIII.oddíl, odst.11, smlouvy o dílo	ks	1,00	31 740,43	31 740,43
8	08	Publicita projektu viz. VIII.oddíl, odst.12, smlouvy o dílo	ks	1,00	10 500,00	10 500,00
9	09	Pojištění předmětu díla, pojištění zhotovitele viz. IX.oddíl, odst.18, smlouvy o dílo	soubor	1,00	21 157,64	21 157,64
10	10	Bankovní záruka po dobu záruční doby viz. XI.oddíl, odst.1-10, smlouvy o dílo	ks	1,00	81 996,12	81 996,12
	Celkem za	900 Ostatní náklady dle §10 vyhlášky č.230/2012 Sb.				173 167,08

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Rozpočet	1	Vedlejší náklady dle §9 vyhlášky č.2	JKSO	801.31
Objekt			SKP	
01	Vedlejší náklady		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
2011/086	Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,Svita		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Svitavy			
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	133 821	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	133 821	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	133 821	
	ZRN+ost.náklady+HZS	133 821	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	133 821 Kč
DPH		21,0 %	28 102 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			161 923 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,S	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Vedlejší náklady	Vedlejší náklady dle §9 vyhlášky č.230/2	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
901 Vedlejší náklady dle §9 vyhlášky č.230/2012	133 821	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	133 821	0	0	0	0

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vedlejší náklady	Vedlejší náklady dle §9 vyhlášky č.230/2012 Sb.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	901	Vedlejší náklady dle §9 vyhlášky č.230/2012 Sb.				
1	R1	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	11 152,00	11 152,00
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.:1		1,00		
2	R2	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	111 517,00	111 517,00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.:1		1,00		
3	R3	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	11 152,00	11 152,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.:1		1,00		
Celkem za		901 Vedlejší náklady dle §9 vyhlášky č.230/2012 Sb.				133 821,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Rozpočet	1	Objekt A-stavební část	JKSO	801.3
Objekt			SKP	
S001	Objekt A		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
2011/086	Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,Svitavy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Svitavy			
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	1 284 981		
Z	PSV celkem	499 589		
R	M práce celkem	31 591		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 816 162		
	HZS	10 374		
	ZRN+HZS	1 826 536		
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 826 536		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		1 826 536 Kč
DPH		21,0 %		383 573 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 210 109 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,S	Rozpočet : 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 258	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	2 873	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	6 437	0	0	0	0
5 Komunikace	8 788	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	12 410	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	531 070	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	121 729	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	280 675	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	16 593	0	0	0	8 778
94 Lešení a stavební výtahy	94 075	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	38 338	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	26 021	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	147 487	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	134 384	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	15 369	0	0	1 596
762 Konstrukce tesařské	0	60 536	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	26 849	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	27 007	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	65 612	0	0	0
781 Obklady keramické	0	14 030	0	0	0
784 Malby	0	8 316	0	0	0
M11 Hromosvody	0	0	0	31 591	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	138 715	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 284 981	499 589	0	31 591	10 374

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 F.01.1.1.2:(2,585+14,285+6,16+1,525+52)*,5*,4 zateplení základů:	m3	5,02 5,02	430,09	2 156,89
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m F.01.1.1.2:(2,585+14,285+6,16+1,525+52)*,5*,4 zateplení základů:	m3	5,02 5,02	59,36	297,67
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 F.01.1.1.2:(2,585+14,285+6,16+1,525+52)*,5*,4*2 zateplení základů-2x10m:	m3	10,03 10,03	40,20	403,21
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m F.01.1.1.2:(2,585+14,285+6,16+1,525+52)*,5*,4 zateplení základů:	m3	5,02 5,02	157,50	789,84
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně F.01.1.1.2:(2,585+14,285+6,16+1,525+52)*,5*,4 zateplení základů:	m3	5,02 5,02	69,42	348,16
6	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku F.01.1.1.2:(2,585+14,285+6,16+1,525+52)*,5*,4 zateplení základů:	m3	5,02 5,02	225,19	1 129,32
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm-hutněný F.01.1.1.2:(2,585+14,285+6,16+1,525+52)*,5*,4 zateplení základů:-(2,585+14,285+6,16+1,525+52)*,14*,4	m3	3,61 5,02 -1,40	590,76	2 133,10
Celkem za		1 Zemní práce				7 258,20
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
8	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky-zámková dlažba pro zpětné použití technická zpráva F.01.1.1.1.:41,75	m2	41,75 41,75	24,72	1 031,96
9	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm technická zpráva F.01.1.1.1.:41,75	m2	41,75 41,75	44,09	1 840,79
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				2 872,75
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	317121151RT2	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14 cm F.01.1.1.3.:2	kus	2,00 2,00	275,94	551,88
11	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC F.01.1.1.3.: 15*,3*1,3*2 -1,2*,14*,14*2	m3	0,07 0,12 -0,05	3 323,83	232,67
12	317235811RT2	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami s použitím suché maltové směsi F.01.1.1.6.+F.01.1.1.7.:1,8*,3 oblouk na atice:	m3	0,54 0,54	8 603,52	4 645,90
13	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm F.01.1.1.2:(2,585+14,285+6,16+1,525+52)*,6 zateplení základů:	m2	15,05 15,05	66,87	1 006,11
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				6 436,57
Díl: 5		Komunikace				
14	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm technická zpráva F.01.1.1.1.:41,75	m2	41,75 41,75	70,28	2 934,28
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm technická zpráva F.01.1.1.1.:41,75	m2	41,75 41,75	140,20	5 853,52

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	5 Komunikace				8 787,80
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
16	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	88,24	18,43	1 626,75
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3:1,5*2,2		3,30		
		2,4*2,2		5,28		
		1,5*2,05*5		15,38		
		1,2*1,45*2		3,48		
		1*2,05		2,05		
		2,65*2*2		10,60		
		(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		16,28		
		3,5*2,05*2		14,35		
		1,8*2,05*2		7,38		
		,9*1,45*3		3,92		
		(2,05*.75)+(2,85*1)		4,39		
		,9*2,05*1		1,85		
17	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. ostění+nadpraží	m	119,15	20,12	2 397,35
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3:				
		(1,5+2,05+2,05)*5		28,00		
		(1,2+1,45+1,45)*2		8,20		
		(2,65+2,05+2,05)*2		13,50		
		(2,85+3,6+2,05+.8)*2		18,60		
		(3,5+2,05+2,05)*2		15,20		
		(1,8+2,05+2,05)*2		11,80		
		(,9+1,45+1,45)*3		11,40		
		(2,85+1,75+2,05+.8)*1		7,45		
		(,9+2,05+2,05)*1		5,00		
18	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění+nadpraží - štuková tepelně izolační omítka tl.40-50mm	m2	41,70	201,08	8 385,71
		Začátek provozního součtu				
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3:				
		(1,5+2,05+2,05)*5		28,00		
		(1,2+1,45+1,45)*2		8,20		
		(2,65+2,05+2,05)*2		13,50		
		(2,85+3,6+2,05+.8)*2		18,60		
		(3,5+2,05+2,05)*2		15,20		
		(1,8+2,05+2,05)*2		11,80		
		(,9+1,45+1,45)*3		11,40		
		(2,85+1,75+2,05+.8)*1		7,45		
		(,9+2,05+2,05)*1		5,00		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		119,15		
		Mezisoučet				
		119,15*.35		41,70		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				12 409,80

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
19	601011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky v barvě omítky	m2	521,87	15,63	8 156,42
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.5.+F.01.1.1.6-7:				
		sv:14,285*7,9		112,85		
		1,385*7,9		10,94		
		1,4*2		2,80		
		jz:14,285*5,155		73,64		
		2,745*2,095		5,75		
		jv:17,35*7,9		137,07		
		-16,01*46		-7,36		
		-16,01*5		-8,01		
		1,385*2,95*2		8,17		
		podhled:1,385*16,150		22,37		
		1,385*16,15		22,37		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		sz:17,210*7,9		135,96		
		1,385*2,95*2		8,17		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		-10,130*5		-5,07		
		-10,130*46		-4,66		
		odpočty otvory:-1,5*2,2		-3,30		
		-2,4*2,2		-5,28		
		-1,5*2,05*5		-15,38		
		-1,2*1,45*2		-3,48		
		-1*2,05		-2,05		
		-2,65*2*2		-10,60		
		-(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		-5,45		
		-3,5*2,05*2		-14,35		
		-1,8*2,05*2		-7,38		
		-.9*1,45*3		-3,92		
		-(2,05*.75)+(2,85*1)		1,31		
		-.9*2,05*1		-1,85		
		61240-9999 začištění omítek:119,15*.25		29,79		
		nový otvor:(2,85+2,85+.8)*.6		3,90		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	602011185RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová syté barvy zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	521,87	170,58	89 018,02
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.5.+F.01.1.1.6-7:				
		sv:14,285*7,9		112,85		
		1,385*7,9		10,94		
		1,4*2		2,80		
		jz:14,285*5,155		73,64		
		2,745*2,095		5,75		
		jv:17,35*7,9		137,07		
		-16,01*46		-7,36		
		-16,01*5		-8,01		
		1,385*2,95*2		8,17		
		podhled:1,385*16,150		22,37		
		1,385*16,15		22,37		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		sz:17,210*7,9		135,96		
		1,385*2,95*2		8,17		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		-10,130*5		-5,07		
		-10,130*46		-4,66		
		odpočty otvory:-1,5*2,2		-3,30		
		-2,4*2,2		-5,28		
		-1,5*2,05*5		-15,38		
		-1,2*1,45*2		-3,48		
		-1*2,05		-2,05		
		-2,65*2*2		-10,60		
		-(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		-5,45		
		-3,5*2,05*2		-14,35		
		-1,8*2,05*2		-7,38		
		-9*1,45*3		-3,92		
		-(2,05*.75)+(2,85*1)		1,31		
		-9*2,05*1		-1,85		
		61240-9999 začistění omítek:119,15*25		29,79		
		(2,85+2,85+.8)*,6		3,90		
21	602016193R00	Penetrace hloubková venkovních stěn	m2	521,87	18,30	9 549,54
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.5.+F.01.1.1.6-7:				
		sv:14,285*7,9		112,85		
		1,385*7,9		10,94		
		1,4*2		2,80		
		jz:14,285*5,155		73,64		
		2,745*2,095		5,75		
		jv:17,35*7,9		137,07		
		-16,01*46		-7,36		
		-16,01*5		-8,01		
		1,385*2,95*2		8,17		
		podhled:1,385*16,150		22,37		
		1,385*16,15		22,37		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		sz:17,210*7,9		135,96		
		1,385*2,95*2		8,17		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		-10,130*,5		-5,07		
		-10,130*,46		-4,66		
		odpočty otvory:-1,5*2,2		-3,30		
		-2,4*2,2		-5,28		
		-1,5*2,05*5		-15,38		
		-1,2*1,45*2		-3,48		
		-1*2,05		-2,05		
		-2,65*2*2		-10,60		
		-(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		-5,45		
		-3,5*2,05*2		-14,35		
		-1,8*2,05*2		-7,38		
		-,9*1,45*3		-3,92		
		-(2,05*,75)+(2,85*1)		1,31		
		-,9*2,05*1		-1,85		
		61240-9999 začistiění omítek:119,15*,25		29,79		
		nový otvor:(2,85+2,85+,8)*,6		3,90		
22	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	88,24	19,21	1 695,10
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3:1,5*2,2		3,30		
		2,4*2,2		5,28		
		1,5*2,05*5		15,38		
		1,2*1,45*2		3,48		
		1*2,05		2,05		
		2,65*2*2		10,60		
		(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		16,28		
		3,5*2,05*2		14,35		
		1,8*2,05*2		7,38		
		-,9*1,45*3		3,92		
		(2,05*,75)+(2,85*1)		4,39		
		-,9*2,05*1		1,85		
23	622311131R00	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl. 60 mm SK5+SK6 (bez vrchní omítky)	m2	131,76	429,48	56 588,12
		F.01.1.1.1.+F.01.1.1.2.+F.01.1.1.6.+F.01.1.1.7.+D.3+D.4:				
		SK5+SK6 s přerušeným tepelným mostem EPS zátka+rohové lišty				
		Al,zakládací lišty, SV :1,385*7,9		10,94		
		SZ: 52*7,9		4,11		
		,46*7,9		3,63		
		1,385*3,09*2		8,56		
		1,385*10,13		14,03		
		1,385*3,04*2		8,42		
		1,385*10,13		14,03		
		JV: 4*7,9*2		6,32		
		1,385*3,09*2		8,56		
		1,385*3,04		4,21		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*16,15		22,37		
		1,385*16,15		22,37		
24	622311134R00	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.140 mm SK2+SK3, bez vrchní omítky	m2	359,93	578,89	208 356,07
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.5.+F.01.1.1.6-7+D.3+D.4:				
		KZS s přerušeným tepelným mostem zátky EPS,rohové lišty,nadpražní lišty,dilatační lišty,parapetní lišty,zakládací lišty, SV:14,285*7,9		112,85		
		jz:14,285*5,155		73,64		
		2,745*2,095		5,75		
		jv:16,27*7,9		128,53		
		-16,01*46		-7,36		
		-16,01*5		-8,01		
		sz:17,210*7,9		135,96		
		-10,130*5		-5,07		
		-10,130*46		-4,66		
		odpočty otvory:-1,5*2,2		-3,30		
		-2,4*2,2		-5,28		
		-1,5*2,05*5		-15,38		
		-1,2*1,45*2		-3,48		
		-1*2,05		-2,05		
		-2,65*2*2		-10,60		
		-(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		-5,45		
		-3,5*2,05*2		-14,35		
		-1,8*2,05*2		-7,38		
		-,9*1,45*3		-3,92		
		-(2,05*,75)+(2,85*1)		1,31		
		-,9*2,05*1		-1,85		
25	622311154R00	Zateplovací systém , ostění+nadpr, EPS F tl. 40 mm SK4, bez vrchní omítky	m2	32,46	539,53	17 511,77
		Začátek provozního součtu				
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3:				
		vč.rohových a nadpražních lišt:(1,5+2,05+2,05)*5		28,00		
		(1,2+1,45+1,45)*2		8,20		
		(2,65+2,05+2,05)*2		13,50		
		(2,85+3,6+2,05+.8)*2		18,60		
		(3,5+2,05+2,05)*2		15,20		
		(1,8+2,05+2,05)*2		11,80		
		(,9+1,45+1,45)*3		11,40		
		(2,85+1,75+2,05+.8)*1		7,45		
		(,9+2,05+2,05)*1		5,00		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		119,15		
		Mezisoučet				
		119,15*.25		29,79		
		(2,85+.8+.8)*,6		2,67		
26	622311524R00	Zateplovací systém , sokl, perimetr tl. 140 mm SK1, bez vrchní omítky	m2	19,13	859,97	16 451,30
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3.+F.01.1.1.6.+F.01.1.1.7.+D.4:				
		JZ:6*2,095		1,26		
		SV:6*14,285		8,57		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		.6*1,385		0,83		
		SZ:.6*6,62		3,97		
		10,125*.2		2,03		
		-(1,5+2,4)*.2		-0,78		
		JV:16,270*.2		3,25		
27	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	28,49	125,03	3 561,98
		F.01.1.1.4.:				
		atíky:(11,9+.06+.06)*2*.5		12,02		
		(16,35+.06+.06)*2*.5		16,47		
28	622422131R00	Oprava vnějších omítek vápen. drásan. II. do 10 %	m2	521,87	31,96	16 676,32
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.5.+F.01.1.1.6-7:				
		sv:14,285*7,9		112,85		
		1,385*7,9		10,94		
		1,4*2		2,80		
		jz:14,285*5,155		73,64		
		2,745*2,095		5,75		
		jv:17,35*7,9		137,07		
		-16,01*.46		-7,36		
		-16,01*.5		-8,01		
		1,385*2,95*2		8,17		
		podhled:1,385*16,150		22,37		
		1,385*16,15		22,37		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		sz:17,210*7,9		135,96		
		1,385*2,95*2		8,17		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		-10,130*.5		-5,07		
		-10,130*.46		-4,66		
		odpočty otvory:-1,5*2,2		-3,30		
		-2,4*2,2		-5,28		
		-1,5*2,05*5		-15,38		
		-1,2*1,45*2		-3,48		
		-1*2,05		-2,05		
		-2,65*2*2		-10,60		
		-(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		-5,45		
		-3,5*2,05*2		-14,35		
		-1,8*2,05*2		-7,38		
		-.9*1,45*3		-3,92		
		-(2,05*.75)+(2,85*1)		1,31		
		-.9*2,05*1		-1,85		
		61240-9999 začistění omítek:119,15*.25		29,79		
		(2,85+2,85+.8)*.6		3,90		
29	622428971R00	Příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	521,87	12,95	6 756,53
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.5.+F.01.1.1.6-7:				
		sv:14,285*7,9		112,85		
		1,385*7,9		10,94		
		1,4*2		2,80		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		jz:14,285*5,155		73,64		
		2,745*2,095		5,75		
		jv:17,35*7,9		137,07		
		-16,01*46		-7,36		
		-16,01*5		-8,01		
		1,385*2,95*2		8,17		
		podhled:1,385*16,150		22,37		
		1,385*16,15		22,37		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		sz:17,210*7,9		135,96		
		1,385*2,95*2		8,17		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		-10,130*5		-5,07		
		-10,130*46		-4,66		
		odpočty otvory:-1,5*2,2		-3,30		
		-2,4*2,2		-5,28		
		-1,5*2,05*5		-15,38		
		-1,2*1,45*2		-3,48		
		-1*2,05		-2,05		
		-2,65*2*2		-10,60		
		-(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		-5,45		
		-3,5*2,05*2		-14,35		
		-1,8*2,05*2		-7,38		
		-,9*1,45*3		-3,92		
		-(2,05*75)+(2,85*1)		1,31		
		-,9*2,05*1		-1,85		
		61240-9999 začistění omítek:119,15*25		29,79		
		nový otvor:(2,85+2,85+,8)*,6		3,90		
30	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	103,48	112,25	11 615,60
		F.01.1.1.6.+F.01.1.1.7.:				
		SK2+SK5-druhá vrstva sítě:				
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3.:				
		jz:2,095*2,745		5,75		
		sv:14,285*2,805		40,07		
		1,385*2,805		3,88		
		2,65*25		0,66		
		2*25*2		1,00		
		-2,65*2		-5,30		
		sz:17,210*2,805		48,27		
		1,385*2,805*3		11,65		
		(,9+1,45+1,45)*,25		0,95		
		(1+2,05+2,05)*,25		1,28		
		(1,2+1,45+1,45)*,25		1,03		
		(1,5+2,05+2,05)*,25*2		2,80		
		(2,4+2,2+2,2)*,25		1,70		
		(1,5+2,2+2,2)*,25		1,48		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-9*1,45		-1,31		
		-1*2,05		-2,05		
		-1,2*1,45		-1,74		
		-1,5*2,05*2		-6,15		
		-1,5*2,2		-3,30		
		1,4*2		2,80		
31	6229031	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou Práce,tlaková myčka,čisticí prostředek,vodné	m2	744,45	25,23	18 782,38
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.5.+F.01.1.1.6-7:				
		sv:14,285*7,9		112,85		
		1,385*7,9		10,94		
		1,4*2		2,80		
		jz:14,285*5,155		73,64		
		2,745*2,095		5,75		
		jv:17,35*7,9		137,07		
		-16,01*46		-7,36		
		-16,01*5		-8,01		
		1,385*2,95*2		8,17		
		podhled:1,385*16,150		22,37		
		1,385*16,15		22,37		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		sz:17,210*7,9		135,96		
		1,385*2,95*2		8,17		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		-10,130*5		-5,07		
		-10,130*46		-4,66		
		odpočty otvory:-1,5*2,2		-3,30		
		-2,4*2,2		-5,28		
		-1,5*2,05*5		-15,38		
		-1,2*1,45*2		-3,48		
		-1*2,05		-2,05		
		-2,65*2*2		-10,60		
		-(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		-5,45		
		-3,5*2,05*2		-14,35		
		-1,8*2,05*2		-7,38		
		-9*1,45*3		-3,92		
		-(2,05*75)+(2,85*1)		1,31		
		-9*2,05*1		-1,85		
		61240-9999 začištění omítek:119,25*25		29,81		
		F.01.1.1.4.:				
		střecha:(11,9+.06+.06)*(16,35+.06+.06)		197,97		
		atiky:(11,9+.06+.06)*2*,5		12,02		
		(16,35+.06+.06)*2*,5		16,47		
32	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	12,28	40,84	501,39
		F.01.1.1.2:(2,585+14,285+6,16+1,525)*,5		12,28		
		zateplení základů:				
33	622711	KZS desky EPS 70F 6cm+hmoždinky plast dle D.8.	m2	54,13	429,48	23 248,24

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		F.01.1.1.4.+D.8:				
		izolace atiky:(11,9+,06+,06)*2*,95		22,84		
		TI 60mm,kotvy 6ks/m2,tmel:(16,35+,06+,06)*2*,95		31,29		
34	622716	KZS parapet dle D.5.-příprava podkladu,srovnání TI grafit.polystyren tl.40mm,kotvy	m	37,95	93,25	3 538,72
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3:				
		venkovní parapet D.5:(1,5)*5		7,50		
		(1,2)*2		2,40		
		(2,65)*2		5,30		
		(2,85)*2		5,70		
		(3,5)*2		7,00		
		(1,8)*2		3,60		
		(,9)*3		2,70		
		(2,85)*1		2,85		
		(,9)*1		0,90		
35	622717	KZS parapet .-příprava podkladu,srovnání TI EPS 150S tl.20mm,kotvy-vnitřní parapet 300mm	m	37,95	91,71	3 480,57
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3+D.5:				
		vnitřní parapety:(1,5)*5		7,50		
		(1,2)*2		2,40		
		(2,65)*2		5,30		
		(2,85)*2		5,70		
		(3,5)*2		7,00		
		(1,8)*2		3,60		
		(,9)*3		2,70		
		(2,85)*1		2,85		
		(,9)*1		0,90		
36	R	Výtvarné dílo na fasádě	soubor	1,00	18 620,00	18 620,00
		F.01.1.1.1.+F.01.1.1.8.+F.01.1.1.9.:1		1,00		
37	R	Ukončovací lišta, páska kolem otvorů dodávka+montáž	m	238,30	71,18	16 961,85
		Začátek provozního součtu				
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3+D.5:				
		(1,5+2,05+2,05)*5		28,00		
		(1,2+1,45+1,45)*2		8,20		
		(2,65+2,05+2,05)*2		13,50		
		(2,85+3,6+2,05+,8)*2		18,60		
		(3,5+2,05+2,05)*2		15,20		
		(1,8+2,05+2,05)*2		11,80		
		(,9+1,45+1,45)*3		11,40		
		(2,85+1,75+2,05+,8)*1		7,45		
		(,9+2,05+2,05)*1		5,00		
		Konec provozního součtu		119,15		
		Mezisoučet				
		119,15*2		238,30		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				531 069,91
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
38	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	237,41	29,68	7 045,84
		F.01.1.1.3.:1,465*10,65		15,60		
		lodžie:1,465*16,27		23,84		
		F.01.1.1.4.:				
		střecha:(11,9+,06+,06)*(16,35+,06+,06)		197,97		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	R	Separační textilie odělovací mezi terči a folií F.01.1.1.3.+D.7:1,465*10,65 1,465*16,27	m2	39,44 15,60 23,84	13,55	534,57
40	R	Sanace speciální sanační stěrkou ručně tl. 20 mm F.01.1.1.3.:1,465*10,65 lodžie:1,465*16,27 F.01.1.1.4.: střecha:(11,9+,06+,06)*(16,35+,06+,06)	m2	237,41 15,60 23,84 197,97	323,00	76 682,53
41	R	Lodžie -folie 1,5mm,tex.300g/m2 dle D.7. dlažba bet.40mm na terče,T140-80mm EPS 150S-kompl. F.01.1.1.3.+D.7:1,465*10,65 kompletní konstrukce-dlažba 300x300x40mm,terče,geotextilie,folie,krajní lemování,lišty k folii PVC,kotvící prostředky,desky OSB20mm,akryl tmel:1,465*16,27 započítána půdorysná plocha:	m2	39,44 15,60 23,84	950,00	37 465,91
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				121 728,84
Díl:	64	Výplně otvorů				
42	641954211R00	Osazení rámu okenních dvojitých, pl. do 2,5 m2 D+M F.01.1.1.10.:2+3+1	kus	6,00 6,00	270,00	1 619,99
43	641954341R00	Osazení rámu okenních .dvojitých, pl. do 4 m2 D+M F.01.1.1.10.:5+2	kus	7,00 7,00	343,69	2 405,86
44	641954451R00	Osazení rámu okenních dvojitých, pl. do 10 m2 D+M F.01.1.1.10.:2+2+2+1	kus	7,00 7,00	483,22	3 382,56
45	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3.+D.5: (1,5+1,5+2,05+2,05)*5 (1,2+1,2+1,45+1,45)*2 (2,65+2,65+2,05+2,05)*2 (2,85+2,85+3,6+3,6)*2 (3,5+3,5+2,05+2,05)*2 (1,8+1,8+2,05+2,05)*2 (,9+,9+1,45+1,45)*3 (2,85+2,85+1,75+1,75)*1 (,9+,9+2,05+2,05)*1	m	157,50 35,50 10,60 18,80 25,80 22,20 15,40 14,10 9,20 5,90	57,21	9 009,82
46	03T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-1500x2050mm F.01.1.1.10.:5	ks	5,00 5,00	7 818,04	39 090,22
47	04T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-1200x1450mm F.01.1.1.10.:2	ks	2,00 2,00	4 722,15	9 444,29
48	06T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-2650x2000mm F.01.1.1.10.:2	ks	2,00 2,00	19 725,91	39 451,83
49	07T	Balk.sestava PVC bezp.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-3600mm F.01.1.1.10.:2 prvek s bezpečnostní folií na dveřích 2x:	ks	2,00 2,00	28 234,57	56 469,14
50	08T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-3500x2050mm F.01.1.1.10.:2	ks	2,00 2,00	27 058,85	54 117,70
51	09T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-1800x2050mm	ks	2,00	13 259,45	26 518,91

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		F.01.1.1.10.:2		2,00		
52	10T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-900x1450mm	ks	3,00	3 899,64	11 698,91
		F.01.1.1.10.:3		3,00		
53	11T	Balk.sestava PVC bezp.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-3600mm	ks	1,00	15 244,35	15 244,35
		F.01.1.1.10.:1		1,00		
		prvek s bezpečnostní folií na dveřích 2x:				
54	12T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-1000x2050	ks	1,00	6 468,93	6 468,93
		F.01.1.1.10.:1		1,00		
55	R	Těsnění venkovní otvorových prvků páska z paropropustné folie	m	157,50	18,26	2 876,39
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3+D.5:				
		(1,5+1,5+2,05+2,05)*5		35,50		
		(1,2+1,2+1,45+1,45)*2		10,60		
		(2,65+2,65+2,05+2,05)*2		18,80		
		(2,85+2,85+3,6+3,6)*2		25,80		
		(3,5+3,5+2,05+2,05)*2		22,20		
		(1,8+1,8+2,05+2,05)*2		15,40		
		(,9+ ,9+1,45+1,45)*3		14,10		
		(2,85+2,85+1,75+1,75)*1		9,20		
		(,9+ ,9+2,05+2,05)*1		5,90		
56	R	Těsnění vnitřní otvorových prvků parotěsná páska	m	157,50	18,26	2 876,39
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3+D.5:				
		(1,5+1,5+2,05+2,05)*5		35,50		
		(1,2+1,2+1,45+1,45)*2		10,60		
		(2,65+2,65+2,05+2,05)*2		18,80		
		(2,85+2,85+3,6+3,6)*2		25,80		
		(3,5+3,5+2,05+2,05)*2		22,20		
		(1,8+1,8+2,05+2,05)*2		15,40		
		(,9+ ,9+1,45+1,45)*3		14,10		
		(2,85+2,85+1,75+1,75)*1		9,20		
		(,9+ ,9+2,05+2,05)*1		5,90		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				280 675,28
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
57	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	88,24	14,38	1 269,20
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3:1,5*2,2		3,30		
		2,4*2,2		5,28		
		1,5*2,05*5		15,38		
		1,2*1,45*2		3,48		
		1*2,05		2,05		
		2,65*2*2		10,60		
		(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		16,28		
		3,5*2,05*2		14,35		
		1,8*2,05*2		7,38		
		,9*1,45*3		3,92		
		(2,05*,75)+(2,85*1)		4,39		
		,9*2,05*1		1,85		
58	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	385,46	33,84	13 043,90

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		F.01.1.1.2+F.01.1.1.3.:3,42+13,09+14,05+5,51+3,24+.76+1,45+2,34+1,37+48,61+42,51+7,64+7,77+2,55+1,08+1,08+5,08+13,03+1,4		175,98		
		9,17+13,09+14,05+5,51+3,25+1,9+1,12+4,45+48,61+47,47+9,96+3,12+1,08+13,03		175,81		
		16,1*1,285		20,69		
		10,1*1,285		12,98		
59	R	Tahové zkoušky podkladu	ks	8,00	190,00	1 520,00
		F.01.1.1.1.:8		8,00		
60	R	Odtrhové zkoušky podkladu	ks	4,00	190,00	760,00
		F.01.1.1.1.:4		4,00		
61	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a zednické zapravení oken,dveří-uvnitř i vně objektu	hod	55,00	159,60	8 778,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				25 371,10
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
62	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	548,76	18,66	10 238,28
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.5.: (17,07+1,2+14,285+1,2+17,350+1,2+14,285+1,2)*(7,945+,15)		548,76		
63	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 646,28	30,80	50 707,00
		Začátek provozního součtu				
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.5.: (17,07+1,2+14,285+1,2+17,350+1,2+14,285+1,2)*(7,945+,15)		548,76		
		Konec provozního součtu		548,76		
		Mezisoučet				
		548,76*3		1 646,28		
64	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	548,76	13,17	7 225,72
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.5.: (17,07+1,2+14,285+1,2+17,350+1,2+14,285+1,2)*(7,945+,15)		548,76		
65	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	128,49	53,50	6 873,63
		Začátek provozního součtu				
		F.01.1.1.2+F.01.1.1.3.:3,42+13,09+14,05+5,51+3,24+.76+1,45+2,34+1,37+48,61+42,51+7,64+7,77+2,55+1,08+1,08+5,08+13,03+1,4		175,98		
		9,17+13,09+14,05+5,51+3,25+1,9+1,12+4,45+48,61+47,47+9,96+3,12+1,08+13,03		175,81		
		16,1*1,285		20,69		
		10,1*1,285		12,98		
		Konec provozního součtu		385,46		
		Mezisoučet				
		1/3 plochy:385,457/3		128,49		
66	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	548,76	8,86	4 862,89
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.5.: (17,07+1,2+14,285+1,2+17,350+1,2+14,285+1,2)*(7,945+,15)		548,76		
67	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 646,28	6,83	11 248,04
		Začátek provozního součtu				
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.5.: (17,07+1,2+14,285+1,2+17,350+1,2+14,285+1,2)*(7,945+,15)		548,76		
		Konec provozního součtu		548,76		
		Mezisoučet				
		548,76*3		1 646,28		
68	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	548,76	5,32	2 919,40
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.5.: (17,07+1,2+14,285+1,2+17,350+1,2+14,285+1,2)*(7,945+,15)		548,76		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				94 074,97

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,85+1,75+2,05+8)*1		7,45		
		(,9+2,05+2,05)*1		5,00		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		119,15		
		Mezisoučet				
		119,15*35		41,70		
78	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	28,49	21,49	612,35
		F.01.1.1.4.:				
		atiky:(11,9+.06+.06)*2*.5		12,02		
		(16,35+.06+.06)*2*.5		16,47		
79	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	41,70	245,40	10 233,91
		Začátek provozního součtu				
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3:				
		(1,5+2,05+2,05)*5		28,00		
		(1,2+1,45+1,45)*2		8,20		
		(2,65+2,05+2,05)*2		13,50		
		(2,85+3,6+2,05+.8)*2		18,60		
		(3,5+2,05+2,05)*2		15,20		
		(1,8+2,05+2,05)*2		11,80		
		(,9+1,45+1,45)*3		11,40		
		(2,85+1,75+2,05+8)*1		7,45		
		(,9+2,05+2,05)*1		5,00		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		119,15		
		Mezisoučet				
		119,15*35		41,70		
80	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 sokl	m2	16,50	73,32	1 209,75
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.6.+F.01.1.1.7.:				
		JZ: 45*(2,095-.06)		0,92		
		SV: 45*(14,285-.06-.14)		6,34		
		.45*(1,385-.06)		0,60		
		SZ: 45*6,62		2,98		
		10,125*2		2,03		
		1,465*.2*2		0,59		
		-(1,5+2,4)*.2		-0,78		
		JV:16,270*.2		3,25		
		01,465*.2*2		0,59		
81	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	41,75	12,36	515,98
		technická zpráva F.01.1.1.1.:41,75		41,75		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				38 338,18
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
82	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	78,36	332,07	26 020,67
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				26 020,67
Díl: 712	Živičné krytiny					
83	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé asfaltový pás	m2	226,46	6,13	1 387,22
		F.01.1.1.4.:				
		střecha:(11,9+.06+.06)*(16,35+.06+.06)		197,97		
		atiky:(11,9+.06+.06)*2*.5		12,02		
		(16,35+.06+.06)*2*.5		16,47		
84	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy	m2	452,92	0,64	292,05

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		F.01.1.1.4.:				
		střecha:(11,9+,06+,06)*(16,35+,06+,06)		197,97		
		atiky:(11,9+,06+,06)*2*,5		12,02		
		(16,35+,06+,06)*2*,5		16,47		
		Konec provozního součtu		226,46		
		Mezisoučet				
		226,4594*2		452,92		
85	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	252,10	9,14	2 304,60
		F.01.1.1.4.:				
		střecha:(11,9+,06+,06)*(16,35+,06+,06)		197,97		
		atiky:(11,9+,06+,06)*2*,95		22,84		
		(16,35+,06+,06)*2*,95		31,29		
86	712341559RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového pásu	m2	252,10	117,08	29 515,19
		F.01.1.1.4.:				
		střecha:(11,9+,06+,06)*(16,35+,06+,06)		197,97		
		atiky:(11,9+,06+,06)*2*,95		22,84		
		(16,35+,06+,06)*2*,95		31,29		
87	712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie odolná UV tl.1,5mm	m2	245,63	259,97	63 857,48
		F.01.1.1.4.,vč.D+M kotvicích lišt v rozích,koutech+opracování střešních prostupů:				
		střecha:(11,9)*(16,35)		194,57		
		atiky:(11,9)*2*,9		21,42		
		(16,35+,06+,06)*2*,9		29,65		
88	712491171RZ1	Povlaková krytina střech do 30°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	245,63	13,80	3 390,20
		F.01.1.1.4.:				
		střecha:(11,9)*(16,35)		194,57		
		atiky:(11,9)*2*,9		21,42		
		(16,35+,06+,06)*2*,9		29,65		
89	R	Odstranění hlavice střecha -10st	kus	7,00	380,00	2 660,00
		F.01.1.1.4.:7		7,00		
90	R	Střecha nad lodžiemi-kompletní provedení dle D.8.	m2	39,44	760,00	29 972,73
		F.01.1.1.4.+D.8:1,465*10,65		15,60		
		TI ve spádu 80-40mm,geotextilie,folie PVC				
		1,5mm,kotvy,plechování,OSB20 2x,akryl tmel:1,465*16,27		23,84		
91	R	Kotvení folie přes vrstvu TI do stávající stropní konstrukce-kotvy,podložky,montáž,dodávka	m2	245,63	22,95	5 637,72
		F.01.1.1.4.:				
		střecha:(11,9)*(16,35)		194,57		
		atiky:(11,9)*2*,9		21,42		
		(16,35+,06+,06)*2*,9		29,65		
92	R	Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu	m2	197,97	24,32	4 814,62
		Začátek provozního součtu				
		F.01.1.1.4.:				
		střecha:(11,9+,06+,06)*(16,35+,06+,06)		197,97		
		Konec provozního součtu		197,97		
		Mezisoučet				
		197,9694		197,97		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
93	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	9,45	386,86	3 654,86
	Celkem za	712 Živičné krytiny				147 486,66
Díl:	713	Izolace tepelné				
94	713141123R00	Izolace tepelná střeš bodově lep. tmelem ,2vrstvá tl.220-340mm	m2	395,94	30,11	11 922,19
		Začátek provozního součtu				
		F.01.1.1.4.:				
		střecha:(11,9+,06+,06)*(16,35+,06+,06)		197,97		
		Konec provozního součtu		197,97		
		Mezisoučet				
		2xvrstva:197,9694*2		395,94		
95	713190814R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 20 cm	m2	197,97	84,42	16 712,58
		F.01.1.1.4.:				
		střecha:(11,9+,06+,06)*(16,35+,06+,06)		197,97		
96	R	Izolace tepelná tl.50mm nadstřešních potrubí Al folie+miner.vlákn. v.1m, DN160mm D+M	m	8,00	247,00	1 976,00
		F.01.1.1.4.:8		8,00		
97	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S vč.spádových klínů	m3	56,54	1 828,41	103 378,37
		Začátek provozního součtu				
		F.01.1.1.4.:				
		střecha:(11,9+,06+,06)*(16,35+,06+,06)		197,97		
		Konec provozního součtu		197,97		
		Mezisoučet				
		2xvrstva spádové klíny:197,9694*((,34+,22)/2)*1,02		56,54		
98	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,19	333,18	395,23
	Celkem za	713 Izolace tepelné				134 384,37
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
99	721151210R00	Potrubí PE, dešťové, D 160 x 6,2 svislé	m	7,00	578,69	4 050,86
		F.01.1.1.4.:7		7,00		
100	721170967R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 160	kus	7,00	380,00	2 660,00
		F.01.1.1.4.:7		7,00		
101	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 160 potrubí nad stropem 2.NP	m	10,50	12,57	132,01
		F.01.1.1.4.:1,5*7		10,50		
102	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125	kus	2,00	51,28	102,56
		F.01.1.1.4.:2		2,00		
103	721273200R00	Ventilační střešní souprava HL DN150,dl.1200	kus	7,00	657,61	4 603,29
		F.01.1.1.4.:7		7,00		
104	R	Vtok střešní PVC DN 150 vč.přípravy pro připojení ohřevu proti zamrzání+vodič,zapojení v rozvadeči	kus	2,00	1 900,00	3 800,00
		F.01.1.1.4.:2		2,00		
105	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,10	209,24	20,47
106	900 RT1	Hzs - nezmeritelné práce čl.17-1a kontrola potrubí ve střeše+zednické výpomoci	hod	10,00	159,60	1 596,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				16 965,19
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
107	R	Demontáž desek skladby stávající střecha dřevcem.deska 50 1x,deska TI 50 1x,deska TI 40 1x-	m2	593,91	41,80	24 825,36
		Začátek provozního součtu				
		F.01.1.1.4.:				
		střecha:(11,9+,06+,06)*(16,35+,06+,06)		197,97		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		197,97		
		Mezisoučet				
		197,9694*3		593,91		
108	R	Obložení stěn OSB P+D 20-22 kotvy do zdiva přes vrstvu TI	m2	125,73	278,16	34 973,61
		F.01.1.1.4.+D.7:(16,47+15,55+15,55+16,77)*(,65+,7+,35)		109,38		
		deska OSB+kotvy do zdiva+montáž:				
		terasy:(10,13+1,525+1,525)*,3		3,95		
		(16,27+1,525+1,525)*,3		5,80		
		střecha nad terasami:(10,45+1,525+1,525)*,2		2,70		
		(16,47+1,525+1,525)*,2		3,90		
109	998762102R00	Presun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,43	516,21	736,66
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				60 535,64
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
110	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	49,27	13,80	680,05
		F.01.1.1.4.:1,465*10,65		15,60		
		1,465*16,27		23,84		
		krajní plechování:(1,465+10,65+1,465)*,3		4,07		
		(1,465+16,27+1,465)*,3		5,76		
111	764331850R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	91,13	6,03	549,51
		F.01.1.1.4.:16,47+15,55+15,55+16,77		64,34		
		F.01.1.1.3.:10,52+16,27		26,79		
112	764410360R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 400 mm+ boční plastové krytky	m	42,05	135,39	5 693,31
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3:				
		(1,5)*5		7,50		
		(1,2)*2		2,40		
		(2,65)*2		5,30		
		(2,85)*2		5,70		
		(3,5)*2		7,00		
		(1,8)*2		3,60		
		(,9)*3		2,70		
		(2,85)*1		2,85		
		(,9)*1		0,90		
		oblouk:4,1		4,10		
113	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	37,95	11,04	419,03
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3:				
		(1,5)*5		7,50		
		(1,2)*2		2,40		
		(2,65)*2		5,30		
		(2,85)*2		5,70		
		(3,5)*2		7,00		
		(1,8)*2		3,60		
		(,9)*3		2,70		
		(2,85)*1		2,85		
		(,9)*1		0,90		
114	764430360R00	Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 750 mm vč.podkladního plechování rš.300	m	64,34	205,79	13 240,39
		F.01.1.1.4.:16,47+15,55+15,55+16,77		64,34		
115	R	Oplechování nadstřešního potrubí Al plech tl.0,7mm v.1m DN250+úprava stříšky odvětrání	ks	8,00	760,00	6 080,00
		F.01.1.1.4.:8		8,00		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
116	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,32	582,96	186,27
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				26 848,56
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
117	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm vč.úpravy podkladu pro EPS 150S tl.20mm F.01.1.1.2.+F01.1.1.3.:5	kus	5,00 5,00	41,61	208,04
118	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm vč.úpravy podkladu pro EPS 150S tl.20mm F.01.1.1.2.+F01.1.1.3.:5 2	kus	7,00 5,00 2,00	55,96	391,71
119	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm vč.úpravy podkladu pro EPS 150S tl.20mm F.01.1.1.2.+F01.1.1.3.:2	kus	2,00 2,00	75,98	151,96
120	766694114R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm vč.úpravy podkladu pro EPS 150S tl.20mm F.01.1.1.2.+F01.1.1.3.:6	kus	6,00 6,00	85,26	511,59
121	R	Dmtž parapet deska š -30cm vnitřní parapet F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3: (1,5)*5 (1,2)*2 (2,65)*2 (2,85)*2 (3,5)*2 (1,8)*2 (,9)*3 (2,85)*1 (,9)*1	m	37,95 7,50 2,40 5,30 5,70 7,00 3,60 2,70 2,85 0,90	18,54	703,74
122	R	Demontáž stávajících výplní zábradlí teras výkres zábradlí Z1+Z2:10,13*1,1 16,150*1,1	m2	28,91 11,14 17,77	190,00	5 492,52
123	61187552	Deska parapetní profilovaná laminovaná dřevotříska vč.povrchové úpravy,ukončení,SOP,EPS 150 S tl.20mm Začátek provozního součtu F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3: (1,5)*5 (1,2)*2 (2,65)*2 (2,85)*2 (3,5)*2 (1,8)*2 (,9)*3 (2,85)*1 (,9)*1 Konec provozního součtu Mezisoučet 37,95*1,1	m	41,75 7,50 2,40 5,30 5,70 7,00 3,60 2,70 2,85 0,90 37,95 41,75	466,64	19 479,89
124	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,21	325,56	67,36
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				27 006,80
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
125	767833100R00	Montáž žebříků do zdíva s bočnicemi F.01.1.1.1.:8,5	m	8,50 8,50	87,99	747,87

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
126	R	Kompletní dodávka a montáž zábradlí Z1	kg	359,83	49,40	17 775,77
		výkres zábradlí Z1-dodávka				
		materiálu,výroba,montáž,zinkování,kotevní prostředky:4,25*1,05*7		31,24		
		4,25*2,025*2		17,21		
		4,25*2*6		51,00		
		4,25*2,025*2		17,21		
		4,25*2*6		51,00		
		4,25*9*2		7,65		
		3,07*1,05*14		45,13		
		1,21*9*128		139,39		
127	R	Kompletní dodávka a montáž zábradlí Z2	kg	223,83	49,40	11 057,35
		výkres zábradlí Z2-dodávka				
		materiálu,výroba,montáž,zinkování,kotevní prostředky:4,25*1,05*4		17,85		
		4,25*2,025*2		17,21		
		4,25*2*3		25,50		
		4,25*2,025*2		17,21		
		4,25*2*3		25,50		
		4,25*9*2		7,65		
		3,07*1,05*8		25,79		
		1,21*9*80		87,12		
128	R	Kotevní prvky pro únikové schodiště	kg	80,00	49,40	3 952,00
		D+M kotevní prostředky pro únikové schodiště pozinkované:80		80,00		
129	R	Dílnská dokumentace žebříku	ks	1,00	1 900,00	1 900,00
		F.01.1.1.1.:1		1,00		
130	R	Demontáž stávajícího zábradlí Z1+Z2	kg	584,00	11,40	6 657,60
		výkres zábradlí Z1+Z2:360+224		584,00		
		předpokládaná hmotnost 360kg+224kg:				
131	R	Žebřík ocelový pozinkovaný vč.kotvicích prostředků	ks	1,00	16 150,00	16 150,00
		dl.8500mm vč.zajištění proti nepovolenému vstupu				
		F.01.1.1.1.:1		1,00		
		provedení dle ČSN 743282:				
132	R	Kompletní dodávka držáku na anténu pozinkovaný	ks	1,00	2 660,00	2 660,00
		dodávka+montáž, demontáž stávajícího				
		F.01.1.1.1. :1		1,00		
133	R	Demontáž stávajícího žebříku	ks	1,00	380,00	380,00
		F.01.1.1.6. SV:1		1,00		
		předpokládaná hmotnost 425kg:				
134	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	10,03	431,86	4 331,82
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				65 612,42
Díl:	781	Obklady keramické				
135	781240121R00	Obkládání stěn vněj. keram. do tmele do 300x300 mm	m2	13,20	258,78	3 415,77
		vč.zařezání u terénu				
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3.+F.01.1.1.6.+F.01.1.1.7.:				
		JZ: 3*2,095		0,63		
		SV: 3*14,285		4,29		
		3*1,385		0,42		
		SZ: 3*6,62		1,99		
		10,125*2		2,03		
		0,2*1,385*3		0,83		
		-(1,5+2,4)*2		-0,78		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		JV:16,270*2		3,25		
		0,2*1,385*2		0,55		
136	781429705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně flexibilní hmota	m2	13,20	5,20	68,62
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3.+F.01.1.1.6.+F.01.1.1.7.:				
		JZ: 3*2,095		0,63		
		SV: 3*14,285		4,29		
		,3*1,385		0,42		
		SZ: 3*6,62		1,99		
		10,125*2		2,03		
		0,2*1,385*3		0,83		
		-(1,5+2,4)*2		-0,78		
		JV:16,270*2		3,25		
		0,2*1,385*2		0,55		
137	R	Soklová tvarovka okapní keramická mrazuvzdorná	m	53,81	95,00	5 111,48
		80x300x9mm D+M,vč.flex.lepidla a spárovací hmoty				
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3.+F.01.1.1.6.+F.01.1.1.7.:				
		JZ:2,095		2,10		
		SV:14,285		14,29		
		1,385		1,39		
		SZ:6,62		6,62		
		10,125		10,13		
		1,385*3		4,16		
		-(1,5+2,4)		-3,90		
		JV:16,270		16,27		
		1,385*2		2,77		
138	58582100	Malta lepicí Flexibilní	kg	52,80	19,61	1 035,26
		Začátek provozního součtu				
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3.+F.01.1.1.6.+F.01.1.1.7.:				
		JZ: 3*2,095		0,63		
		SV: 3*14,285		4,29		
		,3*1,385		0,42		
		SZ: 3*6,62		1,99		
		10,125*2		2,03		
		0,2*1,385*3		0,83		
		-(1,5+2,4)*2		-0,78		
		JV:16,270*2		3,25		
		0,2*1,385*2		0,55		
		Konec provozního součtu		13,20		
		Mezisoučet				
		13,1995*4		52,80		
139	59764203	Dlažba mrazuvzdorná matná 300x300x9 mm	m2	13,60	319,20	4 339,68
		Začátek provozního součtu				
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3.+F.01.1.1.6.+F.01.1.1.7.:				
		JZ: 3*2,095		0,63		
		SV: 3*14,285		4,29		
		,3*1,385		0,42		
		SZ: 3*6,62		1,99		
		10,125*2		2,03		
		0,2*1,385*3		0,83		
		-(1,5+2,4)*2		-0,78		
		JV:16,270*2		3,25		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,2*1,385*2		0,55		
		Konec provozního součtu		13,20		
		Mezisoučet				
		13,1995*1,03		13,60		
140	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,32	184,19	58,78
	Celkem za	781 Obklady keramické				14 029,58
Díl:	784	Malby				
141	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	276,60	6,09	1 683,62
		F.01.1.1.2+F.01.1.1.3:(16,27+16,27+11,82+11,82)*3,1*2		348,32		
		oprava maleb po výměně otvorů:				
		-1,5*2,2		-3,30		
		-2,4*2,2		-5,28		
		-1,5*2,05*5		-15,38		
		-1,2*1,45*2		-3,48		
		-1*2,05		-2,05		
		-2,65*2*2		-10,60		
		-(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		-5,45		
		-3,5*2,05*2		-14,35		
		-1,8*2,05*2		-7,38		
		-,9*1,45*3		-3,92		
		-(2,05*75)+(2,85*1)		1,31		
		-,9*2,05*1		-1,85		
142	784452916U00	Obnov disp otěr bílá m-3,8	m2	276,60	23,98	6 632,28
		F.01.1.1.2+F.01.1.1.3:(16,27+16,27+11,82+11,82)*3,1*2		348,32		
		oprava maleb po výměně otvorů:				
		-1,5*2,2		-3,30		
		-2,4*2,2		-5,28		
		-1,5*2,05*5		-15,38		
		-1,2*1,45*2		-3,48		
		-1*2,05		-2,05		
		-2,65*2*2		-10,60		
		-(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		-5,45		
		-3,5*2,05*2		-14,35		
		-1,8*2,05*2		-7,38		
		-,9*1,45*3		-3,92		
		-(2,05*75)+(2,85*1)		1,31		
		-,9*2,05*1		-1,85		
	Celkem za	784 Malby				8 315,90
Díl:	M11	Hromosvody				
143	R	Demontáž jímacího vedení a svodů hromosvodu vč.kotev, podpěr, konzol a likvidace na skládce	m	115,00	68,85	7 917,57
		F.01.1.1.1.:4*8,5		34,00		
		13*3		39,00		
		18*2		36,00		
		2*3		6,00		
144	R	Montáž a dodávka jímacího vedení a svodů vč.kotev, podpěr, konzol, podružného materiálu	m	115,00	172,82	19 873,89
		F.01.1.1.1.:4*8,5		34,00		
		13*3		39,00		
		18*2		36,00		
		2*3		6,00		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt A	Objekt A-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
145	R	Revize hromosvodů vč.kompletace k revizi F.01.1.1.1.:1	soubor	1,00 1,00	3 800,00	3 800,00
Celkem za M11 Hromosvody						31 591,45
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
146	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m skládkovné suti s asfaltem, 5km nad 10km Třebovice Začátek provozního součtu položky odstranění živičné krytiny+odstranění tepelné izolace:5,89004 26,72587/2 Konec provozního součtu Mezisoučet 19,253*5	t	96,27 5,89 13,36 19,25 96,27	16,48	1 586,87
147	979099141U00	Skládkovné suť s asfaltem skládka Třebovice položky odstranění živičné krytiny+odstranění tepelné izolace:5,89004 26,72587/2	t	19,25 5,89 13,36	190,00	3 658,07
148	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, sklo, dřevo 139,2167-19,253	t	119,96 119,96	456,00	54 703,45
149	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	139,22	119,77	16 673,61
150	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	139,22	51,35	7 148,39
151	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m ručně	t	139,22	101,23	14 093,58
152	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	139,22	153,80	21 411,61
153	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	1 252,95	10,50	13 155,97
154	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m ručně	t	556,87	11,28	6 283,76
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						138 715,31

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Rozpočet	1	Objekt B-stavební část	JKSO	801.31
Objekt			SKP	
SO02	Objekt B		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
2011/086	Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,Svitavy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Svitavy			
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	1 325 159	
Z	PSV celkem	571 019	
R	M práce celkem	41 568	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	1 937 746	
	HZS	10 374	
	ZRN+HZS	1 948 120	
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 948 120	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 948 120 Kč
DPH		21,0 %	409 105 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 357 225 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,S	Rozpočet : 1
Objekt :	SO02 Objekt B	Objekt B-stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 510	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	2 873	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	6 333	0	0	0	0
5 Komunikace	8 788	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	12 410	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	536 832	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	155 486	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	282 492	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	17 313	0	0	0	8 778
94 Lešení a stavební výtahy	94 075	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	38 271	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	25 721	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	161 092	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	135 008	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	16 569	0	0	1 596
762 Konstrukce tesařské	0	79 420	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	27 822	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	28 854	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	101 049	0	0	0
781 Obklady keramické	0	12 889	0	0	0
784 Malby	0	8 316	0	0	0
M11 Hromosvod	0	0	0	41 568	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	138 056	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 325 159	571 019	0	41 568	10 374

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B	Objekt B-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 F.02.1.1.2: (14,285+6,16+1,525+52)*5*4 zateplení základů:	m3	4,50 4,50	430,09	1 934,53
2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m F.02.1.1.2: (14,285+6,16+1,525+52)*5*4 zateplení základů:	m3	4,50 4,50	59,36	266,99
3	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 F.02.1.1.2: (14,285+6,16+1,525+52)*5*4*2 zateplení základů-2x10m:	m3	9,00 9,00	40,20	361,64
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m F.02.1.1.2: (14,285+6,16+1,525+52)*5*4 zateplení základů:	m3	4,50 4,50	157,50	708,42
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně F.02.1.1.2: (14,285+6,16+1,525+52)*5*4 zateplení základů:	m3	4,50 4,50	69,42	312,27
6	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku F.02.1.1.2: (14,285+6,16+1,525+52)*5*4 zateplení základů:	m3	4,50 4,50	225,19	1 012,90
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm-hutněný F.02.1.1.2: (14,285+6,16+1,525+52)*5*4 zateplení základů:-(14,285+6,16+1,525+52)*14*4	m3	3,24 4,50 -1,26	590,76	1 913,22
Celkem za 1 Zemní práce						6 509,97
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
8	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky-zámková dlažba pro zpětné použití technická zpráva F.02.1.1.1.:41,75	m2	41,75 41,75	24,72	1 031,96
9	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm technická zpráva F.02.1.1.1.:41,75	m2	41,75 41,75	44,09	1 840,79
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						2 872,75
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	317121151RT2	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14 cm F.02.1.1.3.:2	kus	2,00 2,00	275,94	551,88
11	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC F.02.1.1.3.: 15*3*1,3*2 -1,2*1,4*1,4*2	m3	0,07 0,12 -0,05	3 323,83	232,67
12	317235811RT2	Doplnění zdiva hlavních a kordonových řím s cihlami s použitím suché maltové směsi F.02.1.1.6.+F.02.1.1.7.:1,8*3 oblouk na atice:	m3	0,54 0,54	8 603,52	4 645,90
13	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm F.02.1.1.2: (14,285+6,16+1,525+52)*6 zateplení základů:	m2	13,49 13,49	66,87	902,39
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						6 332,84
Díl: 5		Komunikace				
14	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm technická zpráva F.02.1.1.1.:41,75	m2	41,75 41,75	70,28	2 934,28
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm technická zpráva F.02.1.1.1.:41,75	m2	41,75 41,75	140,20	5 853,52

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B	Objekt B-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		5 Komunikace				8 787,80
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
16	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	88,24	18,43	1 626,75
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3:1,5*2,2		3,30		
		2,4*2,2		5,28		
		1,5*2,05*5		15,38		
		1,2*1,45*2		3,48		
		1*2,05		2,05		
		2,65*2*2		10,60		
		(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		16,28		
		3,5*2,05*2		14,35		
		1,8*2,05*2		7,38		
		,9*1,45*3		3,92		
		(2,05*,75)+(2,85*1)		4,39		
		,9*2,05*1		1,85		
17	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. ostění+nadpraží	m	119,15	20,12	2 397,35
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3:				
		(1,5+2,05+2,05)*5		28,00		
		(1,2+1,45+1,45)*2		8,20		
		(2,65+2,05+2,05)*2		13,50		
		(2,85+3,6+2,05+,8)*2		18,60		
		(3,5+2,05+2,05)*2		15,20		
		(1,8+2,05+2,05)*2		11,80		
		(,9+1,45+1,45)*3		11,40		
		(2,85+1,75+2,05+,8)*1		7,45		
		(,9+2,05+2,05)*1		5,00		
18	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění+nadpraží - štuková tepelně izolační omítka tl.40-50mm	m2	41,70	201,08	8 385,71
		Začátek provozního součtu				
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3:				
		(1,5+2,05+2,05)*5		28,00		
		(1,2+1,45+1,45)*2		8,20		
		(2,65+2,05+2,05)*2		13,50		
		(2,85+3,6+2,05+,8)*2		18,60		
		(3,5+2,05+2,05)*2		15,20		
		(1,8+2,05+2,05)*2		11,80		
		(,9+1,45+1,45)*3		11,40		
		(2,85+1,75+2,05+,8)*1		7,45		
		(,9+2,05+2,05)*1		5,00		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		119,15		
		Mezisoučet				
		119,15*,35		41,70		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				12 409,80
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
19	601011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky v barvě omítky	m2	516,12	15,63	8 066,54
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.5.+F.02.1.1.6-7:				
		sv:14,285*7,9		112,85		
		1,385*7,9		10,94		
		1,4*2		2,80		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B	Objekt B-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		jz:14,285*5,155		73,64		
		jv:17,35*7,9		137,07		
		-16,01*46		-7,36		
		-16,01*5		-8,01		
		1,385*2,95*2		8,17		
		podhled:1,385*16,150		22,37		
		1,385*16,15		22,37		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		sz:17,210*7,9		135,96		
		1,385*2,95*2		8,17		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		-10,130*5		-5,07		
		-10,130*46		-4,66		
		odpočty otvory:-1,5*2,2		-3,30		
		-2,4*2,2		-5,28		
		-1,5*2,05*5		-15,38		
		-1,2*1,45*2		-3,48		
		-1*2,05		-2,05		
		-2,65*2*2		-10,60		
		-(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		-5,45		
		-3,5*2,05*2		-14,35		
		-1,8*2,05*2		-7,38		
		-.9*1,45*3		-3,92		
		-(2,05*.75)+(2,85*1)		1,31		
		-.9*2,05*1		-1,85		
		61240-9999 začistění omítek:119,15*25		29,79		
		nový otvor:(2,85+2,85+.8)*,6		3,90		
20	602011185RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonsiliková syté barvy zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	516,12	170,58	88 037,09
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.5.+F.02.1.1.6-7:				
		sv:14,285*7,9		112,85		
		1,385*7,9		10,94		
		1,4*2		2,80		
		jz:14,285*5,155		73,64		
		jv:17,35*7,9		137,07		
		-16,01*46		-7,36		
		-16,01*5		-8,01		
		1,385*2,95*2		8,17		
		podhled:1,385*16,150		22,37		
		1,385*16,15		22,37		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		sz:17,210*7,9		135,96		
		1,385*2,95*2		8,17		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*3,04		4,21		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B	Objekt B-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,385*3,04		4,21		
		-10,130*5		-5,07		
		-10,130*46		-4,66		
		odpočty otvory:-1,5*2,2		-3,30		
		-2,4*2,2		-5,28		
		-1,5*2,05*5		-15,38		
		-1,2*1,45*2		-3,48		
		-1*2,05		-2,05		
		-2,65*2*2		-10,60		
		-(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		-5,45		
		-3,5*2,05*2		-14,35		
		-1,8*2,05*2		-7,38		
		-,9*1,45*3		-3,92		
		-(2,05*.75)+(2,85*1)		1,31		
		-,9*2,05*1		-1,85		
		61240-9999 začištění omítek:119,15*25		29,79		
		(2,85+2,85+.8)*,6		3,90		
21	602016193R00	Penetrace hloubková venkovních stěn	m2	516,12	18,30	9 444,31
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.5.+F.02.1.1.6-7:				
		sv:14,285*7,9		112,85		
		1,385*7,9		10,94		
		1,4*2		2,80		
		jz:14,285*5,155		73,64		
		jv:17,35*7,9		137,07		
		-16,01*46		-7,36		
		-16,01*5		-8,01		
		1,385*2,95*2		8,17		
		podhled:1,385*16,150		22,37		
		1,385*16,15		22,37		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		sz:17,210*7,9		135,96		
		1,385*2,95*2		8,17		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		-10,130*5		-5,07		
		-10,130*46		-4,66		
		odpočty otvory:-1,5*2,2		-3,30		
		-2,4*2,2		-5,28		
		-1,5*2,05*5		-15,38		
		-1,2*1,45*2		-3,48		
		-1*2,05		-2,05		
		-2,65*2*2		-10,60		
		-(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		-5,45		
		-3,5*2,05*2		-14,35		
		-1,8*2,05*2		-7,38		
		-,9*1,45*3		-3,92		
		-(2,05*.75)+(2,85*1)		1,31		
		-,9*2,05*1		-1,85		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B	Objekt B-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		61240-9999 začistiění omítek:119,15*25		29,79		
		nový otvor:(2,85+2,85+,8)*,6		3,90		
22	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	88,24	19,21	1 695,10
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3:1,5*2,2		3,30		
		2,4*2,2		5,28		
		1,5*2,05*5		15,38		
		1,2*1,45*2		3,48		
		1*2,05		2,05		
		2,65*2*2		10,60		
		(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		16,28		
		3,5*2,05*2		14,35		
		1,8*2,05*2		7,38		
		,9*1,45*3		3,92		
		(2,05*,75)+(2,85*1)		4,39		
		,9*2,05*1		1,85		
23	622311131R00	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl. 60 mm SK5+SK6 (bez vrchní omítky)	m2	131,76	429,48	56 588,12
		F.02.1.1.1.+F.02.1.1.2.+F.02.1.1.6.+F.02.1.1.7.+D.3+D.4:				
		SK5+SK6 s přerušeným tepelným mostem EPS zátky+rohové lišty				
		Al,zakládací lišty, SV :1,385*7,9		10,94		
		SZ:,52*7,9		4,11		
		,46*7,9		3,63		
		1,385*3,09*2		8,56		
		1,385*10,13		14,03		
		1,385*3,04*2		8,42		
		1,385*10,13		14,03		
		JV: 4*7,9*2		6,32		
		1,385*3,09*2		8,56		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*16,15		22,37		
		1,385*16,15		22,37		
24	622311134R00	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.140 mm SK2+SK3, bez vrchní omítky	m2	354,18	578,89	205 027,07
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.5.+F.02.1.1.6-7+D.3+D.4:				
		KZS s přerušeným tepelným mostem zátky EPS,rohové lišty,nadpražní lišty,dilatační lišty,parapetní lišty,zakládací lišty,				
		SV:14,285*7,9		112,85		
		jz:14,285*5,155		73,64		
		jv:16,27*7,9		128,53		
		-16,01*,46		-7,36		
		-16,01*,5		-8,01		
		sz:17,210*7,9		135,96		
		-10,130*5		-5,07		
		-10,130*,46		-4,66		
		odpočty otvory:-1,5*2,2		-3,30		
		-2,4*2,2		-5,28		
		-1,5*2,05*5		-15,38		
		-1,2*1,45*2		-3,48		
		-1*2,05		-2,05		
		-2,65*2*2		-10,60		
		-(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		-5,45		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B	Objekt B-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-3,5*2,05*2		-14,35		
		-1,8*2,05*2		-7,38		
		-,9*1,45*3		-3,92		
		-(2,05*,75)+(2,85*1)		1,31		
		-,9*2,05*1		-1,85		
25	622311154R00	Zateplovací systém , ostění+nadpr, EPS F tl. 40 mm SK4, bez vrchní omítky	m2	32,46	539,53	17 511,77
		Začátek provozního součtu				
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3:				
		vč.rohových a nadpražních list:(1,5+2,05+2,05)*5		28,00		
		(1,2+1,45+1,45)*2		8,20		
		(2,65+2,05+2,05)*2		13,50		
		(2,85+3,6+2,05+,8)*2		18,60		
		(3,5+2,05+2,05)*2		15,20		
		(1,8+2,05+2,05)*2		11,80		
		(,9+1,45+1,45)*3		11,40		
		(2,85+1,75+2,05+,8)*1		7,45		
		(,9+2,05+2,05)*1		5,00		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		119,15		
		Mezisoučet				
		119,15*25		29,79		
		(2,85+,8+,8)*,6		2,67		
26	622311524R00	Zateplovací systém , sokl, perimetr tl. 140 mm SK1, bez vrchní omítky	m2	17,87	859,97	15 370,32
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3.+F.02.1.1.6.+F.02.1.1.7.+D.4:				
		SV: 6*14,285		8,57		
		,6*1,385		0,83		
		SZ: 6*6,62		3,97		
		10,125*2		2,03		
		-(1,5+2,4)*2		-0,78		
		JV:16,270*2		3,25		
27	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	28,49	125,03	3 561,98
		F.02.1.1.4.:				
		atiky:(11,9+,06+,06)*2*,5		12,02		
		(16,35+,06+,06)*2*,5		16,47		
28	622422131R00	Oprava vnějších omítek vápen. drásan. II. do 10 %	m2	516,12	31,96	16 492,56
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.5.+F.02.1.1.6-7:				
		sv:14,285*7,9		112,85		
		1,385*7,9		10,94		
		1,4*2		2,80		
		jz:14,285*5,155		73,64		
		jv:17,35*7,9		137,07		
		-16,01*,46		-7,36		
		-16,01*,5		-8,01		
		1,385*2,95*2		8,17		
		podhled:1,385*16,150		22,37		
		1,385*16,15		22,37		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		sz:17,210*7,9		135,96		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B	Objekt B-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,385*2,95*2		8,17		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		-10,130*5		-5,07		
		-10,130*46		-4,66		
		odpočty otvory:-1,5*2,2		-3,30		
		-2,4*2,2		-5,28		
		-1,5*2,05*5		-15,38		
		-1,2*1,45*2		-3,48		
		-1*2,05		-2,05		
		-2,65*2*2		-10,60		
		-(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		-5,45		
		-3,5*2,05*2		-14,35		
		-1,8*2,05*2		-7,38		
		-9*1,45*3		-3,92		
		-(2,05*75)+(2,85*1)		1,31		
		-9*2,05*1		-1,85		
		61240-9999 začistění omítek:119,15*,25		29,79		
		(2,85+2,85+.8)*,6		3,90		
29	622428971R00	Příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	516,12	12,95	6 682,07
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.5.+F.02.1.1.6-7:				
		sv:14,285*7,9		112,85		
		1,385*7,9		10,94		
		1,4*2		2,80		
		jz:14,285*5,155		73,64		
		jv:17,35*7,9		137,07		
		-16,01*46		-7,36		
		-16,01*5		-8,01		
		1,385*2,95*2		8,17		
		podhled:1,385*16,150		22,37		
		1,385*16,15		22,37		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		sz:17,210*7,9		135,96		
		1,385*2,95*2		8,17		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		-10,130*5		-5,07		
		-10,130*46		-4,66		
		odpočty otvory:-1,5*2,2		-3,30		
		-2,4*2,2		-5,28		
		-1,5*2,05*5		-15,38		
		-1,2*1,45*2		-3,48		
		-1*2,05		-2,05		
		-2,65*2*2		-10,60		
		-(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		-5,45		
		-3,5*2,05*2		-14,35		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B	Objekt B-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,8*2,05*2		-7,38		
		-,9*1,45*3		-3,92		
		-(2,05*,75)+(2,85*1)		1,31		
		-,9*2,05*1		-1,85		
		61240-9999 začistění omítek:119,15*,25		29,79		
		nový otvor:(2,85+2,85+,8)*,6		3,90		
30	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	97,73	112,25	10 970,05
		F.02.1.1.6.+F.02.1.1.7.:				
		SK2+SK5-druhá vrstva sítě:				
		F.01.1.1.2.+F.01.1.1.3.:				
		sv:14,285*2,805		40,07		
		1,385*2,805		3,88		
		2,65*,25		0,66		
		2*,25*2		1,00		
		-2,65*2		-5,30		
		sz:17,210*2,805		48,27		
		1,385*2,805*3		11,65		
		(,9+1,45+1,45)*,25		0,95		
		(1+2,05+2,05)*,25		1,28		
		(1,2+1,45+1,45)*,25		1,03		
		(1,5+2,05+2,05)*,25*2		2,80		
		(2,4+2,2+2,2)*,25		1,70		
		(1,5+2,2+2,2)*,25		1,48		
		-,9*1,45		-1,31		
		-1*2,05		-2,05		
		-1,2*1,45		-1,74		
		-1,5*2,05*2		-6,15		
		-1,5*2,2		-3,30		
		1,4*2		2,80		
31	6229031	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou Práce,tlaková myčka,čisticí prostředek,vodné	m2	738,70	25,23	18 637,29
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.5.+F.02.1.1.6-7:				
		sv:14,285*7,9		112,85		
		1,385*7,9		10,94		
		1,4*2		2,80		
		jz:14,285*5,155		73,64		
		jv:17,35*7,9		137,07		
		-16,01*,46		-7,36		
		-16,01*,5		-8,01		
		1,385*2,95*2		8,17		
		podhled:1,385*16,150		22,37		
		1,385*16,15		22,37		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		
		sz:17,210*7,9		135,96		
		1,385*2,95*2		8,17		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*10,130		14,03		
		1,385*3,04		4,21		
		1,385*3,04		4,21		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B	Objekt B-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-10,130*5		-5,07		
		-10,130*46		-4,66		
		odpočty otvory:-1,5*2,2		-3,30		
		-2,4*2,2		-5,28		
		-1,5*2,05*5		-15,38		
		-1,2*1,45*2		-3,48		
		-1*2,05		-2,05		
		-2,65*2*2		-10,60		
		-(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		-5,45		
		-3,5*2,05*2		-14,35		
		-1,8*2,05*2		-7,38		
		-9*1,45*3		-3,92		
		-(2,05*75)+(2,85*1)		1,31		
		-9*2,05*1		-1,85		
		61240-9999 začistění omítek:119,25*25		29,81		
		F.01.1.1.4.:				
		střecha:(11,9+,06+,06)*(16,35+,06+,06)		197,97		
		atiky:(11,9+,06+,06)*2*,5		12,02		
		(16,35+,06+,06)*2*,5		16,47		
32	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	10,99	40,84	448,60
		F.02.1.1.2.:(14,285+6,16+1,525)*,5		10,99		
		zateplení základů:				
33	622711	KZS desky EPS 70F 6cm+hmoždinky plast dle D.8.	m2	54,13	429,48	23 248,24
		F.02.1.1.4.+D.8:				
		izolace atiky:(11,9+,06+,06)*2*,95		22,84		
		TI 60mm,kotvy 6ks/m2,tmel:(16,35+,06+,06)*2*,95		31,29		
34	622716	KZS parapet dle D.5.-příprava podkladu,srovnání TI	m	37,95	93,25	3 538,72
		grafit.polystyren tl.40mm,kotvy				
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3:				
		venkovní parapet D.5:(1,5)*5		7,50		
		(1,2)*2		2,40		
		(2,65)*2		5,30		
		(2,85)*2		5,70		
		(3,5)*2		7,00		
		(1,8)*2		3,60		
		(,9)*3		2,70		
		(2,85)*1		2,85		
		(,9)*1		0,90		
35	622717	KZS parapet .-příprava podkladu,srovnání TI EPS 150S	m	37,95	91,71	3 480,57
		tl.20mm,kotvy-vnitřní parapet 300mm				
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3+D.5:				
		vnitřní parapety:(1,5)*5		7,50		
		(1,2)*2		2,40		
		(2,65)*2		5,30		
		(2,85)*2		5,70		
		(3,5)*2		7,00		
		(1,8)*2		3,60		
		(,9)*3		2,70		
		(2,85)*1		2,85		
		(,9)*1		0,90		
36	R	Výtvarné dílo na fasádě	soubor	1,00	24 500,00	24 500,00

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B	Objekt B-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		F.02.1.1.1.+F.02.1.1.8.+F.02.1.1.9.:1		1,00		
37	R	Ukončovací lišta, páska kolem otvorů dodávka+montáž	m	238,30	98,75	23 531,65
		Začátek provozního součtu				
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3+D.5:				
		(1,5+2,05+2,05)*5		28,00		
		(1,2+1,45+1,45)*2		8,20		
		(2,65+2,05+2,05)*2		13,50		
		(2,85+3,6+2,05+.8)*2		18,60		
		(3,5+2,05+2,05)*2		15,20		
		(1,8+2,05+2,05)*2		11,80		
		(.9+1,45+1,45)*3		11,40		
		(2,85+1,75+2,05+.8)*1		7,45		
		(.9+2,05+2,05)*1		5,00		
		Konec provozního součtu		119,15		
		Mezisoučet				
		119,15*2		238,30		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				536 832,05
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
38	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	237,41	18,13	4 305,16
		F.02.1.1.3.:1,465*10,65		15,60		
		lodžie:1,465*16,27		23,84		
		F.02.1.1.4.:				
		střecha:(11,9+.06+.06)*(16,35+.06+.06)		197,97		
39	R	Lodžie -folie 1,5mm, tex.300g/m2 dle D.7. dlažba bet.40mm na terče, TI40-80mm EPS 150S-kompl.	m2	39,44	1 250,00	49 297,25
		F.02.1.1.3.+D.7:1,465*10,65		15,60		
		kompletní konstrukce-dlažba 300x300x40mm, terče, geotextilie, folie, krajní lemování, lišty k folii PVC, kotvicí prostředky, desky OSB20mm, akryl tmel: 1,465*16,27		23,84		
		započítána půdorysná plocha:				
40	R	Sanace speciální sanační stěrkou ručně tl. 20 mm	m2	237,41	425,00	100 898,06
		F.02.1.1.3.:1,465*10,65		15,60		
		lodžie:1,465*16,27		23,84		
		F.02.1.1.4.:				
		střecha:(11,9+.06+.06)*(16,35+.06+.06)		197,97		
41	R	Separční textilie odělovací mezi terčí a folii	m2	39,44	25,00	985,95
		F.02.1.1.3.+D.7:1,465*10,65		15,60		
		1,465*16,27		23,84		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				155 486,42
Díl: 64		Výplně otvorů				
42	641954211R00	Osazení rámu okenních dvojítych, pl. do 2,5 m2 D+M	kus	6,00	270,00	1 619,99
		F.02.1.1.10.:2+3+1		6,00		
43	641954341R00	Osazení rámu okenních .dvojítych, pl. do 4 m2 D+M	kus	7,00	343,69	2 405,86
		F.02.1.10.:5+2		7,00		
44	641954451R00	Osazení rámu okenních dvojítych, pl. do 10 m2 D+M	kus	7,00	483,22	3 382,56
		F.02.1.10.:2+2+2+1		7,00		
45	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	157,50	57,21	9 009,82
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3+D.5:				
		(1,5+1,5+2,05+2,05)*5		35,50		
		(1,2+1,2+1,45+1,45)*2		10,60		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B	Objekt B-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,65+2,65+2,05+2,05)*2		18,80		
		(2,85+2,85+3,6+3,6)*2		25,80		
		(3,5+3,5+2,05+2,05)*2		22,20		
		(1,8+1,8+2,05+2,05)*2		15,40		
		(,9+ ,9+1,45+1,45)*3		14,10		
		(2,85+2,85+1,75+1,75)*1		9,20		
		(,9+ ,9+2,05+2,05)*1		5,90		
46	03T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-1500x2050mm	ks	5,00	7 818,04	39 090,22
		F.02.1.1.10.:5		5,00		
47	04T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-1200x1450mm	ks	2,00	4 722,15	9 444,29
		F.02.1.1.10.:2		2,00		
48	06T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-2650x2000mm	ks	2,00	19 725,91	39 451,83
		F.02.1.1.10.:2		2,00		
49	07T	Balk.sestava PVC bezp.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-3600mm	ks	2,00	28 234,57	56 469,14
		F.02.1.1.10.:2		2,00		
		prvek s bezpečnostní folií na dveřích 2x:				
50	08T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-3500x2050mm	ks	2,00	27 058,85	54 117,70
		F.02.1.1.10.:2		2,00		
51	09T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-1800x2050mm	ks	2,00	13 259,45	26 518,91
		F.02.1.1.10.:2		2,00		
52	10T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-900x1450mm	ks	3,00	3 899,64	11 698,91
		F.02.1.1.10.:3		3,00		
53	11T	Balk.sestava PVC bezp.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-3600mm	ks	1,00	15 244,35	15 244,35
		F.02.1.1.10.:1		1,00		
		prvek s bezpečnostní folií na dveřích 2x:				
54	12T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-1000x2050	ks	1,00	6 468,93	6 468,93
		F.02.1.1.10.:1		1,00		
55	R	Těsnění venkovní otvorových prvků páska z paropropustné folie	m	157,50	24,03	3 784,73
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3+D.5:				
		(1,5+1,5+2,05+2,05)*5		35,50		
		(1,2+1,2+1,45+1,45)*2		10,60		
		(2,65+2,65+2,05+2,05)*2		18,80		
		(2,85+2,85+3,6+3,6)*2		25,80		
		(3,5+3,5+2,05+2,05)*2		22,20		
		(1,8+1,8+2,05+2,05)*2		15,40		
		(,9+ ,9+1,45+1,45)*3		14,10		
		(2,85+2,85+1,75+1,75)*1		9,20		
		(,9+ ,9+2,05+2,05)*1		5,90		
56	R	Těsnění vnitřní otvorových prvků parotěsná páska	m	157,50	24,03	3 784,73
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3+D.5:				
		(1,5+1,5+2,05+2,05)*5		35,50		
		(1,2+1,2+1,45+1,45)*2		10,60		
		(2,65+2,65+2,05+2,05)*2		18,80		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B	Objekt B-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,85+2,85+3,6+3,6)*2		25,80		
		(3,5+3,5+2,05+2,05)*2		22,20		
		(1,8+1,8+2,05+2,05)*2		15,40		
		(,9+ ,9+1,45+1,45)*3		14,10		
		(2,85+2,85+1,75+1,75)*1		9,20		
		(,9+ ,9+2,05+2,05)*1		5,90		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				282 491,95
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
57	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	88,24	14,38	1 269,20
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3:1,5*2,2		3,30		
		2,4*2,2		5,28		
		1,5*2,05*5		15,38		
		1,2*1,45*2		3,48		
		1*2,05		2,05		
		2,65*2*2		10,60		
		(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		16,28		
		3,5*2,05*2		14,35		
		1,8*2,05*2		7,38		
		,9*1,45*3		3,92		
		(2,05*,75)+(2,85*1)		4,39		
		,9*2,05*1		1,85		
58	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	385,46	33,84	13 043,90
		F.02.1.1.2+F.02.1.1.3.:3,42+13,09+14,05+5,51+3,24+,76+1,45+2,34+1,37+48,61+42,51+7,64+7,77+2,55+1,08+1,08+5,08+13,03+1,4		175,98		
		9,17+13,09+14,05+5,51+3,25+1,9+1,12+4,45+48,61+47,47+9,96+3,12+1,08+13,03		175,81		
		16,1*1,285		20,69		
		10,1*1,285		12,98		
59	R	Tahové zkoušky podkladu	ks	8,00	250,00	2 000,00
		F.02.1.1.1.:8		8,00		
60	R	Odtrhové zkoušky podkladu	ks	4,00	250,00	1 000,00
		F.02.1.1.1.:4		4,00		
61	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a zednické zapravení oken,dveří-uvnitř i vně objektu	hod	55,00	159,60	8 778,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				26 091,10
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
62	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	548,76	18,66	10 238,28
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.5.: (17,07+1,2+14,285+1,2+17,350+1,2+14,285+1,2)*(7,945+,15)		548,76		
63	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 646,28	30,80	50 707,00
		Začátek provozního součtu				
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.5.: (17,07+1,2+14,285+1,2+17,350+1,2+14,285+1,2)*(7,945+,15)		548,76		
		Konec provozního součtu		548,76		
		Mezisoučet				
		548,76*3		1 646,28		
64	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	548,76	13,17	7 225,72
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.5.: (17,07+1,2+14,285+1,2+17,350+1,2+14,285+1,2)*(7,945+,15)		548,76		
65	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	128,49	53,50	6 873,63
		Začátek provozního součtu				

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B	Objekt B-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		F.02.1.1.2+F.02.1.1.3.:3,42+13,09+14,05+5,51+3,24+7,6+1,45+2,34+1,37+48,61+42,51+7,64+7,77+2,55+1,08+1,08+5,08+13,03+1,4		175,98		
		9,17+13,09+14,05+5,51+3,25+1,9+1,12+4,45+48,61+47,47+9,96+3,12+1,08+13,03		175,81		
		16,1*1,285		20,69		
		10,1*1,285		12,98		
		Konec provozního součtu		385,46		
		Mezisoučet				
		1/3 plochy:385,457/3		128,49		
66	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	548,76	8,86	4 862,89
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.5.:(17,07+1,2+14,285+1,2+17,350+1,2+14,285+1,2)*(7,945+,15)		548,76		
67	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 646,28	6,83	11 248,04
		Začátek provozního součtu				
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.5.:(17,07+1,2+14,285+1,2+17,350+1,2+14,285+1,2)*(7,945+,15)		548,76		
		Konec provozního součtu		548,76		
		Mezisoučet				
		548,76*3		1 646,28		
68	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	548,76	5,32	2 919,40
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.5.:(17,07+1,2+14,285+1,2+17,350+1,2+14,285+1,2)*(7,945+,15)		548,76		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				94 074,97
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
69	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC vč.podpěrné konstrukce stropu	m3	1,36	226,25	308,15
		F.02.1.1.3.:84*4		0,34		
		parapet+otvor lodžie:9*2,85*4		1,03		
70	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm lodžie+střecha+parape	m3	17,77	1 034,12	18 378,21
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3+F.02.1.1.4.:				
		parapety:(1,5)*5*4*0,05		0,15		
		(1,2)*2*4*0,05		0,05		
		(2,65)*2*4*0,05		0,11		
		(2,85)*2*4*0,05		0,11		
		(3,5)*2*4*0,05		0,14		
		(1,8)*2*4*0,05		0,07		
		(,9)*3*4*0,05		0,05		
		(2,85)*1*4*0,05		0,06		
		(,9)*1*4*0,05		0,02		
		střecha:(11,9+,06+,06)*(16,35+,06+,06)*,07		13,86		
		lodžie:1,465*10,65*,08		1,25		
		1,465*16,27*,08		1,91		
71	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické	m2	39,44	38,25	1 508,53
		F.02.1.1.3.:1,465*10,65		15,60		
		1,465*16,27		23,84		
72	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	4,56	45,67	208,27
		F.02.1.1.3.:2,85*4*2		2,28		
		2,85*4*2		2,28		
73	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	9,24	65,77	607,72
		F.02.1.1.2+F.02.1.1.3:2*1,74		3,48		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B	Objekt B-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3*1,305		3,92		
		1,845		1,85		
74	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	22,76	54,06	1 230,05
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3:3,075*5		15,38		
		3,69*2		7,38		
75	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	45,63	46,75	2 133,14
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3:5,43*2		10,86		
		7,99*2		15,98		
		7,2*2		14,40		
		4,39*1		4,39		
76	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	2,60	87,26	226,89
		F.02.1.1.3.:1,3*2		2,60		
77	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % otlučení vnitřního ostění+nadpraží	m2	41,70	27,94	1 165,24
		Začátek provozního součtu				
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3:				
		(1,5+2,05+2,05)*5		28,00		
		(1,2+1,45+1,45)*2		8,20		
		(2,65+2,05+2,05)*2		13,50		
		(2,85+3,6+2,05+8)*2		18,60		
		(3,5+2,05+2,05)*2		15,20		
		(1,8+2,05+2,05)*2		11,80		
		(,9+1,45+1,45)*3		11,40		
		(2,85+1,75+2,05+8)*1		7,45		
		(,9+2,05+2,05)*1		5,00		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		119,15		
		Mezisoučet				
		119,15*35		41,70		
78	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	28,49	21,49	612,35
		F.02.1.1.4.:				
		atíky:(11,9+0,06+0,06)*2*5		12,02		
		(16,35+0,06+0,06)*2*5		16,47		
79	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	41,70	245,40	10 233,91
		Začátek provozního součtu				
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3:				
		(1,5+2,05+2,05)*5		28,00		
		(1,2+1,45+1,45)*2		8,20		
		(2,65+2,05+2,05)*2		13,50		
		(2,85+3,6+2,05+8)*2		18,60		
		(3,5+2,05+2,05)*2		15,20		
		(1,8+2,05+2,05)*2		11,80		
		(,9+1,45+1,45)*3		11,40		
		(2,85+1,75+2,05+8)*1		7,45		
		(,9+2,05+2,05)*1		5,00		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		119,15		
		Mezisoučet				
		119,15*35		41,70		
80	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 sokl	m2	15,58	73,32	1 142,61
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.6.+F.02.1.1.7.:				

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B	Objekt B-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SV: 45*(14,285-.06-.14)		6,34		
		45*(1,385-.06)		0,60		
		SZ: 45*6,62		2,98		
		10,125*.2		2,03		
		1,465*.2*2		0,59		
		-(1,5+2,4)*.2		-0,78		
		JV: 16,270*.2		3,25		
		01,465*.2*2		0,59		
81	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	41,75	12,36	515,98
		technická zpráva F.02.1.1.1.: 41,75		41,75		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				38 271,04
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
82	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	77,46	332,07	25 720,75
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				25 720,75
Díl: 712		Živičné krytiny				
83	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé asfaltový pás	m2	226,46	6,13	1 387,22
		F.02.1.1.4.:				
		střecha: (11,9+.06+.06)*(16,35+.06+.06)		197,97		
		atiky: (11,9+.06+.06)*2*.5		12,02		
		(16,35+.06+.06)*2*.5		16,47		
84	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy	m2	452,92	0,64	292,05
		Začátek provozního součtu				
		F.02.1.1.4.:				
		střecha: (11,9+.06+.06)*(16,35+.06+.06)		197,97		
		atiky: (11,9+.06+.06)*2*.5		12,02		
		(16,35+.06+.06)*2*.5		16,47		
		Konec provozního součtu		226,46		
		Mezisoučet				
		226,4594*2		452,92		
85	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	252,10	9,14	2 304,60
		F.02.1.1.4.:				
		střecha: (11,9+.06+.06)*(16,35+.06+.06)		197,97		
		atiky: (11,9+.06+.06)*2*.95		22,84		
		(16,35+.06+.06)*2*.95		31,29		
86	712341559RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového pásu	m2	252,10	117,08	29 515,19
		F.02.1.1.4.:				
		střecha: (11,9+.06+.06)*(16,35+.06+.06)		197,97		
		atiky: (11,9+.06+.06)*2*.95		22,84		
		(16,35+.06+.06)*2*.95		31,29		
87	712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie odolná UV tl.1,5mm	m2	245,63	259,97	63 857,48
		F.02.1.1.4., vč. D+M kotvicích lišt v rozích, koutech+opracování střešních prostupů:				
		střecha: (11,9)*(16,35)		194,57		
		atiky: (11,9)*2*.9		21,42		
		(16,35+.06+.06)*2*.9		29,65		
88	712491171RZ1	Povlaková krytina střech do 30°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	245,63	13,80	3 390,20
		F.02.1.1.4.:				

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	S002 Objekt B	Objekt B-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		střecha:(11,9)*(16,35)		194,57		
		atíky:(11,9)*2*,9		21,42		
		(16,35+,06+,06)*2*,9		29,65		
89	R	Kotvení folie přes vrstvu TI do stávající stropní konstrukce-kotvy,podložky,montáž,dodávka	m2	245,63	30,20	7 418,06
		F.02.1.1.4.:				
		střecha:(11,9)*(16,35)		194,57		
		atíky:(11,9)*2*,9		21,42		
		(16,35+,06+,06)*2*,9		29,65		
90	R	Odstranění hlavice střecha -10st	kus	7,00	500,00	3 500,00
		F.02.1.1.4.:7		7,00		
91	R	Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu	m2	197,97	32,00	6 335,02
		Začátek provozního součtu				
		F.02.1.1.4.:				
		střecha:(11,9+,06+,06)*(16,35+,06+,06)		197,97		
		Konec provozního součtu		197,97		
		Mezisoučet				
		197,9694		197,97		
92	R	Střecha nad lodžemi-kompletní provedení dle D.8.	m2	39,44	1 000,00	39 437,80
		F.02.1.1.4.+D.8:1,465*10,65		15,60		
		TI ve spádu 80-40mm,geotextilie,folie PVC				
		1,5mm,kotvy,plechování,OSB20 2x,akryl tmel:1,465*16,27		23,84		
93	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	9,45	386,86	3 654,86
	Celkem za	712 Živičné krytiny				161 092,47
Díl: 713		Izolace tepelné				
94	713141123R00	Izolace tepelná střeš bodově lep. tmelem ,2vrstvá tl.220-340mm	m2	395,94	30,11	11 922,19
		Začátek provozního součtu				
		F.02.1.1.4.:				
		střecha:(11,9+,06+,06)*(16,35+,06+,06)		197,97		
		Konec provozního součtu		197,97		
		Mezisoučet				
		2xvrstva:197,9694*2		395,94		
95	713190814R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 20 cm	m2	197,97	84,42	16 712,58
		F.02.1.1.4.:				
		střecha:(11,9+,06+,06)*(16,35+,06+,06)		197,97		
96	R	Izolace tepelná tl.50mm nadstřešních potrubí Al folie+miner.vlákno, v.1m, DN160mm D+M	m	8,00	325,00	2 600,00
		F.02.1.1.4.:8		8,00		
97	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S vč.spádových klínů	m3	56,54	1 828,41	103 378,37
		Začátek provozního součtu				
		F.02.1.1.4.:				
		střecha:(11,9+,06+,06)*(16,35+,06+,06)		197,97		
		Konec provozního součtu		197,97		
		Mezisoučet				
		2xvrstva spádové klíny:197,9694*((,34+,22)/2)*1,02		56,54		
98	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,19	333,18	395,23
	Celkem za	713 Izolace tepelné				135 008,37
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
99	721151210R00	Potrubí PE, dešťové, D 160 x 6,2 svislé	m	7,00	578,69	4 050,86
		F.02.1.1.4.:7		7,00		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B	Objekt B-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
100	721170967R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 160 F.02.1.1.4.:7	kus	7,00 7,00	380,00	2 660,00
101	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 160 potrubí nad stropem 2.NP F.02.1.1.4.:1,5*7	m	10,50 10,50	12,57	132,01
102	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125 F.02.1.1.4.:2	kus	2,00 2,00	51,28	102,56
103	721273200R00	Ventilační střešní souprava HL DN150,dl.1200 F.02.1.1.4.:7	kus	7,00 7,00	657,61	4 603,29
104	R	Vtok střešní PVC DN 150 vč.přípravy pro připojení ohřevu proti zamrznání+vodič,zapojení v rozvadeči F.02.1.1.4.:2	kus	2,00 2,00	2 500,00	5 000,00
105	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,10	209,24	20,47
106	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a kontrola potrubí ve střeše+zednické výpomoci	hod	10,00	159,60	1 596,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				18 165,19
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
107	R	Demontáž desek skladby stávající střecha dřevcem.deska 50 1x,deska TI 50 1x,deska TI 40 1x- Začátek provozního součtu F.02.1.1.4.: střecha:(11,9+0,06+0,06)*(16,35+0,06+0,06) Konec provozního součtu Mezisoučet 197,9694*3	m2	593,91 197,97 197,97 593,91	55,00	32 664,95
108	R	Obložení stěn OSB P+D 20-22 kotvy do zdiva přes vrstvu TI F.02.1.1.4.+D.7:(16,47+15,55+15,55+16,77)*(,65+,7+,35) deska OSB+kotvy do zdiva+montáž: terasy:(10,13+1,525+1,525)*,3 (16,27+1,525+1,525)*,3 střecha nad terasami:(10,45+1,525+1,525)*,2 (16,47+1,525+1,525)*,2	m2	125,73 109,38 3,95 5,80 2,70 3,90	366,00	46 017,91
109	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,43	516,21	736,66
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				79 419,52
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
110	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° F.02.1.1.4.:1,465*10,65 1,465*16,27 krajní plechování:(1,465+10,65+1,465)*,3 (1,465+16,27+1,465)*,3	m2	49,27 15,60 23,84 4,07 5,76	13,80	680,05
111	764331850R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30° F.02.1.1.4.:16,47+15,55+15,55+16,77 F.02.1.1.3.:10,52+16,27	m	91,13 64,34 26,79	6,03	549,51
112	764410360R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 400 mm+ boční plastové krytky F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3: (1,5)*5 (1,2)*2 (2,65)*2 (2,85)*2 (3,5)*2	m	42,05 7,50 2,40 5,30 5,70 7,00	135,39	5 693,31

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B	Objekt B-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,8)*2		3,60		
		(,9)*3		2,70		
		(2,85)*1		2,85		
		(,9)*1		0,90		
		oblouk:4,1		4,10		
113	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	37,95	11,04	419,03
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3:				
		(1,5)*5		7,50		
		(1,2)*2		2,40		
		(2,65)*2		5,30		
		(2,85)*2		5,70		
		(3,5)*2		7,00		
		(1,8)*2		3,60		
		(,9)*3		2,70		
		(2,85)*1		2,85		
		(,9)*1		0,90		
114	764430360R00	Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 750 mm vč.podkladního plechování rš.300	m	64,34	205,79	13 240,39
		F.02.1.1.4.:16,47+15,55+15,55+16,77		64,34		
115	R	Oplechování nadstřešního potrubí Al plech tl.0,7mm v.1m DN250+úprava stříšky odvětrání	ks	8,00	881,68	7 053,43
		F.02.1.1.4.:8		8,00		
116	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,32	582,96	186,27
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				27 821,99
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
117	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm vč.úpravy podkladu pro EPS 150S tl.20mm	kus	5,00	41,61	208,04
		F.02.1.1.2.+F02.1.1.3.:5		5,00		
118	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm vč.úpravy podkladu pro EPS 150S tl.20mm	kus	7,00	55,96	391,71
		F.02.1.1.2.+F02.1.1.3.:5		5,00		
		2		2,00		
119	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm vč.úpravy podkladu pro EPS 150S tl.20mm	kus	2,00	75,98	151,96
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3.:2		2,00		
120	766694114R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm vč.úpravy podkladu pro EPS 150S tl.20mm	kus	6,00	85,26	511,59
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3.:6		6,00		
121	R	Demontáž stávajících výplní zábradlí teras	m2	28,91	250,00	7 227,00
		výkres zábradlí Z1+Z2:10,13*1,1		11,14		
		16,150*1,1		17,77		
122	R	Dmtž parapet deska š -30cm vnitřní parapet	m	37,95	21,51	816,42
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3:				
		(1,5)*5		7,50		
		(1,2)*2		2,40		
		(2,65)*2		5,30		
		(2,85)*2		5,70		
		(3,5)*2		7,00		
		(1,8)*2		3,60		
		(,9)*3		2,70		
		(2,85)*1		2,85		
		(,9)*1		0,90		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B	Objekt B-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,25*2,025*2		17,21		
		4,25*2*3		25,50		
		4,25*9*2		7,65		
		3,07*1,05*8		25,79		
		1,21*9*80		87,12		
133	R	Demontáž stávajícího žebříku	ks	1,00	440,84	440,84
		F.02.1.1.6. SV:1		1,00		
		předpokládaná hmotnost 425kg:				
134	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	10,03	431,86	4 331,82
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				101 048,94
Díl:	781	Obklady keramické				
135	781240121R00	Obkládání stěn vněj. keram. do tmele do 300x300 mm vč.zařezání u terénu	m2	12,57	258,78	3 253,12
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3.+F.02.1.1.6.+F.02.1.1.7.:				
		SV: 3*14,285		4,29		
		3*1,385		0,42		
		SZ: 3*6,62		1,99		
		10,125*2		2,03		
		0,2*1,385*3		0,83		
		-(1,5+2,4)*2		-0,78		
		JV:16,270*2		3,25		
		0,2*1,385*2		0,55		
136	781429705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně flexibilní hmota	m2	12,57	5,20	65,35
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3.+F.02.1.1.6.+F.02.1.1.7.:				
		SV: 3*14,285		4,29		
		3*1,385		0,42		
		SZ: 3*6,62		1,99		
		10,125*2		2,03		
		0,2*1,385*3		0,83		
		-(1,5+2,4)*2		-0,78		
		JV:16,270*2		3,25		
		0,2*1,385*2		0,55		
137	R	Soklová tvarovka okapní keramická mrazuvzdorná 80x300x9mm D+M,vč.flex.lepidla a spárovací hmoty	m	51,71	85,00	4 395,35
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3.+F.02.1.1.6.+F.02.1.1.7.:				
		SV:14,285		14,29		
		1,385		1,39		
		SZ:6,62		6,62		
		10,125		10,13		
		1,385*3		4,16		
		-(1,5+2,4)		-3,90		
		JV:16,270		16,27		
		1,385*2		2,77		
138	58582100	Malta lepicí Flexibilní	kg	50,28	19,61	985,97
		Začátek provozního součtu				
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3.+F.02.1.1.6.+F.02.1.1.7.:				
		SV: 3*14,285		4,29		
		3*1,385		0,42		
		SZ: 3*6,62		1,99		
		10,125*2		2,03		
		0,2*1,385*3		0,83		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B	Objekt B-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-(1,5+2,4)*2		-0,78		
		JV:16,270*2		3,25		
		0,2*1,385*2		0,55		
		Konec provozního součtu		12,57		
		Mezisoučet				
		12,571*4		50,28		
139	59764203	Dlažba mrazuvzdorná matná 300x300x9 mm	m2	12,95	319,20	4 133,03
		Začátek provozního součtu				
		F.02.1.1.2.+F.02.1.1.3.+F.02.1.1.6.+F.02.1.1.7.:				
		SV:3*14,285		4,29		
		,3*1,385		0,42		
		SZ:3*6,62		1,99		
		10,125*2		2,03		
		0,2*1,385*3		0,83		
		-(1,5+2,4)*2		-0,78		
		JV:16,270*2		3,25		
		0,2*1,385*2		0,55		
		Konec provozního součtu		12,57		
		Mezisoučet				
		12,571*1,03		12,95		
140	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,30	184,19	55,98
	Celkem za	781 Obklady keramické				12 888,80
Díl:	784	Malby				
141	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	276,60	6,09	1 683,62
		F.02.1.1.2+F.02.1.1.3:(16,27+16,27+11,82+11,82)*3,1*2		348,32		
		oprava maleb po výměně otvorů:				
		-1,5*2,2		-3,30		
		-2,4*2,2		-5,28		
		-1,5*2,05*5		-15,38		
		-1,2*1,45*2		-3,48		
		-1*2,05		-2,05		
		-2,65*2*2		-10,60		
		-(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		-5,45		
		-3,5*2,05*2		-14,35		
		-1,8*2,05*2		-7,38		
		-,9*1,45*3		-3,92		
		-(2,05*,75)+(2,85*1)		1,31		
		-,9*2,05*1		-1,85		
142	784452916U00	Obnov disp otěr bílá m-3,8	m2	276,60	23,98	6 632,28
		F.02.1.1.2+F.02.1.1.3:(16,27+16,27+11,82+11,82)*3,1*2		348,32		
		oprava maleb po výměně otvorů:				
		-1,5*2,2		-3,30		
		-2,4*2,2		-5,28		
		-1,5*2,05*5		-15,38		
		-1,2*1,45*2		-3,48		
		-1*2,05		-2,05		
		-2,65*2*2		-10,60		
		-(2,65*2,05*2)+(,95*2,85*2)		-5,45		
		-3,5*2,05*2		-14,35		
		-1,8*2,05*2		-7,38		
		-,9*1,45*3		-3,92		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B	Objekt B-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-(2,05*75)+(2,85*1)		1,31		
		-,9*2,05*1		-1,85		
	Celkem za	784 Malby				8 315,90
Díl:	M11	Hromosvod				
143	R	Revize hromosvodů vč.kompletace k revizi	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		F.02.1.1.1.:1		1,00		
144	R	Demontáž jímacího vedení a svodů hromosvodu vč.kotev, podpěr, konzol, podružného materiálu	m	115,00	90,59	10 417,85
		F.02.1.1.1.:4*8,5		34,00		
		13*3		39,00		
		18*2		36,00		
		2*3		6,00		
145	R	Montáž a dodávka jímacího vedení a svodů vč.kotev, podpěr, konzol, podružného materiálu	m	115,00	227,39	26 149,85
		F.02.1.1.1.:4*8,5		34,00		
		13*3		39,00		
		18*2		36,00		
		2*3		6,00		
	Celkem za	M11 Hromosvod				41 567,70
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
146	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m skládkovné suti s asfaltem, 5km nad 10km Třebovice	t	96,27	10,50	1 010,78
		Začátek provozního součtu				
		5,89004		5,89		
		26,72587/2		13,36		
		Konec provozního součtu		19,25		
		Mezisoučet				
		19,253*5		96,27		
147	979099141U00	Skládkovné suť s asfaltem skládka Třebovice	t	19,25	190,00	3 658,07
		5,89004		5,89		
		26,72587/2		13,36		
148	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, sklo, dřevo	t	119,88	456,00	54 666,28
		odpočet tonáže suti s asfaltem: 139,1352-19,253		119,88		
149	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	139,14	119,77	16 663,85
150	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	139,14	51,35	7 144,20
151	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m ručně	t	139,14	101,23	14 085,33
152	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	139,14	153,80	21 399,07
153	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	1 252,22	10,50	13 148,27
154	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m ručně	t	556,54	11,28	6 280,08
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				138 055,94

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Rozpočet	1	Objekt C-stavební část	JKSO	801.31
Objekt			SKP	
S003	Objekt C		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
2011/086	Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,Svitavy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Svitavy			
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	1 382 084	
Z	PSV celkem	702 584	
R	M práce celkem	118 209	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	2 202 876	
	HZS	7 980	
	ZRN+HZS	2 210 856	
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 210 856	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	2 210 856 Kč
DPH		21,0 %	464 280 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 675 136 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,S	Rozpočet : 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	35 696	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	3 758	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	4 347	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	87 833	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	30 080	0	0	0	0
5 Komunikace	19 157	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	38 305	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	387 997	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	139 667	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	175 911	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	65 075	0	0	0	5 586
94 Lešení a stavební výtahy	64 766	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	91 651	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	60 022	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	12 313	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	160 977	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	196 795	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	23 871	0	0	2 394
762 Konstrukce tesařské	0	45 072	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	29 886	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	72 830	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	61 611	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	10 782	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	16 679	0	0	0
781 Obklady keramické	0	60 327	0	0	0
784 Malby	0	11 440	0	0	0
M11 Hromosvod	0	0	0	39 929	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	22 800	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	55 480	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	177 817	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 382 084	702 584	0	118 209	7 980

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				387 997,04
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
58	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20) vč.obvodové dilatace EPS 10mm	m3	2,06	2 410,72	4 974,04
		F.03.1.1.4.-nové místnosti 121- 125,127:,(91+,15+1,46)*(1,7+,1+1,2)*,15		1,13		
		1,92*2,1*,15		0,60		
		1,03*2,1*,15		0,32		
59	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	2,06	24,72	51,01
		F.03.1.1.4.-nové místnosti 121- 125,127:,(91+,15+1,46)*(1,7+,1+1,2)*,15		1,13		
		1,92*2,1*,15		0,60		
		1,03*2,1*,15		0,32		
60	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,06	23 011,65	1 406,01
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.4.-nové místnosti 121-125,127:,(91+,15+1,46)*(1,7+,1+1,2)		7,56		
		1,92*2,1		4,03		
		1,03*2,1		2,16		
		Konec provozního součtu		13,76		
		Mezisoučet				
		13,755*4,44/1000		0,06		
61	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	2,06	721,24	1 488,13
		F.03.1.1.4.-nové místnosti 121- 125,127:,(91+,15+1,46)*(1,7+,1+1,2)*,15		1,13		
		1,92*2,1*,15		0,60		
		1,03*2,1*,15		0,32		
62	632411145RT1	Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 45 mm samonivelační anhydritový potěr 20 110	m2	22,94	411,92	9 449,44
		F.03.1.1.4.-nové místnosti 121- 125,127:1,67+1,78+2,47+1,53+4,03+2,54+8,92		22,94		
63	632411150RU1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm samonivelační anhydritový potěr 20	m2	56,09	453,96	25 462,80
		F.03.1.1.4.-126 učebna:56,09		56,09		
64	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	279,94	18,13	5 076,43
		F.03.1.1.6.: (10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(10,15+,06+,06)*(7,97+,06+,06)		83,08		
		2,4*4,22		10,13		
65	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	9,41	142,25	1 339,14
		F.03.1.1.4.+F.01.1.1.8.-nové zdivo:				
		atiky:(2,77+2,98)*,3		1,73		
		(8,97+10,15+6,510)*,3		7,69		
66	R	Sanace speciální sanační stěrkou tl.20mm	m2	279,94	323,00	90 420,20
		F.03.1.1.6.: (10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(10,15+,06+,06)*(7,97+,06+,06)		83,08		
		2,4*4,22		10,13		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				139 667,21
Díl:	64	Výplně otvorů				
67	641954211R00	Osazení ráhů okenních dvojitých, pl. do 2,5 m2 D+M	kus	8,00	270,00	2 159,98
		F.03.1.1.13.:4+3+1		8,00		
68	641954341R00	Osazení ráhů okenních dvojitých, pl. do 4 m2 D+M	kus	2,00	343,69	687,39
		F.03.1.1.13.:2		2,00		
69	641954451R00	Osazení ráhů okenních dvojitých, pl. do 10 m2 D+M	kus	4,00	483,22	1 932,89

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		F.03.1.1.13.:2+1+1		4,00		
70	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	97,93	57,21	5 602,22
		F.03.1.1.13.: (9+9+2,05+2,05)*4		23,60		
		(2,4+2,4+1,9+1,9)*2		17,20		
		(3,25+3,25+2,35+2,35)*1		11,20		
		(1,8+1,8+1,5+1,5)*2		13,20		
		(,9+9+9+9)*3		10,80		
		(3,6+3,6+1,966+1,966)*1		11,13		
		(,9+9+2,1+2,1)*1		6,00		
		(,9+9+1,5+1,5)*1		4,80		
71	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 60 x 197 x 11 cm	kus	1,00	590,04	590,04
		F.03.1.1.4.:1		1,00		
72	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 11 cm	kus	4,00	599,92	2 399,67
		F.03.1.1.4.:2+2		4,00		
73	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm	kus	3,00	580,92	1 742,75
		F.03.1.1.4.:2+1		3,00		
74	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně CgH 80x197x11 cm	kus	1,00	240,99	240,99
		F.03.1.1.4.:1		1,00		
75	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., pl. do 2,5 m2 vč.protipožární zárubně	kus	1,00	1 624,79	1 624,79
		F.03.1.1.4.:1		1,00		
76	R1	Osaz dveř zárub plast 4 m2 na MPP	kus	1,00	380,00	380,00
		F.03.1.1.13.:1		1,00		
77	33T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-900x2050mm	ks	4,00	5 980,36	23 921,46
		F.03.1.1.13.:4		4,00		
78	34T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-2400x2350mm	ks	2,00	14 502,85	29 005,70
		F.03.1.1.13.:2		2,00		
79	35T	Balk.sestava PVC bezp.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-3250x2350mm	ks	1,00	17 677,79	17 677,79
		F.03.1.1.13.:1		1,00		
80	36T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-1800x1500mm	ks	2,00	7 991,44	15 982,88
		F.03.1.1.13.:2		2,00		
81	37T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-900x900mm	ks	3,00	4 594,69	13 784,08
		F.03.1.1.13.:3		3,00		
82	38T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-3600x2050mm	ks	1,00	22 581,73	22 581,73
		F.03.1.1.13.:1		1,00		
83	39T	Vchodové dveře PVCbezp.kování,dvojsklo,U=1,3W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-900x2100	ks	1,00	28 054,26	28 054,26
		F.03.1.1.13.:1		1,00		
84	40T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-900x1500mm	ks	1,00	3 965,83	3 965,83
		F.03.1.1.13.:1		1,00		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	R	Těsnění vnitřní otvorových prvků parotěsná páska	m	97,93	18,26	1 788,51
		F.03.1.1.13.: (9+9+2,05+2,05)*4		23,60		
		(2,4+2,4+1,9+1,9)*2		17,20		
		(3,25+3,25+2,35+2,35)*1		11,20		
		(1,8+1,8+1,5+1,5)*2		13,20		
		(9+9+9+9)*3		10,80		
		(3,6+3,6+1,966+1,966)*1		11,13		
		(9+9+2,1+2,1)*1		6,00		
		(9+9+1,5+1,5)*1		4,80		
86	R	Těsnění venkovní otvorových prvků páska z paropropustné folie	m	97,93	18,26	1 788,51
		F.03.1.1.13.: (9+9+2,05+2,05)*4		23,60		
		(2,4+2,4+1,9+1,9)*2		17,20		
		(3,25+3,25+2,35+2,35)*1		11,20		
		(1,8+1,8+1,5+1,5)*2		13,20		
		(9+9+9+9)*3		10,80		
		(3,6+3,6+1,966+1,966)*1		11,13		
		(9+9+2,1+2,1)*1		6,00		
		(9+9+1,5+1,5)*1		4,80		
Celkem za		64 Výplně otvorů				175 911,48
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
87	916531111RT6	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 bez opěry včetně obrubníku 100x8x25	m	15,68	164,04	2 572,12
		F.03.1.1.4.3. 14+4+3,14+5,4		15,68		
88	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	48,83	14,38	702,33
		F.03.1.1.13.: 9*2,05*4		7,38		
		2,4*1,9*2		9,12		
		3,25*2,35*1		7,64		
		1,8*1,5*2		5,40		
		9*9*3		2,43		
		3,6*1,966*1		7,08		
		9*2,1*1		1,89		
		9*1,5*1		1,35		
		stávající: 1,38*2,75		3,80		
		1*2,75		2,75		
89	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	254,16	33,84	8 600,79
		F.03.1.1.4.: 8,99+27,13+10,32+8,75+15,72+9,76+17,37+18,72+9,15+3,36+6,38+1,91+1,18+1,16+1,3+15,68+4,66+4,49+7,62		173,65		
		8,92+1,67+1,78+2,47+1,53+4,03+56,09+2,54+1,48		80,51		
90	R	Značení únikových cest-tabulky fotoluminiscenční provedení	soubor	1,00	1 140,00	1 140,00
		PBŘS:1		1,00		
91	R	Výsuvná markýza na elektrické ovládání-kompletní dodávka a montáž	ks	1,00	26 600,00	26 600,00
		F.03.1.1.4.-ozn.F:1		1,00		
		pohon,čidla,ovladač,řídící systém,vodič,zapojení v rozvaděči,jistiění:				
92	R	Vnitřní čisticí zóna kompletní dodávka-ozn.D D+M	ks	1,00	7 600,00	7 600,00
		F.03.1.1.4.-ozn.D:1		1,00		
93	R	Tahové zkoušky podkladu	ks	8,00	190,00	1 520,00
94	R	D+M PHP práškový s hasicí schopností 21A	ks	2,00	1 900,00	3 800,00
		PBŘS:2		2,00		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
95	R	Bezpečnostní tabulky-uzávěr vody, plynu, hlavní vypínač el. soubor		1,00	1 140,00	1 140,00
		PBŘS:1		1,00		
96	R	Odtrhové zkoušky podkladu F.03.1.1.1.4	ks	4,00	190,00	760,00
				4,00		
97	R	Venkovní čistící zóna kompletní dodávka-ozn.C D+M F.03.1.1.4.-ozn.C:1	ks	1,00	7 600,00	7 600,00
				1,00		
98	R	Oplocení z pletiva v rámech, ocelové sloupky F.03.1.1.4.plot -drátěné pletivo na rámech z kulatiny pr. 12 mm, v. 120 cm, synt. nátěr, branka šíře 90 cm:8 výkop patek,zabetonování,odvoz zeminy,dodávka a montáž oplocení:	m	8,00	380,00	3 040,00
				8,00		
99	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a zednické zapravení otvorových prvků vně i uvnitř	hod	35,00	159,60	5 586,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						70 661,25
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
100	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m F.03.1.1.1.4.:18,8*4,3 (8,47+2,92)*4,3 (11,150+1,2+1,2)*4,3 25,08*4,3 2,77*4,3 (11,16+1,2)*4,3	m2	360,99	18,66	6 734,94
				80,84		
				48,98		
				58,27		
				107,84		
				11,91		
				53,15		
101	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 Začátek provozního součtu F.03.1.1.1.4.:18,8*4,3 (8,47+2,92)*4,3 (11,150+1,2+1,2)*4,3 25,08*4,3 2,77*4,3 (11,16+1,2)*4,3 Konec provozního součtu Mezisoučet 360,985*3	m2	1 082,96	30,80	33 356,05
				80,84		
				48,98		
				58,27		
				107,84		
				11,91		
				53,15		
				360,99		
				1 082,96		
102	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m F.03.1.1.1.4.:18,8*4,3 (8,47+2,92)*4,3 (11,150+1,2+1,2)*4,3 25,08*4,3 2,77*4,3 (11,16+1,2)*4,3	m2	360,99	13,17	4 753,22
				80,84		
				48,98		
				58,27		
				107,84		
				11,91		
				53,15		
103	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 0 Začátek provozního součtu F.03.1.1.4.:8,99+27,13+10,32+8,75+15,72+9,76+17,37+18,72+9,15+3,36+6,38+1,91+1,18+1,16+1,3+15,68+4,66+4,49+7,62 Konec provozního součtu Mezisoučet 1/3 plochy:173,65/3 8,92+1,67+1,78+2,47+1,53+4,03+56,09+2,54+1,48	m2	138,39	53,50	7 403,66
				173,65		
				173,65		
				57,88		
				80,51		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
104	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	360,99	8,86	3 198,90
		F.03.1.1.1.4.:18,8*4,3		80,84		
		(8,47+2,92)*4,3		48,98		
		(11,150+1,2+1,2)*4,3		58,27		
		25,08*4,3		107,84		
		2,77*4,3		11,91		
		(11,16+1,2)*4,3		53,15		
105	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 082,96	6,83	7 399,18
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.1.4.:18,8*4,3		80,84		
		(8,47+2,92)*4,3		48,98		
		(11,150+1,2+1,2)*4,3		58,27		
		25,08*4,3		107,84		
		2,77*4,3		11,91		
		(11,16+1,2)*4,3		53,15		
		Konec provozního součtu		360,99		
		Mezisoučet				
		360,985*3		1 082,96		
106	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	360,99	5,32	1 920,44
		F.03.1.1.1.4.:18,8*4,3		80,84		
		(8,47+2,92)*4,3		48,98		
		(11,150+1,2+1,2)*4,3		58,27		
		25,08*4,3		107,84		
		2,77*4,3		11,91		
		(11,16+1,2)*4,3		53,15		
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						64 766,40
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
107	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	75,12	35,54	2 669,37
		F.03.1.1.4.: (5,57+5,57+3,78+2,5+2,5+1,6+1,4+1)*2,72		65,06		
		-6*2		-1,20		
		-8*2		-1,60		
		1,5*2,72		4,08		
		-6*2		-1,20		
		1,4*2,72		3,81		
		-8*2		-1,60		
		2,12*2,72		5,77		
		1*2		2,00		
108	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	8,45	226,25	1 912,85
		F.03.1.1.8.+F.03.1.1.6.: (4,81+1,32+1,96+1,96)*4*9		3,62		
		(1,2*1,50*4)		0,72		
		(2,4*1,95*4)		1,87		
		0,428*2,35*2*4		0,80		
		,9*2*4*2		1,44		
109	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	26,28	1 034,12	27 173,57
		F.03.1.1.6.-střecha: (10,3+.06+.06)*(17,8+.06+.06)*,07		13,07		
		(10,15+.06+.06)*(5,77+.06+.06)*,07		4,23		
		2,4*4,22*07		0,71		
		F.03.1.1.13.-parapety: (9)*4*4*05		0,07		
		(2,4)*2*4*05		0,10		
		(3,25)*1*4*05		0,07		
		(1,8)*2*4*05		0,07		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(,9)*3*,4*,05		0,05		
		(3,6)*1*,4*,05		0,07		
		(,9)*1*,4*,05		0,02		
		(,9)*1*,4*,05		0,02		
		F.03.1.1.4.-učebna:(56,09+8,92)*,1		6,50		
		1.25:4,03*1		0,40		
		1.20:8,92*1		0,89		
110	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické	m2	5,55	38,25	212,29
		F.03.1.1.4.:1,91+1,18+1,16+1,3		5,55		
111	967031132R00	Prisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	3,40	45,67	155,29
		F.03.1.1.4.:4*2,35*2		1,88		
		1,9*,4*2		1,52		
112	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	11,16	65,77	734,00
		F.03.1.1.13.:1,845*4		7,38		
		,81*3		2,43		
		1,35*1		1,35		
113	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	5,40	54,06	291,90
		F.03.1.1.13.:2,7*2		5,40		
114	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	23,84	46,75	1 114,26
		F.03.1.1.13.:4,56*2		9,12		
		7,6375*1		7,64		
		7,0776*1		7,08		
115	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,80	100,91	988,94
		F.03.1.1.4.:8*2*5		8,00		
		,6*3		1,80		
116	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	24,12	47,72	1 150,90
		F.03.1.1.4.:2,05*2		4,10		
		2,86*7		20,02		
117	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm	m	15,94	113,16	1 803,83
		F.03.1.1.4.:2,86*4		11,44		
		1,5*3		4,50		
118	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	23,70	87,26	2 068,16
		F.01.1.1.3.:1,3*2*2		5,20		
		2,8*2*2		11,20		
		3,65*2		7,30		
119	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm	m	13,00	783,48	10 185,23
		F.031.1.4.:3+3+4+3		13,00		
120	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	64,53	35,46	2 288,59
		F.03.1.1.4.:4,02*2,1		8,44		
		5,57*10,07		56,09		
121	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	121,40	27,94	3 392,22
		F.03.1.1.13.: (9+2,05+2,05)*4*,3		6,00		
		(2,4+1,9+1,9)*2*,3		3,72		
		(3,25+2,35+2,35)*1*,3		2,39		
		(1,8+1,5+1,5)*2*,3		2,88		
		(9+9+9)*3*,3		2,43		
		(3,6+1,966+1,966)*1*,3		2,26		
		(9+2,1+2,1)*1*,3		1,53		
		konec výpočtu ostění: (9+1,5+1,5)*1*,3		1,17		
		otvory v učebně 1.26:-4,56*2		-9,12		
		-7,6375		-7,64		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(5,57+5,57+10,07+10,07)*2,82		88,21		
		1.20:(4,02+4,02+2,1+2,1)*2,82		34,52		
		-.9*2*2		-3,60		
		-.8*2		-1,60		
		-1,2*1,45		-1,74		
122	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	46,68	21,49	1 003,21
		F.03.1.1.6. střecha:				
		atiky:(10,15+10,15+7,97+8,88)*,5		18,58		
		(10,3+10,3+17,8+17,8)*,5		28,10		
123	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	121,40	245,40	29 792,74
		F.03.1.1.13.:(,9+2,05+2,05)*4*,3		6,00		
		(2,4+1,9+1,9)*2*,3		3,72		
		(3,25+2,35+2,35)*1*,3		2,39		
		(1,8+1,5+1,5)*2*,3		2,88		
		(,9+ ,9+ ,9)*3*,3		2,43		
		(3,6+1,966+1,966)*1*,3		2,26		
		(,9+2,1+2,1)*1*,3		1,53		
		konec výpočtu ostění:(,9+1,5+1,5)*1*,3		1,17		
		otvory v učebně 1.26:-4,56*2		-9,12		
		-7,6375		-7,64		
		(5,57+5,57+10,07+10,07)*2,82		88,21		
		1.20:(4,02+4,02+2,1+2,1)*2,82		34,52		
		-.9*2*2		-3,60		
		-.8*2		-1,60		
		-1,2*1,45		-1,74		
		0				
124	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %	m2	24,48	24,72	605,14
		F.03.1.1.4.-1.25:(1,92+2,1+1,92)*2,82		16,75		
		-1*2		-2,00		
		1.27:(1,03+1,03+2,1)*2,82		11,73		
		-1*2		-2,00		
125	978059631R00	Odsěkání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	39,10	73,32	2 866,41
		F.03.1.1.4.:(18,8+11,16+4,06+2,1+1,42+6,65+11,15+6,65+4,47+2,1+2+16,32)*,45		39,10		
126	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	40,00	12,36	494,35
		F.03.1.1.3.+TZ:40		40,00		
127	981011	Demolice zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC zděný přístřešek na VZT na střeše	m3	4,80	155,80	747,84
		F.03.1.1.6.:2*2*1,2		4,80		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				91 651,09
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
128	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	180,75	332,07	60 021,73
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				60 021,73
Díl: 711	Izolace proti vodě					
129	711111002RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN	m2	81,05	3,62	293,25
		F.03.1.1.4.-nové místnosti 121-				
		125,127:(,91+,15+1,46+,25)*(1,7+,1+1,2+,25)		9,00		
		1,92*2,1		4,03		
		(1,03+ ,25)*(2,1+ ,25)		3,01		
		učebna 126:56,09		56,09		
		1.20:8,92		8,92		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
130	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	7,57	6,30	47,68
		F.03.1.1.2.:(3,23+2,77+,14)*1		6,14		
		1,9*,75		1,43		
131	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	81,05	31,76	2 574,04
		F.03.1.1.4.-nové místnosti 121-125,127:,(91+,15+1,46+,25)*(1,7+,1+1,2+,25)		9,00		
		1,92*2,1		4,03		
		(1,03+,25)*(2,1+,25)		3,01		
		učebna 126:56,09		56,09		
		1.20:8,92		8,92		
132	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	7,57	36,13	273,33
		F.03.1.1.2.:(3,23+2,77+,14)*1		6,14		
		1,9*,75		1,43		
133	62836109	Pás asfaltovaný těžký minerál(radon)	m2	102,29	87,40	8 940,01
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.4.-nové místnosti 121-125,127:,(91+,15+1,46+,25)*(1,7+,1+1,2+,25)		9,00		
		1,92*2,1		4,03		
		(1,03+,25)*(2,1+,25)		3,01		
		učebna 126:56,09		56,09		
		Konec provozního součtu		72,13		
		Mezisoučet				
		vodorovná izolace:72,1325*1,15		82,95		
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.2.:(3,23+2,77+,14)*1		6,14		
		1,9*,75		1,43		
		Konec provozního součtu		7,57		
		Mezisoučet		82,95		
		7,565*1,2		9,08		
		1.20:8,92*1,15		10,26		
134	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,55	335,00	184,81
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				12 313,10
Díl:	712	Živičné krytiny				
135	712300831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	304,12	4,94	1 503,45
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(10,15+,06+,06)*(5,77+,06+,06)		60,49		
		2,4*4,22		10,13		
		atiky:(10,3+,06+,06)*2*,5		10,42		
		(17,8+,06+,06)*2*,5		17,92		
		(10,15+,06+,06)*2*,5		10,27		
		(5,77+5,77+2,4+2,4)*,5		8,17		
136	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé asfaltový pás	m2	304,12	6,13	1 862,97
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(10,15+,06+,06)*(5,77+,06+,06)		60,49		
		2,4*4,22		10,13		
		atiky:(10,3+,06+,06)*2*,5		10,42		
		(17,8+,06+,06)*2*,5		17,92		
		(10,15+,06+,06)*2*,5		10,27		
		(5,77+5,77+2,4+2,4)*,5		8,17		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
137	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy	m2	304,12	0,64	196,10
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(10,15+,06+,06)*(5,77+,06+,06)		60,49		
		2,4*4,22		10,13		
		atiky:(10,3+,06+,06)*2*,5		10,42		
		(17,8+,06+,06)*2*,5		17,92		
		(10,15+,06+,06)*2*,5		10,27		
		(5,77+5,77+2,4+2,4)*,5		8,17		
138	712300845U00	Odstranění hlavice střecha -10st	kus	11,00	22,91	252,02
		F.03.1.1.6.:11		11,00		
139	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	361,07	9,14	3 300,75
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(7,97+,06+,06)*(10,150+,06+,06)		83,08		
		,91*(2,77-,5+,06)		2,12		
		atiky:(10,15+,06+,06+10,15+,06+,06+7,97+,06+,06+8,88+,06+,06)*,9		35,75		
		5				
		(10,3+10,3+17,8+17,8)*,95		53,39		
140	712341559RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového pásu	m2	361,07	117,08	42 272,98
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(7,97+,06+,06)*(10,150+,06+,06)		83,08		
		,91*(2,77-,5+,06)		2,12		
		atiky:(10,15+,06+,06+10,15+,06+,06+7,97+,06+,06+8,88+,06+,06)*,9		35,75		
		5				
		(10,3+10,3+17,8+17,8)*,95		53,39		
141	712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólie PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie odolná UV tl.1,5mm	m2	350,32	259,97	91 072,82
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3)*(17,8)		183,34		
		vč.kotvicích lišt,pásku,koty,rohy:(7,97)*(10,150)		80,90		
		,91*(2,77-,5)		2,07		
		atiky:(10,15+10,15+7,97+8,88)*,9		33,44		
		(10,3+10,3+17,8+17,8)*,9		50,58		
142	712491171RZ1	Povlaková krytina střech do 30°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	350,32	13,80	4 835,06
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3)*(17,8)		183,34		
		(7,97)*(10,150)		80,90		
		,91*(2,77-,5)		2,07		
		atiky:(10,15+10,15+7,97+8,88)*,9		33,44		
		(10,3+10,3+17,8+17,8)*,9		50,58		
143	R	Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu	m2	271,93	24,32	6 613,34
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(7,97+,06+,06)*(10,150+,06+,06)		83,08		
		,91*(2,77-,5+,06)		2,12		
		Konec provozního součtu		271,93		
		Mezisoučet				
		271,93		271,93		
144	R	Kotvení folie přes vrstvu TI do stávající stropní konstrukce-kotvy,podložky,montáž,dodávka	m2	350,32	22,95	8 040,46
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3)*(17,8)		183,34		
		(7,97)*(10,150)		80,90		
		,91*(2,77-,5)		2,07		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		atiky:(10,15+10,15+7,97+8,88)*,9		33,44		
		(10,3+10,3+17,8+17,8)*,9		50,58		
145	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	3,07	334,28	1 027,31
	Celkem za	712 Živičné krytiny				160 977,27
Díl:	713	Izolace tepelné				
146	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm tl.100mm	m2	257,34	20,02	5 151,94
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(10,15+,06+,06)*(5,77+,06+,06)		60,49		
		2,4*4,22		10,13		
147	713121111RV1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 50 mm	m2	81,05	6,62	536,32
		F.03.1.1.4.-nové místnosti 121-125,127:,(91+,15+,1,46+,25)*(1,7+,1+,1,2+,25)		9,00		
		polystyren EPS 150S:1,92*2,1		4,03		
		(1,03+,25)*(2,1+,25)		3,01		
		učebna 126:56,09		56,09		
		120:8,92		8,92		
148	713141123R00	Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,2vrstvá tl.220-340mm	m2	543,86	30,11	16 376,34
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(7,97+,06+,06)*(10,150+,06+,06)		83,08		
		,91*(2,77-,5+,06)		2,12		
		Konec provozního součtu		271,93		
		Mezisoučet				
		2xvrstva:271,931*2		543,86		
149	713190814R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 20 cm	m2	271,93	84,42	22 956,42
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(7,97+,06+,06)*(10,150+,06+,06)		83,08		
		,91*(2,77-,5+,06)		2,12		
150	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	81,05	23,18	1 878,80
		F.03.1.1.4.-nové místnosti 121-125,127:,(91+,15+,1,46+,25)*(1,7+,1+,1,2+,25)		9,00		
		polystyren EPS 150S:1,92*2,1		4,03		
		(1,03+,25)*(2,1+,25)		3,01		
		učebna 126:56,09		56,09		
		120:8,92		8,92		
151	R	Izolace tepelná nadstřešních potrubí tl.50mm Al folie+miner.vláknno, v.1m, DN160mm	m	11,00	247,00	2 717,00
		F.03.1.1.6.:11		11,00		
152	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S vč.spádových klínů	m3	80,20	1 828,41	146 633,20
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(7,97+,06+,06)*(10,150+,06+,06)		83,08		
		,91*(2,77-,5+,06)		2,12		
		Konec provozního součtu		271,93		
		Mezisoučet				
		271,931*((,34+ ,22)/2)*1,02		77,66		
		doplnění stropu:10,8*,23*1,02		2,53		
153	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,79	304,43	544,78
	Celkem za	713 Izolace tepelné				196 794,79

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
154	721151210R00	Potrubí PE, dešťové, D 160 x 6,2	m	11,00	578,69	6 365,64
		F.03.1.1.6.:11		11,00		
155	721170967R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 160	kus	11,00	380,00	4 180,00
		F.03.1.1.6.:11		11,00		
156	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 160	m	16,50	12,57	207,44
		F.03.1.1.6.:1,5*11		16,50		
157	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125	kus	3,00	51,28	153,84
		F.03.1.1.6.:3		3,00		
158	721273200R00	Ventilační střešní souprava HL DN150,dl.1200	kus	11,00	657,61	7 233,74
		F.03.1.1.6.:11		11,00		
159	R	Vtok střešní PVC DN 150 vč.přípravy pro připojení ohřevu proti zamrzání	kus	3,00	1 900,00	5 700,00
		F.03.1.1.6.:3		3,00		
		vodíč,zapojení v rozvadeči,jišťení:				
160	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,15	199,82	30,61
161	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a kontrola potrubí ve střeše+zednické výpomoci	hod	15,00	159,60	2 394,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				26 265,27
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
162	R	Obložení stěn OSB P+D 20-22mm kotvy do zdiva přes vrstvu TI	m2	158,70	278,16	44 142,60
		F.03.1.1.6.+D.8:				
		deska OSB 2x+kotvy do zdiva+montáž:				
		atiky:(10,15+10,15+7,97+8,88)*(,65+,7+,35)		63,16		
		(10,3+10,3+17,8+17,8)*(,65+,7+,35)		95,54		
163	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,80	516,21	929,79
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				45 072,39
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
164	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	4,00	13,80	55,21
		F.03.1.1.6.:4		4,00		
165	764331850R00	Demontáž lemování zdi, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	54,78	6,03	330,32
		F.03.1.1.6.:				
		(10,3+,06+,06)*2*,5		10,42		
		(17,8+,06+,06)*2*,5		17,92		
		(10,15+,06+,06)*2*,5		10,27		
		(5,77+5,77+2,4+2,4)*,5		8,17		
		2+2+2+2		8,00		
166	764410360R00	Oplechování parapetů včetně rohů AI, rš 400 mm vč.bočních plastových krytek	m	22,45	135,39	3 039,59
		F.03.1.1.13.:(.9)*4		3,60		
		(2,4)*2		4,80		
		(3,25)*1		3,25		
		(1,8)*2		3,60		
		(,9)*3		2,70		
		(3,6)*1		3,60		
		(,9)*1		0,90		
167	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	22,45	11,04	247,88
		F.03.1.1.13.:(.9)*4		3,60		
		(2,4)*2		4,80		
		(3,25)*1		3,25		
		(1,8)*2		3,60		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(,9)*3		2,70		
		(3,6)*1		3,60		
		(,9)*1		0,90		
168	764430360R00	Oplechování zdi včetně rohů z Al, rš 750 mm vč.podkladního plechu rš.300mm	m	85,82	205,79	17 659,69
		F.03.1.1.6. střecha:				
		atiky:(10,15+10,15+7,97+8,88+1)*,9		34,34		
		(10,3+10,3+17,8+17,8+1)*,9		51,48		
169	R	Oplechování nadstřešního potrubí Al plech tl.0,7mm v.1m DN250+úprava stříšky odvětrání	ks	11,00	760,00	8 360,00
		F.03.1.1.6.:11		11,00		
170	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,34	570,02	193,46
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				29 886,16
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
171	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	9,00	304,00	2 736,00
		F.03.1.1.4.:4+1+4		9,00		
172	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	1,00	357,96	357,96
		F.03.1.1.4.:1		1,00		
173	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	10,00	186,96	1 869,60
		F.03.1.1.4.:10		10,00		
174	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm vč.úpravy podkladu pro EPS 150 S tl.20mm	kus	8,00	41,61	332,86
		F.03.1.1.13.:4+3+1		8,00		
175	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm vč.úpravy podkladu pro EPS 150 S tl.20mm	kus	4,00	75,98	303,91
		F.03.1.1.13.:2+2		4,00		
176	766694114R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm vč.úpravy podkladu pro EPS 150 S tl.20mm	kus	2,00	85,26	170,53
		F.03.1.1.13.:1+1		2,00		
177	6116	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak A atyp-okno 500x600mm	kus	1,00	4 940,00	4 940,00
		F.03.1.1.4.:1		1,00		
178	R	Atika-OSB 20mm,TI 40mm,SOP kompletní provedení dle D.8.	m	91,90	395,20	36 318,88
		deska OSB20 2x,D+M:91,9		91,90		
		F.03.1.1.6.:				
179	R	Dmtž parapet deska š -30cm vnitřní parapet	m	22,45	18,54	416,31
		F.03.1.1.13.: (,9)*4		3,60		
		(2,4)*2		4,80		
		(3,25)*1		3,25		
		(1,8)*2		3,60		
		(,9)*3		2,70		
		(3,6)*1		3,60		
		0				
		(,9)*1		0,90		
180	54914620	Dveřní kování standardní klíč Cr	kus	10,00	459,80	4 598,00
		F.03.1.1.4.:10		10,00		
181	61160126	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 lak A	kus	1,00	734,92	734,92
		F.03.1.1.4.:1		1,00		
182	61160156	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak A	kus	4,00	744,04	2 976,16
		F.03.1.1.4.:2+2		4,00		
183	61160186	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak A	kus	3,00	775,20	2 325,60
		F.03.1.1.4.:3		3,00		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
184	61165611	Dveře vnitřní protipožární EI30 80x197 cm CPL 0,2	kus	1,00	3 154,00	3 154,00
		F.03.1.1.4.:1		1,00		
185	61187552	Deska parapetní profilovaná laminovaná dřevotřísko vč.povrchové úpravy,ukončení,SOP,EPS 150 S tl.20mm	m	24,70	466,64	11 523,67
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.13.:(.9)*4		3,60		
		(2,4)*2		4,80		
		(3,25)*1		3,25		
		(1,8)*2		3,60		
		(,9)*3		2,70		
		(3,6)*1		3,60		
		0				
		(,9)*1		0,90		
		Konec provozního součtu		22,45		
		Mezisoučet				
		22,45*1,1		24,70		
186	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,30	242,34	71,55
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				72 829,95
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
187	767833100R00	Montáž žebříků do zdíva s bočnicemi	m	5,00	87,99	439,93
		F.03.1.1.1.:5		5,00		
188	R	Díleňská dokumentace žebříku	ks	1,00	1 900,00	1 900,00
		F.03.1.1.1.:1		1,00		
189	R	Kompletní dodávka držáku na anténu pozinkovaný dodávka+montáž, stávající demontáž	ks	1,00	2 660,00	2 660,00
		F.03.1.1.1.:1		1,00		
190	R	Přístřešek A nad vstupem,kpl provedení dle D.10.	ks	1,00	19 000,00	19 000,00
		D.10. OSB tl.22mm,profil jakl,hydroizolační folie,textilie,třískocementová deska vč.nátěru.latě,SOP:1		1,00		
191	R	Přístřešek B nad vstupem,kpl provedení dle D.10.	ks	1,00	26 600,00	26 600,00
		D.10. OSB tl.22mm,profil jakl,hydroizolační folie,textilie,třískocementová deska vč.nátěru.latě,SOP:1		1,00		
192	R	Žebřík ocelový pozinkovaný vč.kotvicích prostředků dl.5500mm vč.zajištění proti nepovolenému vstupu	ks	1,00	10 450,00	10 450,00
		F.03.1.1.1.:1		1,00		
		provedení dle ČSN 743282:				
193	R	Demontáž stávajícího žebříku	ks	1,00	380,00	380,00
		F.03.1.1.1.:1		1,00		
194	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,51	357,55	180,67
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				61 610,59
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
195	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	19,57	244,72	4 789,17
		F.03.1.1.4.:1,91+1,18+1,16+1,3		5,55		
		1,67+1,78+2,47+1,53+4,03+2,54		14,02		
196	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	19,57	18,96	371,09
		F.03.1.1.4.:1,91+1,18+1,16+1,3		5,55		
		1,67+1,78+2,47+1,53+4,03+2,54		14,02		
197	59764202	Dlažba střední zátěž matná 200x200x9 mm	m2	20,16	274,69	5 536,89
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.4.:1,91+1,18+1,16+1,3		5,55		
		1,67+1,78+2,47+1,53+4,03+2,54		14,02		
		Konec provozního součtu		19,57		
		Mezisoučet				

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		19,57*1,03		20,16		
198	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,49	171,73	84,44
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				10 781,59
Díl:	776	Podlahy povlakové				
199	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	77,12	11,13	858,07
		F.03.1.1.4.:4,49+7,62+56,09+8,92		77,12		
200	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	53,56	3,76	201,46
		F.03.1.1.4.:10,07+10,07+5,57+5,57+5,57+5,57+5,57		53,56		
201	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	56,73	8,18	464,27
		F.03.1.1.4.:10,07+10,07+5,57+5,57		31,28		
		-3,25		-3,25		
		-8*3		-2,40		
		1,18+1,19+1,20:1,6+1,6+2,6+2,6		8,40		
		2,2+.58+1,7+1,5+3,2+1,54+.58+.8		12,10		
		-8*3		-2,40		
		2,5+2,5+4+4		13,00		
202	776511000RW2	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových včetně penízkové podlahoviny tl. 3,2 mm, modré	m2	77,12	33,48	2 581,69
		F.03.1.1.4.:4,49+7,62+56,09+8,92		77,12		
203	776511820R00	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou	m2	56,09	27,40	1 537,11
		F.03.1.1.4.:56,09		56,09		
204	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	77,12	12,23	943,05
		F.03.1.1.4.:4,49+7,62+56,09+8,92		77,12		
205	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm	m2	77,12	118,18	9 114,04
		F.03.1.1.4.:4,49+7,62+56,09+8,92		77,12		
206	R	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	77,12	11,40	879,17
		F.03.1.1.4.:4,49+7,62+56,09+8,92		77,12		
207	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,70	142,40	99,98
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				16 678,83
Díl:	781	Obklady keramické				
208	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	51,93	273,16	14 185,70
		F.03.1.1.4.:				
		1.21-vše na nové stěny:(1,15+1,15+1,2+1,2)*2		9,40		
		-8*2*2		-3,20		
		1.22-vše nové stěny:(1,22+1,22+1,2+1,2)*2		9,68		
		-8*2*2		-3,20		
		1.23-3xnová stěna, 1,7 stávající:(1,46+1,46+1,7+1,7)*2		12,64		
		-7*2		-1,40		
		1.24.-vše nové stěny:(,91+.91+1,7+1,7)*2		10,44		
		-7*2		-1,40		
		1.25-1xnová stěna 2,1, 3xstávající :(1,92+1,92+2,1+2,1)*2		16,08		
		-1*2		-2,00		
		1.26-stávající stěna:2,446*2		4,89		
209	781240121R00	Obkládání stěn vněj. keram. do tmele do 300x300 mm vč.zařízení u terénu	m2	30,28	258,78	7 836,51
		F.03.1.1.4+F.03.1.1.10.:(18,8+8,47+2,920)*,35		10,57		
		11,150*.35		3,90		
		2,4*.45*2		2,16		
		(25,08+2,77)*,35		9,75		
		11,16*.35		3,91		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
210	781429705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	82,21	5,20	427,38
		F.03.1.1.4+F.03.1.1.10.:(18,8+8,47+2,920)*,35		10,57		
		11,150*,35		3,90		
		2,4*,45*2		2,16		
		(25,08+2,77)*,35		9,75		
		11,16*,35		3,91		
		0				
		1.21-vše na nové stěny:(1,15+1,15+1,2+1,2)*2		9,40		
		-8*2*2		-3,20		
		1.22-vše nové stěny:(1,22+1,22+1,2+1,2)*2		9,68		
		-8*2*2		-3,20		
		1.23-3xnová stěna, 1,7 stávající:(1,46+1,46+1,7+1,7)*2		12,64		
		-7*2		-1,40		
		1.24.-vše nové stěny:(,91+,91+1,7+1,7)*2		10,44		
		-7*2		-1,40		
		1.25-1xnová stěna 2,1, 3xstávající :(1,92+1,92+2,1+2,1)*2		16,08		
		-1*2		-2,00		
		1.26-stávající stěna:2,446*2		4,89		
211	R	Soklová tvarovka okapní keramická mrazuvzdorná 80x300x9mm D+M,vč.flex.lepidla a spárovací hmoty	m	85,15	67,64	5 759,55
		F.03.1.1.4+F.03.1.1.10.:18,80+8,47+2,92+11,15		41,34		
		2,4*2		4,80		
		25,08+2,77		27,85		
		11,16		11,16		
212	58582100	Malta lepicí Flexibilní	kg	328,86	19,61	6 448,25
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.4+F.03.1.1.10.:(18,8+8,47+2,920)*,35		10,57		
		11,150*,35		3,90		
		2,4* 45*2		2,16		
		(25,08+2,77)*,35		9,75		
		11,16* 35		3,91		
		Konec provozního součtu		30,28		
		Mezisoučet				
		30,2825*4		121,13		
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.4.:				
		1.21-vše na nové stěny:(1,15+1,15+1,2+1,2)*2		9,40		
		-8*2*2		-3,20		
		1.22-vše nové stěny:(1,22+1,22+1,2+1,2)*2		9,68		
		-8*2*2		-3,20		
		1.23-3xnová stěna, 1,7 stávající:(1,46+1,46+1,7+1,7)*2		12,64		
		-7*2		-1,40		
		1.24.-vše nové stěny:(,91+,91+1,7+1,7)*2		10,44		
		-7*2		-1,40		
		1.25-1xnová stěna 2,1, 3xstávající :(1,92+1,92+2,1+2,1)*2		16,08		
		-1*2		-2,00		
		1.26-stávající stěna:2,446*2		4,89		
		Konec provozního součtu		51,93		
		Mezisoučet		121,13		
		51,932*4		207,73		
213	59764203	Dlažba mrazuvzdorná matná 300x300x9 mm	m2	31,19	319,20	9 956,17
		Začátek provozního součtu				

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		F.03.1.1.4+F.03.1.1.10.: (18,8+8,47+2,920)*,35		10,57		
		11,150*,35		3,90		
		2,4*,45*2		2,16		
		(25,08+2,77)*,35		9,75		
		11,16*,35		3,91		
		Konec provozního součtu		30,28		
		Mezisoučet				
		30,2825*1,03		31,19		
214	597813658	Obkládačka keramická 14,8x19,8 šedá lesk	m2	53,49	288,80	15 447,91
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.4.:				
		1.21-vše na nové stěny: (1,15+1,15+1,2+1,2)*2		9,40		
		-8*2*2		-3,20		
		1.22-vše nové stěny: (1,22+1,22+1,2+1,2)*2		9,68		
		-8*2*2		-3,20		
		1.23-3xnová stěna, 1,7 stávající: (1,46+1,46+1,7+1,7)*2		12,64		
		-7*2		-1,40		
		1.24-vše nové stěny: (.91+.91+1,7+1,7)*2		10,44		
		-7*2		-1,40		
		1.25-1xnová stěna 2,1, 3xstávající: (1,92+1,92+2,1+2,1)*2		16,08		
		-1*2		-2,00		
		1.26-stávající stěna: 2,446*2		4,89		
		Konec provozního součtu		51,93		
		Mezisoučet				
		51,932*1,03		53,49		
215	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,55	171,73	266,02
	Celkem za	781 Obklady keramické				60 327,48
Díl:	784	Malby				
216	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	249,89	11,60	2 898,12
		F.03.1.1.13.: (.9+2,05+2,05)*4*,3		6,00		
		(2,4+1,9+1,9)*2*,3		3,72		
		(3,25+2,35+2,35)*1*,3		2,39		
		(1,8+1,5+1,5)*2*,3		2,88		
		(.9+.9+.9)*3*,3		2,43		
		(3,6+1,966+1,966)*1*,3		2,26		
		(.9+2,1+2,1)*1*,3		1,53		
		(.9+1,5+1,5)*1*,3		1,17		
		F.03.1.1.4.: 4,02*2,1		8,44		
		5,57*10,07		56,09		
		F.03.1.1.4.:				
		1.26:-4,56*2		-9,12		
		-7,6375		-7,64		
		(5,57+5,57+10,07+10,07)*2,82		88,21		
		1.20: (4,02+4,02+2,1+2,1)*2,82		34,52		
		-9*2*2		-3,60		
		-8*2		-1,60		
		-1,2*1,45		-1,74		
		1.21-vše na nové stěny: (1,15+1,15+1,2+1,2)*,72		3,38		
		1.22-vše nové stěny: (1,22+1,22+1,2+1,2)*,72		3,48		
		1.23-3xnová stěna, 1,7 stávající: (1,46+1,46+1,7+1,7)*,72		4,55		
		1.24-vše nové stěny: (.91+.91+1,7+1,7)*,72		3,76		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.25-1xnová stěna 2,1, 3xstávající : (1,92+1,92+2,1+2,1)*,72		5,79		
		1.26-stávající stěna obklad:-2,446*2		-4,89		
		zazdivka okna: 8*2,05		1,64		
		příčka v chodbě 1.06:1,4*2,72*2		7,62		
		-8*2*2		-3,20		
		příčka 1.11:2,45*2,72*2		13,33		
		-6*2		-1,20		
		příčka 1.19: (1,4+,8+,75)*2,72*2		16,05		
		-8*2*2		-3,20		
		příčka 1.28: 9*2,72*2		4,90		
		-8*2*2		-3,20		
		,95*2,72		2,58		
		,4*2,72		1,09		
		sdk:11,48		11,48		
217	784165212R00	Malba tekutá disperzní malba, bílá, bez penetr. 2x	m2	249,89	25,79	6 445,76
		F.03.1.1.13: (,9+2,05+2,05)*4*3		6,00		
		(2,4+1,9+1,9)*2*3		3,72		
		(3,25+2,35+2,35)*1*3		2,39		
		(1,8+1,5+1,5)*2*3		2,88		
		(,9+,9+,9)*3*3		2,43		
		(3,6+1,966+1,966)*1*3		2,26		
		(,9+2,1+2,1)*1*3		1,53		
		(,9+1,5+1,5)*1*3		1,17		
		F.03.1.1.4: 4,02*2,1		8,44		
		5,57*10,07		56,09		
		F.03.1.1.4:				
		1.26:-4,56*2		-9,12		
		-7,6375		-7,64		
		(5,57+5,57+10,07+10,07)*2,82		88,21		
		1.20: (4,02+4,02+2,1+2,1)*2,82		34,52		
		-9*2*2		-3,60		
		-8*2		-1,60		
		-1,2*1,45		-1,74		
		1.21-vše na nové stěny: (1,15+1,15+1,2+1,2)*,72		3,38		
		1.22-vše nové stěny: (1,22+1,22+1,2+1,2)*,72		3,48		
		1.23-3xnová stěna, 1,7 stávající: (1,46+1,46+1,7+1,7)*,72		4,55		
		1.24-vše nové stěny: (,91+,91+,1,7+1,7)*,72		3,76		
		1.25-1xnová stěna 2,1, 3xstávající : (1,92+1,92+2,1+2,1)*,72		5,79		
		1.26-stávající stěna obklad:-2,446*2		-4,89		
		zazdivka okna: 8*2,05		1,64		
		příčka v chodbě 1.06:1,4*2,72*2		7,62		
		-8*2*2		-3,20		
		příčka 1.11:2,45*2,72*2		13,33		
		-6*2		-1,20		
		příčka 1.19: (1,4+,8+,75)*2,72*2		16,05		
		-8*2*2		-3,20		
		příčka 1.28: 9*2,72*2		4,90		
		-8*2*2		-3,20		
		,95*2,72		2,58		
		,4*2,72		1,09		
		sdk:11,48		11,48		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
218	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	69,74	6,09	424,46
		F.03.1.1.4:(7,6+2,43+3,7+4,4+2,92+2,12+2+1,15+2,1+2,15)*2,72		83,15		
		oprava maleb po výměně oken:-,9*,9*3		-2,43		
		-1,8*1,5		-2,70		
		-,9*2,05		-1,85		
		-1*2,75		-2,75		
		-,9*2,05*2		-3,69		
219	784452916U00	Obnov disp otěr bílá m-3,8	m2	69,74	23,98	1 672,09
		F.03.1.1.4:(7,6+2,43+3,7+4,4+2,92+2,12+2+1,15+2,1+2,15)*2,72		83,15		
		oprava maleb po výměně oken:-,9*,9*3		-2,43		
		-1,8*1,5		-2,70		
		-,9*2,05		-1,85		
		-1*2,75		-2,75		
		-,9*2,05*2		-3,69		
Celkem za		784 Malby				11 440,43
Díl:	M11	Hromosvod				
220	R	Montáž a dodávka jímacího vedení a svodů vč.kotev, podpěr, konzol, podružného materiálu	m	149,50	172,82	25 836,05
		F.03.1.1.1.:6*4,5		27,00		
		3*11,5		34,50		
		2*19,3		38,60		
		3*2		6,00		
		2*8,5		17,00		
		11,5		11,50		
		11,6		11,60		
		3,3		3,30		
221	R	Revize hromosvodů vč.kompletace k revizi	soubor	1,00	3 800,00	3 800,00
		F.03.1.1.1.:1		1,00		
222	R	Demontáž jímacího vedení a svodů hromosvodu vč.kotev, podpěr, konzol a likvidace na skládce	m	149,50	68,85	10 292,84
		F.03.1.1.1.:6*4,5		27,00		
		3*11,5		34,50		
		2*19,3		38,60		
		3*2		6,00		
		2*8,5		17,00		
		11,5		11,50		
		11,6		11,60		
		3,3		3,30		
Celkem za		M11 Hromosvod				39 928,89
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
223	R	Úprava vedení O2	soubor	1,00	22 800,00	22 800,00
		2xkotva pro nadzemní vedení zakotvená do věnce,31m trubky pr.32mm vč.drátu pro zatažení,3ks telekomunikačních krabic:1		1,00		
		F.03.1.1.1.:				
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				22 800,00

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	22,13	430,09	9 519,54
		F.03.1.1.4.-zateplení				
		základů:(11,16+14,5+6,51+11,15+8,47+2,92)*,5*4		10,94		
		základy:(3,23+2,170)*,6*1,2		3,89		
		1,9*1,2		2,28		
		terasa odkopávka:3,14*4*4		5,02		
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	22,13	59,36	1 313,80
		F.03.1.1.4.-zateplení				
		základů:(11,16+14,5+6,51+11,15+8,47+2,92)*,5*4		10,94		
		základy:(3,23+2,170)*,6*1,2		3,89		
		1,9*1,2		2,28		
		terasa odkopávka:3,14*4*4		5,02		
3	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	44,27	40,20	1 779,57
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.4.-zateplení				
		základů:(11,16+14,5+6,51+11,15+8,47+2,92)*,5*4		10,94		
		základy:(3,23+2,170)*,6*1,2		3,89		
		1,9*1,2		2,28		
		terasa odkopávka:3,14*4*4		5,02		
		Konec provozního součtu		22,13		
		Mezisoučet				
		2x10m:22,134*2		44,27		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	22,13	157,50	3 486,01
		F.03.1.1.4.-zateplení				
		základů:(11,16+14,5+6,51+11,15+8,47+2,92)*,5*4		10,94		
		základy:(3,23+2,170)*,6*1,2		3,89		
		1,9*1,2		2,28		
		terasa odkopávka:3,14*4*4		5,02		
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	22,13	69,42	1 536,64
		F.03.1.1.4.-zateplení				
		základů:(11,16+14,5+6,51+11,15+8,47+2,92)*,5*4		10,94		
		základy:(3,23+2,170)*,6*1,2		3,89		
		1,9*1,2		2,28		
		terasa odkopávka:3,14*4*4		5,02		
6	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	22,13	225,19	4 984,34
		F.03.1.1.4.-zateplení				
		základů:(11,16+14,5+6,51+11,15+8,47+2,92)*,5*4		10,94		
		základy:(3,23+2,170)*,6*1,2		3,89		
		1,9*1,2		2,28		
		terasa odkopávka:3,14*4*4		5,02		
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm se zhutnění	m3	22,13	590,76	13 075,79
		F.03.1.1.4.-zateplení				
		základů:(11,16+14,5+6,51+11,15+8,47+2,92)*,5*4		10,94		
		základy:(3,23+2,170)*,6*1,2		3,89		
		1,9*1,2		2,28		
		terasa odkopávka:3,14*4*4		5,02		
Celkem za 1 Zemní práce						35 695,70
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
8	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky-zámkové dlažby pro zpětné použití	m2	40,00	24,72	988,71
		F.03.1.1.4.+TZ:40		40,00		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
9	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	16,41	17,19	282,22
		F.03.1.1.4.:(11,16+14,5+6,51+11,15+8,47+2,92)*,3		16,41		
10	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	56,41	44,09	2 487,29
		F.03.1.1.4.:(11,16+14,5+6,51+11,15+8,47+2,92)*,3		16,41		
		40		40,00		
	Celkem za	11 Přípravné a přídružené práce				3 758,22
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	1,76	1 822,47	3 207,18
		F.03.1.1.2.:(3,23+2,170)*,6*,4*1,05		1,36		
		1,9*,5*,4*1,05		0,40		
12	R	Prostup základy 300x300x600mm vč.bednění,odbednění dešťová a splašková kanalizace	ks	3,00	380,00	1 140,00
		F.03.1.1.4.:3		3,00		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				4 347,18
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
13	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,96	2 899,19	5 688,22
		F.03.1.1.4.-stávající okna 1.26:1,2*1,45*,4*2		1,39		
		1.11:95*1,5*,4		0,57		
14	311112140RT2	Stěna z tvárc ztraceného bednění, tl. 40 cm zalití tvárc betonem C 16/20	m2	5,33	1 127,84	6 005,75
		F.03.1.1.2.:(3,23+2,170-,2)*,75		3,90		
		1,9*,75		1,43		
15	311238114R00	Zdivo keramické 24 P+D P 15 na MC 10 tl. 24 cm	m2	41,25	594,66	24 527,81
		F.03.1.1.4.+F.01.1.1.8.-nové zdivo:(2,77+2,98)*2,43		13,97		
		atiky:(2,77+2,98+2,1)*1,05		8,24		
		(8,97+10,15+6,510)*,55		14,10		
		1.27:2,1*2,35		4,94		
16	311238116R00	Zdivo keramické 30 P+D P 15 na MC 10 tl. 30 cm	m2	22,34	730,19	16 311,82
		F.03.1.1.4.+F.01.1.1.8.:				
		atiky:(2,77+2,98+2,1)*1,05		8,24		
		(8,97+10,15+6,510)*,55		14,10		
17	317121151RT2	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14 cm	kus	4,00	275,94	1 103,77
		F.03.1.1.4.:2+2		4,00		
18	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,91	3 323,83	3 033,00
		F.03.1.1.4.:1,3*2*2*,15*,3		0,23		
		2,8*2*2*,15*,3		0,50		
		3,65*2*,15*,3		0,33		
		-1,2*,14*,14*4		-0,09		
		-,00335*2,7*2*2		-0,04		
		-,00335*3,55*2		-0,02		
19	317944311RT3	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.12	t	0,08	26 324,06	2 148,04
		F.03.1.1.4.-Ič.12:3,25*11,1/1000		0,04		
		2,05*11,1/1000*2		0,05		
20	317944313RT5	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.20	t	0,47	22 289,28	10 453,67
		F.03.1.1.4.-Ič.20:2,7*26,2/1000*2*2		0,28		
		3,55*26,2/1000*2		0,19		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	49,99	66,87	3 342,77
		F.03.1.1.4+F.03.1.1.10.:(18,8+8,47+2,920)*,35		10,57		
		11,150*9		10,04		
		2,4*9*2		4,32		
		(25,08+2,77)*,9		25,07		
22	342248109R00	Příčky keramická 8 P+D na MVC 5 tl. 8 cm se systémovými překlady	m2	26,62	340,10	9 052,58
		F.03.1.1.4.+F.03.1.1.8.:2,52*2,82		7,11		
		-,8*2*2		-3,20		
		2,1*2,82		5,92		
		1.11:2,45*2,72		6,66		
		-,6*2		-1,20		
		1.06:1,4*2,72		3,81		
		-,8*2		-1,60		
		1.19:(1,4+,8+,75)*2,72		8,02		
		-,8*2		-1,60		
		zazdívká okna:,9*2,05		1,85		
		1.28:,9*2,72		2,45		
		-,8*2		-1,60		
23	342248113U00	Příčka 14 keramická P+D P10 MVC se systémovými překlady	m2	8,40	371,88	3 125,14
		F.03.1.1.4.+F.03.1.1.8.:2,98*2,82		8,40		
24	R	Napojení nového betonového pasu do stávající kce	ks	4,00	760,00	3 040,00
		F.03.1.1.2.-4xvyvrtání otvoru pr.20mm dl.250mm,armatura R12 dl.500mm,zaliti chemickou maltou:4		4,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				87 832,57
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
25	416020118R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RFI 15 mm	m2	11,48	562,40	6 456,35
		F.03.1.1.4.:1,67+1,78+2,47+1,53+4,03		11,48		
26	411320032RAC	Strop ze železobetonu beton C 16/20, tl. 15 cm bednění, výztuž 150 kg/m3, podpěrná konstrukce	m2	11,78	1 443,24	17 001,37
		F.03.1.1.6.+F.03.1.1.4.:2,1*1,92		4,03		
		kompletní konstrukce-beton,výztuž,bednění z ocel.plechů:2,6*2,98		7,75		
27	417320022RAB	Ztužující věnec ŽB beton C 12/15, 25x47cm bednění, výztuž 120 kg/m3 vč.propojení se stáv.věn	m	7,85	843,60	6 622,26
		F.03.1.1.4.+F.01.1.1.8.-nové zdivo:(2,77+2,98+2,1)		7,85		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				30 079,98
Díl: 5	Komunikace					
28	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	15,54	70,28	1 091,97
		F.03.1.1.4.-okapový chodník:(11,16+14,5+11,15+8,47+6,51)*,3		15,54		
29	564861114R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 23 cm	m2	21,43	104,05	2 229,74
		F.03.1.1.4. terasa:3,14*4		12,56		
		vstup od bazénu:3,21*2		6,42		
		2,45*2/2		2,45		
30	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	21,43	163,26	3 498,64
		F.03.1.1.4. terasa:3,14*4		12,56		
		vstup od bazénu:3,21*2		6,42		
		2,45*2/2		2,45		
31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	21,43	140,20	3 004,57
		F.03.1.1.4. terasa:3,14*4		12,56		
		vstup od bazénu:3,21*2		6,42		
		2,45*2/2		2,45		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	596811111RT2	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 30/30/3,3 cm F.03.1.1.4.:(11,16+14,5+11,15+8,47+6,51)*,3 okapový chodník:	m2	15,54 15,54	277,40	4 309,96
33	59245021	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm červená F.03.1.1.4. terasa:3,14*4*1,03 vstup od bazénu:3,21*2*1,03 2,45*2/2*1,03	m2	22,07 12,94 6,61 2,52	227,54	5 022,39
Celkem za 5 Komunikace						19 157,28
Díl:	61	Upř. povrchů vnitřní				
34	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů F.03.1.1.13.:.9*2,05*4 2,4*1,9*2 3,25*2,35*1 1,8*1,5*2 ,9*9*3 3,6*1,966*1 ,9*2,1*1 ,9*1,5*1 stávající:1,38*2,75 1*2,75	m2	48,83 7,38 9,12 7,64 5,40 2,43 7,08 1,89 1,35 3,80 2,75	18,43	900,18
35	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková F.03.1.1.4. :4,02*2,1 5,57*10,07	m2	64,53 8,44 56,09	166,89	10 769,54
36	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. ostění+nadpraží F.03.1.1.13.:(,9+2,05+2,05)*4 (2,4+1,9+1,9)*2 (3,25+2,35+2,35)*1 (1,8+1,5+1,5)*2 (,9+,9+,9)*3 (3,6+1,966+1,966)*1 (,9+2,1+2,1)*1 (,9+1,5+1,5)*1	m	74,58 20,00 12,40 7,95 9,60 8,10 7,53 5,10 3,90	20,12	1 500,62
37	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká F.03.1.1.4. : 1.21-vše na nové stěny:(1,15+1,15+1,2+1,2)*2 -,8*2*2 1.22-vše nové stěny:(1,22+1,22+1,2+1,2)*2 -,8*2*2 1.23-3xnová stěna, 1,7 stávající:(1,46+1,46+1,7+1,7)*2 -,7*2 1.24.-vše nové stěny:(,91+,91+1,7+1,7)*2 -,7*2 1.25-1xnová stěna 2,1, 3xstávající :(1,92+1,92+2,1+2,1)*2 -,1*2 1.26-stávající stěna:2,446*2	m2	51,93 9,40 -3,20 9,68 -3,20 12,64 -1,40 10,44 -1,40 16,08 -2,00 4,89	79,66	4 137,10
38	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková F.03.1.1.4. : 1.26:-4,56*2 -,7,6375 (5,57+5,57+10,07+10,07)*2,82	m2	151,50 -9,12 -7,64 88,21	103,95	15 748,83

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.20:(4,02+4,02+2,1+2,1)*2,82		34,52		
		-9*2*2		-3,60		
		-8*2		-1,60		
		-1,2*1,45		-1,74		
		1.21-vše na nové stěny:(1,15+1,15+1,2+1,2)*,72		3,38		
		1.22-vše nové stěny:(1,22+1,22+1,2+1,2)*,72		3,48		
		1.23-3xnová stěna, 1,7 stávající:(1,46+1,46+1,7+1,7)*,72		4,55		
		1.24-vše nové stěny:(,91+,91+1,7+1,7)*,72		3,76		
		1.25-1xnová stěna 2,1, 3xstávající :(1,92+1,92+2,1+2,1)*,72		5,79		
		1.26-stávající stěna obklad:-2,446*2		-4,89		
		zazdivka okna: 8*2,05		1,64		
		příčka v chodbě 1.06:1,4*2,72*2		7,62		
		-8*2*2		-3,20		
		příčka 1.11:2,45*2,72*2		13,33		
		-6*2		-1,20		
		příčka 1.19: (1,4+ ,8+ ,75)*2,72*2		16,05		
		-8*2*2		-3,20		
		příčka 1.28: 9*2,72*2		4,90		
		-8*2*2		-3,20		
		,95*2,72		2,58		
		,4*2,72		1,09		
39	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění+nadpraží - štuková tepelně izolační omítka tl.40-50mm	m2	26,10	201,08	5 249,04
		F.03.1.1.13: (,9+2,05+2,05)*4*,35		7,00		
		ostění+nadpraží tepelněizolační malta tl.40-50mm:(2,4+1,9+1,9)*2*,35		4,34		
		(3,25+2,35+2,35)*1*,35		2,78		
		(1,8+1,5+1,5)*2*,35		3,36		
		(,9+,9+,9)*3*,35		2,84		
		(3,6+1,966+1,966)*1*,35		2,64		
		(,9+2,1+2,1)*1*,35		1,79		
		(,9+1,5+1,5)*1*,35		1,37		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				38 305,31
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
40	601011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky v barvě omítky	m2	275,86	15,63	4 311,48
		F.03.1.1.4.+F.03.1.1.10: 18,8*3,97		74,64		
		-9*2,05*3		-5,54		
		-1,38*2,75		-3,80		
		-1*2,75		-2,75		
		(8,47+2,92+11,15)*3,97		89,48		
		-2,4*1,9*2		-9,12		
		-1,6*2,35		-3,76		
		9,88*3,97		39,22		
		-3,25*2,35		-7,64		
		14,5*3,97		57,57		
		-,9*2,05*1		-1,85		
		-,9*9*3		-2,43		
		-1,8*1,5		-2,70		
		-,9*1,5		-1,35		
		11,16*3,97		44,31		
		-3,6*1,966		-7,08		
		F.03.1.1.4: (,9+2,05+2,05)*4*,25		5,00		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,4+1,9+1,9)*2*,25		3,10		
		(3,25+2,35+2,35)*1*,25		1,99		
		(1,8+1,5+1,5)*2*,25		2,40		
		(,9+,9+,9)*3*,25		2,03		
		(3,6+1,966+1,966)*1*,25		1,88		
		(,9+2,1+2,1)*1*,25		1,28		
		(,9+1,5+1,5)*1*,25		0,98		
41	602011185RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová syté barvy zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	275,86	170,58	47 054,88
		F.03.1.1.4.+F.03.1.1.10.:18,8*3,97		74,64		
		-,9*2,05*3		-5,54		
		-1,38*2,75		-3,80		
		-1*2,75		-2,75		
		(8,47+2,92+11,15)*3,97		89,48		
		-2,4*1,9*2		-9,12		
		-1,6*2,35		-3,76		
		9,88*3,97		39,22		
		-3,25*2,35		-7,64		
		14,5*3,97		57,57		
		-,9*2,05*1		-1,85		
		-,9*,9*3		-2,43		
		-1,8*1,5		-2,70		
		-,9*1,5		-1,35		
		11,16*3,97		44,31		
		-3,6*1,966		-7,08		
		F.03.1.1.4.: (,9+2,05+2,05)*4*,25		5,00		
		(2,4+1,9+1,9)*2*,25		3,10		
		(3,25+2,35+2,35)*1*,25		1,99		
		(1,8+1,5+1,5)*2*,25		2,40		
		(,9+,9+,9)*3*,25		2,03		
		(3,6+1,966+1,966)*1*,25		1,88		
		(,9+2,1+2,1)*1*,25		1,28		
		(,9+1,5+1,5)*1*,25		0,98		
42	602016193R00	Penetrace hloubková venkovních stěn	m2	275,86	18,30	5 047,88
		F.03.1.1.4.+F.03.1.1.10.:18,8*3,97		74,64		
		-,9*2,05*3		-5,54		
		-1,38*2,75		-3,80		
		-1*2,75		-2,75		
		(8,47+2,92+11,15)*3,97		89,48		
		-2,4*1,9*2		-9,12		
		-1,6*2,35		-3,76		
		9,88*3,97		39,22		
		-3,25*2,35		-7,64		
		14,5*3,97		57,57		
		-,9*2,05*1		-1,85		
		-,9*,9*3		-2,43		
		-1,8*1,5		-2,70		
		-,9*1,5		-1,35		
		11,16*3,97		44,31		
		-3,6*1,966		-7,08		
		F.03.1.1.4.: (,9+2,05+2,05)*4*,25		5,00		
		(2,4+1,9+1,9)*2*,25		3,10		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,25+2,35+2,35)*1*,25		1,99		
		(1,8+1,5+1,5)*2*,25		2,40		
		(,9+ ,9+ ,9)*3*,25		2,03		
		(3,6+1,966+1,966)*1*,25		1,88		
		(,9+2,1+2,1)*1*,25		1,28		
		(,9+1,5+1,5)*1*,25		0,98		
43	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	48,83	19,21	938,01
		F.03.1.1.13.:9*2,05*4		7,38		
		2,4*1,9*2		9,12		
		3,25*2,35*1		7,64		
		1,8*1,5*2		5,40		
		,9*,9*3		2,43		
		3,6*1,966*1		7,08		
		,9*2,1*1		1,89		
		,9*1,5*1		1,35		
		stávající: 1,38*2,75		3,80		
		1*2,75		2,75		
44	622311134R00	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.140 mm SK2+SK3, bez vrchní omítky	m2	257,21	578,89	148 897,05
		F.03.1.1.4.+F.03.1.1.10.:18,8*3,97		74,64		
		KZS s přerušeným tepelným mostem, EPS zátky, rohové lišty, nadpražní lišty, dilatační lišty, parapetní lišty, zakládací lišty:-				
		,9*2,05*3		-5,54		
		-1,38*2,75		-3,80		
		-1*2,75		-2,75		
		(8,47+2,92+11,15)*3,97		89,48		
		-2,4*1,9*2		-9,12		
		-1,6*2,35		-3,76		
		9,88*3,97		39,22		
		-3,25*2,35		-7,64		
		14,5*3,97		57,57		
		-,9*2,05*1		-1,85		
		-,9*,9*3		-2,43		
		-1,8*1,5		-2,70		
		-,9*1,5		-1,35		
		11,16*3,97		44,31		
		-3,6*1,966		-7,08		
45	622311154R00	Zateplovací systém , ostění, EPS F tl. 40 mm SK4, bez vrchní omítky	m2	18,65	539,53	10 059,79
		F.03.1.1.4.: (,9+2,05+2,05)*4*,25		5,00		
		ostění+nadpraží,vč.rohových a nadpražních lišt:(2,4+1,9+1,9)*2*,25		3,10		
		(3,25+2,35+2,35)*1*,25		1,99		
		(1,8+1,5+1,5)*2*,25		2,40		
		(,9+ ,9+ ,9)*3*,25		2,03		
		(3,6+1,966+1,966)*1*,25		1,88		
		(,9+2,1+2,1)*1*,25		1,28		
		(,9+1,5+1,5)*1*,25		0,98		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	622311524R00	Zateplovací systém, sok , perimetr, tl. 140 mm	m2	53,89	859,97	46 346,15
		F.03.1.1.4+F.03.1.1.10.:(18,8+8,47+2,920)*,35		10,57		
		SK1, D.4.:11,150*9		10,04		
		2,4*9*2		4,32		
		(25,08+2,77)*9		25,07		
		11,16*35		3,91		
47	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	46,68	125,03	5 835,57
		F.03.1.1.6. střecha:				
		atiky:(10,15+10,15+7,97+8,88)*,5		18,58		
		(10,3+10,3+17,8+17,8)*,5		28,10		
48	622422131R00	Oprava vnějších omítek vápen. drásan. II. do 10 %	m2	275,86	31,96	8 815,10
		F.03.1.1.4.+F.03.1.1.10.:18,8*3,97		74,64		
		-9*2,05*3		-5,54		
		-1,38*2,75		-3,80		
		-1*2,75		-2,75		
		(8,47+2,92+11,15)*3,97		89,48		
		-2,4*1,9*2		-9,12		
		-1,6*2,35		-3,76		
		9,88*3,97		39,22		
		-3,25*2,35		-7,64		
		14,5*3,97		57,57		
		-9*2,05*1		-1,85		
		-9*9*3		-2,43		
		-1,8*1,5		-2,70		
		-9*1,5		-1,35		
		11,16*3,97		44,31		
		-3,6*1,966		-7,08		
		F.03.1.1.4.:(9+2,05+2,05)*4*,25		5,00		
		(2,4+1,9+1,9)*2*,25		3,10		
		(3,25+2,35+2,35)*1*,25		1,99		
		(1,8+1,5+1,5)*2*,25		2,40		
		(9+9+9)*3*,25		2,03		
		(3,6+1,966+1,966)*1*,25		1,88		
		(9+2,1+2,1)*1*,25		1,28		
		(9+1,5+1,5)*1*,25		0,98		
49	622428971R00	Příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	275,86	12,95	3 571,50
		F.03.1.1.4.+F.03.1.1.10.:18,8*3,97		74,64		
		-9*2,05*3		-5,54		
		-1,38*2,75		-3,80		
		-1*2,75		-2,75		
		(8,47+2,92+11,15)*3,97		89,48		
		-2,4*1,9*2		-9,12		
		-1,6*2,35		-3,76		
		9,88*3,97		39,22		
		-3,25*2,35		-7,64		
		14,5*3,97		57,57		
		-9*2,05*1		-1,85		
		-9*9*3		-2,43		
		-1,8*1,5		-2,70		
		-9*1,5		-1,35		
		11,16*3,97		44,31		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-3,6*1,966		-7,08		
		F.03.1.1.4.: (9+2,05+2,05)*4*,25		5,00		
		(2,4+1,9+1,9)*2*,25		3,10		
		(3,25+2,35+2,35)*1*,25		1,99		
		(1,8+1,5+1,5)*2*,25		2,40		
		(,9+,9+,9)*3*,25		2,03		
		(3,6+1,966+1,966)*1*,25		1,88		
		(,9+2,1+2,1)*1*,25		1,28		
		(,9+1,5+1,5)*1*,25		0,98		
50	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	150,45	112,25	16 888,75
		F.03.1.1.4.+F.03.1.1.10.:18,8*2,75		51,70		
		dvojitá výztužná síť:-9*2,05*3		-5,54		
		-1,38*2,75		-3,80		
		-1*2,75		-2,75		
		(8,47+2,92+11,15)*2,35		52,97		
		-2,4*1,9*2		-9,12		
		-1,6*2,35		-3,76		
		9,88*2,35		23,22		
		-3,25*2,35		-7,64		
		14,5*2,75		39,88		
		-9*2,05*1		-1,85		
		-9*9*3		-2,43		
		-1,8*1,5		-2,70		
		-9*1,5		-1,35		
		11,16*2,75		30,69		
		-3,6*1,966		-7,08		
51	6229031	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou Práce,tlaková myčka,čistící prostředek,vodné	m2	579,98	25,23	14 632,87
		F.03.1.1.4.+F.03.1.1.10.:18,8*3,97		74,64		
		-9*2,05*3		-5,54		
		-1,38*2,75		-3,80		
		-1*2,75		-2,75		
		(8,47+2,92+11,15)*3,97		89,48		
		-2,4*1,9*2		-9,12		
		-1,6*2,35		-3,76		
		9,88*3,97		39,22		
		-3,25*2,35		-7,64		
		14,5*3,97		57,57		
		-9*2,05*1		-1,85		
		-9*9*3		-2,43		
		-1,8*1,5		-2,70		
		-9*1,5		-1,35		
		11,16*3,97		44,31		
		-3,6*1,966		-7,08		
		F.03.1.1.4.: (9+2,05+2,05)*4*,25		5,00		
		(2,4+1,9+1,9)*2*,25		3,10		
		(3,25+2,35+2,35)*1*,25		1,99		
		(1,8+1,5+1,5)*2*,25		2,40		
		(,9+,9+,9)*3*,25		2,03		
		(3,6+1,966+1,966)*1*,25		1,88		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(,9+2,1+2,1)*1*,25		1,28		
		(,9+1,5+1,5)*1*,25		0,98		
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(10,15+,06+,06)*(5,77+,06+,06)		60,49		
		2,4*4,22		10,13		
		atiky:(10,3+,06+,06)*2*,5		10,42		
		(17,8+,06+,06)*2*,5		17,92		
		(10,15+,06+,06)*2*,5		10,27		
		(5,77+5,77+2,4+2,4)*,5		8,17		
52	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	49,99	40,84	2 041,34
		F.03.1.1.4+F.03.1.1.10.:(18,8+8,47+2,920)*,35		10,57		
		11,150*9		10,04		
		2,4*,9*2		4,32		
		(25,08+2,77)*,9		25,07		
53	622711	KZS desky EPS 70F 6cm+hmoždinky plast dle D.8	m2	88,68	429,48	38 087,45
		F.03.1.1.6.+D.8 střecha:				
		izolace atiky TI60mm,kotvy 6ks/m2,tmel:(10,15+10,15+7,97+8,88)*,95		35,29		
		(10,3+10,3+17,8+17,8)*,95		53,39		
54	622716	KZS parapet dle D.6.-příprava podkladu,srovnání TI grafit,polystyren tl.40mm,kotvy	m	22,45	93,25	2 093,39
		F.03.1.1.13.:(,9)*4		3,60		
		(2,4)*2		4,80		
		(3,25)*1		3,25		
		(1,8)*2		3,60		
		(,9)*3		2,70		
		(3,6)*1		3,60		
		(,9)*1		0,90		
55	622717	KZS parapet .-příprava podkladu,srovnání TI EPS 150S tl.20mm,kotvy-vnitřní parapet 300mm	m	22,45	91,71	2 058,99
		F.03.1.1.13.:(,9)*4		3,60		
		(2,4)*2		4,80		
		(3,25)*1		3,25		
		(1,8)*2		3,60		
		(,9)*3		2,70		
		(3,6)*1		3,60		
		(,9)*1		0,90		
56	R	Ukončovací lišta, pásy kolem otvorů dodávka+montáž	m	149,16	85,12	12 696,84
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.13.:(,9+2,05+2,05)*4		20,00		
		(2,4+1,9+1,9)*2		12,40		
		(3,25+2,35+2,35)*1		7,95		
		(1,8+1,5+1,5)*2		9,60		
		(,9+,9+,9)*3		8,10		
		(3,6+1,966+1,966)*1		7,53		
		(,9+2,1+2,1)*1		5,10		
		(,9+1,5+1,5)*1		3,90		
		Konec provozního součtu		74,58		
		Mezisoučet				
		74,582*2		149,16		
57	R	Výtvarné dílo na fasádě	soubor	1,00	18 620,00	18 620,00
		F.03.1.1.11.+F.03.1.1.12.:1		1,00		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	22,13	430,09	9 519,54
		F.03.1.1.4.-zateplení				
		základů:(11,16+14,5+6,51+11,15+8,47+2,92)*,5*4		10,94		
		základy:(3,23+2,170)*,6*1,2		3,89		
		1,9*1,2		2,28		
		terasa odkopávka:3,14*4*4		5,02		
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	22,13	59,36	1 313,80
		F.03.1.1.4.-zateplení				
		základů:(11,16+14,5+6,51+11,15+8,47+2,92)*,5*4		10,94		
		základy:(3,23+2,170)*,6*1,2		3,89		
		1,9*1,2		2,28		
		terasa odkopávka:3,14*4*4		5,02		
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	44,27	40,20	1 779,57
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.4.-zateplení				
		základů:(11,16+14,5+6,51+11,15+8,47+2,92)*,5*4		10,94		
		základy:(3,23+2,170)*,6*1,2		3,89		
		1,9*1,2		2,28		
		terasa odkopávka:3,14*4*4		5,02		
		Konec provozního součtu		22,13		
		Mezisoučet				
		2x10m:22,134*2		44,27		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	22,13	157,50	3 486,01
		F.03.1.1.4.-zateplení				
		základů:(11,16+14,5+6,51+11,15+8,47+2,92)*,5*4		10,94		
		základy:(3,23+2,170)*,6*1,2		3,89		
		1,9*1,2		2,28		
		terasa odkopávka:3,14*4*4		5,02		
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	22,13	69,42	1 536,64
		F.03.1.1.4.-zateplení				
		základů:(11,16+14,5+6,51+11,15+8,47+2,92)*,5*4		10,94		
		základy:(3,23+2,170)*,6*1,2		3,89		
		1,9*1,2		2,28		
		terasa odkopávka:3,14*4*4		5,02		
6	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	22,13	225,19	4 984,34
		F.03.1.1.4.-zateplení				
		základů:(11,16+14,5+6,51+11,15+8,47+2,92)*,5*4		10,94		
		základy:(3,23+2,170)*,6*1,2		3,89		
		1,9*1,2		2,28		
		terasa odkopávka:3,14*4*4		5,02		
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm se zhutnění	m3	22,13	590,76	13 075,79
		F.03.1.1.4.-zateplení				
		základů:(11,16+14,5+6,51+11,15+8,47+2,92)*,5*4		10,94		
		základy:(3,23+2,170)*,6*1,2		3,89		
		1,9*1,2		2,28		
		terasa odkopávka:3,14*4*4		5,02		
	Celkem za	1 Zemní práce				35 695,70
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
8	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky-zámkové dlažby pro zpětné použití	m2	40,00	24,72	988,71
		F.03.1.1.4.+TZ:40		40,00		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
9	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	16,41	17,19	282,22
		F.03.1.1.4.:(11,16+14,5+6,51+11,15+8,47+2,92)*,3		16,41		
10	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	56,41	44,09	2 487,29
		F.03.1.1.4.:(11,16+14,5+6,51+11,15+8,47+2,92)*,3		16,41		
		40		40,00		
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				3 758,22
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	1,76	1 822,47	3 207,18
		F.03.1.1.2.:(3,23+2,170)*,6*4*1,05		1,36		
		1,9*5*4*1,05		0,40		
12	R	Prostup základy 300x300x600mm vč.bednění,odbednění dešťová a splašková kanalizace	ks	3,00	380,00	1 140,00
		F.03.1.1.4.:3		3,00		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				4 347,18
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
13	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,96	2 899,19	5 688,22
		F.03.1.1.4.-stávající okna 1,26:1,2*1,45*4*2		1,39		
		1,11:;95*1,5*4		0,57		
14	311112140RT2	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 40 cm zalití tvárníc betonem C 16/20	m2	5,33	1 127,84	6 005,75
		F.03.1.1.2.:(3,23+2,170-.2)*,75		3,90		
		1,9*75		1,43		
15	311238114R00	Zdivo keramické 24 P+D P 15 na MC 10 tl. 24 cm	m2	41,25	594,66	24 527,81
		F.03.1.1.4.+F.01.1.1.8.-nové zdivo:(2,77+2,98)*2,43		13,97		
		atiky:(2,77+2,98+2,1)*1,05		8,24		
		(8,97+10,15+6,510)*,55		14,10		
		1,27:2,1*2,35		4,94		
16	311238116R00	Zdivo keramické 30 P+D P 15 na MC 10 tl. 30 cm	m2	22,34	730,19	16 311,82
		F.03.1.1.4.+F.01.1.1.8.:				
		atiky:(2,77+2,98+2,1)*1,05		8,24		
		(8,97+10,15+6,510)*,55		14,10		
17	317121151RT2	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14 cm	kus	4,00	275,94	1 103,77
		F.03.1.1.4.:2+2		4,00		
18	317234410R00	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,91	3 323,83	3 033,00
		F.03.1.1.4.:1,3*2*2*,15*3		0,23		
		2,8*2*2*,15*3		0,50		
		3,65*2*,15*3		0,33		
		-1,2*,14*,14*4		-0,09		
		-00335*2,7*2*2		-0,04		
		-00335*3,55*2		-0,02		
19	317944311RT3	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.12	t	0,08	26 324,06	2 148,04
		F.03.1.1.4.-Ič.12:3,25*11,1/1000		0,04		
		2,05*11,1/1000*2		0,05		
20	317944313RT5	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.20	t	0,47	22 289,28	10 453,67
		F.03.1.1.4.-Ič.20:2,7*26,2/1000*2*2		0,28		
		3,55*26,2/1000*2		0,19		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	49,99	66,87	3 342,77
		F.03.1.1.4+F.03.1.1.10:.(18,8+8,47+2,920)*,35		10,57		
		11,150*9		10,04		
		2,4*,9*2		4,32		
		(25,08+2,77)*,9		25,07		
22	342248109R00	Příčky keramická 8 P+D na MVC 5 tl. 8 cm se systémovými překlady	m2	26,62	340,10	9 052,58
		F.03.1.1.4.+F.03.1.1.8.:2,52*2,82		7,11		
		-8*2*2		-3,20		
		2,1*2,82		5,92		
		1.11:2,45*2,72		6,66		
		-6*2		-1,20		
		1.06:1,4*2,72		3,81		
		-8*2		-1,60		
		1.19:(1,4+,8+,75)*2,72		8,02		
		-8*2		-1,60		
		zazdívká okna:9*2,05		1,85		
		1.28:9*2,72		2,45		
		-8*2		-1,60		
23	342248113U00	Příčka 14 keramická P+D P10 MVC se systémovými překlady	m2	8,40	371,88	3 125,14
		F.03.1.1.4.+F.03.1.1.8.:2,98*2,82		8,40		
24	R	Napojení nového betonového pasu do stávající kce	ks	4,00	760,00	3 040,00
		F.03.1.1.2.-4xvyvrtání otvoru pr.20mm dl.250mm,armatura R12 dl.500mm,zaliti chemickou maltou:4		4,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				87 832,57
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
25	416020118R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RFI 15 mm	m2	11,48	562,40	6 456,35
		F.03.1.1.4.:1,67+1,78+2,47+1,53+4,03		11,48		
26	411320032RAC	Strop ze železobetonu beton C 16/20, tl. 15 cm bednění, výztuž 150 kg/m3, podpěrná konstrukce	m2	11,78	1 443,24	17 001,37
		F.03.1.1.6.+F.03.1.1.4.:2,1*1,92		4,03		
		kompletní konstrukce-beton,výztuž,bednění z ocel.plechů:2,6*2,98		7,75		
27	417320022RAB	Ztužující věnec ŽB beton C 12/15, 25x47cm bednění, výztuž 120 kg/m3 vč.propojení se stáv.věn	m	7,85	843,60	6 622,26
		F.03.1.1.4.+F.01.1.1.8.-nové zdivo:(2,77+2,98+2,1)		7,85		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				30 079,98
Díl: 5	Komunikace					
28	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	15,54	70,28	1 091,97
		F.03.1.1.4.-okapový chodník:(11,16+14,5+11,15+8,47+6,51)*,3		15,54		
29	564861114R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 23 cm	m2	21,43	104,05	2 229,74
		F.03.1.1.4. terasa:3,14*4		12,56		
		vstup od bazénu:3,21*2		6,42		
		2,45*2/2		2,45		
30	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	21,43	163,26	3 498,64
		F.03.1.1.4. terasa:3,14*4		12,56		
		vstup od bazénu:3,21*2		6,42		
		2,45*2/2		2,45		
31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	21,43	140,20	3 004,57
		F.03.1.1.4. terasa:3,14*4		12,56		
		vstup od bazénu:3,21*2		6,42		
		2,45*2/2		2,45		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	596811111RT2	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 30/30/3,3 cm F.03.1.1.4.: (11,16+14,5+11,15+8,47+6,51)*3 okapový chodník:	m2	15,54 15,54	277,40	4 309,96
33	59245021	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm červená F.03.1.1.4. terasa:3,14*4*1,03 vstup od bazénu:3,21*2*1,03 2,45*2/2*1,03	m2	22,07 12,94 6,61 2,52	227,54	5 022,39
Celkem za		5 Komunikace				19 157,28
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
34	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů F.03.1.1.13.:9*2,05*4 2,4*1,9*2 3,25*2,35*1 1,8*1,5*2 ,9*9*3 3,6*1,966*1 ,9*2,1*1 ,9*1,5*1 stávající:1,38*2,75 1*2,75	m2	48,83 7,38 9,12 7,64 5,40 2,43 7,08 1,89 1,35 3,80 2,75	18,43	900,18
35	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková F.03.1.1.4.:4,02*2,1 5,57*10,07	m2	64,53 8,44 56,09	166,89	10 769,54
36	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. ostění+nadpraží F.03.1.1.13.: (9+2,05+2,05)*4 (2,4+1,9+1,9)*2 (3,25+2,35+2,35)*1 (1,8+1,5+1,5)*2 (,9+9+9)*3 (3,6+1,966+1,966)*1 (,9+2,1+2,1)*1 (,9+1,5+1,5)*1	m	74,58 20,00 12,40 7,95 9,60 8,10 7,53 5,10 3,90	20,12	1 500,62
37	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká F.03.1.1.4.: 1.21-vše na nové stěny:(1,15+1,15+1,2+1,2)*2 -8*2*2 1.22-vše nové stěny:(1,22+1,22+1,2+1,2)*2 -8*2*2 1.23-3xnová stěna, 1,7 stávající:(1,46+1,46+1,7+1,7)*2 -7*2 1.24-vše nové stěny:(,91+91+1,7+1,7)*2 -7*2 1.25-1xnová stěna 2,1, 3xstávající :(1,92+1,92+2,1+2,1)*2 -1*2 1.26-stávající stěna:2,446*2	m2	51,93 9,40 -3,20 9,68 -3,20 12,64 -1,40 10,44 -1,40 16,08 -2,00 4,89	79,66	4 137,10
38	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková F.03.1.1.4.: 1.26:-4,56*2 -7,6375 (5,57+5,57+10,07+10,07)*2,82	m2	151,50 -9,12 -7,64 88,21	103,95	15 748,83

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.20:(4,02+4,02+2,1+2,1)*2,82		34,52		
		-.9*2*2		-3,60		
		-.8*2		-1,60		
		-1,2*1,45		-1,74		
		1.21-vše na nové stěny:(1,15+1,15+1,2+1,2)*,72		3,38		
		1.22-vše nové stěny:(1,22+1,22+1,2+1,2)*,72		3,48		
		1.23-3xnová stěna, 1,7 stávající:(1,46+1,46+1,7+1,7)*,72		4,55		
		1.24-vše nové stěny:(,91+.91+1,7+1,7)*,72		3,76		
		1.25-1xnová stěna 2,1, 3xstávající :(1,92+1,92+2,1+2,1)*,72		5,79		
		1.26-stávající stěna obklad:-2,446*2		-4,89		
		zazdívká okna: 8*2,05		1,64		
		příčka v chodbě 1.06:1,4*2,72*2		7,62		
		-.8*2*2		-3,20		
		příčka 1.11:2,45*2,72*2		13,33		
		-.6*2		-1,20		
		příčka 1.19: (1,4+ 8+,75)*2,72*2		16,05		
		-.8*2*2		-3,20		
		příčka 1.28: 9*2,72*2		4,90		
		-.8*2*2		-3,20		
		.95*2,72		2,58		
		.4*2,72		1,09		
39	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění+nadpraží - štuková tepelně izolační omítka tl.40-50mm	m2	26,10	201,08	5 249,04
		F.03.1.1.13: (.9+2,05+2,05)*4*,35		7,00		
		ostění+nadpraží tepelněizolační malta tl.40-50mm:(2,4+1,9+1,9)*2*,35		4,34		
		(3,25+2,35+2,35)*1*,35		2,78		
		(1,8+1,5+1,5)*2*,35		3,36		
		(,9+.9+.9)*3*,35		2,84		
		(3,6+1,966+1,966)*1*,35		2,64		
		(,9+2,1+2,1)*1*,35		1,79		
		(,9+1,5+1,5)*1*,35		1,37		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				38 305,31
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
40	601011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky v barvě omítky	m2	275,86	15,63	4 311,48
		F.03.1.1.4.+F.03.1.1.10.:18,8*3,97		74,64		
		-.9*2,05*3		-5,54		
		-1,38*2,75		-3,80		
		-1*2,75		-2,75		
		(8,47+2,92+11,15)*3,97		89,48		
		-2,4*1,9*2		-9,12		
		-1,6*2,35		-3,76		
		9,88*3,97		39,22		
		-3,25*2,35		-7,64		
		14,5*3,97		57,57		
		-.9*2,05*1		-1,85		
		-.9* 9*3		-2,43		
		-1,8*1,5		-2,70		
		-.9*1,5		-1,35		
		11,16*3,97		44,31		
		-3,6*1,966		-7,08		
		F.03.1.1.4.: (.9+2,05+2,05)*4*,25		5,00		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,4+1,9+1,9)*2*,25		3,10		
		(3,25+2,35+2,35)*1*,25		1,99		
		(1,8+1,5+1,5)*2*,25		2,40		
		(,9+,9+,9)*3*,25		2,03		
		(3,6+1,966+1,966)*1*,25		1,88		
		(,9+2,1+2,1)*1*,25		1,28		
		(,9+1,5+1,5)*1*,25		0,98		
41	602011185RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová syté barvy zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	275,86	170,58	47 054,88
		F.03.1.1.4.+F.03.1.1.10.:18,8*3,97		74,64		
		-,9*2,05*3		-5,54		
		-1,38*2,75		-3,80		
		-1*2,75		-2,75		
		(8,47+2,92+11,15)*3,97		89,48		
		-2,4*1,9*2		-9,12		
		-1,6*2,35		-3,76		
		9,88*3,97		39,22		
		-3,25*2,35		-7,64		
		14,5*3,97		57,57		
		-,9*2,05*1		-1,85		
		-,9*9*3		-2,43		
		-1,8*1,5		-2,70		
		-,9*1,5		-1,35		
		11,16*3,97		44,31		
		-3,6*1,966		-7,08		
		F.03.1.1.4.: (,9+2,05+2,05)*4*,25		5,00		
		(2,4+1,9+1,9)*2*,25		3,10		
		(3,25+2,35+2,35)*1*,25		1,99		
		(1,8+1,5+1,5)*2*,25		2,40		
		(,9+ ,9+,9)*3*,25		2,03		
		(3,6+1,966+1,966)*1*,25		1,88		
		(,9+2,1+2,1)*1*,25		1,28		
		(,9+1,5+1,5)*1*,25		0,98		
42	602016193R00	Penetrace hlubková venkovních stěn	m2	275,86	18,30	5 047,88
		F.03.1.1.4.+F.03.1.1.10.:18,8*3,97		74,64		
		-,9*2,05*3		-5,54		
		-1,38*2,75		-3,80		
		-1*2,75		-2,75		
		(8,47+2,92+11,15)*3,97		89,48		
		-2,4*1,9*2		-9,12		
		-1,6*2,35		-3,76		
		9,88*3,97		39,22		
		-3,25*2,35		-7,64		
		14,5*3,97		57,57		
		-,9*2,05*1		-1,85		
		-,9*9*3		-2,43		
		-1,8*1,5		-2,70		
		-,9*1,5		-1,35		
		11,16*3,97		44,31		
		-3,6*1,966		-7,08		
		F.03.1.1.4.: (,9+2,05+2,05)*4*,25		5,00		
		(2,4+1,9+1,9)*2*,25		3,10		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,25+2,35+2,35)*1*,25		1,99		
		(1,8+1,5+1,5)*2*,25		2,40		
		(,9+,9+,9)*3*,25		2,03		
		(3,6+1,966+1,966)*1*,25		1,88		
		(,9+2,1+2,1)*1*,25		1,28		
		(,9+1,5+1,5)*1*,25		0,98		
43	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	48,83	19,21	938,01
		F.03.1.1.13.:9*2,05*4		7,38		
		2,4*1,9*2		9,12		
		3,25*2,35*1		7,64		
		1,8*1,5*2		5,40		
		,9*9*3		2,43		
		3,6*1,966*1		7,08		
		,9*2,1*1		1,89		
		,9*1,5*1		1,35		
		stávající:1,38*2,75		3,80		
		1*2,75		2,75		
44	622311134R00	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.140 mm SK2+SK3, bez vrchní omítky	m2	257,21	578,89	148 897,05
		F.03.1.1.4.+F.03.1.1.10.:18,8*3,97		74,64		
		KZS s přerušeným tepelným mostem, EPS zátky, rohové lišty, nadpražní lišty, dilatační lišty, parapetní lišty, zakládací lišty:-				
		,9*2,05*3		-5,54		
		-1,38*2,75		-3,80		
		-1*2,75		-2,75		
		(8,47+2,92+11,15)*3,97		89,48		
		-2,4*1,9*2		-9,12		
		-1,6*2,35		-3,76		
		9,88*3,97		39,22		
		-3,25*2,35		-7,64		
		14,5*3,97		57,57		
		-,9*2,05*1		-1,85		
		-,9*9*3		-2,43		
		-1,8*1,5		-2,70		
		-,9*1,5		-1,35		
		11,16*3,97		44,31		
		-3,6*1,966		-7,08		
45	622311154R00	Zateplovací systém , ostění, EPS F tl. 40 mm SK4, bez vrchní omítky	m2	18,65	539,53	10 059,79
		F.03.1.1.4.: (,9+2,05+2,05)*4*,25		5,00		
		ostění+nadpraží,vč.rohových a nadpražních lišt:(2,4+1,9+1,9)*2*,25		3,10		
		(3,25+2,35+2,35)*1*,25		1,99		
		(1,8+1,5+1,5)*2*,25		2,40		
		(,9+,9+,9)*3*,25		2,03		
		(3,6+1,966+1,966)*1*,25		1,88		
		(,9+2,1+2,1)*1*,25		1,28		
		(,9+1,5+1,5)*1*,25		0,98		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	622311524R00	Zateplovací systém, sok , perimetr, tl. 140 mm	m2	53,89	859,97	46 346,15
		F.03.1.1.4.+F.03.1.1.10.: $(18,8+8,47+2,920)*,35$		10,57		
		SK1, D.4.:11,150*9		10,04		
		2,4*,9*2		4,32		
		$(25,08+2,77)*,9$		25,07		
		11,16*,35		3,91		
47	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	46,68	125,03	5 835,57
		F.03.1.1.6. střecha:				
		atiky: $(10,15+10,15+7,97+8,88)*,5$		18,58		
		$(10,3+10,3+17,8+17,8)*,5$		28,10		
48	622422131R00	Oprava vnějších omítek vápen. drásan. II. do 10 %	m2	275,86	31,96	8 815,10
		F.03.1.1.4.+F.03.1.1.10.:18,8*3,97		74,64		
		-9*2,05*3		-5,54		
		-1,38*2,75		-3,80		
		-1*2,75		-2,75		
		$(8,47+2,92+11,15)*3,97$		89,48		
		-2,4*1,9*2		-9,12		
		-1,6*2,35		-3,76		
		9,88*3,97		39,22		
		-3,25*2,35		-7,64		
		14,5*3,97		57,57		
		-9*2,05*1		-1,85		
		-9*,9*3		-2,43		
		-1,8*1,5		-2,70		
		-9*1,5		-1,35		
		11,16*3,97		44,31		
		-3,6*1,966		-7,08		
		F.03.1.1.4.: $(,9+2,05+2,05)*4*,25$		5,00		
		$(2,4+1,9+1,9)*2*,25$		3,10		
		$(3,25+2,35+2,35)*1*,25$		1,99		
		$(1,8+1,5+1,5)*2*,25$		2,40		
		$(,9+,9+,9)*3*,25$		2,03		
		$(3,6+1,966+1,966)*1*,25$		1,88		
		$(,9+2,1+2,1)*1*,25$		1,28		
		$(,9+1,5+1,5)*1*,25$		0,98		
49	622428971R00	Příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	275,86	12,95	3 571,50
		F.03.1.1.4.+F.03.1.1.10.:18,8*3,97		74,64		
		-9*2,05*3		-5,54		
		-1,38*2,75		-3,80		
		-1*2,75		-2,75		
		$(8,47+2,92+11,15)*3,97$		89,48		
		-2,4*1,9*2		-9,12		
		-1,6*2,35		-3,76		
		9,88*3,97		39,22		
		-3,25*2,35		-7,64		
		14,5*3,97		57,57		
		-9*2,05*1		-1,85		
		-9*,9*3		-2,43		
		-1,8*1,5		-2,70		
		-9*1,5		-1,35		
		11,16*3,97		44,31		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-3,6*1,966		-7,08		
		F.03.1.1.4.:(9+2,05+2,05)*4*,25		5,00		
		(2,4+1,9+1,9)*2*,25		3,10		
		(3,25+2,35+2,35)*1*,25		1,99		
		(1,8+1,5+1,5)*2*,25		2,40		
		(9+,9+,9)*3*,25		2,03		
		(3,6+1,966+1,966)*1*,25		1,88		
		(9+2,1+2,1)*1*,25		1,28		
		(9+1,5+1,5)*1*,25		0,98		
50	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	150,45	112,25	16 888,75
		F.03.1.1.4.+F.03.1.1.10.:18,8*2,75		51,70		
		dvojitá výztužná síť:-9*2,05*3		-5,54		
		-1,38*2,75		-3,80		
		-1*2,75		-2,75		
		(8,47+2,92+11,15)*2,35		52,97		
		-2,4*1,9*2		-9,12		
		-1,6*2,35		-3,76		
		9,88*2,35		23,22		
		-3,25*2,35		-7,64		
		14,5*2,75		39,88		
		-9*2,05*1		-1,85		
		-9*9*3		-2,43		
		-1,8*1,5		-2,70		
		-9*1,5		-1,35		
		11,16*2,75		30,69		
		-3,6*1,966		-7,08		
51	6229031	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou Práce,tlaková myčka,čistící prostředek,vodné	m2	579,98	25,23	14 632,87
		F.03.1.1.4.+F.03.1.1.10.:18,8*3,97		74,64		
		-9*2,05*3		-5,54		
		-1,38*2,75		-3,80		
		-1*2,75		-2,75		
		(8,47+2,92+11,15)*3,97		89,48		
		-2,4*1,9*2		-9,12		
		-1,6*2,35		-3,76		
		9,88*3,97		39,22		
		-3,25*2,35		-7,64		
		14,5*3,97		57,57		
		-9*2,05*1		-1,85		
		-9*9*3		-2,43		
		-1,8*1,5		-2,70		
		-9*1,5		-1,35		
		11,16*3,97		44,31		
		-3,6*1,966		-7,08		
		F.03.1.1.4.:(9+2,05+2,05)*4*,25		5,00		
		(2,4+1,9+1,9)*2*,25		3,10		
		(3,25+2,35+2,35)*1*,25		1,99		
		(1,8+1,5+1,5)*2*,25		2,40		
		(9+,9+,9)*3*,25		2,03		
		(3,6+1,966+1,966)*1*,25		1,88		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(,9+2,1+2,1)*1*25		1,28		
		(,9+1,5+1,5)*1*25		0,98		
		F.03.1.1.6. střeška:(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(10,15+,06+,06)*(5,77+,06+,06)		60,49		
		2,4*4,22		10,13		
		atíky:(10,3+,06+,06)*2*5		10,42		
		(17,8+,06+,06)*2*5		17,92		
		(10,15+,06+,06)*2*5		10,27		
		(5,77+5,77+2,4+2,4)*5		8,17		
52	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	49,99	40,84	2 041,34
		F.03.1.1.4+F.03.1.1.10.:(18,8+8,47+2,920)*35		10,57		
		11,150*9		10,04		
		2,4*9*2		4,32		
		(25,08+2,77)*9		25,07		
53	622711	KZS desky EPS 70F 6cm+hmoždinky plast dle D.8	m2	88,68	429,48	38 087,45
		F.03.1.1.6.+D.8 střeška:				
		izolace atíky TI60mm,kotvy 6ks/m2,tmel:(10,15+10,15+7,97+8,88)*,95		35,29		
		(10,3+10,3+17,8+17,8)*,95		53,39		
54	622716	KZS parapet dle D.6.-příprava podkladu,srovnání TI	m	22,45	93,25	2 093,39
		grafit.polystyren tl.40mm,kotvy				
		F.03.1.1.13.:(,9)*4		3,60		
		(2,4)*2		4,80		
		(3,25)*1		3,25		
		(1,8)*2		3,60		
		(,9)*3		2,70		
		(3,6)*1		3,60		
		(,9)*1		0,90		
55	622717	KZS parapet .-příprava podkladu,srovnání TI EPS 150S	m	22,45	91,71	2 058,99
		tl.20mm,kotvy-vnitřní parapet 300mm				
		F.03.1.1.13.:(,9)*4		3,60		
		(2,4)*2		4,80		
		(3,25)*1		3,25		
		(1,8)*2		3,60		
		(,9)*3		2,70		
		(3,6)*1		3,60		
		(,9)*1		0,90		
56	R	Ukončovací lišta, pásy kolem otvorů dodávka+montáž	m	149,16	85,12	12 696,84
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.13.:(,9+2,05+2,05)*4		20,00		
		(2,4+1,9+1,9)*2		12,40		
		(3,25+2,35+2,35)*1		7,95		
		(1,8+1,5+1,5)*2		9,60		
		(,9+,9+,9)*3		8,10		
		(3,6+1,966+1,966)*1		7,53		
		(,9+2,1+2,1)*1		5,10		
		(,9+1,5+1,5)*1		3,90		
		Konec provozního součtu		74,58		
		Mezisoučet				
		74,582*2		149,16		
57	R	Výtvarné dílo na fasádě	soubor	1,00	18 620,00	18 620,00
		F.03.1.1.11.+F.03.1.1.12.:1		1,00		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				387 997,04
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
58	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20) vč.obvodové dilatace EPS 10mm	m3	2,06	2 410,72	4 974,04
		F.03.1.1.4.-nové místnosti 121- 125,127:;(91+,15+1,46)*(1,7+,1+1,2)*,15		1,13		
		1,92*2,1*15		0,60		
		1,03*2,1*15		0,32		
59	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	2,06	24,72	51,01
		F.03.1.1.4.-nové místnosti 121- 125,127:;(91+,15+1,46)*(1,7+,1+1,2)*,15		1,13		
		1,92*2,1*15		0,60		
		1,03*2,1*15		0,32		
60	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,06	23 011,65	1 406,01
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.4.-nové místnosti 121-125,127:;(91+,15+1,46)*(1,7+,1+1,2)		7,56		
		1,92*2,1		4,03		
		1,03*2,1		2,16		
		Konec provozního součtu		13,76		
		Mezisoučet				
		13,755*4,44/1000		0,06		
61	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	2,06	721,24	1 488,13
		F.03.1.1.4.-nové místnosti 121- 125,127:;(91+,15+1,46)*(1,7+,1+1,2)*,15		1,13		
		1,92*2,1*15		0,60		
		1,03*2,1*15		0,32		
62	632411145RT1	Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 45 mm samonivelační anhydritový potěr 20 110	m2	22,94	411,92	9 449,44
		F.03.1.1.4.-nové místnosti 121- 125,127:1,67+1,78+2,47+1,53+4,03+2,54+8,92		22,94		
63	632411150RU1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm samonivelační anhydritový potěr 20	m2	56,09	453,96	25 462,80
		F.03.1.1.4.-126 učebna:56,09		56,09		
64	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	279,94	18,13	5 076,43
		F.03.1.1.6.:;(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(10,15+,06+,06)*(7,97+,06+,06)		83,08		
		2,4*4,22		10,13		
65	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	9,41	142,25	1 339,14
		F.03.1.1.4.+F.01.1.1.8.-nové zdívo: atiky:(2,77+2,98)*,3		1,73		
		(8,97+10,15+6,510)*,3		7,69		
66	R	Sanace speciální sanační stěrkou tl.20mm	m2	279,94	323,00	90 420,20
		F.03.1.1.6.:;(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(10,15+,06+,06)*(7,97+,06+,06)		83,08		
		2,4*4,22		10,13		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				139 667,21
Díl:	64	Výplně otvorů				
67	641954211R00	Osazení rámů okenních dvojitých, pl. do 2,5 m2 D+M	kus	8,00	270,00	2 159,98
		F.03.1.1.13.:4+3+1		8,00		
68	641954341R00	Osazení rámů okenních dvojitých, pl. do 4 m2 D+M	kus	2,00	343,69	687,39
		F.03.1.1.13.:2		2,00		
69	641954451R00	Osazení rámů okenních dvojitých, pl. do 10 m2 D+M	kus	4,00	483,22	1 932,89

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		F.03.1.1.13.:2+1+1		4,00		
70	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	97,93	57,21	5 602,22
		F.03.1.1.13.: (9+,9+2,05+2,05)*4		23,60		
		(2,4+2,4+1,9+1,9)*2		17,20		
		(3,25+3,25+2,35+2,35)*1		11,20		
		(1,8+1,8+1,5+1,5)*2		13,20		
		(9+,9+,9+,9)*3		10,80		
		(3,6+3,6+1,966+1,966)*1		11,13		
		(9+,9+2,1+2,1)*1		6,00		
		(9+,9+1,5+1,5)*1		4,80		
71	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 60 x 197 x 11 cm	kus	1,00	590,04	590,04
		F.03.1.1.4.:1		1,00		
72	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 11 cm	kus	4,00	599,92	2 399,67
		F.03.1.1.4.:2+2		4,00		
73	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm	kus	3,00	580,92	1 742,75
		F.03.1.1.4.:2+1		3,00		
74	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně CgH 80x197x11 cm	kus	1,00	240,99	240,99
		F.03.1.1.4.:1		1,00		
75	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., pl. do 2,5 m2 vč.protopožární zárubně	kus	1,00	1 624,79	1 624,79
		F.03.1.1.4.:1		1,00		
76	R1	Osaz dveř zárub plast 4 m2 na MPP	kus	1,00	380,00	380,00
		F.03.1.1.13.:1		1,00		
77	33T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-900x2050mm	ks	4,00	5 980,36	23 921,46
		F.03.1.1.13.:4		4,00		
78	34T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-2400x2350mm	ks	2,00	14 502,85	29 005,70
		F.03.1.1.13.:2		2,00		
79	35T	Balk.sestava PVC bezp.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-3250x2350mm	ks	1,00	17 677,79	17 677,79
		F.03.1.1.13.:1		1,00		
80	36T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-1800x1500mm	ks	2,00	7 991,44	15 982,88
		F.03.1.1.13.:2		2,00		
81	37T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-900x900mm	ks	3,00	4 594,69	13 784,08
		F.03.1.1.13.:3		3,00		
82	38T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-3600x2050mm	ks	1,00	22 581,73	22 581,73
		F.03.1.1.13.:1		1,00		
83	39T	Vchodové dveře PVCbezp.kování,dvojsklo,U=1,3W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-900x2100	ks	1,00	28 054,26	28 054,26
		F.03.1.1.13.:1		1,00		
84	40T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-900x1500mm	ks	1,00	3 965,83	3 965,83
		F.03.1.1.13.:1		1,00		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	R	Těsnění vnitřní otvorových prvků parotěsná páska	m	97,93	18,26	1 788,51
		F.03.1.1.13.: (9+9+2,05+2,05)*4		23,60		
		(2,4+2,4+1,9+1,9)*2		17,20		
		(3,25+3,25+2,35+2,35)*1		11,20		
		(1,8+1,8+1,5+1,5)*2		13,20		
		(,9+ ,9+ ,9+ ,9)*3		10,80		
		(3,6+3,6+1,966+1,966)*1		11,13		
		(,9+ ,9+2,1+2,1)*1		6,00		
		(,9+ ,9+1,5+1,5)*1		4,80		
86	R	Těsnění venkovní otvorových prvků páska z paropropustné folie	m	97,93	18,26	1 788,51
		F.03.1.1.13.: (9+9+2,05+2,05)*4		23,60		
		(2,4+2,4+1,9+1,9)*2		17,20		
		(3,25+3,25+2,35+2,35)*1		11,20		
		(1,8+1,8+1,5+1,5)*2		13,20		
		(,9+ ,9+ ,9+ ,9)*3		10,80		
		(3,6+3,6+1,966+1,966)*1		11,13		
		(,9+ ,9+2,1+2,1)*1		6,00		
		(,9+ ,9+1,5+1,5)*1		4,80		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				175 911,48
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
87	916531111RT6	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 bez opěry včetně obrubníku 100x8x25	m	15,68	164,04	2 572,12
		F.03.1.1.4.3: 14+4+3,14+5,4		15,68		
88	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	48,83	14,38	702,33
		F.03.1.1.13.: 9*2,05*4		7,38		
		2,4*1,9*2		9,12		
		3,25*2,35*1		7,64		
		1,8*1,5*2		5,40		
		,9* ,9*3		2,43		
		3,6*1,966*1		7,08		
		,9*2,1*1		1,89		
		,9*1,5*1		1,35		
		stávající: 1,38*2,75		3,80		
		1*2,75		2,75		
89	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	254,16	33,84	8 600,79
		F.03.1.1.4.: 8,99+27,13+10,32+8,75+15,72+9,76+17,37+18,72+9,15+3,36+6,38+1,91+1,18+1,16+1,3+15,68+4,66+4,49+7,62		173,65		
		8,92+1,67+1,78+2,47+1,53+4,03+56,09+2,54+1,48		80,51		
90	R	Značení únikových cest-tabulky fotoluminiscenční provedení	soubor	1,00	1 140,00	1 140,00
		PBRŠ:1		1,00		
91	R	Výsuvná markýza na elektrické ovládání-kompletní dodávka a montáž	ks	1,00	26 600,00	26 600,00
		F.03.1.1.4.-ozn.F:1		1,00		
		pohon,čidla,ovladač,řídící systém,vodič,zapojení v rozvadeči,jistění:				
92	R	Vnitřní čisticí zóna kompletní dodávka-ozn.D D+M	ks	1,00	7 600,00	7 600,00
		F.03.1.1.4.-ozn.D:1		1,00		
93	R	Tahové zkoušky podkladu	ks	8,00	190,00	1 520,00
94	R	D+M PHP práškový s hasicí schopností 21A	ks	2,00	1 900,00	3 800,00
		PBRŠ:2		2,00		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
95	R	Bezpečnostní tabulky-uzávěr vody, plynu, hlavní vypínač el.	soubor	1,00	1 140,00	1 140,00
		PBŘS:1		1,00		
96	R	Odtrhové zkoušky podkladu	ks	4,00	190,00	760,00
		F.03.1.1.1.4		4,00		
97	R	Venkovní čistící zóna kompletní dodávka-ozn.C D+M	ks	1,00	7 600,00	7 600,00
		F.03.1.1.4.-ozn.C:1		1,00		
98	R	Oplocení z pletiva v rámech, ocelové sloupky	m	8,00	380,00	3 040,00
		F.03.1.1.4.plot-drátěné pletivo na rámech z kulatiny pr. 12 mm, v. 120 cm, synt. nátěr, branka šíře 90 cm:8		8,00		
		výkop patek,zabetonování,odvoz zeminy,dodávka a montáž oplocení:				
99	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a zednické zapravení otvorových prvků vně i uvnitř	hod	35,00	159,60	5 586,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				70 661,25
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
100	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	360,99	18,66	6 734,94
		F.03.1.1.1.4.:18,8*4,3		80,84		
		(8,47+2,92)*4,3		48,98		
		(11,150+1,2+1,2)*4,3		58,27		
		25,08*4,3		107,84		
		2,77*4,3		11,91		
		(11,16+1,2)*4,3		53,15		
101	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 082,96	30,80	33 356,05
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.1.4.:18,8*4,3		80,84		
		(8,47+2,92)*4,3		48,98		
		(11,150+1,2+1,2)*4,3		58,27		
		25,08*4,3		107,84		
		2,77*4,3		11,91		
		(11,16+1,2)*4,3		53,15		
		Konec provozního součtu		360,99		
		Mezisoučet				
		360,985*3		1 082,96		
102	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	360,99	13,17	4 753,22
		F.03.1.1.1.4.:18,8*4,3		80,84		
		(8,47+2,92)*4,3		48,98		
		(11,150+1,2+1,2)*4,3		58,27		
		25,08*4,3		107,84		
		2,77*4,3		11,91		
		(11,16+1,2)*4,3		53,15		
103	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	138,39	53,50	7 403,66
		0				
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.1.4.:8,99+27,13+10,32+8,75+15,72+9,76+17,37+18,72+9,15+3,36+6,38+1,91+1,18+1,16+1,3+15,68+4,66+4,49+7,62		173,65		
		Konec provozního součtu		173,65		
		Mezisoučet				
		1/3 plochy:173,65/3		57,88		
		8,92+1,67+1,78+2,47+1,53+4,03+56,09+2,54+1,48		80,51		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
104	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	360,99	8,86	3 198,90
		F.03.1.1.1.4.:18,8*4,3		80,84		
		(8,47+2,92)*4,3		48,98		
		(11,150+1,2+1,2)*4,3		58,27		
		25,08*4,3		107,84		
		2,77*4,3		11,91		
		(11,16+1,2)*4,3		53,15		
105	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 082,96	6,83	7 399,18
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.1.4.:18,8*4,3		80,84		
		(8,47+2,92)*4,3		48,98		
		(11,150+1,2+1,2)*4,3		58,27		
		25,08*4,3		107,84		
		2,77*4,3		11,91		
		(11,16+1,2)*4,3		53,15		
		Konec provozního součtu		360,99		
		Mezisoučet				
		360,985*3		1 082,96		
106	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	360,99	5,32	1 920,44
		F.03.1.1.1.4.:18,8*4,3		80,84		
		(8,47+2,92)*4,3		48,98		
		(11,150+1,2+1,2)*4,3		58,27		
		25,08*4,3		107,84		
		2,77*4,3		11,91		
		(11,16+1,2)*4,3		53,15		
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						64 766,40
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
107	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	75,12	35,54	2 669,37
		F.03.1.1.4.: (5,57+5,57+3,78+2,5+2,5+1,6+1,4+1)*2,72		65,06		
		-6*2		-1,20		
		-8*2		-1,60		
		1,5*2,72		4,08		
		-6*2		-1,20		
		1,4*2,72		3,81		
		-8*2		-1,60		
		2,12*2,72		5,77		
		1*2		2,00		
108	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	8,45	226,25	1 912,85
		F.03.1.1.8.+F.03.1.1.6.: (4,81+1,32+1,96+1,96)*4*9		3,62		
		(1,2*1,50*4)		0,72		
		(2,4*1,95*4)		1,87		
		0,428*2,35*2*4		0,80		
		,9*2*,4*2		1,44		
109	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	26,28	1 034,12	27 173,57
		F.03.1.1.6.-střecha: (10,3+.06+.06)*(17,8+.06+.06)*,07		13,07		
		(10,15+.06+.06)*(5,77+.06+.06)*,07		4,23		
		2,4*4,22*.07		0,71		
		F.03.1.1.13.-parapety: (,9)*4*4*.05		0,07		
		(2,4)*2*4*.05		0,10		
		(3,25)*1*4*.05		0,07		
		(1,8)*2*4*.05		0,07		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(,9)*3*,4*,05		0,05		
		(3,6)*1*,4*,05		0,07		
		(,9)*1*,4*,05		0,02		
		(,9)*1*,4*,05		0,02		
		F.03.1.1.4.-učebna:(56,09+8,92)*,1		6,50		
		1.25:4,03*,1		0,40		
		1.20:8,92*,1		0,89		
110	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické	m2	5,55	38,25	212,29
		F.03.1.1.4.:1,91+1,18+1,16+1,3		5,55		
111	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	3,40	45,67	155,29
		F.03.1.1.4.:4*2,35*2		1,88		
		1,9*,4*2		1,52		
112	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	11,16	65,77	734,00
		F.03.1.1.13.:1,845*4		7,38		
		,81*3		2,43		
		1,35*1		1,35		
113	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	5,40	54,06	291,90
		F.03.1.1.13.:2,7*2		5,40		
114	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	23,84	46,75	1 114,26
		F.03.1.1.13.:4,56*2		9,12		
		7,6375*1		7,64		
		7,0776*1		7,08		
115	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,80	100,91	988,94
		F.03.1.1.4.:8*2*5		8,00		
		,6*3		1,80		
116	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	24,12	47,72	1 150,90
		F.03.1.1.4.:2,05*2		4,10		
		2,86*7		20,02		
117	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm	m	15,94	113,16	1 803,83
		F.03.1.1.4.:2,86*4		11,44		
		1,5*3		4,50		
118	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	23,70	87,26	2 068,16
		F.01.1.1.3.:1,3*2*2		5,20		
		2,8*2*2		11,20		
		3,65*2		7,30		
119	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm	m	13,00	783,48	10 185,23
		F.031.1.4.:3+3+4+3		13,00		
120	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	64,53	35,46	2 288,59
		F.03.1.1.4.:4,02*2,1		8,44		
		5,57*10,07		56,09		
121	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	121,40	27,94	3 392,22
		F.03.1.1.13.: (9+2,05+2,05)*4*,3		6,00		
		(2,4+1,9+1,9)*2*,3		3,72		
		(3,25+2,35+2,35)*1*,3		2,39		
		(1,8+1,5+1,5)*2*,3		2,88		
		(,9+ ,9+ ,9)*3*,3		2,43		
		(3,6+1,966+1,966)*1*,3		2,26		
		(,9+2,1+2,1)*1*,3		1,53		
		konec výpočtu ostění: (9+1,5+1,5)*1*,3		1,17		
		otvory v učebně 1.26:-4,56*2		-9,12		
		-7,6375		-7,64		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(5,57+5,57+10,07+10,07)*2,82		88,21		
		1.20:(4,02+4,02+2,1+2,1)*2,82		34,52		
		-9*2*2		-3,60		
		-8*2		-1,60		
		-1,2*1,45		-1,74		
122	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	46,68	21,49	1 003,21
		F.03.1.1.6. střeška:				
		atiky:(10,15+10,15+7,97+8,88)*,5		18,58		
		(10,3+10,3+17,8+17,8)*,5		28,10		
123	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	121,40	245,40	29 792,74
		F.03.1.1.13.: (.9+2,05+2,05)*4*,3		6,00		
		(2,4+1,9+1,9)*2*,3		3,72		
		(3,25+2,35+2,35)*1*,3		2,39		
		(1,8+1,5+1,5)*2*,3		2,88		
		(,9+ ,9+ ,9)*3*,3		2,43		
		(3,6+1,966+1,966)*1*,3		2,26		
		(,9+2,1+2,1)*1*,3		1,53		
		konec výpočtu ostění:(,9+1,5+1,5)*1*,3		1,17		
		otvory v učebně 1.26:-4,56*2		-9,12		
		-7,6375		-7,64		
		(5,57+5,57+10,07+10,07)*2,82		88,21		
		1.20:(4,02+4,02+2,1+2,1)*2,82		34,52		
		-9*2*2		-3,60		
		-8*2		-1,60		
		-1,2*1,45		-1,74		
		0				
124	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %	m2	24,48	24,72	605,14
		F.03.1.1.4.-1.25:(1,92+2,1+1,92)*2,82		16,75		
		-1*2		-2,00		
		1.27:(1,03+1,03+2,1)*2,82		11,73		
		-1*2		-2,00		
125	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	39,10	73,32	2 866,41
		F.03.1.1.4.: (18,8+11,16+4,06+2,1+1,42+6,65+11,15+6,65+4,47+2,1+2+16,32)*,45		39,10		
126	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	40,00	12,36	494,35
		F.03.1.1.3.+TZ:40		40,00		
127	981011	Demolice zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC zděný přístřešek na VZT na střeše	m3	4,80	155,80	747,84
		F.03.1.1.6.:2*2*1,2		4,80		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				91 651,09
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
128	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	180,75	332,07	60 021,73
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				60 021,73
Díl: 711	Izolace proti vodě					
129	711111002RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN	m2	81,05	3,62	293,25
		F.03.1.1.4.-nové místnosti 121-				
		125,127:(,91+,15+1,46+,25)*(1,7+,1+1,2+,25)		9,00		
		1,92*2,1		4,03		
		(1,03+,25)*(2,1+,25)		3,01		
		učebna 126:56,09		56,09		
		1.20:8,92		8,92		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
130	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	7,57	6,30	47,68
		F.03.1.1.2.:(3,23+2,77+,14)*1		6,14		
		1,9*,75		1,43		
131	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	81,05	31,76	2 574,04
		F.03.1.1.4.-nové místnosti 121-125,127:,(91+,15+1,46+,25)*(1,7+,1+1,2+,25)		9,00		
		1,92*2,1		4,03		
		(1,03+,25)*(2,1+,25)		3,01		
		učebna 126:56,09		56,09		
		1.20:8,92		8,92		
132	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	7,57	36,13	273,33
		F.03.1.1.2.:(3,23+2,77+,14)*1		6,14		
		1,9*,75		1,43		
133	62836109	Pás asfaltovaný těžký minerál(radon)	m2	102,29	87,40	8 940,01
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.4.-nové místnosti 121-125,127:,(91+,15+1,46+,25)*(1,7+,1+1,2+,25)		9,00		
		1,92*2,1		4,03		
		(1,03+,25)*(2,1+,25)		3,01		
		učebna 126:56,09		56,09		
		Konec provozního součtu		72,13		
		Mezisoučet				
		vodorovná izolace:72,1325*1,15		82,95		
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.2.:(3,23+2,77+,14)*1		6,14		
		1,9*,75		1,43		
		Konec provozního součtu		7,57		
		Mezisoučet		82,95		
		7,565*1,2		9,08		
		1.20:8,92*1,15		10,26		
134	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,55	335,00	184,81
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				12 313,10
Díl:	712	Živičné krytiny				
135	712300831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	304,12	4,94	1 503,45
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(10,15+,06+,06)*(5,77+,06+,06)		60,49		
		2,4*4,22		10,13		
		atíky:(10,3+,06+,06)*2*,5		10,42		
		(17,8+,06+,06)*2*,5		17,92		
		(10,15+,06+,06)*2*,5		10,27		
		(5,77+5,77+2,4+2,4)*,5		8,17		
136	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé asfaltový pás	m2	304,12	6,13	1 862,97
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(10,15+,06+,06)*(5,77+,06+,06)		60,49		
		2,4*4,22		10,13		
		atíky:(10,3+,06+,06)*2*,5		10,42		
		(17,8+,06+,06)*2*,5		17,92		
		(10,15+,06+,06)*2*,5		10,27		
		(5,77+5,77+2,4+2,4)*,5		8,17		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
137	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy	m2	304,12	0,64	196,10
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(10,15+,06+,06)*(5,77+,06+,06)		60,49		
		2,4*4,22		10,13		
		atiky:(10,3+,06+,06)*2*,5		10,42		
		(17,8+,06+,06)*2*,5		17,92		
		(10,15+,06+,06)*2*,5		10,27		
		(5,77+5,77+2,4+2,4)*,5		8,17		
138	712300845U00	Odstranění hlavice střecha -10st	kus	11,00	22,91	252,02
		F.03.1.1.6.:11		11,00		
139	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	361,07	9,14	3 300,75
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(7,97+,06+,06)*(10,150+,06+,06)		83,08		
		,91*(2,77-,5+,06)		2,12		
		atiky:(10,15+,06+,06+10,15+,06+,06+7,97+,06+,06+8,88+,06+,06)*,9		35,75		
		5		53,39		
		(10,3+10,3+17,8+17,8)*,95				
140	712341559RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového pásu	m2	361,07	117,08	42 272,98
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(7,97+,06+,06)*(10,150+,06+,06)		83,08		
		,91*(2,77-,5+,06)		2,12		
		atiky:(10,15+,06+,06+10,15+,06+,06+7,97+,06+,06+8,88+,06+,06)*,9		35,75		
		5		53,39		
		(10,3+10,3+17,8+17,8)*,95				
141	712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie odolná UV tl.1,5mm	m2	350,32	259,97	91 072,82
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3)*(17,8)		183,34		
		vč.kotvicích lišt,pásku,koty,rohů:(7,97)*(10,150)		80,90		
		,91*(2,77-,5)		2,07		
		atiky:(10,15+10,15+7,97+8,88)*,9		33,44		
		(10,3+10,3+17,8+17,8)*,9		50,58		
142	712491171RZ1	Povlaková krytina střech do 30°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	350,32	13,80	4 835,06
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3)*(17,8)		183,34		
		(7,97)*(10,150)		80,90		
		,91*(2,77-,5)		2,07		
		atiky:(10,15+10,15+7,97+8,88)*,9		33,44		
		(10,3+10,3+17,8+17,8)*,9		50,58		
143	R	Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu	m2	271,93	24,32	6 613,34
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(7,97+,06+,06)*(10,150+,06+,06)		83,08		
		,91*(2,77-,5+,06)		2,12		
		Konec provozního součtu		271,93		
		Mezisoučet				
		271,93		271,93		
144	R	Kotvení folie přes vrstvu TI do stávající stropní konstrukce-kotvy,podložky,montáž,dodávka	m2	350,32	22,95	8 040,46
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3)*(17,8)		183,34		
		(7,97)*(10,150)		80,90		
		,91*(2,77-,5)		2,07		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		atiky:(10,15+10,15+7,97+8,88)*,9		33,44		
		(10,3+10,3+17,8+17,8)*,9		50,58		
145	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	3,07	334,28	1 027,31
	Celkem za	712 Živičné krytiny				160 977,27
Díl:	713	Izolace tepelné				
146	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm tl.100mm	m2	257,34	20,02	5 151,94
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(10,15+,06+,06)*(5,77+,06+,06)		60,49		
		2,4*4,22		10,13		
147	713121111RV1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 50 mm	m2	81,05	6,62	536,32
		F.03.1.1.4.-nové místnosti 121-125,127:(,91+,15+,1,46+,25)*(1,7+,1+,1,2+,25)		9,00		
		polystyren EPS 150S:1,92*2,1		4,03		
		(1,03+,25)*(2,1+,25)		3,01		
		učebna 126:56,09		56,09		
		120:8,92		8,92		
148	713141123R00	Izolace tepelná střeš bodově lep. tmelem ,2vrstvá tl.220-340mm	m2	543,86	30,11	16 376,34
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(7,97+,06+,06)*(10,150+,06+,06)		83,08		
		,91*(2,77-,5+,06)		2,12		
		Konec provozního součtu		271,93		
		Mezisoučet				
		2xvrstva:271,931*2		543,86		
149	713190814R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 20 cm	m2	271,93	84,42	22 956,42
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(7,97+,06+,06)*(10,150+,06+,06)		83,08		
		,91*(2,77-,5+,06)		2,12		
150	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	81,05	23,18	1 878,80
		F.03.1.1.4.-nové místnosti 121-125,127:(,91+,15+,1,46+,25)*(1,7+,1+,1,2+,25)		9,00		
		polystyren EPS 150S:1,92*2,1		4,03		
		(1,03+,25)*(2,1+,25)		3,01		
		učebna 126:56,09		56,09		
		120:8,92		8,92		
151	R	Izolace tepelná nadstřešních potrubí tl.50mm Al folie+miner.vláknno, v.1m, DN160mm	m	11,00	247,00	2 717,00
		F.03.1.1.6.:11		11,00		
152	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S vč.spádových klínů	m3	80,20	1 828,41	146 633,20
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.6. střecha:(10,3+,06+,06)*(17,8+,06+,06)		186,73		
		(7,97+,06+,06)*(10,150+,06+,06)		83,08		
		,91*(2,77-,5+,06)		2,12		
		Konec provozního součtu		271,93		
		Mezisoučet				
		271,931*((,34+ 22)/2)*1,02		77,66		
		doplnění stropu:10,8*,23*1,02		2,53		
153	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,79	304,43	544,78
	Celkem za	713 Izolace tepelné				196 794,79

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
154	721151210R00	Potrubí PE, dešťové, D 160 x 6,2	m	11,00	578,69	6 365,64
		F.03.1.1.6.:11		11,00		
155	721170967R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 160	kus	11,00	380,00	4 180,00
		F.03.1.1.6.:11		11,00		
156	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 160	m	16,50	12,57	207,44
		F.03.1.1.6.:1,5*11		16,50		
157	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125	kus	3,00	51,28	153,84
		F.03.1.1.6.:3		3,00		
158	721273200R00	Ventilační střešní souprava HL DN150,dl.1200	kus	11,00	657,61	7 233,74
		F.03.1.1.6.:11		11,00		
159	R	Vtok střešní PVC DN 150 vč.přípravy pro připojení ohřevu proti zamrzání	kus	3,00	1 900,00	5 700,00
		F.03.1.1.6.:3		3,00		
		vodič,zapojení v rozvadeči,jištění:				
160	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,15	199,82	30,61
161	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a kontrola potrubí ve střeše+zednické vypomoci	hod	15,00	159,60	2 394,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				26 265,27
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
162	R	Obložení stěn OSB P+D 20-22mm kotvy do zdiva přes vrstvu TI	m2	158,70	278,16	44 142,60
		F.03.1.1.6.+D.8:				
		deska OSB 2x+kotvy do zdiva+montáž:				
		atiky:(10,15+10,15+7,97+8,88)*(,65+,7+,35)		63,16		
		(10,3+10,3+17,8+17,8)*(,65+,7+,35)		95,54		
163	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,80	516,21	929,79
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				45 072,39
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
164	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	4,00	13,80	55,21
		F.03.1.1.6.:4		4,00		
165	764331850R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	54,78	6,03	330,32
		F.03.1.1.6.:				
		(10,3+.06+.06)*2*,5		10,42		
		(17,8+.06+.06)*2*,5		17,92		
		(10,15+.06+.06)*2*,5		10,27		
		(5,77+5,77+2,4+2,4)*,5		8,17		
		2+2+2+2		8,00		
166	764410360R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 400 mm vč.bočních plastových krytek	m	22,45	135,39	3 039,59
		F.03.1.1.13.:(.9)*4		3,60		
		(2,4)*2		4,80		
		(3,25)*1		3,25		
		(1,8)*2		3,60		
		(,9)*3		2,70		
		(3,6)*1		3,60		
		(,9)*1		0,90		
167	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	22,45	11,04	247,88
		F.03.1.1.13.:(.9)*4		3,60		
		(2,4)*2		4,80		
		(3,25)*1		3,25		
		(1,8)*2		3,60		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(,9)*3		2,70		
		(3,6)*1		3,60		
		(,9)*1		0,90		
168	764430360R00	Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 750 mm vč.podkladního plechu rš.300mm	m	85,82	205,79	17 659,69
		F.03.1.1.6. střecha:				
		atiky:(10,15+10,15+7,97+8,88+1)*,9		34,34		
		(10,3+10,3+17,8+17,8+1)*,9		51,48		
169	R	Oplechování nadstřešního potrubí Al plech tl.0,7mm v.1m DN250+úprava stříšky odvětrání	ks	11,00	760,00	8 360,00
		F.03.1.1.6.:11		11,00		
170	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,34	570,02	193,46
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				29 886,16
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
171	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	9,00	304,00	2 736,00
		F.03.1.1.4.:4+1+4		9,00		
172	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	1,00	357,96	357,96
		F.03.1.1.4.:1		1,00		
173	766670021R00	Montáž kliky a štítu	kus	10,00	186,96	1 869,60
		F.03.1.1.4.:10		10,00		
174	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm vč.úpravy podkladu pro EPS 150 S tl.20mm	kus	8,00	41,61	332,86
		F.03.1.1.13.:4+3+1		8,00		
175	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm vč.úpravy podkladu pro EPS 150 S tl.20mm	kus	4,00	75,98	303,91
		F.03.1.1.13.:2+2		4,00		
176	766694114R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm vč.úpravy podkladu pro EPS 150 S tl.20mm	kus	2,00	85,26	170,53
		F.03.1.1.13.:1+1		2,00		
177	6116	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak A atyp-okno 500x600mm	kus	1,00	4 940,00	4 940,00
		F.03.1.1.4.:1		1,00		
178	R	Atika-OSB 20mm,TI 40mm,SOP kompletní provedení dle D.8.	m	91,90	395,20	36 318,88
		deska OSB20 2x,D+M:91,9		91,90		
		F.03.1.1.6.:				
179	R	Dmtž parapet deska š -30cm vnitřní parapet	m	22,45	18,54	416,31
		F.03.1.1.13.:,(9)*4		3,60		
		(2,4)*2		4,80		
		(3,25)*1		3,25		
		(1,8)*2		3,60		
		(,9)*3		2,70		
		(3,6)*1		3,60		
		0				
		(,9)*1		0,90		
180	54914620	Dveřní kování standardní klíč Cr	kus	10,00	459,80	4 598,00
		F.03.1.1.4.:10		10,00		
181	61160126	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 lak A	kus	1,00	734,92	734,92
		F.03.1.1.4.:1		1,00		
182	61160156	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak A	kus	4,00	744,04	2 976,16
		F.03.1.1.4.:2+2		4,00		
183	61160186	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak A	kus	3,00	775,20	2 325,60
		F.03.1.1.4.:3		3,00		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
184	61165611	Dveře vnitřní protipožární EI30 80x197 cm CPL 0,2	kus	1,00	3 154,00	3 154,00
		F.03.1.1.4.:1		1,00		
185	61187552	Deska parapetní profilovaná laminovaná dřevotřísko vč.povrchové úpravy,ukončení,SOP,EPS 150 S tl.20mm	m	24,70	466,64	11 523,67
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.13.: (9)*4		3,60		
		(2,4)*2		4,80		
		(3,25)*1		3,25		
		(1,8)*2		3,60		
		(,9)*3		2,70		
		(3,6)*1		3,60		
		0				
		(,9)*1		0,90		
		Konec provozního součtu		22,45		
		Mezisoučet				
		22,45*1,1		24,70		
186	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,30	242,34	71,55
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				72 829,95
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
187	767833100R00	Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi	m	5,00	87,99	439,93
		F.03.1.1.1.:5		5,00		
188	R	Dílenská dokumentace žebříku	ks	1,00	1 900,00	1 900,00
		F.03.1.1.1.:1		1,00		
189	R	Kompletní dodávka držáku na anténu pozinkovaný dodávka+montáž, stávající demontáž	ks	1,00	2 660,00	2 660,00
		F.03.1.1.1.:1		1,00		
190	R	Přístřešek A nad vstupem,kpl provedení dle D.10.	ks	1,00	19 000,00	19 000,00
		D.10. OSB tl.22mm,profil jakl,hydroizolační folie,textilie,třískocementová deska vč.nátěru.latě,SOP:1		1,00		
191	R	Přístřešek B nad vstupem,kpl provedení dle D.10.	ks	1,00	26 600,00	26 600,00
		D.10. OSB tl.22mm,profil jakl,hydroizolační folie,textilie,třískocementová deska vč.nátěru.latě,SOP:1		1,00		
192	R	Žebřík ocelový pozinkovaný vč.kotvicích prostředků dl.5500mm vč.zajištění proti nepovolenému vstupu	ks	1,00	10 450,00	10 450,00
		F.03.1.1.1.:1		1,00		
		provedení dle ČSN 743282:				
193	R	Demontáž stávajícího žebříku	ks	1,00	380,00	380,00
		F.03.1.1.1.:1		1,00		
194	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,51	357,55	180,67
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				61 610,59
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
195	771575107R00	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	19,57	244,72	4 789,17
		F.03.1.1.4.:1,91+1,18+1,16+1,3		5,55		
		1,67+1,78+2,47+1,53+4,03+2,54		14,02		
196	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	19,57	18,96	371,09
		F.03.1.1.4.:1,91+1,18+1,16+1,3		5,55		
		1,67+1,78+2,47+1,53+4,03+2,54		14,02		
197	59764202	Dlažba střední zátěž matná 200x200x9 mm	m2	20,16	274,69	5 536,89
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.4.:1,91+1,18+1,16+1,3		5,55		
		1,67+1,78+2,47+1,53+4,03+2,54		14,02		
		Konec provozního součtu		19,57		
		Mezisoučet				

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		19,57*1,03		20,16		
198	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,49	171,73	84,44
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				10 781,59
Díl: 776		Podlahy povlakové				
199	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	77,12	11,13	858,07
		F.03.1.1.4.:4,49+7,62+56,09+8,92		77,12		
200	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	53,56	3,76	201,46
		F.03.1.1.4.:10,07+10,07+5,57+5,57+5,57+5,57+5,57		53,56		
201	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	56,73	8,18	464,27
		F.03.1.1.4.:10,07+10,07+5,57+5,57		31,28		
		-3,25		-3,25		
		-.8*3		-2,40		
		1,18+1,19+1,20:1,6+1,6+2,6+2,6		8,40		
		2,2+.58+1,7+1,5+3,2+1,54+.58+.8		12,10		
		-.8*3		-2,40		
		2,5+2,5+4+4		13,00		
202	776511000RW2	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových včetně penízkové podlahoviny tl. 3,2 mm, modré	m2	77,12	33,48	2 581,69
		F.03.1.1.4.:4,49+7,62+56,09+8,92		77,12		
203	776511820R00	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou	m2	56,09	27,40	1 537,11
		F.03.1.1.4.:56,09		56,09		
204	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	77,12	12,23	943,05
		F.03.1.1.4.:4,49+7,62+56,09+8,92		77,12		
205	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm	m2	77,12	118,18	9 114,04
		F.03.1.1.4.:4,49+7,62+56,09+8,92		77,12		
206	R	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	77,12	11,40	879,17
		F.03.1.1.4.:4,49+7,62+56,09+8,92		77,12		
207	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,70	142,40	99,98
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				16 678,83
Díl: 781		Obklady keramické				
208	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	51,93	273,16	14 185,70
		F.03.1.1.4.:				
		1.21-vše na nové stěny:(1,15+1,15+1,2+1,2)*2		9,40		
		-.8*2*2		-3,20		
		1.22-vše nové stěny:(1,22+1,22+1,2+1,2)*2		9,68		
		-.8*2*2		-3,20		
		1.23-3xnová stěna, 1,7 stávající:(1,46+1,46+1,7+1,7)*2		12,64		
		-.7*2		-1,40		
		1.24.-vše nové stěny:(,91+.91+1,7+1,7)*2		10,44		
		-.7*2		-1,40		
		1.25-1xnová stěna 2,1, 3xstávající :(1,92+1,92+2,1+2,1)*2		16,08		
		-1*2		-2,00		
		1.26-stávající stěna:2,446*2		4,89		
209	781240121R00	Obkládání stěn vněj. keram. do tmele do 300x300 mm vč.zařízení u terénu	m2	30,28	258,78	7 836,51
		F.03.1.1.4+F.03.1.1.10.:(18,8+8,47+2,920)*,35		10,57		
		11,150*.35		3,90		
		2,4*.45*2		2,16		
		(25,08+2,77)*,35		9,75		
		11,16*.35		3,91		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
210	781429705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	82,21	5,20	427,38
		F.03.1.1.4+F.03.1.1.10.: (18,8+8,47+2,920)*,35		10,57		
		11,150*,35		3,90		
		2,4*,45*2		2,16		
		(25,08+2,77)*,35		9,75		
		11,16*,35		3,91		
		0				
		1.21-vše na nové stěny:(1,15+1,15+1,2+1,2)*2		9,40		
		-,8*2*2		-3,20		
		1.22-vše nové stěny:(1,22+1,22+1,2+1,2)*2		9,68		
		-,8*2*2		-3,20		
		1.23-3xnová stěna, 1,7 stávající:(1,46+1,46+1,7+1,7)*2		12,64		
		-,7*2		-1,40		
		1.24.-vše nové stěny:(,91+,91+1,7+1,7)*2		10,44		
		-,7*2		-1,40		
		1.25-1xnová stěna 2,1, 3xstávající :(1,92+1,92+2,1+2,1)*2		16,08		
		-1*2		-2,00		
		1.26-stávající stěna:2,446*2		4,89		
211	R	Soklová tvarovka okapní keramická mrazuvzdorná 80x300x9mm D+M,vč.flex.lepidla a spárovací hmoty	m	85,15	67,64	5 759,55
		F.03.1.1.4+F.03.1.1.10.:18,80+8,47+2,92+11,15		41,34		
		2,4*2		4,80		
		25,08+2,77		27,85		
		11,16		11,16		
212	58582100	Malta lepicí Flexibilní	kg	328,86	19,61	6 448,25
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.4+F.03.1.1.10.: (18,8+8,47+2,920)*,35		10,57		
		11,150*,35		3,90		
		2,4*,45*2		2,16		
		(25,08+2,77)*,35		9,75		
		11,16*,35		3,91		
		Konec provozního součtu		30,28		
		Mezisoučet				
		30,2825*4		121,13		
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.4.:				
		1.21-vše na nové stěny:(1,15+1,15+1,2+1,2)*2		9,40		
		-,8*2*2		-3,20		
		1.22-vše nové stěny:(1,22+1,22+1,2+1,2)*2		9,68		
		-,8*2*2		-3,20		
		1.23-3xnová stěna, 1,7 stávající:(1,46+1,46+1,7+1,7)*2		12,64		
		-,7*2		-1,40		
		1.24.-vše nové stěny:(,91+,91+1,7+1,7)*2		10,44		
		-,7*2		-1,40		
		1.25-1xnová stěna 2,1, 3xstávající :(1,92+1,92+2,1+2,1)*2		16,08		
		-1*2		-2,00		
		1.26-stávající stěna:2,446*2		4,89		
		Konec provozního součtu		51,93		
		Mezisoučet		121,13		
		51,932*4		207,73		
213	59764203	Dlažba mrazuvzdorná matná 300x300x9 mm	m2	31,19	319,20	9 956,17
		Začátek provozního součtu				

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		F.03.1.1.4+F.03.1.1.10.: $(18,8+8,47+2,920)*,35$		10,57		
		11,150*,35		3,90		
		2,4*,45*2		2,16		
		$(25,08+2,77)*,35$		9,75		
		11,16*,35		3,91		
		Konec provozního součtu		30,28		
		Mezisoučet				
		30,2825*1,03		31,19		
214	597813658	Obkládačka keramická 14,8x19,8 šedá lesk	m2	53,49	288,80	15 447,91
		Začátek provozního součtu				
		F.03.1.1.4.:				
		1.21-vše na nové stěny: $(1,15+1,15+1,2+1,2)*2$		9,40		
		-8*2*2		-3,20		
		1.22-vše nové stěny: $(1,22+1,22+1,2+1,2)*2$		9,68		
		-8*2*2		-3,20		
		1.23-3xnová stěna, 1,7 stávající: $(1,46+1,46+1,7+1,7)*2$		12,64		
		-7*2		-1,40		
		1.24 -vše nové stěny: $(,91+ ,91+1,7+1,7)*2$		10,44		
		-7*2		-1,40		
		1.25-1xnová stěna 2,1, 3xstávající : $(1,92+1,92+2,1+2,1)*2$		16,08		
		-1*2		-2,00		
		1.26-stávající stěna:2,446*2		4,89		
		Konec provozního součtu		51,93		
		Mezisoučet				
		51,932*1,03		53,49		
215	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,55	171,73	266,02
	Celkem za	781 Obklady keramické				60 327,48
Díl:	784	Malby				
216	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	249,89	11,60	2 898,12
		F.03.1.1.13.: $(,9+2,05+2,05)*4*,3$		6,00		
		$(2,4+1,9+1,9)*2*,3$		3,72		
		$(3,25+2,35+2,35)*1*,3$		2,39		
		$(1,8+1,5+1,5)*2*,3$		2,88		
		$(,9+ ,9+ ,9)*3*,3$		2,43		
		$(3,6+1,966+1,966)*1*,3$		2,26		
		$(,9+2,1+2,1)*1*,3$		1,53		
		$(,9+1,5+1,5)*1*,3$		1,17		
		F.03.1.1.4.:4,02*2,1		8,44		
		5,57*10,07		56,09		
		F.03.1.1.4.:				
		1.26:-4,56*2		-9,12		
		-7,6375		-7,64		
		$(5,57+5,57+10,07+10,07)*2,82$		88,21		
		1.20: $(4,02+4,02+2,1+2,1)*2,82$		34,52		
		-9*2*2		-3,60		
		-8*2		-1,60		
		-1,2*1,45		-1,74		
		1.21-vše na nové stěny: $(1,15+1,15+1,2+1,2)*,72$		3,38		
		1.22-vše nové stěny: $(1,22+1,22+1,2+1,2)*,72$		3,48		
		1.23-3xnová stěna, 1,7 stávající: $(1,46+1,46+1,7+1,7)*,72$		4,55		
		1.24.-vše nové stěny: $(,91+ ,91+1,7+1,7)*,72$		3,76		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.25-1xnová stěna 2,1, 3xstávající : (1,92+1,92+2,1+2,1)*,72		5,79		
		1.26-stávající stěna obklad:-2,446*2		-4,89		
		zazdivka okna: 8*2,05		1,64		
		příčka v chodbě 1.06:1,4*2,72*2		7,62		
		-8*2*2		-3,20		
		příčka 1.11:2,45*2,72*2		13,33		
		-6*2		-1,20		
		příčka 1.19: (1,4+.8+.75)*2,72*2		16,05		
		-8*2*2		-3,20		
		příčka 1.28: 9*2,72*2		4,90		
		-8*2*2		-3,20		
		,95*2,72		2,58		
		,4*2,72		1,09		
		sdk:11,48		11,48		
217	784165212R00	Malba tekutá disperzní malba, bílá, bez penetr. 2x	m2	249,89	25,79	6 445,76
		F.03.1.1.13: (.9+2,05+2,05)*4*,3		6,00		
		(2,4+1,9+1,9)*2*,3		3,72		
		(3,25+2,35+2,35)*1*,3		2,39		
		(1,8+1,5+1,5)*2*,3		2,88		
		(9+.9+.9)*3*,3		2,43		
		(3,6+1,966+1,966)*1*,3		2,26		
		(9+2,1+2,1)*1*,3		1,53		
		(9+1,5+1,5)*1*,3		1,17		
		F.03.1.1.4: 4,02*2,1		8,44		
		5,57*10,07		56,09		
		F.03.1.1.4:				
		1.26:-4,56*2		-9,12		
		-7,6375		-7,64		
		(5,57+5,57+10,07+10,07)*2,82		88,21		
		1.20:(4,02+4,02+2,1+2,1)*2,82		34,52		
		-9*2*2		-3,60		
		-8*2		-1,60		
		-1,2*1,45		-1,74		
		1.21-vše na nové stěny: (1,15+1,15+1,2+1,2)*,72		3,38		
		1.22-vše nové stěny: (1,22+1,22+1,2+1,2)*,72		3,48		
		1.23-3xnová stěna, 1,7 stávající: (1,46+1,46+1,7+1,7)*,72		4,55		
		1.24.-vše nové stěny: (.91+.91+1,7+1,7)*,72		3,76		
		1.25-1xnová stěna 2,1, 3xstávající : (1,92+1,92+2,1+2,1)*,72		5,79		
		1.26-stávající stěna obklad:-2,446*2		-4,89		
		zazdivka okna: 8*2,05		1,64		
		příčka v chodbě 1.06:1,4*2,72*2		7,62		
		-8*2*2		-3,20		
		příčka 1.11:2,45*2,72*2		13,33		
		-6*2		-1,20		
		příčka 1.19: (1,4+.8+.75)*2,72*2		16,05		
		-8*2*2		-3,20		
		příčka 1.28: 9*2,72*2		4,90		
		-8*2*2		-3,20		
		,95*2,72		2,58		
		,4*2,72		1,09		
		sdk:11,48		11,48		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
218	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	69,74	6,09	424,46
		F.03.1.1.4:(7,6+2,43+3,7+4,4+2,92+2,12+2+1,15+2,1+2,15)*2,72		83,15		
		oprava maleb po výměně oken:-,9*9*3		-2,43		
		-1,8*1,5		-2,70		
		-,9*2,05		-1,85		
		-1*2,75		-2,75		
		-,9*2,05*2		-3,69		
219	784452916U00	Obnov disp otěr bílá m-3,8	m2	69,74	23,98	1 672,09
		F.03.1.1.4:(7,6+2,43+3,7+4,4+2,92+2,12+2+1,15+2,1+2,15)*2,72		83,15		
		oprava maleb po výměně oken:-,9*9*3		-2,43		
		-1,8*1,5		-2,70		
		-,9*2,05		-1,85		
		-1*2,75		-2,75		
		-,9*2,05*2		-3,69		
Celkem za		784 Malby				11 440,43
Díl:	M11	Hromosvod				
220	R	Montáž a dodávka jímacího vedení a svodů vč.kotev, podpěr, konzol, podružného materiálu	m	149,50	172,82	25 836,05
		F.03.1.1.1.:6*4,5		27,00		
		3*11,5		34,50		
		2*19,3		38,60		
		3*2		6,00		
		2*8,5		17,00		
		11,5		11,50		
		11,6		11,60		
		3,3		3,30		
221	R	Revize hromosvodů vč.kompletace k revizi	soubor	1,00	3 800,00	3 800,00
		F.03.1.1.1.:1		1,00		
222	R	Demontáž jímacího vedení a svodů hromosvodu vč.kotev, podpěr, konzol a likvidace na skládce	m	149,50	68,85	10 292,84
		F.03.1.1.1.:6*4,5		27,00		
		3*11,5		34,50		
		2*19,3		38,60		
		3*2		6,00		
		2*8,5		17,00		
		11,5		11,50		
		11,6		11,60		
		3,3		3,30		
Celkem za		M11 Hromosvod				39 928,89
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
223	R	Úprava vedení O2	soubor	1,00	22 800,00	22 800,00
		2xkotva pro nadzemní vedení zakotvená do věnce,31m trubky pr.32mm vč.drátu pro zatažení,3ks telekomunikačních krabic:1		1,00		
		F.03.1.1.1.:				
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				22 800,00

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horáko	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	Objekt C-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
224	R	Konstrukce s OSB desek pro ukotvení jednotky F.03.1.1.1.:1	ks	1,00 1,00	3 800,00	3 800,00
225	R	Demontáž stávající vzduchotechnické jednotky F.03.1.1.1.:1	ks	1,00 1,00	1 900,00	1 900,00
226	R	Oživení,zkouška,zprovoznění VZT proškolení obsluhy F.03.1.1.1.:1	soubor	1,00 1,00	7 600,00	7 600,00
227	R	Připojení jednotky na stávající rozvod NN vč.revize F.03.1.1.1.:1	soubor	1,00 1,00	6 080,00	6 080,00
228	R	Střešní ventilátor 4000m3/hod- dodávka+montáž F.03.1.1.1.:1	soubor	1,00 1,00	26 600,00	26 600,00
229	R	Připojení jednotky na potrubí VZT vč.pružného členu a přechodek F.03.1.1.1.:1	soubor	1,00 1,00	3 800,00	3 800,00
230	R	Regulace -dodávka a montáž F.03.1.1.1.:1	ks	1,00 1,00	3 800,00	3 800,00
231	R	Utěsnění prostupu stropní konstrukcí F.03.1.1.1.:1	ks	1,00 1,00	1 900,00	1 900,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				55 480,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
232	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m skládkovné suti s asfaltem, 5km nad 10km Třebovice Začátek provozního součtu položky odstranění živичné krytiny+odstranění tepelné izolace:7,91054+1,13232 Konec provozního součtu Mezisoučet 9,0429*5	t	45,21 9,04 9,04 45,21	10,50	474,75
233	979099141U00	Skládkovné suť s asfaltem skládka Třebovice položky odstranění živичné krytiny+odstranění tepelné izolace:7,91054+1,13232	t	9,04 9,04	190,00	1 718,15
234	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti,dřevo,sklo 185,2231-9,0429	t	176,18 176,18	456,00	80 338,17
235	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	185,22	119,77	22 183,68
236	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m ručně	t	185,22	101,23	18 751,03
237	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	185,22	153,80	28 487,42
238	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	1 667,01	10,50	17 503,58
239	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m ručně	t	740,89	11,28	8 360,33
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				177 817,12

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Rozpočet	1	elektroinstalace	JKSO	801.31
Objekt			SKP	
SO03	Objekt C		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
2011/086	Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,Svitavy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Svitavy			
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	228 648		
N M dodávky celkem	62 653		
ZRN celkem	291 302		
HZS	19 350		
ZRN+HZS	310 652		
ZRN+ost.náklady+HZS	310 652		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	310 652 Kč
DPH		21,0 %	65 237 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			375 889 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,S	Rozpočet : 1
Objekt :	SO03 Objekt C	elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	62 653	228 648	19 350
CELKEM OBJEKT	0	0	62 653	228 648	19 350

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210010002RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně dodávky trubky PVC 2316 F.03.1.4.5.2.:22	m	22,00 22,00	21,70	477,40
2	210010003RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323 F.03.1.4.5.2.:45	m	45,00 45,00	22,30	1 003,50
3	210010301RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub F.03.1.4.5.2.:19 F.03.1.4.5.3.:26	kus	45,00 19,00 26,00	28,25	1 271,25
4	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko F.03.1.4.5.2.:13 F.03.1.4.5.3.:20	kus	33,00 13,00 20,00	116,00	3 828,00
5	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 F.03.1.4.5.2.:24 F.03.1.4.5.3.:39	kus	63,00 24,00 39,00	15,50	976,50
6	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 F.03.1.4.5.2.:10	kus	10,00 10,00	20,70	207,00
7	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 F.03.1.4.5.2.:3	kus	3,00 3,00	54,60	163,80
8	210100006R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 F.03.1.4.5.2.:8	kus	8,00 8,00	70,70	565,60
9	210100007R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 F.03.1.4.5.2.:2	kus	2,00 2,00	80,50	161,00
10	210100010R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 150 mm2 F.03.1.4.5.2.:6	kus	6,00 6,00	119,00	714,00
11	210110000T00	Prostorový termostat F.03.1.4.5.2.:2	kus	2,00 2,00	903,24	1 806,47
12	210110019U00	Mtž pohyb čidlo nástěnné základní F.03.1.4.5.3.:3	kus	3,00 3,00	815,00	2 445,00
13	210110030T00	Mtž teplotní čidlo nástěnné venkovní F.03.1.4.5.2.:1	kus	1,00 1,00	1 639,32	1 639,32
14	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový F.03.1.4.5.3.:11	kus	11,00 11,00	177,00	1 947,00
15	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový F.03.1.4.5.2.:3	kus	3,00 3,00	192,00	576,00
16	210110044R00	Spínač zapuštěný dvojité F.03.1.4.5.3.:2	kus	2,00 2,00	182,00	364,00
17	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý F.03.1.4.5.3.:6	kus	6,00 6,00	188,00	1 128,00
18	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový F.03.1.4.5.3.:1	kus	1,00 1,00	201,73	201,73
19	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení F.03.1.4.5.2.:17	kus	17,00 17,00	229,00	3 893,00
20	210190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg R-101 F.03.1.4.5.2, F.03.4.5.5.:1	kus	1,00 1,00	172,00	172,00
21	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg RE F.03.1.4.5.2.:1	kus	1,00 1,00	294,00	294,00

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	210190051R00	Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 200 kg RMS F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.4.:1	kus	1,00 1,00	1 388,00	1 388,00
23	210190071V01	Montáž rozvaděče nedělitelného do 500 kg Demontáž F.03.1.4.5.1., F.03.1.4.5.2.:1	kus	1,00 1,00	676,00	676,00
24	210201001R00	Svítlidlo zářivkové, 2x36 W, stropní F.03.1.4.5.3.:18	kus	18,00 18,00	1 064,00	19 152,00
25	210201037R00	Svítlidlo zářivkové, 36 W stropní F.03.1.4.5.3.:1	kus	1,00 1,00	170,24	170,24
26	210201038R00	Svítlidlo zářivkové 58 W stropní F.03.1.4.5.3.:2	kus	2,00 2,00	1 262,36	2 524,72
27	210201041R00	Svítlidlo zářivkové, 2x18W stropní F.03.1.4.5.3.:3	kus	3,00 3,00	972,04	2 916,12
28	210203202R00	Svítlidlo žárovkové stropní, 1 žárovka F.03.1.4.5.3.:8	kus	8,00 8,00	721,24	5 769,92
29	210203204R00	Svítlidlo žárovkové nástěnné, 1 žárovka F.03.1.4.5.3.:9	kus	9,00 9,00	531,24	4 781,16
30	210800003R00	Vodič CYY 4 mm2 uložený pod omítkou F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.6.:20	m	20,00 20,00	19,60	392,00
31	210800007R00	Vodič CYY 25 mm2 uložený pod omítkou F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.6.:30	m	30,00 30,00	77,60	2 328,00
32	210800101R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou F.03.1.4.5.3.:30	m	30,00 30,00	20,80	624,00
33	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.6.:32 F.03.1.4.5.3., F.03.1.4.5.6.:205	m	237,00 32,00 205,00	20,80	4 929,60
34	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.6.:150	m	150,00 150,00	23,10	3 465,00
35	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou F.03.1.4.5.3., F.03.1.4.5.6.:40	m	40,00 40,00	23,10	924,00
36	210800118R00	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.6.:10	m	10,00 10,00	66,12	661,20
37	210802332R00	Šňůra CYSY 2 x 1 mm2 pevně uložená F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.6.:3	m	3,00 3,00	27,70	83,10
38	210810111R00	Kabel CYKY-m 1 kV 3x50+35 pevně uložený F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.6.:12	m	12,00 12,00	456,00	5 472,00
39	210860222R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.6.:12	m	12,00 12,00	29,00	348,00
40	210860223R00	Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm pevně uložený F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.6.:14	m	14,00 14,00	29,00	406,00
41	210901096R00	Kabel silový AYKY 1kV 3x150+70 mm2 pevně uložený F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.6.:8	m	8,00 8,00	233,00	1 864,00
42	220280221U00	Mtž kabel SYKFY 5x2x05 v trubce 2x2x0,5 F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.6.:20	m	20,00 20,00	14,00	280,00
43	220280224U00	Mtž kabel SYKFY 20x2x05 v trubce 10x2x0,5 F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.6.:22	m	22,00 22,00	21,20	466,40
44	pc.05	Odvoz a uložení materiálu a suti na skládku F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.3.:1	soubor	1,00 1,00	1 140,00	1 140,00
45	pc.06	Zapojení a oživení pohonu a ovládání markýzy F.03.1.4.5.2.:1	soubor	1,00 1,00	190,00	190,00

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	pc01	Montáž a zapojení systému domácího telefonu (vstupní tablo (EV), telefon, el.zámek, zdroj)	soubor	1,00	668,80	668,80
		F.03.1.4.5.2.:1		1,00		
47	pc02	Přepojení stávajících kabelů	soubor	1,00	600,40	600,40
		F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.4.:1		1,00		
48	pc03	Připojení vyřídované střešní vpusti 230V/30W vč.dodávky a montáže kabelu CYKY 3Cx1,5	komple	7,00	3 290,80	23 035,60
		F.03.1.4.5.1. Pavilon A:2		2,00		
		F.03.1.4.5.1. Pavilon B:2		2,00		
		F.03.1.4.5.1. Pavilon C:3		3,00		
49	35717728	Rozvaděč elektroměrový NR112/125A do výklenku nepřímé měření, 125A	kus	1,00	30 255,60	30 255,60
		F.03.1.4.5.2.:1		1,00		
50	357pc01	Rozvaděč R-101	kus	1,00	19 000,00	19 000,00
		F.03.1.4.5.5.:1		1,00		
51	357pc02	Rozvaděč RMS	kus	1,00	26 600,00	26 600,00
		F.03.1.4.5.4.:1		1,00		
52	382pc01	Kit domácího telefonu pro 1 účastníka	kus	1,00	6 171,20	6 171,20
		F.03.1.4.5.2.:1		1,00		
		Domácí telefon:				
		El.vrátný (vstupní tablo, tlačítkové tablo 1 tl., instalační krabice):				
		El.zámek do dveří:				
		Sítový napaječ do rozvaděče:				
53	40561996	Termostat venkovní - spíná pod 5st. C	kus	1,00	1 621,84	1 621,84
		F.03.1.4.5.2.:1		1,00		
54	pc.04	Svorky pro HOP	soubor	1,00	1 273,00	1 273,00
		F.03.1.4.5.2.:1		1,00		
55	pc03	Svorky pro D.O.P.	soubor	1,00	1 130,88	1 130,88
		F.03.1.4.5.2.:1		1,00		
56	34111000	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2	m	30,00	13,85	415,42
		F.03.1.4.5.3., F.03.1.4.5.6.:30		30,00		
57	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	55,00	18,77	1 032,46
		F.03.1.4.5.3., F.03.1.4.5.6.:55		55,00		
58	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	182,00	24,49	4 456,67
		F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.6.:32		32,00		
		F.03.1.4.5.3., F.03.1.4.5.6.:150		150,00		
59	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	150,00	20,69	3 103,08
		F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.6.:150		150,00		
60	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	40,00	18,16	726,56
		F.03.1.4.5.3., F.03.1.4.5.6.:40		40,00		
61	34111100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	10,00	65,13	651,32
		F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.6.:10		10,00		
62	34111637	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 50 + 35	m	12,00	386,08	4 632,96
		F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.6.:12		12,00		
63	34113229	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3 x150+70 mm2	m	8,00	182,40	1 459,20
		F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.6.:8		8,00		
64	34121044	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm	m	20,00	4,34	86,79
		F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.6.:20		20,00		
65	34121055	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm	m	22,00	18,41	404,96
		F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.6.:22		22,00		

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	34121554	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.6.:12	m	12,00 12,00	12,39	148,66
67	34121556	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.6.:14	m	14,00 14,00	19,23	269,19
68	341402260058	Drát cy p 4 zzl 347420 F.03.1.4.5.2.:20	m	20,00 20,00	15,37	307,34
69	34140969	Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lano F.03.1.4.5.2.:30	m	30,00 30,00	59,74	1 792,08
70	34143796	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 1 mm2 F.03.1.4.5.2., F.03.1.4.5.6.:3	m	3,00 3,00	26,75	80,26
71	345pc01	Vypínač jednopólový do krabice, ř.č.1 F.03.1.4.5.3.:11	kus	11,00 11,00	134,52	1 479,72
72	345pc02	Vypínač dvojitý do krabice, ř.č.6+1 F.03.1.4.5.3.:2	kus	2,00 2,00	145,92	291,84
73	345pc03	Přepínač seriový do krabice, ř.č.5 F.03.1.4.5.3.:3	kus	3,00 3,00	138,32	414,96
74	345pc04	Přepínač střídavý do krabice, ř.č.6 F.03.1.4.5.3.:6	kus	6,00 6,00	142,88	857,28
75	345pc05	Přepínač křížový do krabice, ř.č.7 F.03.1.4.5.3.:1	kus	1,00 1,00	152,76	152,76
76	345pc06	Pohybové čidlo F.03.1.4.5.3.:3	kus	3,00 3,00	623,96	1 871,88
77	345pc07	Zásuvka 230V/16A do krabice jednoduchá s clonkami F.03.1.4.5.2.:7	kus	7,00 7,00	192,28	1 345,96
78	345pc071	Zásuvka 230V/16A do krabice dvojitá s clonkami F.03.1.4.5.2.:8	kus	8,00 8,00	183,16	1 465,28
79	345pc072	Zás.230V/16A do krabice dvojitá s clonkami se svod F.03.1.4.5.2.:2	kus	2,00 2,00	874,00	1 748,00
80	34711065	Žárovka obyčejná matná 240V 60W F.03.1.4.5.3.:12	kus	12,00 12,00	43,68	524,22
81	34751301	Zářivka lineární 18W/840 F.03.1.4.5.3.:6	kus	6,00 6,00	82,08	492,48
82	34751302	Zářivka lineární 36W/840 F.03.1.4.5.3.:37	kus	37,00 37,00	97,28	3 599,36
83	34751303	Zářivka lineární 58W/840 F.03.1.4.5.3.:2	kus	2,00 2,00	112,48	224,96
84	34751502	Zářivka kompaktní 11W/840 F.03.1.4.5.3.:5	kus	5,00 5,00	142,12	710,60
85	348pc01	Sv.přisaz.záf.s krytem, 2x18W,EP F.03.1.4.5.3.:3	kus	3,00 3,00	880,08	2 640,24
86	348pc02	Sv.přisaz.záf.s krytem, 1x36W,EP F.03.1.4.5.3.:1	kus	1,00 1,00	785,84	785,84
87	348pc03	Sv.přisaz.záf.s krytem, 2x36W,EP F.03.1.4.5.3.:3	kus	3,00 3,00	972,04	2 916,12
88	348pc04	Sv.přisaz.záf.AL leštěná mřížka, 2x36W,EP F.03.1.4.5.3.:13	kus	13,00 13,00	1 330,00	17 290,00
89	348pc041	Sv.přisaz.záf.AL leštěná mřížka, 2x36W,EP, NO F.03.1.4.5.3.:2	kus	2,00 2,00	1 375,60	2 751,20
90	348pc05	Sv.přisaz.záf.AS leštěný reflektor, 1x58W,EP asymetrický reflektor - nasv.tabule F.03.1.4.5.3.:2	kus	2,00 2,00	2 172,08	4 344,16

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Objekt C	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
91	348pc06	Sv.houzovové, inter, 11W/1h F.03.1.4.5.3.:5	kus	5,00 5,00	1 237,28	6 186,40
92	348pc07	Sv.žár.inter. s krytem, 1x60W, IP20 F.03.1.4.5.3.:8	kus	8,00 8,00	961,40	7 691,20
93	348pc08	Sv.žár.venkovní, 1x60W, IP54 F.03.1.4.5.3.:3	kus	3,00 3,00	961,40	2 884,20
94	348pc09	Sv.žár.inter. s krytem, 1x60W, IP23, II.tř. F.03.1.4.5.3.:1	kus	1,00 1,00	611,80	611,80
95	111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	1 069,11	2,74	2 925,10
96	131 R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	1 069,11	1,37	1 462,55
97	141 R00	Přirážka za podružný materiál m21	%	568,77	3,80	2 161,32
98	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	568,77	2,28	1 296,79
99	205 R00	Zednické výpomoci m21 čl.13-5c	%	1 198,46	4,56	5 464,99
100	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a sekání rýh, drážek a kapes:18 zapravení včetně omítky:18 demontáže a provizoria:15	hod	51,00 18,00 18,00 15,00	251,56	12 829,56
101	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	hod	6,00	174,80	1 048,80
102	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	24,00	228,00	5 472,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				310 651,87

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Rozpočet	1.4.1.	Zařízení pro vytápění staveb	JKSO	801.31
Objekt			SKP	
SO03	Objekt C		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
2011/086	Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,Svita		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Svitavy			
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	3 040	
Z	PSV celkem	201 672	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	204 712	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	204 712	
	ZRN+ost.náklady+HZS	204 712	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	204 712 Kč
DPH		21,0 %	42 989 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			247 701 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,S	Rozpočet : 1.4.1.
Objekt :	SO03 Objekt C	Zařízení pro vytápění staveb

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	3 040	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	3 277	0	0	0
731 Kotelny	0	52 665	0	0	0
732 Strojovny	0	1 931	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	19 711	0	0	0
734 Armatury	0	2 323	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	60 303	0	0	0
736 Podlahové vytápění	0	61 461	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 040	201 672	0	0	0

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1.4.1.
Objekt :	SO03 Objekt C	Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	902	HZS - nezměřitelné práce čl.17-1a zednické zapravení průrazů, drážek, omítka+štuk+dodávka F.03.1.4.1.1:20	hzs	20,00 20,00	152,00	3 040,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				3 040,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
2	713000225	Tepelná izolace potrubí návleková PE 15-12, průměr 12 mm, AL - s hliníkovou folií F.03.1.4.1.2:9+22+4,5+12+6+6	m	59,50 59,50	26,60	1 582,70
3	713000230	Tepelná izolace potrubí návleková PE 15-15, 1/4" průměr 15 mm, AL - s hliníkovou folií F.03.1.4.1.2:2,5+2,5	m	5,00 5,00	30,40	152,00
4	713000330	Tepelná izolace potrubí návleková PE 20-22, 1/2" průměr 22 mm, AL - s hliníkovou folií F.03.1.4.1.2:2,5+2,5	m	5,00 5,00	60,80	304,00
5	713000954	Montáž tepelné izolace potrubní návlekové PE F.03.1.4.1.2:59,5+5+5	m	69,50 69,50	15,20	1 056,40
6	998713006	Přesun hmot izolace tepelené	t	59,89	3,04	182,05
	Celkem za	713 Izolace tepelné				3 277,15
Díl: 731		Kotelny				
7	731249212	Montáž rychlovyhřívacích agregátů s TUV F.03.1.4.1.2:1	kus	1,00 1,00	2 117,39	2 117,39
8	kond	Kondenzační plynový kotel 1,1-9,3 kW závěsný,turbo dvouokruhový se zásobníkem teplé vody 75 litrů F.03.1.4.1.2:1	kus	1,00 1,00	36 472,40	36 472,40
9	kond2	Součástí kotle je expanzní nádoba, pojistný ventil oběhové čerpadlo, ekvitermní regulátor F.03.1.4.1.1:1	kus	1,00 1,00	3 800,00	3 800,00
10	odkoureni	Odkouření kondenzačního kotle z originálních dílů výrobce kotle 128/80, 2m vnitřní+1m venkovní část F.03.1.4.4.3:1	kus	1,00 1,00	4 377,60	4 377,60
11	odkoureni2	Montáž koaxiálního odkouření DN 125/80, včetně zhotovení prostupu střešou s manžetou F.03.1.4.1.2:1	kus	1,00 1,00	1 140,00	1 140,00
12	553	Box neutralizační pro kotel do 20kW včetně montáže a napojení kondenzátu z kotle F.03.1.4.1.2:1	kus	1,00 1,00	4 704,40	4 704,40
13	998731101	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,01	5 000,00	53,00
	Celkem za	731 Kotelny				52 664,79
Díl: 732		Strojovny				
14	732199100	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku F.03.1.4.1.2:1+1	kus	2,00 2,00	120,00	240,00
15	732219301	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 100 l F.03.1.4.1.2:1	kus	1,00 1,00	1 650,00	1 650,00
16	998732101	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,01	5 000,00	41,00
	Celkem za	732 Strojovny				1 931,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
17	722160901	Oprava-potrubí měděné, vsazení odbočky D 15 F.03.1.4.1.2:2+2	kus	4,00 4,00	152,00	608,00
18	733110806	Demontáž potrubí měděného do DN 15-32 F.03.1.4.1.2:7+7	m	14,00 14,00	8,72	122,14
19	733113112	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10 F.03.1.4.1.2:2+2+2+2+2	kus	10,00 10,00	31,33	313,31

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1.4.1.
Objekt :	SO03 Objekt C	Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	733165103	Montáž potrubí z měděných trubek 12x1, spojované lisováním, vč. dodávky potrubí a tvarovek F.03.1.4.1.2:9+22+4,5+12+6+6	m	59,50 59,50	216,60	12 887,70
21	733165104	Montáž potrubí z měděných trubek 15x1, spojované lisováním, vč. dodávky potrubí a tvarovek F.03.1.4.1.2:2,5+2,5	m	5,00 5,00	216,60	1 083,00
22	733165107	Montáž potrubí z měděných trubek 22x1, spojované lisováním, vč. dodávky potrubí a tvarovek F.03.1.4.1.2:2,5+2,5	m	5,00 5,00	262,20	1 311,00
23	733190155	Tlaková zkouška potrubí měděného DN 40 F.03.1.4.1.2:59,5+5+5	m	69,50 69,50	11,40	792,30
24	733191111	Manžety prostupové pro trubky do DN 20 F.03.1.4.1.2:0,5*20	kus	10,00 10,00	89,93	899,28
25	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	1,13	1 500,00	1 694,25
Celkem za		733 Rozvod potrubí				19 710,97
Díl:	734	Armatury				
26	734000050	Radiátorový ventil 1/2" přímý,min. 6 poloh F.03.1.4.1.2:1	kus	1,00 1,00	224,20	224,20
27	734000075	Radiátorové uzavíratelné šroubení 1/2" přímé s možností nastavení průtoku F.03.1.4.1.2:1	kus	1,00 1,00	125,40	125,40
28	734000100	Uzavírat. přípojovací sada pro tělesa se spodním připojením, bez křížení potrubí F.03.1.4.1.2:1+1+1	kus	3,00 3,00	216,60	649,80
29	734000150	Termostatická hlavice k radiátorovému ventilu F.03.1.4.1.2:1+1+1	kus	3,00 3,00	224,20	672,60
30	734000165	Ruční regulační kolečko k radiátorovému ventilu F.03.1.4.1.2:1	kus	1,00 1,00	64,60	64,60
31	734209103	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího F.03.1.4.1.2:2+2	kus	4,00 4,00	9,03	36,11
32	734209103	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího F.03.1.4.1.2:2+2+2+2+2	kus	10,00 10,00	9,03	90,27
33	734209115	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně filtru F.03.1.4.1.2:1+2+1+2	kus	6,00 6,00	35,40	212,39
34	734209115	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně filtru F.03.1.4.1.2:1+1	kus	2,00 2,00	35,40	70,80
35	734229142	Montáž ventilů pod otopné těles, 2bodové připojení F.03.1.4.1.2:1+1+1	kus	3,00 3,00	56,28	168,84
36	998734101	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00	5 000,00	8,50
Celkem za		734 Armatury				2 323,49
Díl:	735	Otopná tělesa				
37	735000912	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním F.03.1.4.1.2:1+2+2	kus	5,00 5,00	36,99	184,95
38	735151821	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm F.03.1.4.1.2:1+1	kus	2,00 2,00	41,21	82,41
39	735152171	Těleso deskové se zabudovanou ventilovou vložkou jednořadé, výška 600, délka 400mm F.03.1.4.1.2:1	kus	1,00 1,00	1 567,13	1 567,13

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1.4.1.
Objekt :	SO03 Objekt C	Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	735152271	Těleso deskové se zabudovanou ventilovou vložkou jednořadé s lamelou výška 600, délka 400mm F.03.1.4.1.2:1	kus	1,00 1,00	1 750,77	1 750,77
41	735152658	Těleso deskové se zabudovanou ventilovou vložkou třířadé s lamelami, výška 500, délka 1100mm F.03.1.4.1.2:1	kus	1,00 1,00	4 532,07	4 532,07
42	735153200	Podlahový konvektor bez ventilátoru, délka 3000mm hloubka 243mm, hloubka 95mm, výkon 378W (60/45/20) F.03.1.4.1.2:1	kus	1,00 1,00	11 400,00	11 400,00
43	735153208	Podlahová mřížka - dub přírodní lakovaný 3000x243mm F.03.1.4.1.2:1	kus	1,00 1,00	1 140,00	1 140,00
44	735153210	Montáž podlahového konvektoru délky 3m F.03.1.4.1.2:1	kus	1,00 1,00	342,00	342,00
45	735159122	Montáž panelových těles F.03.1.4.1.2:2+1	kus	3,00 3,00	228,00	684,00
46	735191910	Napuštění vody do otopného systému F.03.1.4.1.2:1	kus	1,00 1,00	850,00	850,00
47	735192923	Zpětná montáž otop.těles panel.2řadých,1500 mm F.03.1.4.1.2:1	kus	1,00 1,00	35,46	35,46
48	735531096	Topná zkouška, vyregulování systému F.03.1.4.1.2:2*24	hzs	48,00 48,00	760,00	36 480,00
49	73501	Proplach otopného systému F.03.1.4.1.2:1	kus	1,00 1,00	380,00	380,00
50	konzola	Souprava pro přichycení tělesa na zeď - konzola F.03.1.4.1.2:1+1+1+1+1	kus	5,00 5,00	49,40	247,00
51	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,13	5 000,00	627,50
Celkem za		735 Otopná tělesa				60 303,28
Díl: 736	Podlahové vytápění					
52	736010100	Trubka podlahového vytápění 17x2 ze zesíťovaného polyethylenu s kyslíkovou bariérou F.03.1.4.1.3:74,9+21,8+78,7+84,5+93,1+41+10+25,9+49,5	m	479,40 479,40	30,40	14 573,76
53	736010200	Systémová deska s tepelnou izolací 30mm s nopovou folií pro mokrou podlahu F.03.1.4.1.3:1,67+1,78+2,47+1,53+4,03+8,92+2,54+56,09	m2	79,03 79,03	152,00	12 012,56
54	736010300	Rozdělovač podlahového vytápění, 8 větví včetně průtokoměrů a uzávěrů F.03.1.4.1.3:1	kus	1,00 1,00	12 540,00	12 540,00
55	736010400	Ochranná trubka pro trubku 17x2 F.03.1.4.1.3:22*1	m	22,00 22,00	15,20	334,40
56	736010500	Svěrné šroubení pro potrubí 17x2 F.03.1.4.1.3:2*8	kus	16,00 16,00	125,40	2 006,40
57	736010600	Set kulových ventilů pro rozdělovač podlahovky F.03.1.4.1.3:1	kus	1,00 1,00	494,00	494,00
58	736010700	Skříň pro rozdělovač podlahového vytápění 8 větví provedení na zeď F.03.1.4.1.3:1	kus	1,00 1,00	1 596,00	1 596,00
59	736010800	Okrajová dilatační páska F.03.1.4.1.3:12,2+8,2+31,2+11,2+6,4+6,2+5,2	m	80,60 80,60	22,80	1 837,68
60	736010810	Dilatační páska pro oddělení topných okruhů a oddělení ve dveřích mezi místnostmi F.03.1.4.1.3:6+6+7	m	19,00 19,00	19,00	361,00

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1.4.1.
Objekt :	SO03 Objekt C	Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	736010900	Topná zkouška podlahového vytápění včetně regulace topných větví F.03.1.4.1.1:24	hzs	24,00 24,00	114,00	2 736,00
62	736010920	Natlakování podlahového vytápění při zalévání podlah F.03.1.4.1.1:1	kus	1,00 1,00	1 140,00	1 140,00
63	736110003	Montáž podlahového vytápění na systémovou desku F.03.1.4.1.3:1,67+1,78+2,47+1,53+4,03+8,92+2,54+56,09	m2	79,03 79,03	136,80	10 811,30
64	998736007	Přesun hmot podlahové topení	t	0,45	2 280,00	1 018,02
Celkem za		736 Podlahové vytápění				61 461,12

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Rozpočet	1.4.2.	Zařízení vzduchotechniky	JKSO	801.31
Objekt			SKP	
SO03	Objekt C		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
2011/086	Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,Svitavy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Svitavy			
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	10 647	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	3 851	
N	M dodávky celkem	4 104	
	ZRN celkem	18 602	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	18 602	
	ZRN+ost.náklady+HZS	18 602	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	18 602 Kč
DPH		21,0 %	3 906 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			22 508 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,S	Rozpočet : 1.4.2.
Objekt :	SO03 Objekt C	Zařízení vzduchotechniky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 736	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	160	0	0	0	0
D24 Dodávka vzduchotechnických zařízení	7 751	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	4 104	3 851	0
CELKEM OBJEKT	10 647	0	4 104	3 851	0

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1.4.2.
Objekt :	SO03 Objekt C	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	902	HZS - nezměřitelné práce čl.17-1a zednické zapravení průrazů, drážek, omítka+štuk+dodávka F.03.1.4.2.1:10	hzs	10,00 10,00	152,00	1 520,00
2	2	Zhotovení prostupu DN 125 stěnou tl. 450mm F.03.1.4.2.2:2+2+1	Sh	5,00 5,00	243,20	1 216,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						2 736,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
3	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m F.03.1.4.2.2:3*1	m2	3,00 3,00	53,50	160,49
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						160,49
Díl: D24		Dodávka vzduchotechnických zařízení				
4	ELDPER100	Žaluziová klapka samotížná DN 100 F.03.1.4.2.2:1+1	kus	2,00 2,00	202,16	404,32
5	ELDPER125	Žaluziová klapka samotížná DN 100 F.03.1.4.2.2:1+1	kus	2,00 2,00	216,60	433,20
6	ELDPT489B	Větrací mřížka dveřní 445x82 mm F.03.1.4.2.2:2+2+2	kus	6,00 6,00	248,52	1 491,12
7	42981270	Trouba d 100 délka 1000 mm pozinkovaná se spirálově vinutými švy F.03.1.4.2.2:0,6+0,6	kus	1,20 1,20	78,28	93,94
8	42981281	Trouba d 125 délka 1000 mm pozinkovaná se spirálově vinutými švy F.03.1.4.2.2:0,6+0,7+1,5+1	kus	3,80 3,80	88,16	335,01
9	42981420	Tvarovka d 100 pozinkovaná F.03.1.4.2.2:1+1	kus	2,00 2,00	135,28	270,56
10	42981421	Tvarovka d 125 pozinkovaná F.03.1.4.2.2:2+2	kus	4,00 4,00	148,96	595,84
11	ELDSIL100	Axiální ventilátor se zpětnou klapkou 50 m3/h kuličková ložiska F.03.1.4.2.2:1+1	kus	2,00 2,00	972,80	1 945,60
12	ELDSIL200	Axiální ventilátor se zpětnou klapkou 150 m3/h kuličková ložiska F.03.1.4.2.2:1+1	kus	2,00 2,00	1 090,60	2 181,20
Celkem za D24 Dodávka vzduchotechnických zařízení						7 750,78
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
13	240080319	Potrubí do d 100 se spirálově vinutými švy F.03.1.4.2.2:0,6+0,6	m	1,20 1,20	233,00	279,60
14	240080320	Potrubí do d 100 montáž tvarovky do d 100 F.03.1.4.2.2:1+1	kus	2,00 2,00	165,68	331,36
15	240080321	Potrubí do d 125 montáž tvarovky do d 125 F.03.1.4.2.2:0,6+0,7+1,5+1	kus	3,80 3,80	195,32	742,22
16	240080321	Potrubí do d 125 montáž tvarovky do d 125 F.03.1.4.2.2:2+2	kus	4,00 4,00	185,44	741,76
17	prelozka	Přeložení potrubí 100x300mm do prostoru vodoměrné šachty v délce 4m včetně stavebních prací F.03.1.4.2.2:1	kus	1,00 1,00	4 104,00	4 104,00
18	1	Tepelná izolace pro potrubí 100x300mm vedené v šachtě a nad podlahou, izolace PE 20mm s Al folií F.03.1.4.2.2:1+2+2+1	Sh	6,00 6,00	292,60	1 755,60
Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						7 954,54

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Rozpočet	1.4.3	Zdravotně technické instalace	JKSO	801.31
Objekt			SKP	
SO03	Objekt C		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
2011/086	Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,Svitavy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Svitavy			
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	54 036		
Z PSV celkem	109 364		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	163 400		
HZS	0		
ZRN+HZS	163 400		
ZRN+ost.náklady+HZS	163 400		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	163 400 Kč
DPH		21,0 %	34 314 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			197 714 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,S	Rozpočet : 1.4.3
Objekt :	SO03 Objekt C	Zdravotně technické instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	32 642	0	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	12 274	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	9 120	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	3 293	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	30 544	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	18 193	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	57 333	0	0	0
CELKEM OBJEKT		54 036	109 364	0	0	0

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1.4.3
Objekt :	SO03 Objekt C	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	105230052	Výpomoc HSV - zemní práce na kanalizaci v zeleni výkop, lože z písku, obsyp prohoz. zeminou, zásyp F.03.1.4.3.2.:5,1+2,7+2,3+1,1	m	11,20 11,20	1 140,00	12 768,00
2	105230056	Výpomoc HSV - zemní práce na kanalizaci v objektu rozbourání podlahy, lože z písku, zásyp F.03.1.4.3.2.:4,7+1,6+4,7+2,5+0,9+1,5+0,6	m	16,50 16,50	1 140,00	18 810,00
3	prostup200	Prostup základem pro chráničku potrubí DN 200 F.03.1.4.3.2.:1+1+1+1	kus	4,00 4,00	266,00	1 064,00
	Celkem za	1 Zemní práce				32 642,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
4	1	Manžeta pro vodotěsný prostup kanalizačního F.03.1.4.3.2.:1	Sh	1,00 1,00	190,00	190,00
5	2	Úprava dna stávající šachty, vybetonování nové F.03.1.4.3.2.:1+1+1	Sh	3,00 3,00	1 140,00	3 420,00
6	3	Napojení potrubí do dna stávající šachty navrtáním F.03.1.4.3.2.:2+2	kus	4,00 4,00	646,00	2 584,00
7	4	Vyčištění stávajících šachet a vyčištění stávajících přípojek splaškové a dešťové kanal. F.03.1.4.3.2.:1	kus	1,00 1,00	6 080,00	6 080,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				12 274,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
8	902	HZS - nezměřitelné práce čl.17-1a zednické zapravení průrazů, drážek, omítka+štuk+dodávka F.03.1.4.3.1:10*6	hzs	60,00 60,00	152,00	9 120,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				9 120,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
9	713000020	Tepelná izolace potrubí návleková PE 6-22, 1/2" F.03.1.4.3.7.:0,2+1+0,5+0,2+1+0,5+0,2+1+0,5+1+1,6+0,2+0,2+1+1+0,2+0,2+0,65+0,1+0,7+0,1	m	12,05 12,05	15,20	183,16
10	713000025	Tepelná izolace potrubí návleková PE 6-28, 3/4" F.03.1.4.3.7.:0,25+0,9+0,6+1,1+1,5+1,5+0,8+1,3+2,3	m	10,25 10,25	19,00	194,75
11	713000030	Tepelná izolace potrubí návleková PE 6-35, 1" F.03.1.4.3.7.:1,3+3,3+1,3+2,6+1,8	m	10,30 10,30	22,80	234,84
12	713000330	Tepelná izolace potrubí návleková PE 20-22, 1/2" průměr 22 mm, AL - s hliníkovou folií F.03.1.4.3.7.:1,9+1,9	m	3,80 3,80	60,80	231,04
13	713000335	Tepelná izolace potrubí návleková PE 20-28, 3/4" průměr 28 mm, AL - s hliníkovou folií F.03.1.4.3.7.:0,8+0,9+0,7+1,3+1,5+0,8+0,6+1,4+1,8+0,4	m	10,20 10,20	72,20	736,44
14	713000386	Tepelná izolace potrubí návleková PE 20-110 s hliníkovou folií pro dešťový svod F.03.1.4.3.4.:1+1+1+1	m	4,00 4,00	216,60	866,40
15	713000954	Montáž tepelné izolace potrubní návlekové PE F.03.1.4.3.2.:12,05+10,25+10,3+3,8+3,8+10,2+4	m	54,40 54,40	15,20	826,88
16	998713007	Přesun hmot izolace tepelené	t	0,01	3 800,00	19,38
	Celkem za	713 Izolace tepelné				3 292,89
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
17	721176102	Potrubí připojovací DN 40 x 1,8 mm vnitřní odpadní plastové F.03.1.4.3.3.:1,1+0,7+1+0,7	m	3,50 3,50	148,20	518,70

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1.4.3
Objekt :	SO03 Objekt C	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	721176103	Potrubí přípojovací DN 50 x 1,8 mm vnitřní odpadní plastové	m	5,80	174,80	1 013,84
		F.03.1.4.3.3.:0,5+0,6+0,1+1,9+2,7		5,80		
19	721176105	Potrubí přípojovací DN 110 x 2,7 mm vnitřní odpadní plastové	m	3,60	315,40	1 135,44
		F.03.1.4.3.3.:2+1,6		3,60		
20	721176114	Potrubí odpadní svislé DN 75 x 1,9 mm vnitřní odpadní plastové	m	7,00	277,40	1 941,80
		F.03.1.4.3.5.:2,8+4,2		7,00		
21	721176115	Potrubí odpadní svislé DN 110 x 2,7 mm vnitřní odpadní plastové	m	11,10	315,40	3 500,94
		F.03.1.4.3.5.:4,3+2,9+3,9		11,10		
22	721176116	Potrubí odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm vnitřní odpadní plastové	m	3,00	323,00	969,00
		F.03.1.4.3.5.:1+1+1		3,00		
23	721176222	Potrubí svodné (ležaté) v zemi DN 110 , SN 8 potrubí z neměkčeného polyvinylchloridu kruhové	m	2,60	315,40	820,04
		F.03.1.4.3.2.:1,6+0,6+0,4		2,60		
24	721176223	Potrubí svodné (ležaté) v zemi DN 125 , SN 8 potrubí z neměkčeného polyvinylchloridu kruhové	m	6,20	323,00	2 002,60
		F.03.1.4.3.2.:1,8+0,7+1,8+0,4+1,5		6,20		
25	721176224	Potrubí svodné (ležaté) v zemi DN 160 , SN 8 potrubí z neměkčeného polyvinylchloridu kruhové	m	18,90	342,00	6 463,80
		F.03.1.4.3.2.:1,7+7+1,1+1,5+2,5+5,1		18,90		
26	721176225	Potrubí svodné (ležaté) v zemi DN 200 , SN 8 chránička pro prostup potrubí základem	m	4,00	368,60	1 474,40
		F.03.1.4.3.2.:1+1+1+1		4,00		
27	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	7,00	21,67	151,68
		F.03.1.4.3.3.:1+1+1+1+1+1+1		7,00		
28	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	24,02	48,03
		F.03.1.4.3.3.:1+1		2,00		
29	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00	35,75	178,74
		F.03.1.4.3.3.:1+2+1+1		5,00		
30	721234106	Vtok střešní pro ploché střechy svislý odtok s el. ohřevem, odtok 6,6 litrů/s + elektropráce	kus	1,00	5 700,00	5 700,00
		F.03.1.4.3.5.:1		1,00		
31	721273145	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930	kus	3,00	528,20	1 584,60
		F.03.1.4.3.5.:1+2		3,00		
32	721273150	Hlavice ventilační přivětrávací s mřížkou proti hmyzu, masivní těsnící deskou, a redukční vložkou	kus	2,00	657,40	1 314,80
		F.03.1.4.3.5.:2		2,00		
33	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	42,80	6,95	297,66
		F.03.1.4.3.3.:3,5+3,6+5,8		12,90		
		F.03.1.4.3.5.:7+11,1+3		21,10		
		F.03.1.4.3.2.:2,6+6,2		8,80		
34	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	18,90	9,45	178,68
		F.03.1.4.3.2.:1,7+7+1,1+1,5+2,5+5,1		18,90		
35	1	Manžeta pro vodotěsný prostup kanalizačního	Sh	6,00	190,00	1 140,00
		F.03.1.4.3.2.:1+1+1+1+1+1		6,00		
36	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,13	843,45	109,65
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				30 544,40
Díl:	722	Vnitřní vodovod				

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1.4.3
Objekt :	SO03 Objekt C	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	722173471	Potrubí polypropylenové třívrstvé 20 s prostřední vrstvou s přidanými skelnými vlákny F.03.1.4.3.7.:12,05+3,8	m	15,85 15,85	140,60	2 228,51
38	722173472	Potrubí polypropylenové třívrstvé 25 s prostřední vrstvou s přidanými skelnými vlákny F.03.1.4.3.7.:10,25+10,2	m	20,45 20,45	167,20	3 419,24
39	722173473	Potrubí polypropylenové třívrstvé 32 s prostřední vrstvou s přidanými skelnými vlákny F.03.1.4.3.7.:10,3	m	10,30 10,30	201,40	2 074,42
40	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 F.03.1.4.3.3.:21	kus	21,00 21,00	58,66	1 231,83
41	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 F.03.1.4.3.3.:2	kus	2,00 2,00	77,15	154,31
42	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 F.03.1.4.3.7.:21	kus	21,00 21,00	80,93	1 699,60
43	722239103	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu 1" s vypouštěním F.03.1.4.3.7.:4	kus	4,00 4,00	32,83	131,33
44	722262150	Vodoměry pro vodu do 30°C DN 25 dodávka + montáž F.03.1.4.3.7.:1	kus	1,00 1,00	1 493,40	1 493,40
45	722290227	Zkouška tlaku potrubí plastového DN 50 F.03.1.4.3.7.:15,85+20,45+10,30	m	46,60 46,60	11,40	531,24
46	732340845	Expanzní nádoba o objemu 4 litry pro pitnou vodu F.03.1.4.3.7.:1	kus	1,00 1,00	1 406,00	1 406,00
47	734261225	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1 F.03.1.4.3.7.:4	kus	4,00 4,00	95,00	380,00
48	Ekot-0040	Termostatický směšovací ventil na pitnou vodu rozsah 25- 40°, včetně zpětných ventilů F.03.1.4.3.2.:1	kus	1,00 1,00	1 710,00	1 710,00
49	PV020T01	Pojistný ventil pro ohřivače 3/4" včetně uzávěru a zpětné klapky F.03.1.4.3.7.:1	kus	1,00 1,00	756,20	756,20
50	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,98	1 000,00	977,20
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				18 193,28
Díl:	725	Zařizovací předměty				
51	725014131	Klozet závěsný bílý + sedátko duraplast F.03.1.4.3.3.:2	kus	2,00 2,00	1 478,20	2 956,40
52	725014132	Klozet závěsný dětský bílý + sedátko duraplast F.03.1.4.3.3.:3	kus	3,00 3,00	3 382,00	10 146,00
53	725017140	Umyvadlo na šrouby dětské, bílé F.03.1.4.3.3.:4	kus	4,00 4,00	581,40	2 325,60
54	725017142	Umyvadlo na šrouby, 55 cm, bílé F.03.1.4.3.3.:3	kus	3,00 3,00	596,60	1 789,80
55	725112146	Předstěnový systém pro závěsné WC včetně splachovacího tlačítka a montáže F.03.1.4.3.3.:5	kus	5,00 5,00	3 317,40	16 587,00
56	725119213	Mtž klozet mís závěsných F.03.1.4.3.3.:5	kus	5,00 5,00	380,00	1 900,00
57	725211211	Keramický kryt na sifon umyvadla nebo dětského umyvadla F.03.1.4.3.3.:7	kus	7,00 7,00	592,80	4 149,60
58	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva F.03.1.4.3.3.:7	kus	7,00 7,00	380,00	2 660,00

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1.4.3
Objekt :	SO03 Objekt C	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	725314290	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě s přítokem pro napojení myčky F.03.1.4.3.3.:1	kus	1,00 1,00	342,00	342,00
60	725319101	Montáž dřezů jednoduchých F.03.1.4.3.3.:1	kus	1,00 1,00	456,00	456,00
61	725810405VF	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2 s filtrem F.03.1.4.3.3.:8*2	kus	16,00 16,00	106,40	1 702,40
62	725829301	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně dodávky chromové baterie s keramickou kartuší F.03.1.4.3.3.:8	kus	8,00 8,00	950,00	7 600,00
63	725860202	Sifon dřezový, DN 40, 50, 6/4" F.03.1.4.3.3.:1	kus	1,00 1,00	102,60	102,60
64	725860211	Sifon umyvadlový, 5/4 " přípoj pračka F.03.1.4.3.3.:7	kus	7,00 7,00	72,20	505,40
65	725860219	Sifon pro odvod kondenzátu s vodní zápach. uzávěr. s přídatnou mechanickou uzávěrkou - kuličkou F.03.1.4.3.3.:1	kus	1,00 1,00	72,20	72,20
66	725980122	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm F.03.1.4.3.3.:12	kus	12,00 12,00	45,76	549,15
67	55230700	Dřez nerezový s odkapávací plochou F.03.1.4.3.3.:1	kus	1,00 1,00	1 900,00	1 900,00
68	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,40	4 000,00	1 588,80
Celkem za		725 Zařizovací předměty				57 332,95

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Rozpočet	1.4.4.	Plynová zařízení	JKSO	801.31
Objekt			SKP	
SO03	Objekt C		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
2011/086	Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,Svitavy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Svitavy			
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	1 520	
Z	PSV celkem	20 492	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	22 012	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	22 012	
	ZRN+ost.náklady+HZS	22 012	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	22 012 Kč
DPH		21,0 %	4 623 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			26 635 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,S	Rozpočet : 1.4.4.
Objekt :	SO03 Objekt C	Plynová zařízení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	1 520	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	20 213	0	0	0
783 Nátěry	0	279	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 520	20 492	0	0	0

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1.4.4.
Objekt :	SO03 Objekt C	Plynová zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	902	HZS - nezměřitelné práce čl.17-1a zednické zapravení průrazů, drážek, omítka+štuk+dodávka F.03.1.4.4.1:10	hzs	10,00 10,00	152,00	1 520,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				1 520,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
2	723120204	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 F.03.1.4.4.3.:0,4+1,5+0,2+2+0,5+1,6+1,5+6,3+0,8+0,4+1,3+0,8	m	17,30 17,30	262,20	4 536,06
3	723150304	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 32/2,6 F.03.1.4.4.2.:0,5+0,5+0,2+0,2	m	1,40 1,40	165,25	231,35
4	723160204	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1 F.03.1.4.4.3.:1	kus	1,00 1,00	2 450,00	2 450,00
5	723160334	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 F.03.1.4.4.3.:1	kus	1,00 1,00	114,00	114,00
6	723190253	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25 F.03.1.4.4.3.:1+1	kus	2,00 2,00	64,35	128,70
7	723190907	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí F.03.1.4.4.3.:17,3	m	17,30 17,30	8,56	148,04
8	723190909	Zkouška tlaková plynového potrubí F.03.1.4.4.3.:1	kus	1,00 1,00	73,17	73,17
9	723234233	Montážní rám pro kulový kohout a plynoměr F.03.1.4.4.3.:1	kus	1,00 1,00	2 660,00	2 660,00
10	723239103	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1 včetně kulového kohoutu F.03.1.4.4.3.:1+1+1	kus	3,00 3,00	36,57	109,72
11	723261999	Výchozí revize plynu F.03.1.4.4.3.:1	kus	1,00 1,00	1 520,00	1 520,00
12	GAS095240	Membránový plynoměr G4 podružný dodávka + montáž F.03.1.4.4.2.:1	kus	1,00 1,00	2 242,00	2 242,00
13	R	Detektor plynu se zvukovou signalizací včetně mtž. F.03.1.4.4.3.:1	kus	1,00 1,00	5 206,00	5 206,00
14	větr	Odvětrání skříňe plynoměru do venkovního prostoru potrubím DN 50 v horní a spodní části F.03.1.4.4.3.:1	kus	1,00 1,00	342,00	342,00
15	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,23	2 000,00	452,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				20 213,03
Díl: 783		Nátěry				
16	783414140	Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z + 2x F.03.1.4.4.3.:17,3	m	17,30 17,30	16,13	278,98
	Celkem za	783 Nátěry				278,98

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Rozpočet	1	Objekt D-stavební část	JKSO	801.31
Objekt			SKP	
S004	Objekt D		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
2011/086	Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,Svita		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Svitavy			
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	458 973	
Z	PSV celkem	380 687	
R	M práce celkem	18 783	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	858 443	
	HZS	4 788	
	ZRN+HZS	863 231	
	ZRN+ost.náklady+HZS	863 231	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	863 231 Kč
DPH		21,0 %	181 279 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 044 510 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákové,S	Rozpočet : 1
Objekt :	SO04 Objekt D	Objekt D-stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	9 537	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	9 665	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	143 000	0	0	0	0
5 Komunikace	4 939	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	49 305	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	38 934	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	110 463	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	34 390	0	0	0	4 788
96 Bourání konstrukcí	8 732	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 503	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	67 936	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	65 129	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	112 043	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	76 164	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	15 476	0	0	0
781 Obklady keramické	0	27 241	0	0	0
783 Nátěry	0	16 698	0	0	0
M11 Hromosvod	0	0	0	18 783	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	35 505	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	458 973	380 687	0	18 783	4 788

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO04 Objekt D	Objekt D-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkop pro zateplení základů F.04.1.1.2.:12*,3*,3*2	m3	2,16 2,16	430,09	928,99
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m F.04.1.1.2.:12*,3*,3*2	m3	2,16 2,16	59,36	128,21
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 Začátek provozního součtu F.04.1.1.2.:12*,3*,3*2 Konec provozního součtu Mezisosčet zateplení základů 2x10m:2,16*2	m3	4,32 2,16 2,16 4,32	40,20	173,66
4	162606112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m F.04.1.1.1.:10	m3	10,00 10,00	122,99	1 229,93
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m F.04.1.1.2.:12*,3*,3*2	m3	2,16 2,16	157,50	340,19
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ornice na deponii F.04.1.1.1.:10	m3	10,00 10,00	82,76	827,58
7	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně F.04.1.1.2.:12*,3*,3*2	m3	2,16 2,16	69,42	149,96
8	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku F.04.1.1.2.:12*,3*,3*2	m3	2,16 2,16	225,19	486,41
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm vč.hutnění F.04.1.1.2.:12*,3*,3*2 zateplení základů-odpočet za TI:-11,88*,255*,1*2	m3	1,55 2,16 -0,61	590,76	918,09
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině F.04.1.1.1.1:100	m2	100,00 100,00	7,69	768,87
11	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 F.04.1.1.1.1:100	m2	100,00 100,00	13,97	1 397,08
12	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině F.04.1.1.1.1:100	m2	100,00 100,00	9,67	967,21
13	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině F.04.1.1.1.1:100	m2	100,00 100,00	0,94	93,52
14	185804215R00	Vypleť trávníku po výsevu v rovině F.04.1.1.1.1:100	m2	100,00 100,00	9,27	926,70
15	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž F.04.1.1.1.1:100*,03	kg	3,00 3,00	66,88	200,64
Celkem za		1 Zemní práce				9 537,04
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
16	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho dlažba+žlabovky, dlažba pro další použití F.04.1.1.2.:59,160*,5 žlabovky+dlažba:11,94*,3*2	m2	36,74 29,58 7,16	17,19	631,81
17	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm F.04.1.1.2.:59,160*,5 11,94*,3*2	m2	36,74 29,58 7,16	44,09	1 620,07
18	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm F.04.1.1.2.-podklad pod žlabovkami:59,160*,5	m2	29,58 29,58	250,63	7 413,51
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				9 665,39

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO04 Objekt D	Objekt D-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
19	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm F.04.1.1.2.:57,065*6 11,88*6*2 .39*2	m2	49,28 34,24 14,26 0,78	66,87	3 295,19
20	R	Opláštění stěnový panel tl.150mm TI vrstvená vlna 2xplech lakovaný tl.0,5mm-dodávka+montáž+SP F.04.1.1.2.+F.04.1.3.-2xplech lakovaný 0,5mm,barva žlutá-dodávka+montáž+SP:57,065*2,27 provedení dle D.9, D.10, Umax=0,29W/m2K:13,88*2,74 13,8*2,74 -16*1*1,66 -1,745*2,15*1	m2	175,07 129,54 38,03 37,81 -26,56 -3,75	798,00	139 705,06
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				143 000,25
Díl: 5		Komunikace				
21	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm F.04.1.1.2.:59,160*5 11,94*3*2	m2	36,74 29,58 7,16	70,28	2 582,45
22	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním F.04.1.1.2.-dosypání okolo žlabovek:59,16*5*1	m3	2,96 2,96	124,67	368,76
23	596811111RT2	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 30/30/3,3 cm F.04.1.1.2.: 11,94*3*2	m2	7,16 7,16	277,40	1 987,29
Celkem za		5 Komunikace				4 938,50
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
24	601011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky v barvě omítky F.04.1.1.2.:3,205*2,74 3,205*4	m2	10,06 8,78 1,28	15,63	157,29
25	602011185RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonsiliková syté barvy zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm F.04.1.1.2. vč.umytí a penetrace podkladu:3,205*2,74 3,205*4	m2	10,06 8,78 1,28	170,58	1 716,62
26	602016193R00	Penetrace hloubková venkovních stěn F.04.1.1.2.:3,205*2,74 3,205*4	m2	10,06 8,78 1,28	18,30	184,15
27	622311134R00	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.140 mm SK2, bez vrchní omítky F.04.1.1.2.:3,205*2,74 KZS s přerušeným tepelným mostem EPS zátka+rohové lišty Al,zakládací lišty:	m2	8,78 8,78	578,89	5 083,59
28	622311522R00	Zateplovací systém , sokl, perimetr tl. 100 mm F.04.1.1.2. vč.penetrace podkladu:57,065*6 11,88*6*2 .39*2	m2	49,28 34,24 14,26 0,78	791,92	39 021,86
29	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do šterkového tmelu včetně výztužné sítě a šterkového tmelu F.04.1.1.2.-druhá vrstva:3,205*2,74 3,205*4	m2	10,06 8,78 1,28	112,25	1 129,69
30	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně F.04.1.1.2.:57,065*6 11,88*6*2	m2	49,28 34,24 14,26	40,84	2 012,28

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO04 Objekt D	Objekt D-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		,39*2		0,78		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				49 305,49
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
31	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 F.04.1.1.2.:2*57,065	m2	114,13 114,13	18,13	2 069,64
32	R	Sanace speciální sanační stěrkou ručně tl.20mm F.04.1.1.2.:2*57,065	m2	114,13 114,13	323,00	36 863,99
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				38 933,63
Díl:	64	Výplně otvorů				
33	641954211R00	Osazení rámu okenních dvojitých, pl. do 2,5 m2 D+M F.04.1.1.5.:16	kus	16,00 16,00	270,00	4 319,96
34	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou F.04.1.1.5.:(1+1+1,66+1,66)*16 1,745+2,15+2,15	m	91,17 85,12 6,05	57,21	5 215,11
35	R1	Osaz dveř zárub plast 4 m2 na MPP D+M F.04.1.1.5.-vchodové dveře:1	kus	1,00 1,00	380,00	380,00
36	41T	Okno PVC bezpč.kování,trojsklo,U=0,98W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-1000x1660mm F.04.1.1.5:16	ks	16,00 16,00	4 565,55	73 048,77
37	42T	Dveře vchod. PVCbezpč.kování,trojsklo,U=1,3 W/m2.K dle výpisu otvorových prvků-1745x2150mm F.04.1.1.5:1	ks	1,00 1,00	27 499,08	27 499,08
	Celkem za	64 Výplně otvorů				110 462,92
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
38	935112111R00	Osazení přík.žlabu do B10 tl.10 cm z tvárnice 50 cm F.04.1.1.2.:59,16	m	59,16 59,16	116,89	6 915,34
39	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m F.04.1.1.2.:56,915*2 57,065*1,2 13,94*1,2*2	m2	215,76 113,83 68,48 33,46	53,50	11 542,77
40	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m F.04.1.1.2.:56,915*2	m2	113,83 113,83	33,84	3 852,02
41	59227516	Žlabovka betonová 50/50/13 F.04.1.1.2.:59,16*2*1,01	kus	119,50 119,50	101,08	12 079,38
42	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 5	hod	30,00	159,60	4 788,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				39 177,51
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
43	R	Rozebrání skleněných pásů stěn vč.stávajících otvorů a pomocné ocel.kce F.04.1.1.2.+F.04.1.1.4.:(13,88+13,8)*2,4 57,065*2,4 2,3*2,4	m2	208,91 66,43 136,96 5,52	41,80	8 732,35
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				8 732,35
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
44	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	43,67	332,07	14 502,83
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				14 502,83
Díl:	712	Živičné krytiny				
45	712300832R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé F.04.1.1.2.:2,6*57,065	m2	148,37 148,37	5,59	829,14
46	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé F.04.1.1.2.:2,6*57,065	m2	148,37 148,37	6,13	908,86

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	S004 Objekt D	Objekt D-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy F.04.1.1.2.:2,6*57,065	m2	148,37 148,37	0,64	95,67
48	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP F.04.1.1.2.+F.04.1.1.3.:57,065*(2,14+,17+,45)	m2	157,50 157,50	9,14	1 439,80
49	712341559RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového pásu F.04.1.1.2.+F.04.1.1.3.:57,065*(2,14+,17+,45)	m2	157,50 157,50	117,08	18 439,58
50	712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie odolná UV tl.1,5mm F.04.1.1.2.+F.04.1.1.3.:57,065*(2,38+,15+,17)	m2	154,08 154,08	259,97	40 055,50
51	712491171RZ1	Povlaková krytina střech do 30°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie 300g/m2 F.04.1.1.2.+F.04.1.1.3.:57,065*(2,38+,15+,17)	m2	154,08 154,08	13,80	2 126,55
52	R	Kotvení folie přes vrstvu TI do stávající stropní konstrukce-kotvy,podložky,montáž,dodávka F.04.1.1.2.+F.04.1.1.3.:57,065*(2,38+,15+,17)	m2	154,08 154,08	22,95	3 536,34
53	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	1,30	386,86	504,40
Celkem za		712 Živičné krytiny				67 935,83
Díl: 713	Izolace tepelné					
54	713141123R00	Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá F.04.1.1.2.+F.04.1.1.3.:57,065*2,15	m2	122,69 122,69	30,11	3 694,33
55	713300821R00	Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných Začátek provozního součtu F.04.1.1.2.-odstranění minerální vaty tl.50mm+PSB tl.50mm:2,3*57,065 Konec provozního součtu Mezisoučet 131,2495*2	m2	262,50 131,25 131,25 262,50	24,12	6 331,48
56	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S tl.240mm F.04.1.1.2.+F.04.1.1.3.:57,065*2,15*,24*1,02	m3	30,03 30,03	1 828,41	54 915,32
57	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,62	304,43	188,10
Celkem za		713 Izolace tepelné				65 129,23
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
58	762	Bednění střech OSB 22 P+D na krokve D+M F.04.1.1.2.:57,065*(,3+,25) deska OSB P+D tl.22,spojovací prostředky:	m2	31,39 31,39	278,92	8 754,13
59	762083122U00	Impregnace dřevo3/4 hmyz+houba+plís F.04.1.1.2.:91*,08*,23*1,1	m3	1,84 1,84	476,08	876,84
60	762083130R00	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2 F.04.1.1.2.:91 úprava trámů pro vložení bednění:	kus	91,00 91,00	37,74	3 434,49
61	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy F.04.1.1.2.:91*,08*,23	m3	1,67 1,67	670,68	1 122,98
62	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 F.04.1.1.2.:91	m	91,00 91,00	173,64	15 801,68
63	R	Kotva mech M12 dl 28cm stříd vyvrt F.04.1.1.2.:91*2 kotvení námetek do podkladního betonu střechy vč.dodávky kotev:	kus	182,00 182,00	186,20	33 888,40

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO04 Objekt D	Objekt D-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	R	Římsa-deska 20mm,Tl 150mm,SOP F.04.1.1.2.+F.04.1.1.3.:57,065 cementotřísková deska tl.20mm P+D š.250mm, EPS tl.150mm, výška 230mm, spojovací prostředky, dodávka, montáž :	m	57,07 57,07	623,20	35 562,91
65	60515771	Hranol SM/BO profil do 300x300 mm dl. do 4 m F.04.1.1.3:91*,08*,23*1,1	m3	1,84 1,84	6 080,00	11 198,14
66	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,72	516,21	1 403,38
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				112 042,94
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
67	764255501U00	Žlab ZnTi nástřešní obly řš 500 vč.čel,háků F.04.1.1.2.:57,065	m	57,07 57,07	304,50	17 376,46
68	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm F.04.1.1.4.:3	kus	3,00 3,00	552,52	1 657,56
69	764291430R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, řš 400 mm F.04.1.1.2.-lemování mezi stěnou a žlabem:57,065	m	57,07 57,07	281,96	16 090,05
70	764323820R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, řš 250 mm F.04.1.1.2.:57,065	m	57,07 57,07	7,24	412,92
71	764331830R00	Demontáž lemování zdí, řš 250 a 330 mm, do 30° F.04.1.1.2.:15,67*2 lemování objekt A+B:	m	31,34 31,34	4,82	151,18
72	764351810R00	Demontáž žlabů 4hran., rovných, řš 330 mm, do 30° F.04.1.1.2.:57,065	m	57,07 57,07	8,28	472,57
73	764391310R00	Závětrná lišta z Al plechu, řš 250 mm F.04.1.1.5.-lemování oken obě strany:(1+1,66+1,66)*16*2 dveře:2,15+2,15+1,745 6,045	m	150,33 138,24 6,05 6,05	83,99	12 626,48
74	764410350R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, řš 330 mm vč.bočních plastových krytek F.04.1.1.5.:16*1	m	16,00 16,00	118,89	1 902,30
75	764451801R00	Demontáž odpadních trub čtvercových o str.75 mm F.04.1.1.4.:2,4*3	m	7,20 7,20	5,52	39,75
76	764530420RT2	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, řš 330 mm nalepení F.04.1.1.2.-ukončení na objektech A,B:15,670+13,575	m	29,25 29,25	355,26	10 389,64
77	764530430RT2	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, řš 400 mm nalepení F.04.1.1.2.-ukončení mezi objekty A,B:13,88+13,8+3,105	m	30,79 30,79	418,76	12 891,53
78	764554502U00	Odpadní trouby ZnTi kruhové D 100 vč.kolen, objímek F.04.1.1.4.:2,4*3	m	7,20 7,20	232,95	1 677,21
79	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,84	570,02	476,52
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				76 164,15
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
80	R	Ocelová výměna profil 50x50x3mm kompletní dodávka délka 6120mm na 1ks okna F.04.1.1.2.+F.04.1.1.3.:16 jedna výměna 98kg,materiál,výroba,montáž,spojovací prostředky:	ks	16,00 16,00	924,92	14 798,72
81	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,57	431,86	677,16
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				15 475,88
Díl:	781	Obklady keramické				
82	781240121R00	Obkládání stěn vněj. keram. do tmele do 300x300 mm vč.zařízení u terénu F.04.1.1.2.+F.04.1.1.3.:15,615*,6/2 29,55*,6/2	m2	30,97 4,68 8,87	258,78	8 013,25

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO04 Objekt D	Objekt D-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		11,9*2		2,38		
		11,88*6*2		14,26		
		,39*2		0,78		
83	781429705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně flexibilní	m2	30,97	5,20	160,97
		F.04.1.1.2.+F.04.1.1.3.:15,615*,6/2		4,68		
		29,55*,6/2		8,87		
		11,9*2		2,38		
		11,88*6*2		14,26		
		,39*2		0,78		
84	R	Soklová tvarovka okapní keramická mrazuvzdorná 80x300x9mm D+M,vč.flex.lepidla a spárovací hmoty	m	93,43	67,64	6 319,27
		F.04.1.1.2:57,065+11,90+11,88+11,8+,39+,39		93,43		
85	58582100	Malta lepicí Flexibilní	kg	123,86	19,61	2 428,69
		Začátek provozního součtu				
		F.04.1.1.2.+F.04.1.1.3.:15,615*,6/2		4,68		
		29,55*,6/2		8,87		
		11,9*2		2,38		
		11,88*6*2		14,26		
		,39*2		0,78		
		Konec provozního součtu		30,97		
		Mezisoučet				
		30,9655*4		123,86		
86	59764203	Dlažba mrazuvzdorná matná 300x300x9 mm	m2	31,89	319,20	10 180,72
		Začátek provozního součtu				
		F.04.1.1.2.+F.04.1.1.3.:15,615*,6/2		4,68		
		29,55*,6/2		8,87		
		11,9*2		2,38		
		11,88*6*2		14,26		
		,39*2		0,78		
		Konec provozního součtu		30,97		
		Mezisoučet				
		30,9655*1,03		31,89		
87	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,75	184,19	137,89
	Celkem za	781 Obklady keramické				27 240,79
Díl: 783		Nátěry				
88	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	131,49	69,54	9 144,47
		F.04.1.1.2.+F.04.1.1.3.:57,065*(,06+,06+,12+,12)*4		82,17		
		(2+1,28+,85)*(,06+,06+,12+,12)*20		29,74		
		,05*4*6,12*16		19,58		
89	783902811R00	Odstranění nátěrů odstraňovačem P 8212	m2	111,91	67,49	7 553,22
		F.04.1.1.2.+F.04.1.1.3.:57,065*(,06+,06+,12+,12)*4		82,17		
		(2+1,28+,85)*(,06+,06+,12+,12)*20		29,74		
	Celkem za	783 Nátěry				16 697,69
Díl: M11		Hromosvod				
90	R	Montáž a dodávka jímacího vedení a svodů vč.kotev,podpěr,konzol,podružného materiálu	m	62,00	172,82	10 714,62
		F.04.1.1.1.:058		58,00		
		2*2		4,00		
		0				
		0				

Stavba :	2011/086 Zateplení budovy Mateřské školy M.Horákov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO04 Objekt D	Objekt D-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
91	R	Demontáž jímacího vedení a svodů hromosvodu vč.kotev, podpěr, konzol a likvidace na skládce F.04.1.1.1.:058 2*2 0 0 0	m	62,00 58,00 4,00	68,85	4 268,60
92	R	Revize hromosvodů vč.kompletace k revizi F.04.1.1.1.:1	soubor	1,00 1,00	3 800,00	3 800,00
Celkem za		M11 Hromosvod				18 783,22
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
93	979082119R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m skládkovné sutí s asfaltem, 5km nad 10km Třebovice Začátek provozního součtu položky odstranění živičné krytiny+odstranění tepelné izolace:5,0286 Konec provozního součtu Mezisoučet 5,0286*5	t	25,14 5,03 5,03 25,14	10,50	264,00
94	979099141U00	Skládkovné suť s asfaltem Třebovice 20km položky odstranění živice:5,02857	t	5,03 5,03	190,00	955,43
95	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, sklo, dřevo 37,6933-5,02857	t	32,66 32,66	456,00	14 895,10
96	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	37,69	119,77	4 514,42
97	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m ručně	t	37,69	101,23	3 815,87
98	979082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	37,69	153,80	5 797,25
99	979082119R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m	t	339,24	10,50	3 562,01
100	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m ručně	t	150,77	11,28	1 701,34
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				35 505,44

