

Smlouva o dílo č. 13 023

uzavřená mezi (smluvní strany)

Objednatel: Římskokatolická farnost Doudleby
Generála Svobody 421/12, 370 01 České Budějovice
IČ: 650 50 754

zastoupená ve věcech smluvních:

P. Mgr. Tomaszem Piechnikem, administrátorem farnosti

a

Zhotovitelem: VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice

veden u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 253

IČO: 14499924

tel: 387 843 111

DIČ: CZ14499924

fax: 387 203 617

č.ú. 380044-231/0100

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Petrem Novotným - jednatelem společnosti

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je realizace: „**Rekonstrukce fary čp. 28 v Doudlebech**“

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést stavební práce na shora uvedené akci v rozsahu stanoveném v příloze této smlouvy, objednatel se zavazuje zaplatit stanovenou cenu za provedení těchto prací. Cena obsahuje veškeré oprávněné náklady a zisk zhotovitele nezbytné ke včasné a kompletní realizaci díla, obsahuje i náklady vzniklé vývojem cen na trhu v době určené pro realizaci díla.

2. Cena za dílo

cena za dílo se stanovuje dohodou a činí:

bez DPH : 2,925.908,- Kč

DPH 21% : 614.441,- Kč

včetně DPH: 3,540.349,- Kč

Platební podmínky:

- a) Fakturace bude prováděna měsíčně dle skutečně provedených prací
- b) Konečná faktura bude objednatel proplacena zhotoviteli do 20 dnů po dokončení a předání díla a odstranění případných vad a nedodělků.
- c) nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací.
- d) splatnost faktur je 20 kalendářních dnů
- e) pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny.
- f) veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do

prodlení se splatností: lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravných dokladů.

Objednatel se zavazuje, že zaplatí cenu vyšší, bude-li při provádění prací potřeba činností ve smlouvě nezahrnutých a pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy a pokud si je zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací. Celková cena za dílo může být zvýšena pouze, pokud dojde ke změnám sazeb DPH v souladu s platnými předpisy.

3. Termín plnění a dodání díla

Zahájení prací: 08/2013

Dokončení prací: 06/2014

Doba výstavby: 11 měsíců

Dílo je předáno protokolárním předáním.

Objednatel má závazek dílo převzít.

Vlastnické právo se řídí ustanovením zákona č. 513/1991 Sb.

4. Záruční doba

Záruční doba je 60 měsíců a začíná dnem odevzdání díla objednateli.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

Pokud objednatel nereklamoval zjevné vady a nedodělky, zaniká jeho právo požadovat bezplatné odstranění těchto vad a nedodělků.

5. Ostatní ujednání

Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup do objektu ve stanovený den a hodinu a poskytnout zhotoviteli nezbytné zařízení staveniště zdarma.

Staveniště předá objednatel zhotoviteli do zahájení prací. O předání staveniště bude sepsán zápis.

V případě nedodržení závazného termínu dokončení předmětu smlouvy zaviněním zhotovitele, je objednatel oprávněn odečíst z celkové částky 0,05% za každý den prodlení. Tato povinnost zhotovitele neplatí, pokud objednatel odmítl dokončené dílo převzít, ač byl o převzetí prokazatelně vyzván.

Za opoždění platby faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli za každý den prodlení 0,05% z neproplacené částky.

Veškeré ostatní vztahy smluvních stran neobsažené ve výše uvedených ustanoveních smlouvy o dílo se posuzují a řídí dle platných obecně závazných právních norem.

Povolání k případnému dočasnému užívání veřejných či jiných ploch a na rozkopávky zajistí zhotovitel, poplatky hradí objednatel.

Objednatel odpovídá za to, že průběh stavebních prací zhotovitele nebude narušen neoprávněnými třetími osobami.

Zhotovitel bude respektovat požadavek objednatele, že bude pracovat pouze pondělí až sobota a v neděli bude den pracovního klidu.

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení staveniště a odpovídá za ochranu a bezpečnost vlastních pracovníků.

Pokud nebude možno dokončit dílo v termínu, jak je uvedeno z důvodu vyšší moci, prodlužuje se termín dokončení o dny, kdy se nemohlo v práci pokračovat.

Smluvní strany se dohodly, že za vyšší moc jsou považovány:

- přírodní a živelné katastrofy
- stávky organizované odborovými orgány
- politické a právní změny celostátního rozsahu
- klimatické podmínky, při kterých by nebylo možno zajistit kvalitu dokončených prací

Objednatel je oprávněn kontrolovat provedení prací. Pokud zjistí, že zhotovitel provádí práce v rozporu se svými povinnostmi, bezprostředně zhotovitele na to upozorní. Zhotovitel případné vady odstraní v dohodnuté lhůtě a na vlastní náklady.

Jestliže nemůže zhotovitel výrobky nebo hmoty předepsané projektem i přes vynaložení veškerého úsilí obstarat, je objednatel povinen posoudit event. použití náhradních materiálů vč. případné úpravy ceny.

6. Závěrečná ustanovení

Obsah smlouvy může být doplňován a měněn pouze po vzájemně odsouhlasených dodatcích v písemné formě. K platnosti a účinnosti těchto změn a dodatků je nutné, aby byly schváleny ze strany Biskupství českobudějovického. Toto schválení ze strany Biskupství českobudějovického se vyžaduje také k nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

Projektovou dokumentaci předá objednatel zhotoviteli do zahájení prací ve dvou vyhotoveních.

Vznikne-li ze strany objednatele požadavek víceprací oproti sjednanému rozsahu, bude jejich realizace včetně finanční úhrady sjednána ve stavebním deníku, v rámci tohoto obchodního případu.

V případě odsunu nebo zrušení smlouvy ze strany objednatele, uhradí tento zhotoviteli veškeré vynaložené náklady způsobené zrušením smlouvy.

Smlouva o dílo nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Smlouva o dílo je vyhotovena ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží ve dvou výtiscích, zhotovitel po jednom výtisku.

V Českých Budějovicích dne - 5 - 08 - 2013

Za objednatele:


P. Mgr. Tomasz Piecholik

Za zhotovitele:

Ing. Petr Novotný



VODOHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY, spol. s r.o.
Litvínovická 1567/4
370 01 České Budějovice



Oprava fasád, krovů a střech fara Doudleby

fara	Cena
Popis	
SO_01: Stavební objekt 01	2 391 086
Zemní práce	952
Základy	3 404
Svislé konstrukce	26 770
Vodorovné konstrukce	23 303
Úpravy povrchu	536 954
Ostatní konstrukce a práce	284 434
Bourací práce	230 313
Přesun hmot HSV	8 167
Konstrukce tesařské	598 066
Konstrukce klempířské	90 064
Krytiny tvrdé	529 964
Nátěry	28 696
VRN	30 000
Celkem (bez DPH)	2 391 086
DPH	502 128
Celkem (včetně DPH)	2 893 214


WHS VODOHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY, spol. s r.o.
 Litvínovická 1567/4
 370 01 České Budějovice

Oprava fasád, krovů a střech fara Doudleby

fara

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01						
1 Zemní práce						
1.	133202011/00 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m ²	m ³	1,05	1,05	645,06	677
2.	162201101/00 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	1,05	1,05	29,78	31
3.	171203111/00 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez ztuhnutí v rovině a ve svahu do 1:5	m ³	1,05	1,05	231,55	243
2 Základy						
4.	275234411/00 Základové patky z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 M na maltu MC 15	m ³	0,186	0,186	3 945,25	735
5.	275315224/00 Základové bloky z betonu prostého C 16/20	m ³	1,05	1,05	2 541,74	2 669
3 Svislé konstrukce						
6.	3-001 Oprava stávajících říms	m	30,0	30,0	201,00	6 030
7.	340236212/00 Zazdívková zhlaví trámů	kus	40,0	40,0	127,34	5 094
8.	346244821/00 Obezdivky tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m ²	22,2	22,2	704,78	15 646
4 Vodorovné konstrukce						
9.	417321616/00 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 XC3	m ³	4,32	4,32	3 040,00	13 133
10.	417361821/00 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,252	0,252	28 451,43	7 170
12.	43-002 D+M nové zakrytí římsy z cihel KLINKER	m	2,5	2,5	1 200,00	3 000
6 Úpravy povrchu						
13.	6-001 Oprava koruny zdiva - vyškrábání spár, plamen, chemická sanace	m	202,0	202,0	101,00	20 402
14.	6-002 Oprava profílace římsy	m	30,0	30,0	372,00	11 160
15.	6-003 Čištění dochovaných fasád dle bodu 1. PD	m ²	246,205	246,205	65,00	16 003
16.	6-004 Konsolidace dochovaných omítkových a vápených vrstev dle bodu 2. PD	m ²	246,205	246,205	373,00	91 834
17.	6-005 Separace povrchu historických vrstev dle bodu 3. PD	m ²	246,205	246,205	142,00	34 961
18.	6-006 Plastická rekonstrukce a doplnění chybějících částí dle bodu 4. PD	m ²	392,8	392,8	266,00	104 485
19.	6-007 Barevné řešení a scelení fasád dle bodu 5. PD	m ²	566,05	566,05	197,00	111 512
20.	6-008 Příprava stávajícího povrchu nedochovaných fasád pro provedení nových vrstev - otlučení zbytku omítek, dozodění, vyrovnání, očištění atd.	m ²	319,845	319,845	90,00	28 786
21.	6-009 Kompletní venkovní sanační systém	m ²	173,25	173,25	680,00	117 810
9 Ostatní konstrukce a práce						
22.	9-001 Mechanické očištění ponechaného krovu	m ²	791,654	791,654	15,00	11 875
23.	9-002 Osekání narušených částí ponechaného krovu vč. pohledové úpravy pořizem	m ²	158,331	158,331	24,00	3 800
24.	9-003 Sanace narušených a rizikových částí krovu Lignofixem OH-F	m ²	567,003	567,003	45,00	25 515
25.	9-004 Provizorní podepírání krovu	m ² podlahy	568,75	568,75	23,00	13 081
26.	9-006 Rovnění pokleslých a deformovaných vazeb	m ² střechy	818,367	818,367	16,00	13 094
27.	9-007 Výměna prkenného obkladu konce krovu a štitu vč. dodávky	m	121,1	121,1	204,00	24 704
28.	9-008 Provedení zdobné profílce dle původních prvků	ks	36,0	36,0	182,00	6 552
						2 391 086
						284 434

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
29.	941111121/00 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m ²	735,0	735,0	23,00	16 905
30.	941111122/00 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	88 200,0	88 200,0	0,60	52 920
31.	941111182/00 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m ²	735,0	735,0	17,00	12 495
32.	943111111/00 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m ³	993,6	993,6	15,00	14 904
33.	943111121/00 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému v do 10 m za první a ZKD den použití	m ³	59 616,0	59 616,0	0,50	29 808
34.	943111181/00 Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m ³	993,6	993,6	11,00	10 930
35.	949111113/00 Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešení podlahy do 2,5 m	m ²	275,5	275,5	65,00	17 908
36.	95290111/00 Vyčištění budov	m ²	419,5	419,5	71,38	29 944
96 Bourací práce						
37.	762331813/00 Demontáž vázaných kcl krovů z hranolů	m	502,0	502,0	45,62	22 901
38.	762331931/00 Vyřezání částí střešní vazby	m	508,2	508,2	126,95	64 516
39.	762341811/00 Demontáž bednění stěch z prken	m ²	57,0	57,0	20,17	1 150
40.	762342811/00 Demontáž latování stěch z latí	m ²	818,367	818,367	13,45	11 007
41.	764331830/00 Demontáž lemování	m	76,0	76,0	10,55	802
42.	764352810/00 Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	124,0	124,0	23,27	2 885
43.	764359810/00 Demontáž kolík kónický do 30°	kus	15,0	15,0	24,02	360
44.	764392840/00 Demontáž střešní úžlabí rš 500 mm do 30°	m	13,0	13,0	12,51	163
45.	764454803/00 Demontáž trouby	m	55,0	55,0	22,15	1 218
46.	765311810/00 Demontáž keramické krytiny z tašek na sucho do suti	m ²	306,8	306,8	56,50	17 334
47.	765318861/00 Demontáž keramické krytiny hřebení a nároží z hřebenačů se zvětralou maltou do suti	m	28,0	28,0	21,34	598
48.	765321811/00 Demontáž vláknocementové krytiny ze čtverců a šablon na latování do suti	m ²	301,567	301,567	23,84	7 189
49.	765323830/00 Demontáž vláknocementové krytiny z vlnovek na dřevěné do suti	m ²	210,0	210,0	24,66	5 179
50.	765328811/00 Demontáž vláknocementové krytiny hladké hřebení a nároží do suti	m	37,5	37,5	11,08	416
51.	765718810/00 Demontáž zakrytí štítů z bobrovek do malty	m	26,0	26,0	23,69	616
52.	96-001 Demontáž stávajícího přístřešku s krytinou z eternitu vč. likvidace suti	kpl.	1,0	1,0	7 975,00	7 975
54.	964061331/00 Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m ²	kus	40,0	40,0	285,55	11 422
55.	979012112/00 Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	59,658	59,658	132,88	7 927
56.	979012119/00 Příplatek ZKD 3,5 m v u svislé dopravy suti	t	59,658	59,658	17,80	1 062
57.	979081111/00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	59,658	59,658	121,53	7 250
58.	979081121/00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	835,212	835,212	10,38	8 670
59.	979088212/00 Nakládání suti a vybouraných hmot	t	59,658	59,658	71,93	4 291
60.	979093111/00 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhuštění	t	59,658	59,658	8,05	480
61.	979098111 Poplatek za skládku	t	51,043	51,043	313,43	15 998
62.	979098111a Poplatek za skládku - azbest	t	8,615	8,615	3 355,00	28 903
99 Přesun hmot HSV						
63.	999281111/00 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	19,352	19,352	422,00	8 167
762 Konstrukce tesařské						
65.	762-001 Řezivo krov	m ³	21,518	21,518	6 300,00	598 066
66.	762-002 Řezivo prkna tl. 3 cm hoblované	m ³	1,881	1,881	6 400,00	12 038
67.	762-003 Impregnace nového řeziva krovu Deronem plus + máčením	m ³	21,518	21,518	1 099,00	23 648

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
68.	762-004 Impregnace nového bednění Deronem plus + máčením	m3	1,881	1,881	1 099,00	2 067
69.	762-005 Tesařské spoje přeplátováním - kompletním provedení	ks	73,0	73,0	731,00	53 363
70.	762-006 Připlátek na hoblování a přitesání	m3	27,979	27,979	821,00	22 971
71.	762-007 Dodávka řeziva latě	m3	6,461	6,461	6 800,00	43 932
72.	762-008 Impregnace nového latování Deronem + máčením	m3	6,461	6,461	1 099,00	7 101
73.	762332133/00 Montáž vázaných kcl krovů pravidelných	m	358,0	358,0	125,00	44 750
74.	762332933/00 Montáž doplnění části střešní vazby	m	760,3	760,3	227,00	172 588
75.	762341250/00 Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	57,0	57,0	91,80	5 233
76.	762342211/00 Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	195,0	195,0	60,80	11 856
77.	762342214/00 Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	623,367	623,367	34,50	21 506
78.	762342441/00 Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	57,0	57,0	8,57	488
79.	762395000/00 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny - latě + prkna	m3	29,86	29,86	904,56	27 010
80.	998762202 Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,58	5,58	2 500,00	13 950
764	Konstrukce klempířské					90 064
81.	764231530/00 Lemování Zn-Ti plech zdi rš 330 mm - vč. dilatační lišty	m	76,0	76,0	190,00	14 440
82.	764252503/00 Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	124,0	124,0	344,00	42 656
83.	764259531/00 Žlab Zn-Ti podokapní kotlík	kus	15,0	15,0	610,00	9 150
84.	764292540/00 Střešní prvky Zn-Ti - úžlabí rš 500 mm	m	13,0	13,0	285,00	3 705
85.	764554502/00 Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 100 mm	m	55,0	55,0	302,00	16 610
86.	764556342/00 Zn-Ti kolena horní kruhová průměr 100 mm	kus	15,0	15,0	65,50	983
87.	764556352/00 Zn-Ti kolena výtoková kruhová průměr 100 mm	kus	14,0	14,0	37,40	524
88.	998764202 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	1,56	1 280,00	1 997
765	Krytiny tvrdé					529 964
89.	765311110/00 Krytina keramická bobrovka jednoduchá střeška - vč. všech systémových doplňků	m2	195,0	195,0	587,00	114 465
90.	765311534/00 Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenačů do malty	m	15,0	15,0	532,00	7 980
91.	765311583/00 Krytina keramická bobrovka přiležání tašky	m	26,0	26,0	139,89	3 637
92.	765313111/00 Krytina keramická jednoduchá střeška taška drážková STEINBRICK - vč. všech systémových doplňků	m2	111,8	111,8	522,00	58 360
93.	765313315/00 Krytina keramická hřeben z hřebenačů drážkových do malty	m	13,0	13,0	619,00	8 047
94.	765313690/00 Krytina keramická přiležání a uchycení tašek drážkových	m	17,2	17,2	99,15	1 705
95.	765321117/00 Krytina vláknocementová šablona ETTERNIT DEKORA, česká šablona - na latování - vč. všech systémových doplňků	m2	511,567	511,567	587,00	300 290
96.	765321512/00 Krytina vláknocementová hřeben	m	37,5	37,5	425,00	15 938
97.	765321531/00 Krytina vláknocementová založení okapu pro šablony a obdélníky	m	63,0	63,0	93,90	5 916
98.	765321551/00 Krytina vláknocementová přiležání šablon a obdélníků	m	95,2	95,2	45,00	4 284
99.	998765202 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	%	5,33	5,33	1 753,00	9 343
783	Nátěry					28 696
133.	783-001 Natěr přesahu krovu olejový lazurovací	m2	197,904	197,904	145,00	28 696
800	VRN					30 000
134.	800-001 Vedlejší rozpočtové náklady	kpl.	1,0	1,0	30 000,00	30 000

ODVODNĚNÍ FARA DOUDLEBY

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01	534 822
001: Zemní práce	143 111
002: Základy	57 054
003: Svislé konstrukce	43 818
005: Komunikace	41 435
006: Úpravy povrchu	56 147
008: Trubní vedení	43 266
009: Ostatní konstrukce a práce	16 400
0096: Bourací práce	2 290
099: Přesun hmot HSV	29 022
711: Izolace proti vodě	46 858
789: Kamenické práce	55 419
Celkem (bez DPH)	534 822
DPH	112 313
Celkem (včetně DPH)	647 134


**VODOHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY, spol. s r.o.**
 Litínovická 156/14
 370 01 České Budějovice

ODVODNĚNÍ FARA DOUDLEBY

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01						
001: Zemní práce						
1.	131201101/00	hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3				
2.	132201102/00	hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3				
3.	132301101/00	hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3				
4.	162201201/00	vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4				
5.	162201209/00	příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4				
6.	162701105/00	vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4				
7.	162701109/00	příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m				
8.	171201201/00	uložení sypaniny na skládky				
9.	174101101/00	zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění				
10.	180402111/00	založení parkového trávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 - vč. travního semene				
11.	183403153/00	úprava terénu po zasypání potrubí				
12.	19-001	poplatek za skládku zeminy				
002: Základy						
13.	212561111/00	výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm				
14.	212755214/00	trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože				
15.	29-001	D+M opláštění obsypu a jímky textilií 200g/m2				
003: Svislé konstrukce						
16.	3-001	demontáž a zpětná montáž kamenné zdi - kompletní provedení dle PD				
17.	3-002	koruna zdiva z pálených cihel - kompletní provedení				
18.	319201311/00	vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou				
005: Komunikace						
19.	5-001	okapový chodník z kamenné dlažby vč. podkladu				
20.	5-002	svodný žlab z kamenné dlažby vč. podkladu				
006: Úpravy povrchu						
21.	622421131/00	vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II				
22.	622471317/00	nátěr vnějších stěn				
23.	622903111/00	očistění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně				
24.	631313611/00	mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20				
008: Trubní vedení						
25.	871315221/00	kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG DN150 - vč. tvarovek				
26.	877265271/00	D+M lapače sřešních splavenin litinového DN125				

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
27. 89481111/00	D+M PVC revizní šachty D300 mm vč. litinového poklopu a dnem s usazovacím prostorem	kus	3,0	3,0	5 535,00	16 605
28. 89-500	Napojení stávajících svodů na lapače	ks	3,0	3,0	1 150,00	3 450
29. 9-001	009: Ostatní konstrukce a práce Dmť a zpětná mť dřevěného přístřešku schodiště	ks	1,0	1,0	16 400,00	16 400
30. 978015261/00	0096: Bourací práce Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupně složitosti I až IV o rozsahu do 50 %	m2	50,0	50,0	20,00	1 000
31. 97908111/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,45	1,45	121,53	176
32. 979081121/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,5	14,5	10,38	151
33. 979082111/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,45	1,45	241,00	349
34. 979082121/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	7,25	7,25	22,00	160
35. 979098111	Poplatek za skládku prostého betonu bez příměsí	t	1,45	1,45	313,43	454
36. 998312021/00	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro odvodnění	t	105,536	105,536	275,00	29 022
37. 711-001	711: Izolace proti vodě D+M izolace z nopové fólie	m2	155,64	155,64	231,00	35 953
38. 711-002	Minerální hydroizolační stěrka - kompletní provedení	m2	28,4	28,4	384,00	10 906
39. 789-001	789: Kamenické práce Rozebrání a sestavení vstupního schodiště vč. základu - kompletní provedení	ks	1,0	1,0	24 508,00	24 508
40. 789-002	D+M nové terénní schodiště kamenné vč. základu - kompletní provedení	ks	1,0	1,0	30 911,00	30 911