

**DODATEK Č.1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

„Opravy vybraných komunikací ve městě Letovice“ - varianta oprav 1

mezi:

Objednatel:	Město Letovice
se sídlem	Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Novotný – starosta
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Letovice
Číslo účtu:	820631/ 0100
IČO:	00280518
DIČ:	CZ00280518
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Mgr. Petr Novotný – starosta města Letovice
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:	Milan Jiroušek – tel. 725422654, mjvtx@seznam.cz Pavel Báča – tel 603559230, mu.baca@letovice.net Stanislav Kobelka – tel 734854585, mu.kobelka@letovice.net

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s.
se sídlem:	Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
zastoupený:	Petr Zbraněk, ředitel Divize R – Dopravní stavby na základě pověření
IČO:	463 42 796
DIČ:	CZ46342796
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
č. ú.:	8010-0503087443 / 0300
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Petr Zbraněk, ředitel Divize R – Dopravní stavby
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Zlatník, manažer výroby a obchodu Divize R – Dopravní stavby
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695	

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 7.7.2020.

Článek I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že

- článek IV. odst. 4.1. smlouvy o dílo na akci „**Opravy vybraných komunikací ve městě Letovice**“ – **varianta oprav 1** se mění po změně nově zní

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	3 997 823,- Kč
DPH 21%:	839 543,- Kč
Cena s DPH:	4 837 366,- Kč

rezerva bez DPH:	199 891,- Kč
DPH 21%:	41 977,- Kč
rezerva s DPH:	241 868,- Kč

Cena celkem bez DPH:	4 197 714,- Kč
DPH 21%:	881 520,- Kč
Cena s DPH:	5 079 234,- Kč

- příloha č.3 smlouvy o dílo na akci „**Opravy vybraných komunikací ve městě Letovice**“ – **varianta oprav 1** se mění a po změně nově zní viz. příloha č.1 tohoto dodatku č.1.

Článek II.

Závěrečná ustanovení


1. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s usnesením č 2020-RM-38-07, které přijala Rada města Letovice na své 38. schůzi konané dne 17.7.2020.


5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
1 - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Letovicích dne 18 -07- 2020

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
(1)


Mgr. Petr Novotný
starosta

V Brně dne 18 -07- 2020


Ing. Vladimír Zlatník
manažer výrobní, divize Dopravní stavby,
na základě Pověření ev.č. P-013/17

OHL ŽS

079

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

SLEPÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Tištěno dne:

KOMUNIKACE LETOVICE

Stavba:

Investor:

002 Jásinov od čp 59 po čp 18				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1	Zemní práce			
1	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	11,23 t		140,00
2	181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním	315,00 m2		37,16
	Zemní práce Celkem :			13 277,88
5	Komunikace			
3	572241122 Výsrazení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při výsraze	157,50 m2		250,09
	315/2	157,5000		
4	573411105 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem	315,00 m2		25,00
5	573411106 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posypem	315,00 m2		30,00
6	589771144 Napojení vrstev	1,00 KPL		500,00
	Komunikace Celkem :			57 214,18
9				
7	938909111 Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu šetrkového	315,00 m2		3,00
8	938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	31,20 m2		88,74
	52*0,6	31,2000		
9	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	11,23 t		12,37
10	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	89,84 t		3,95
	11,23*8	89,8400		
11	997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	11,23 t		40,80
	31,2*0,2*1,8	11,2320		
12	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým beto	40,20 t		25,56
	Ostatní konstrukce a práce Celkem :			1 027,51
	Méněpráce + vícepráce			5 693,26
1	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	7,98 t		140,00
2	181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním	224,00 m2		37,16
				8 323,84

3	572241122	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při výpravě	112,00 m2	250,09	28 010,08
4	573411105	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem	224,00 m2	25,00	5 600,00
5	573411106	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posypem	224,00 m2	30,00	6 720,00
7	938909111	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu šetrkového	224,00 m2	3,00	672,00
8	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	42,00 m2	88,74	3 727,08
9	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	7,98 t	12,37	98,71
10	997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	63,84 t	3,95	252,17
11	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	7,98 t	40,80	325,58
					0,00
					0,00
					0,00
Více a méně práce Celkem :					54 846,66
Odbytová cena bez DPH:					131 031,98
Odbytová cena s DPH:					158 548,70

Celkem

Sazba DPH DPH celkem

21,00

27 516,72

SLEPÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Tištěno dne:

Databáze:

Nabídka číslo:

KOMUNIKACE LETOVICE

Stavba:

Investor:

003 Jásinov od čp 72 po čp 12				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1	Zemní práce			
1	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 279*0,8*0,15*1,8	60,26 t 60,2640		140,00
2	181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním	725,40 m2		37,16
Zemní práce Celkem :				35 392,82
5	Komunikace			
3	564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm 279*2,6	725,40 m2 725,4000		193,18
4	564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm vyrovnávka 20% plochy 725,4*0,2	145,08 m2 145,0800		298,42
5	573411105 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem 279*2,6	725,40 m2 725,4000		25,00
6	573411106 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posypem 279*2,6	725,40 m2 725,4000		30,00
7	589771144 Napojení vrstev	1,00 KPL		500,00
Komunikace Celkem :				223 824,54
9	Ostatní konstrukce a práce			
8	938909111 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu šetrkového 279*2,6	725,40 m2 725,4000		3,00
9	938909411 Čištění vozovek odkopem ručně ulehleho nánosu tl do 15 cm 279*0,8	223,20 m2 223,2000		31,56
10	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 279*0,8*0,15*1,8	60,26 t 60,2640		12,53
11	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 60,246*8	481,97 t 481,9680		3,95
				1 903,77

12	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	60,25 t	40,80	2 458,04
13	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým beto	219,69 t	25,58	5 619,67
				Ostatní konstrukce a práce Celkem :	19 956,98

Vícepráce + méněpráce

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Více a méně práce Celkem :

0,00

Odbytová cena bez DPH:

279 174,34

Celkem

Sazba DPH

DPH celkem

21,00

58 626,61

Odbytová cena s DPH:

337 800,95

SLEPÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Tištěno dne:

KOMUNIKACE LETOVICE

Stavba:

Investor:

004 Jásinov od čp 46 po čp 56				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1	Zemní práce			Celkem
1	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 290*1,0*0,05*1,8	26,10 t 26,1000		140,00
2	181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním 377*3,5	1 319,50 m2 1 319,5000		37,16
Zemní práce Celkem :				52 686,62
5	Komunikace			
3	564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm 377*3,5	1 319,50 m2 1 319,5000		193,18
4	564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm vyrovnávka 20% plochy 1 319,5*0,2	263,90 m2 263,9000		298,42
5	573411105 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem 377*3,5	1 319,50 m2 1 319,5000		25,00
6	573411106 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posypem	1 319,50 m2		30,00
7	589771144 Napojení vrstev	1,00 KPL		500,00
Komunikace Celkem :				406 726,55
9	Ostatní konstrukce a práce			
8	938909111 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu šterkového 377*3,5	1 319,50 m2 1 319,5000		3,00
9	938909411A Čištění vozovek odkopem ručně uhlého nánosu tl do 15 cm 290*1,0	290,00 m2 290,0000		31,56
10	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 290*1,0*0,05*1,8	26,10 t 26,1000		12,54
11	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 290*1,0*0,05*1,8*8	208,80 t 208,8000		3,94
				822,67

	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	26,10 t	40,79	1 064,62
	290*1,0*0,05*1,8	26,1000		
12	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém z kamene, monolitickým beto	399,62 t	25,59	10 226,28
13	Ostatní konstrukce a práce Celkem :			25 551,76
	Vícepráce + méněpráce			
3	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	-719,50 m2	193,18	-138 993,01
14	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vysprav	112,00 m2	250,09	28 010,08
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Celkem	Sazba DPH	DPH celkem	Více a méně práce Celkem :	-110 982,93
	21,00	78 536,22	Odbytová cena bez DPH:	373 982,00
			Odbytová cena s DPH:	452 518,22

SLEPÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Tištěno dne:

Databáze:

Nabídka číslo:

KOMUNIKACE LETOVICE

Stavba:

Investor:

005 Kladoruby Trávník				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1 Zemní práce				
1	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 160*0,5*0,2*1,8	28,80 t		140,00
		28,8000		
2	181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním 160*3,5	560,00 m2		37,16
		560,0000		
Zemní práce Celkem :				24 841,60
5 Komunikace				
3	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	560,00 m2		238,72
		560,00 m2		
4	565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 r	560,00 m2		210,84
		560,00 m2		
5	572531122 Ošetření trhlín asfaltovou sanační hmotou š do 30 mm	10,00 m		40,00
		10,00 m		
6	577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nei	560,00 m2		205,61
		560,00 m2		
7	589771144 Napojení vrstev	1,00 KPL		500,00
		1,00 KPL		
Komunikace Celkem :				367 795,20
9 Ostatní konstrukce a práce				
8	919735111 Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 50 mm	10,00 m		40,00
		10,00 m		
9	938909612 Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm 160*0,5	80,00 m2		88,75
		80,0000		
10	997221551 Vodovodná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 160*0,5*0,2*1,8	28,80 t		12,54
		28,8000		
11	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 160*0,5*0,2*1,8*15	432,00 t		3,95
		432,0000		
12	997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 160*0,5*0,2*1,8	28,80 t		40,80
		28,8000		
13	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým bet	318,01 t		25,59
		318,01 t		
Ostatní konstrukce a práce Celkem :				8 137,88
				18 880,47

Vícepráce + méněpráce

1	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	6,30 t	140,00	882,00
2	181102302	Úprava pláň v zářezích se zhutněním	105,00 m2	37,16	3 901,80
4	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 r	20,00 m2	210,84	4 216,80
6	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nej	20,00 m2	205,61	4 112,20
9	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	17,50 m2	88,75	1 553,13
3	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	105,00 m2	193,18	20 283,90
		Spojovací postřík pod ohrusnou vrstvou ACO v množství 0,5 kg/m2	20,00 m2	15,00	300,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

Více a méně práce Celkem : 35 249,83

446 767,10

Celkem

Sazba DPH 21,00 DPH celkem 93 821,09

Odbytová cena bez DPH:

Odbytová cena s DPH:

540 588,18

SLEPÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Tištěno dne:

Databáze:
Nabídka číslo:

KOMUNIKACE LETOVICE

Stavba:

Investor:

006 Kladoruby k pož. cvičišti				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1 Zemní práce				
1	181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním 64*3,5	224,00 m2 224,0000		37,16
2	113107011 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně 64*3,5	224,00 m2 224,0000		338,65
Zemní práce Celkem :				84 181,44
5 Komunikace				
3	569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním 64*2*0,3*0,08	3,07 m3 3,0720		322,43
4	572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 4	112,00 m2		403,71
5	577154121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nei 64*3,5	224,00 m2 224,0000		250,09
6	572531122 Ošetření trhlín asfaltovou sanační hmotou š do 30 mm (2*3,5)+10	17,00 m 17,0000		40,00
7	589771144 Napojení vrstev	1,00 KPL		500,00
Komunikace Celkem :				103 406,18
9 Ostatní konstrukce a práce				
8	919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	10,00 m		40,00
9	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým beto	46,56 t		25,59
Ostatní konstrukce a práce Celkem :				1 591,47
Vícepráce + méněpráce				
1	181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním	42,00 m2		37,16
2	113107011 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně	42,00 m2		338,65
5	577154121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nei	42,00 m2		250,09
				0,00

0,00
0,00
0,00

		Více a méně práce Celkem :		26 287,80
Celkem	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	215 466,89
	21,00	45 248,05	Odbytová cena s DPH:	260 714,94

**SLEPÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)**

Databáze:
Nabídka číslo:

Tištěno dne:

KOMUNIKACE LETOVICE

Stavba:

Investor:

007 Kladoruby u čp 32				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1	Zemní práce			
1	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 75*0,8*0,2*1,8	21,60 t 21,6000		140,00
2	181102302 Úprava pláně v zářezích se zhutněním 75*3	225,00 m2 225,0000		37,16
Zemní práce Celkem :				11 385,00
5	Komunikace			
3	564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm 75*3	225,00 m2 225,0000		193,18
4	573411105 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem 75*3	225,00 m2 225,0000		25,00
5	573411106 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posypem 75*3	225,00 m2 225,0000		30,00
6	589771144 Napojení vrstev - u příčného žlabu	1,00 KPL		500,00
Komunikace Celkem :				56 340,50
9	Ostatní konstrukce a práce			
7	919735111 Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	6,00 m		40,00
8	938909411 Čištění vozovek odkopem ručně ulehleho nánosů tl do 15 cm 75*0,8	60,00 m2 60,0000		31,57
9	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 75*0,8*0,2*1,8	21,60 t 21,6000		12,54
10	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 21,6*15	324,00 t 324,0000		3,95
11	997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	21,60 t		40,79
12	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým beto	58,42 t		25,59
Ostatní konstrukce a práce Celkem :				6 060,89

		Vícepráce + méněpráce			
3	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	5,01 m2	193,18	967,83
4	573411105	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem	-225,00 m2	25,00	-5 625,00
5	573411106	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posypem	-225,00 m2	30,00	-6 750,00
8	938909411	Čištění vozovek odkopem ručně ulehleho nánosu tl do 15 cm	60,00 m2	31,57	1 894,20
4	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 r	15,75 m2	210,84	3 320,73
6	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nei	15,75 m2	205,61	3 238,36
9	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z	1,00 m	355,00	355,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
		Více a méně práce Celkem :			
		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	-2 598,88
		21,00	14 949,38	Odbytová cena s DPH:	71 187,51
Celkem					86 136,89

SLEPÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

KOMUNIKACE LETOVICE

Tištěno dne:

Stavba:

Investor:

008 Kladoruby u čp 57,59

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	132312101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných hornin <i>Rýha pro obruby 4*0,5*0,4</i>	0,80 m3 0,8000		550,00	440,00
2	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce <i>Poplatek KORA Kunišát 153*0,8*0,15*1,8</i>	33,05 t 33,0480		140,00	4 626,72
3	181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním <i>(153*3)+(54*3)</i>	621,00 m2 621,0000		37,16	23 076,36

Zemní práce Celkem : 28 143,08

5 Komunikace

4	564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm <i>(153*3)+(54*3)</i>	621,00 m2 621,0000		193,18	119 964,78
5	565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 r	621,00 m2		210,84	130 931,64
6	572531122 Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 30 mm <i>Napojení na komunikaci 8+9</i>	17,00 m 17,0000		40,00	680,00
7	577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nei	621,00 m2		205,61	127 683,81
8	589771144 Napojení vrstev - u příčného žlabu	1,00 KPL		500,00	500,00

Komunikace Celkem : 379 760,23

9 Ostatní konstrukce a práce

9	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z	3,00 m		355,00	1 065,00
10	919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm <i>Napojení na komunikaci 8+9</i>	17,00 m 17,0000		40,00	680,00
11	938909411 Čištění vozovek odkopem ručně ulehleho nánosu tl do 15 cm <i>Odstanění středové části vozovky 153*0,8</i>	122,40 m2 122,4000		31,56	3 862,94
12	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km <i>153*0,8*0,15*1,8</i>	33,05 t 33,0480		12,54	414,42

SLEPÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Tištěno dne:

Stavba: KOMUNIKACE LETOVICE

Investor:

010 Meziříčko od čp 89						
Položka		Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce					
1	113154264	Frézování živiniého krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v ti <i>Odstanění krytu křižovatka (3,5*20)+(5*8*2/2)</i>	110,00 <i>110,0000</i>	m2	280,00	30 800,00
2	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců <i>Odstanění panelů 4*1,5</i>	6,00 <i>6,0000</i>	m2	1 000,00	6 000,00
3	113154122	Frézování živiniého krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v tras <i>Odfřezování části stávajícího povrchu 60*2</i>	120,00 <i>120,0000</i>	m2	280,00	33 600,00
4	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním <i>Po odfřezování křižovatky (3,5*20)+(5*8*2/2)</i>	110,00 <i>110,0000</i>	m2	37,16	4 087,60
5	Komunikace					
5	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm <i>Plocha po panelech 4*1,5</i> <i>Nový podklad v místě křižovatky (3,5*20)+(5*8*2/2)</i>	116,00 <i>6,0000</i> <i>110,0000</i>	m2	309,21	35 868,36
6	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm <i>Na křižovatce a místo panelů druhá vrstva 116</i>	116,00 <i>116,0000</i>	m2	309,21	35 868,36
7	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm <i>Vyrovnání příčného spádu vozovky 88*1,7</i>	149,60 <i>149,6000</i>	m2	528,67	79 089,03
8	569921133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 mm <i>Krajnice vlevo po spádu 88*0,5</i>	44,00 <i>44,0000</i>	m2	49,00	2 156,00
9	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 n <i>Vyrovnání původního povrchu 88*1,5</i>	132,00 <i>132,0000</i>	m2	265,60	35 059,20
10	572531122	Ošetření tržlin asfaltovou sanační hmotou š do 30 mm <i>Napojení komunikace (2*5)+3,5</i>	13,50 <i>13,5000</i>	m	40,00	540,00
			Zemní práce Celkem :			74 487,60

11	577154121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemod	333,00 m2	274,51	91 411,83
		<i>Kryt vozovky (88*3,5)+(2*5*5/2)</i>	333,0000		
9	Ostatní konstrukce a práce				Komunikace Celkem : 279 992,78
12	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	13,50 m	40,00	540,00
		<i>Napojení komunikace (2*5)+3,5</i>	13,5000		
13	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	308,00 m2	3,50	1 078,00
		<i>Očištění původní vozovky 88*3,5</i>	308,0000		
14	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	42,65 t	12,54	534,83
		<i>Odvoz vyfrézovaného materiálu v místě 42,65</i>	42,6500		
15	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	0,90 t	393,55	354,20
16	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	42,65 t	40,80	1 740,12
		<i>Nakládka frézinku</i>	0,0000		
17	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	0,90 t	201,98	181,78
18	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonov	151,17 t	25,59	3 868,44
		Ostatní konstrukce a práce Celkem :			8 297,37
2	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	-6,00 m2	1 000,00	-6 000,00
3	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v tras	-60,00 m2	280,00	-16 800,00
5	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm	-6,00 m2	309,21	-1 855,26
6	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm	-6,00 m2	309,21	-1 855,26
					0,00
					0,00
					0,00
		Více a méně práce Celkem :			-26 510,52
		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	336 267,23
		21,00	70 616,12	Odbytová cena s DPH:	406 883,35
	Celkem				

Tištěno dne:

**SLEPÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)**

Databáze:
Nabídka číslo:

KOMUNIKACE LETOVICE

Stavba:

Investor:

011 Meziříčko od čp 52 po čp 44				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1	Zemní práce			
1	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce <i>Uložení na skládku KORA Kunštát 173*0,8*0,15*1,8</i>	37,37 t 37,3680		140,00
2	181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním <i>Úprava podkladu 173*2,7</i>	467,10 m2 467,1000		37,16
5	Komunikace			
3	564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm <i>Vyrovnání v celé ploše vozovky 173*2,7</i>	467,10 m2 467,1000		193,18
4	573411105 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem <i>173*2,7</i>	467,10 m2 467,1000		25,00
5	573411106 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posypem	467,10 m2		30,00
6	589771144 Napojení vrstev - na stávající komunikace	2,00 KPL		500,00
9	Ostatní konstrukce a práce			
7	938909111 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu šetrkového <i>Očištění původního podkladu 173*2,7</i>	467,10 m2 467,1000		3,00
8	938909411 Čištění vozovek odkopem ručně ulehleho nánosu tl do 15 cm <i>Odstranění nánosu na střed vozovky 173*0,8</i>	138,40 m2 138,4000		31,56
9	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km <i>Odvoz nánosu ze středu vozovky 173*0,8*0,15*1,8</i>	37,37 t 37,3680		12,59
10	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů <i>Zvýšený přesun skládka KORA Kunštát 37,368*15</i>	560,52 t 560,5200		3,95
11	997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Naložení nánosu ze středu vozovky 173*0,8*0,15*1,8</i>	37,37 t 37,3680		40,80
Zemní práce Celkem :				22 588,96
Komunikace Celkem :				116 924,88
5 Celkem :				139 513,84

12	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým beto	121,28 t	25,59	3 103,56
Ostatní konstrukce a práce Celkem :					13 081,88
Vícepráce + méněpráce					
3	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	-170,10 m2	193,18	-32 859,92
4	573411105	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem	-359,10 m2	25,00	-8 977,50
5	573411106	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posypem	-359,10 m2	30,00	-10 773,00
4	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 r	17,50 m2	210,84	3 689,70
6	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nei	17,50 m2	205,61	3 598,18
7		Spojovací postřík pod ohrusnou vrstvou ACO v množství 0,5 kg/m2	17,50 m2	15,00	262,50
8	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	51,30 t	40,80	2 093,04
9	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým beto	51,30 t	25,59	1 312,77
10	122302201	Odkopávky pro silnice v hor.4 do 100 m3	27,00 m3	379,50	10 246,50
11	122302209	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	27,00 m3	40,60	1 096,20
12	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	51,30 t	140,00	7 182,00
Více a méně práce Celkem :					-23 129,53
Sazba DPH				Odbytová cena bez DPH:	129 466,19
DPH celkem				Odbytová cena s DPH:	156 654,09
Celkem					
		21,00	27 187,90		

SLEPÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Tištěno dne:

Databáze:

Nabídka číslo:

KOMUNIKACE LETOVICE

Stavba:

Investor:

012 Meziříčko u čp 97

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	113108441 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živíčního pojiva	735,90 m2		22,62	16 646,06
2	181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním	735,90 m2		37,16	27 346,04
	<i>Urovnění a zhutnění původního podkladu 223*3,3</i>	735,9000			

Zemní práce Celkem : 43 992,10

5 Komunikace

3	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	735,90 m2		238,72	175 674,05
4	565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 r	735,90 m2		210,84	155 157,16
5	569921133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 mm	125,00 m2		205,61	25 701,25
	<i>Zpevnění krajnic (160*0,5)+(90*0,5)</i>	125,0000			
6	577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nei	735,90 m2		205,61	151 308,40

Komunikace Celkem : 507 840,86

9 Ostatní konstrukce a práce

7	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým bet	420,43 t		25,58	10 754,60
---	--	----------	--	-------	-----------

Ostatní konstrukce a práce Celkem : 10 754,60

Vícepráce + méněpráce

1	113108441 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živíčního pojiva	-135,30 m2		22,62	-3 060,49
2	181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním	-335,30 m2		37,16	-12 459,75
3	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	-135,30 m2		238,72	-32 298,82
4	565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 r	-135,30 m2		210,84	-28 526,65
5	569921133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 mm	-20,50 m2		205,61	-4 215,01
6	577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nei	-135,30 m2		205,61	-27 819,03
7	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým bet	-77,14 t		25,58	-1 973,24
					0,00
					0,00

Celkem	Sazba DPH	DPH celkem	Více a méně práce Celkem :	0,00
	21,00	94 969,26	Odbytová cena bez DPH:	-110 352,98
			Odbytová cena s DPH:	452 234,58
				547 203,84

Tiseno dne:

SLEPÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)Databáze:
Nabídka číslo:

KOMUNIKACE LETOVICE

Stavba:

Investor:

013 Noviči ke hřišti									
Položka		Text		Množství	m.j.	Cena	Celkem		
1	Zemní práce								
1	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce <i>Poplatek skládka KORA 69*1,0*0,15*1,8</i>					18,63 t 18,6300	140,00	2 608,20
2	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním <i>Úprava původního povrchu 69*2,5</i>					172,50 m2 172,5000	37,16	6 410,10
5	Zemní práce Celkem :								9 018,30
5	Komunikace								
3	564921413	Podklad z asfaltového recyklátu tl 80 mm					172,50 m2	191,74	33 075,15
4	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nem. <i>Vyrovnání podkladu 35*2,5</i>					87,50 m2 87,5000	385,13	33 698,88
5	577154131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z mod <i>Krytová vrstva 69*2,5</i>					172,50 m2 172,5000	390,82	67 416,45
6	589771144	Napojení vrstev - oboustranně u příčného žlabu <i>Úprava napojení u příčného žlabu 2</i>					2,00 KPL 2,0000	500,00	1 000,00
9	Ostatní konstrukce a práce								
9	Komunikace Celkem :								135 190,48
7	938909411	Čištění vozovek odkopem ručně ulehleho nánosů tl do 15 cm <i>Odstanění nánosů na středě vozovky 69*1,0</i>					69,00 m2 69,0000	31,56	2 177,64
8	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km <i>Odvoz nánosů ze středě vozovky 69*1,0*0,15*1,8</i>					18,63 t 18,6300	12,54	233,62
9	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů <i>Zvětšený přesun KORA Kuntšát 69*1,0*0,15*1,8*17</i>					316,71 t 316,7100	3,95	1 251,00
10	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Nalození nánosů ze středě vozovky 69*1,0*0,15*1,8</i>					18,63 t 18,6300	40,80	760,10
11	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým beto					65,75 t	25,59	1 682,54

Vícepráce + méněpráce		Ostatní konstrukce a práce Celkem :	
5	577154131 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z mod Spojovací postřik pod ohrusnou vrstvou ACO v množství 0,5 kg/m2	149,50 m2 149,50 m2 37,00 m2	390,82 15,00 37,16
2	181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem			62 045,01
Sazba DPH		DPH celkem	Více a méně práce Celkem :
21,00	44 595,32	Odbytová cena bez DPH:	212 358,69
		Odbytová cena s DPH:	256 954,01

Tištěno dne:

SLEPÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba:

KOMUNIKACE LETOVICE

Investor:

015 Stvolová - Dolní Smržov				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1	Zemní práce			
1	181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním	1 260,00 m2		37,16
	Úprava původního podkladu 420*3	1 260,0000		
				46 821,60
5	Komunikace			
2	566501111 Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drce	375,00 m2		262,48
	Výsrava výtluků 125*3	375,0000		
3	564921413 Podklad z asfaltového recyklatu tl 80 mm	1 260,00 m2		191,74
	Podklad vozovky 420*3	1 260,0000		
4	573411105 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem	1 260,00 m2		25,00
5	573411106 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posypem	1 260,00 m2		30,00
6	589771144 Napojení vrstev	2,00		500,00
	Na začátku a konci úseku 2*1,0	2,0000		
				1 000,00
				410 322,40
9	Ostatní konstrukce a práce			
7	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým beto	339,46 t		25,59
				8 686,78
				8 686,78
	Vícepráce + méněpráce			
4	573411105 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem	-1 260,00 m2		25,00
5	573411106 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posypem	-1 260,00 m2		30,00
				-31 500,00
				-37 800,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

	Sazba DPH	DPH celkem	Více a méně práce Celkem :	-69 300,00
Celkem	21,00	83 271,46	Odbytová cena bez DPH:	396 530,78
			Odbytová cena s DPH:	479 802,24
				0,00
				0,00
				0,00

Tisíceno dne:

SLEPÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba:

KOMUNIKACE LETOVICE

Investor:

016 Zábludov - Kněževisko	
Položka	Text
5	Komunikace

		Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	566501111 Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drce	378,00	m2	262,48	99 217,44
	<i>Vyplnění výtluků část plochy 450*4,2*0,2</i>	378,0000			
2	572241122 Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vysprav	661,50	m2	250,09	165 434,54
	<i>Vyplnění výtluků část plochy 450*4,2*0,35</i>	661,5000			
3	573411105 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem	1 890,00	m2	25,00	47 250,00
	<i>Plocha vozovky 450*4,2</i>	1 890,0000			
4	573411106 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posypem	1 890,00	m2	30,00	56 700,00
5	589771144 Napojení vrstev	2,00		513,50	1 027,00
	<i>Na začátku a konci úseku 2*1,0</i>	2,0000			

9 Ostatní konstrukce a práce **Komunikace Celkem : 369 628,98**

6	938909111 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu šetrkového	1 890,00	m2	2,90	5 481,00
7	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým bet	260,62	t	25,59	6 669,27

Ostatní konstrukce a práce Celkem : 12 150,27

Vícepráce + méněpráce Zábludov u Kapličky

2	181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním	571,80	m2	37,16	21 248,09
7	938909111 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu šetrkového	571,80	m2	3,00	1 715,40
2	572241122 Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vysprav	571,80	m2	250,09	143 001,46
3	573411105 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem	1 433,80	m2	25,00	35 845,00
4	573411106 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posypem	1 433,80	m2	30,00	43 014,00
7	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým bet	70,00	t	25,59	1 791,30

0,00
0,00
0,00
0,00

Více a méně práce Celkem : 246 615,25
Odbytová cena bez DPH: 628 394,50

Sazba DPH

DPH celkem

Celkem		21,00	131 962,85	Odbytová cena s DPH:	760 357,35
Sazba DPH			DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	3 997 823,19
STAVBA CELKEM		21,00	839 542,88	Odbytová cena s DPH:	4 837 366,07

Vícepráce + méněpráce	-18 120,92 Kč
-----------------------	---------------

Nabídku zpracoval:

Předáno dne: . .