

DODATEK Č.1

KE

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

„Letovice, silnice k zámku“

mezi:

Objednatel: Město Letovice
se sídlem Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Petr Novotný – starosta
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Letovice
Číslo účtu: 820631/ 0100
IČO: 00280518
DIČ: CZ00280518
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Petr Novotný – starosta města Letovice
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Milan Jiroušek – tel. 725422654, mjvtx@seznam.cz
Pavel Báča – tel 603559230, mu.baca@letovice.net
Stanislav Kobelka – tel 734854585, mu.kobelka@letovice.net

(dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Úsek : PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
zastoupený: Ing. Václavem Šafářem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb, PORR, a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a
Ing. Tomášem Nentvichem, vedoucím provozu Brno úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci
(společně)
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Šafář a Ing. Tomáš Nentvich
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních: Ing. Tomáš Nentvich, vedoucí provozu Brno, autorizovaný inženýr v oboru DS, tel. : 737 271 674 a
Ladislav Vavro, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS, tel.: 602 554 705

Bankovní spojení:
č. ú.:
(dále jen zhotovitel)

Raiffeisenbank a.s.
1091107720/5500

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 8.7.2020.

Článek I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že

článek IV. odst. 4.1. smlouvy o dílo na akci „Letovice, silnice k zámku“ se mění po změně nově zní

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	1 002 781,46 Kč
Povinná rozpočtová rezerva ve výši 5%	50 139,07 Kč
Celkem bez DPH	1 052 920,53 Kč
DPH 21%:	221 113,31 Kč
Cena s DPH:	1 274 033,84 Kč

příloha č.1 smlouvy o dílo na akci „Letovice, silnice k zámku“ se rozšiřuje o přílohu č.1 tohoto dodatku č.1.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

Tato smlouva se uzavírá v souladu s usnesením č 2020-RM-41-19, které přijala Rada města Letovice na své 41. schůzi konané dne 26.8.2020.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:


- 1 - oceněný soupis stavebních víceprací, dodávek a služeb
- 2 - Plná moc pro Ing. Václava Šafáře a Ing. Tomáše Nentvicha

V Letovicích dne 28.8.2020

V Brně dne 28.8.2020

Objednatel:
Město Letovice

Zhotovitel:
PORR a.s.



Mgr. Petr Novotný
starosta



Ing. Václav Šafář
ředitel úseku



Ing. Tomáš Nentvich
vedoucí provozu



Položkový rozpočet stavby	

Stavba:	20a0735	Letovice - silnice k zámku
---------	---------	----------------------------

Objednatel:	IČO: DIČ:
-------------	--------------

Zhotoviteľ:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval: **Ing. Tíbor Csölle**

Rozpis ceny						Celkem
-------------	--	--	--	--	--	--------

HSV			234 212,79
PSV			0,00
MON			16 510,65
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			250 723,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	250 723,44 CZK
Základní DPH	21 %	52 651,92 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	303 375,36 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Za zhotovitele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZBV 1	Změnový list	0,00	250 723,44	52 651,92	303 375,36	100
ZL 01	Komunikace	0,00	131 044,69	27 519,38	158 564,07	52
ZL 02	Oprava obrubníků	0,00	21 495,25	4 514,00	26 009,25	9
ZL 03	Dešťové vpusti	0,00	46 555,16	9 776,58	56 331,74	19
ZL 04	Výkop rýhy	0,00	16 607,89	3 487,66	20 095,55	7
ZL 05	Obetonování kabelů	0,00	3 975,42	834,84	4 810,26	2
ZL 06	Sanace podloží	0,00	31 045,03	6 519,46	37 564,49	12
Celkem za stavbu		0,00	250 723,44	52 651,92	303 375,36	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			14 134,61	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 235,00	1
5	Komunikace	HSV			156 535,00	62
8	Trubní vedení	HSV			38 848,50	15
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			756,28	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 854,50	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			774,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 592,66	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			16 510,65	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 482,24	3
Cena celkem					250 723,44	100

Položkový rozpočet

S:	20a0735	Letovice - silnice k zámku
O:	ZBV 1	Změnový list
R:	ZL 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				130 615,00
1	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	400,00000	192,00	76 800,00
		dle SoD : -350		-350,00000		
		dle domluvy na stavbě : 350+400		750,00000		
2	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 717,50000	14,80	25 419,00
		Spojovací postřik mezi vrstvy asfaltobetonu : 229*7,5		1 717,50000		
3	577154121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	114,50000	248,00	28 396,00
		Kryt vozovky dle SoD : -229*7		-1 603,00000		
		Kryt vozovky dle skutečnosti : 229*7,5		1 717,50000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				429,69
4	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	71,61474	6,00	429,69
		Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 52,75200		52,75200		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 1,04768		1,04768		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 17,81506		17,81506		

Položkový rozpočet

S:	20a0735	Letovice - silnice k zámku
O:	ZBV 1	Změnový list
R:	ZL 02	Oprava obrubníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 345,00
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	25,00000	93,80	2 345,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				10 854,50
2	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	23,00000	154,00	3 542,00
		Nové obrubníky : 20*1,15		23,00000		
3	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	25,00000	292,50	7 312,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				774,00
4	979024441RT1	Očištění vybouraných obrubníků	m	5,00000	154,80	774,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				39,51
5	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,58531	6,00	39,51
		Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 4,70000		4,70000		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 1,88531		1,88531		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				7 482,24
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,40000	227,00	1 225,80
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 5,40000		5,40000		
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	291,60000	15,90	4 636,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,40000*54		291,60000		
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,40000	300,00	1 620,00
		20 m obrubníků : 20*0,27		5,40000		

Položkový rozpočet

S:	20a0735	Letovice - silnice k zámku
O:	ZBV 1	Změnový list
R:	ZL 03	Dešťové vpusti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
1	139601102R00	Zemní práce				6 991,17
		Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3	m3	4,00000	1 273,00	5 092,00
		výkop pro vpusti : 5*1,0*1,0*0,8		4,00000		
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,07675	124,00	257,52
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		zásyp vpusti : 5*(1,0*1,0*0,8-3,14*0,35^2)		2,07675		
3	58337344R	Štěrkopísek frakce 0-32	t	4,57923	358,50	1 641,65
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,07675*2,205		4,57923		
Díl: 4						
4	451315111R00	Vodorovné konstrukce				3 235,00
		Podkladní vrstva z betonu prostého C 20/25 do 10cm	m2	5,00000	647,00	3 235,00
		podklad pod uliční vpusti : 5*1,0*1,0		5,00000		
Díl: 8						
5	28661105R	Trubní vedení				35 218,50
		mříž vtoková; plast; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN; únosnost 40 000 kg	kus	5,75000	3 068,00	17 641,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 5,00000*1,15		5,75000		
6	592238740R	TBV-Q 50/20 CP horní dílec dešťové vpusti DN 500	kus	5,75000	552,00	3 174,00
		500/190x65, pro čtvercovou vtokovou mříž				
		5*1,15		5,75000		
7	592238752R	TBV-Q 50/21 KO spodní dílec dešťové vpusti DN 500	kus	5,75000	528,00	3 036,00
		500/245x65 s kalíštem s odtokem				
		5*1,15		5,75000		
8	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	10,00000	520,00	5 200,00
9	899201111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	5,00000	568,00	2 840,00
		plast. mříže				
10	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	1,10000	3 025,00	3 327,50
		obetonování uličních vpustí : 5*0,22		1,10000		
Díl: 99						
11	998274101R00	Staveništní přesun hmot				1 110,49
		Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu	t	9,74118	114,00	1 110,49
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,57923		4,57923		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,96380		0,96380		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 2,77750		2,77750		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 0,02340		0,02340		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,21850		0,21850		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,40250		0,40250		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,77625		0,77625		

Položkový rozpočet

S:	20a0735	Letovice - silnice k zámku
O:	ZBV 1	Změnový list
R:	ZL 04	Výkop rýhy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				97,24
1	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,20675	6,00	97,24
Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 16,20675				16,20675		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				16 510,65
2	174101101R00	Zásyp rýhy se zhutněním	m3	7,35000	124,00	911,40
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
zásyp rýhy : 30,00*0,70*0,35				7,35000		
3	460200153RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	30,00000	315,50	9 465,00
4	58344171R	Štěrkodrtě frakce 0-32 C	t	16,20675	378,50	6 134,25
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 7,35000*2,205				16,20675		

Položkový rozpočet

S:	20a0735	Letovice - silnice k zámku
O:	ZBV 1	Změnový list
R:	ZL 05	Obetonování kabelů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				
1	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25	m3	1,20000	3 025,00	3 630,00
		obetonování kabelového vedení : 15,0*0,4*0,2		1,20000		3 630,00

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu	t	3,03000	114,00	345,42
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				345,42
		Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 3,03000		3,03000		

Položkový rozpočet

S:	20a0735	Letovice - silnice k zámku
O:	ZBV 1	Změnový list
R:	ZL 06	Sanace podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 798,44
1	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	10,80000	38,30	413,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 21,60000*0,5		10,80000		
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	21,60000	203,00	4 384,80
		výkop pro sanaci podloží : 40,0*1,8*0,3		21,60000		
Díl: 5		Komunikace				25 920,00
3	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	144,00000	180,00	25 920,00
		sanace podloží : 2*(40,0*1,8)		144,00000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				326,59
4	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	54,43200	6,00	326,59
		Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 54,43200		54,43200		