

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Oprava opěrné zdi-III. etapa“

mezi:

Objednatel:	Město Letovice
se sídlem	Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Vladimír Stejskal, starosta
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Letovice
Číslo účtu:	820631/ 0100
IČ:	00280518
DIČ:	CZ00280518
Tel./fax:	516 482 252
e-mail:	podatelna@letovice.net
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Vladimír Stejskal, starosta	
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Pavel Báča	
<i>dále jen objednatel – na straně jedné</i>	

a

Zhotovitel:	SASTA CZ, a.s.
se sídlem	Votroubkova 546/11, 620 00 Brno
zastoupeným	JUDr. Vladimírem Špičkou, předsedou představenstva
IČ:	26240980
DIČ:	CZ26240980
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	125276385/0300
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: JUDr. Vladimír Špička	
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Kalábek, Ing. Otto Seeman	
Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Brně, spis. zn. B 3551	
<i>dále jen zhotovitel – na straně druhé</i>	

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 28.5. 2018 (dále jen smlouva) s předmětem plnění provedení stavby „Oprava opěrné zdi – III.etapa“

Předmětem dodatku č.1 jsou vícepráce spočívající v prodloužení železobetonové hlavy včetně souvisejících prací (odbourání a odtěžení zeminy u opěrné zdi, vybudování nosné konstrukce) v úseku č.3 a vybudování železobetonové hlavy a prodloužení zábradlí v úseku č.5. Detaily viz. rozpočet.

Dodatkem č.1 se mění:

čl.IV. Cena díla, odst. 4.1:

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	10 794 309,00 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	2 266 805,00 Kč
Cena s DPH:	13 061 114,00 Kč.

Navýšení ceny : bez DPH	647 564,- Kč
DPH 21%	135 989,- Kč
s DPH	783 553,- Kč


Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek byl schválen na 88. schůzi Rady města Letovice konané dne 31.7.2018 usnesením č. 2018-RM-88-17.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Rozpočet víceprací.

V Letovicích dne 10. 8. 2018



Vladimír Stejskal
starosta

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 619 61 Letovice
IČ: 60230518, DIČ: CZ00200518

V Brně, dne 10. 8. 2018



JUDr. Vladimír Špička
předseda představenstva

SASTA³cz
s t a s t a s t a v e b y
Votroubkova 11, 620 00 BRNO
IČ: 26240980 DIČ: CZ26240980
tel.: 544 422 351, fax: 544 422 369

Stavba : Letovice
 Objekt : Opěrná zeď Obora, III.etapa
 Projektant : Rybák - Projektování Staveb, spol. s r.o.
 Rozpočet : Požadovaná změna - doplnění prací
 Objednatel: Město Letovice
 Zhotovitel : SASTA CZ, a.s.
 Datum : 23.7.2018

č.p.	ú položky	název a popis položky	m.j.	množství	cena / m.j.	celkem (CZK)
1		Bourání betonových zdí zídek 03: 16*0,4*1,7	m3	10,880	1 820,00	19 801,60 Kč
2		Odkopy zeminového tělesa s ručním dočištěním 03: 20*2,5*1,2 05: (11,2+20,7+4,5)*0,5*0,6	m3	73,104	665,00	48 614,16 Kč
3		Výkopy pro základové konstrukce 03: 21,5*0,5*0,6	m3	7,740	665,00	5 147,10 Kč
4		Vodorovný přesun vybouraných hmot 03: (16*0,4*1,7)*2,4+(20*2,5*1,2)*1,9+(21,5*0,5*0,6)*1,9 05: (11,2+20,7+4,5)*0,5*0,6*1,9+(11,2+20,7+4,5)*0,2*0,15*2,4	t	182,336	260,00	47 407,46 Kč
5		Naložení na dopravní prostředek 03: (16*0,4*1,7)*2,4+(20*2,5*1,2)*1,9+(21,5*0,5*0,6)*1,9 05: (11,2+20,7+4,5)*0,5*0,6*1,9+(11,2+20,7+4,5)*0,2*0,15*2,4	t	182,336	115,00	20 968,69 Kč
6		Odvoz na skládku 03: (16*0,4*1,7)*2,4+(20*2,5*1,2)*1,9+(21,5*0,5*0,6)*1,9 05: (11,2+20,7+4,5)*0,5*0,6*1,9+(11,2+20,7+4,5)*0,2*0,15*2,4	t	182,336	250,00	45 584,10 Kč
7		Příplatek za další 1km 03: ((16*0,4*1,7)*2,4+(20*2,5*1,2)*1,9+(21,5*0,5*0,6)*1,9)*15 05: ((11,2+20,7+4,5)*0,5*0,6*1,9+(11,2+20,7+4,5)*0,2*0,15*2,4)*1	t	2 735,046	11,00	30 085,51 Kč
8		Poplatek za skládkovné 03: (16*0,4*1,7)*2,4+(20*2,5*1,2)*1,9+(21,5*0,5*0,6)*1,9 05: (11,2+20,7+4,5)*0,5*0,6*1,9+(11,2+20,7+4,5)*0,2*0,15*2,4	t	182,336	370,00	67 464,47 Kč
9		Podkladní beton pod betonové hlavy 03: 21,5*0,5 05: 36,4*0,7	m2	42,680	275,00	11 737,00 Kč
10		Podkladní beton pod základové konstrukce 03: 21,5*0,5	m2	17,200	275,00	4 730,00 Kč
11		Armatura podélná a příčná R14 03: 21,5*(14*1,15*1,208) 05: 36,4*(14*1,15*1,208) 03: 21,5*14*1,208*1,15	kg	1 544,235	34,00	52 503,98 Kč
12		Armatura příčná R8 03: 21,5*0,2*2*0,395 05: 36,4*0,2*2*0,395 03: 21,5*0,2*2*0,395	kg	334,861	34,00	11 385,28 Kč
13		Bednění pasů hlavy - montáž 03: (21,5+0,55+21,5)*0,3 05: (36,4+4*0,55+36,4)*0,6	m2	58,065	450,00	26 129,25 Kč
14		Bednění pasů hlavy - demontáž 03: (21,5+0,55+21,5)*0,3 05: (36,4+4*0,55+36,4)*0,6	m2	58,065	90,00	5 225,85 Kč
15		Bednění základových konstrukcí jednostranné - montáž 03: 21,5*0,5	m2	12,900	225,00	2 902,50 Kč
16		Bednění základových konstrukcí jednostranné - demontáž 03: 21,5*0,5	m2	12,900	90,00	1 161,00 Kč
17		Výplň dilatační spár EPS 03: 0,55*0,3*2	m2	0,330	275,00	90,75 Kč
18		Těsnění dilatace tmelem 03: 2*(0,3+0,55+0,3)	m	2,300	173,00	397,90 Kč
19		Hrany zkosené 03: 21,5*2 05: 36,4*2	m	115,800	10,50	1 215,90 Kč
20		Dilatační trny - dodávka 03: 2*2	ks	4,000	340,00	1 360,00 Kč

Stavba : Letovice
 Objekt : Opěrná zeď Obora, III.etapa
 Projektant : Rybák - Projektování Staveb, spol. s r.o.
 Rozpočet : Požadovaná změna - doplnění prací
 Objednatel: Město Letovice
 Zhotovitel : SASTA CZ, a.s.
 Datum : 23.7.2018

č.p.	název a popis položky	m.j.	množství	cena / m.j.	celkem (CZK)
21	Osazení dilatační trnů 03: 2*2	ks	4,000	52,00	208,00 Kč
22	Betonáž hlavy C30/37 - S3 03: 21,5*0,55*0,3*1,2 05: 36,5*0,55*0,6*1,2	m3	18,711	4 130,00	77 276,43 Kč
23	Příplatek za čerpání betonu 03: 21,5*0,55*0,3*1,2 05: 36,5*0,55*0,6*1,2	m3	18,711	700,00	13 097,70 Kč
24	Betonáž základové konstrukce C30/37 - S3 03: 21,5*0,6*0,8	m3	7,740	3 190,00	24 690,60 Kč
25	Příplatek za čerpání betonu 03: 21,5*0,6*0,8	m3	7,740	700,00	5 418,00 Kč
26	Zapravení podélné spáry ve vozovce ve styku s hlavou 03: 21,5 05: 36,5	m	57,900	350,00	20 265,00 Kč
27	Urovnání terénu ze strany uličky Pod Klášteřem 03: 35*2,5 05: 11,2*3	m2	118,500	40,00	4 740,00 Kč
28	Doplnění štěrkokodrtí, urovnání terénu s hutněním 03: (25*2,5)*0,2	m3	12,500	815,00	10 187,50 Kč
29	Zábradelní systém 03: 5,5 05: 4,5	m	10,000	3 250,00	32 500,00 Kč
30	Nátěr zábradelního systému 03: 5,5*2 05: 4,5*2	m2	20,000	290,00	5 800,00 Kč
31	Demontáž obrubníku, očištění, zůstávají na stavbě 03: 11,2+2*0,7*4,5	m	36,400	85,00	3 094,00 Kč
32	Oprava stupňů schodiště do 1 m 05: 12	ks	12,000	360,00	4 320,00 Kč
33	Doplňkové zámečnické konstrukce - madla, dvířka, výplně 05: 3	ks	3,000	1 800,00	5 400,00 Kč
Součet :					610 909,73 Kč
34	Zařízení staveniště :	%	4,00	6 109,10	24 436,39 Kč
35	Územní vlivy :	%	1,00	6 109,10	6 109,10 Kč
36	Provozní vlivy :	%	1,00	6 109,10	6 109,10 Kč
Součet :					647 564,32 Kč
Cena celkem bez DPH					647 564,00 Kč

Poznámky:

- DPH bude účtováno dle zákona o DPH v platném znění


 SASTA CZ, a.s.
 Votrochova 11, 602 00 BRNO
 IČ: 26240980 DIČ: CZ26240980
 tel.: 544 422 351, fax: 544 422 369