

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2021.102_1 Parkoviště a VO Nové město Letovice		
Objekt:	102	Parkoviště osobních automobilů - komunikace "II"	
Rozpočet:	2	Stav.část - záměna vápnění	
Objednatel:	Město Letovice Masarykovo náměstí 210/19 67961 Letovice	IČO: 00280518 DIČ: CZ00280518	
Zhotovitel:	K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o. Havírenská 1020/10 67961 Letovice	IČO: 26287579 DIČ: CZ26287579	
Vypracoval:	P.Peňáz		
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 121 068,34
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			121 068,34
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		121 068,34 CZK
Základní DPH	21 %		25 424,35 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			146 492,69 CZK
 Letovicích K.T.S. MONTÁŽE Havírenská 1020/10, 679 61 LETOVICE Provozovna: Brněnská 3, Letovice DIČ: CZ26287579 • Tel.: 516 474 090 Za zhotovitele dne 12.08.2021 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			47 287,50	39
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			26 847,60	22
5	Komunikace	HSV			37 327,50	31
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 605,74	8
Cena celkem					121 068,34	100

Položkový rozpočet

S:	2021.102_1	Parkoviště a VO Nové město Letovice
O:	102	Parkoviště osobních automobilů - komunikace "II"
R:	2	Stav. část - záměna vápnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				47 287,50		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 325*0,3*0,5	m3	48,75000	130,00	6 337,50	RTS 21/ II	Indiv
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepidlost horniny Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 48,75000*0,5	m3	24,37500	10,00	243,75	RTS 21/ II	Indiv
3	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 325*0,3*0,5	m3	48,75000	150,00	7 312,50	RTS 21/ II	Indiv
4	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepidlost horniny Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 48,75000*0,5	m3	24,37500	10,00	243,75	RTS 21/ II	Indiv
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 48,75000 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 48,75000	m3	97,50000	140,00	13 650,00	RTS 21/ II	Indiv
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 97,50000*5	m3	487,50000	10,00	4 875,00	RTS 21/ II	Indiv
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 97,50000	m3	97,50000	150,00	14 625,00	RTS 21/ II	Indiv
Díl: 5		Komunikace				37 327,50		
8	561471120R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 300 mm pojižděné plochy : -325,5	m2	-325,50000	95,00	-30 922,50	RTS 21/ II	Indiv
9	564851111RT3	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 325*2	m2	650,00000	105,00	68 250,00	RTS 21/ II	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 605,74		
10	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	240,14340	40,00	9 605,74	RTS 21/ II	Indiv
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				26 847,60		
11		Geotextilie GEOTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP 325*1,2	m2	390,00000	52,34	20 412,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II
12	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	325,00000	19,80	6 435,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2021.102_1 Parkoviště a VO Nové město Letovice		
Objekt:	103	Parkoviště osobních automobilů - komunikace "III" a "IIIa"	
Rozpočet:	3	Stav.část - záměna vápnění	
Objednatel:	Město Letovice Masarykovo náměstí 210/19 67961 Letovice	IČO: 00280518 DIČ: CZ00280518	
Zhotovitel:	K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o. Havířenská 1020/10 67961 Letovice	IČO: 26287579 DIČ: CZ26287579	
Vypracoval:	P.Peňáz		
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			592 537,67
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			592 537,67
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		592 537,67 CZK
Základní DPH	21 %		124 432,91 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			716 970,58 CZK
 K.T.S. MONTÁŽE Havířenská 1020/10, 679 61 LETOVICE Provozovna: Brněnská 3, Letovice DIČ: CZ26287579 * Tel.: 516 474 090 dne 12.08.2021 Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			231 345,00	39
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			131 346,72	22
5	Komunikace	HSV			182 850,00	31
99	Staveništní přesun hmot	HSV			46 995,95	8
Cena celkem					592 537,67	100

Položkový rozpočet

S:	2021.102_1	Parkoviště a VO Nové město Letovice
O:	103	Parkoviště osobních automobilů - komunikace "III" a "IIla"
R:	3	Stav.část - záměna vápnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				31 005,00		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³ 1590*0,3*0,5	m3	238,50000	130,00	31 005,00	RTS 21/ II	Indiv
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				131 346,72		
2		Geotextilie GEOTEK 500 g/m ² š. 200cm 100% PP 1590*1,2	m2	1 908,00000	52,34	99 864,72	RTS 21/ II	RTS 21/ II
3	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	1 590,00000	19,80	31 482,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 1		Zemní práce				200 340,00		
4	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepidlost horniny Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 238,50000*0,5	m3	119,25000	10,00	1 192,50	RTS 21/ II	Indiv
5	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m ³ 1590*0,3*0,5	m3	238,50000	150,00	35 775,00	RTS 21/ II	Indiv
6	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepidlost horniny Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 238,50000*0,5	m3	119,25000	10,00	1 192,50	RTS 21/ II	Indiv
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 238,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 238,50000	m3	477,00000	140,00	66 780,00	RTS 21/ II	Indiv
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 477,00000*5	m3	2 385,00000	10,00	23 850,00	RTS 21/ II	Indiv
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 477,00000	m3	477,00000	150,00	71 550,00	RTS 21/ II	Indiv
Díl: 5		Komunikace				182 850,00		
10	561471120R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 300 mm pojižděné plochy : -1590,0	m2	-1 590,00000	95,00	-151 050,00	RTS 21/ II	Indiv
11	564851111RT3	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 1590*2	m2	3 180,00000	105,00	333 900,00	RTS 21/ II	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				46 995,95		
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 174,89870	40,00	46 995,95	RTS 21/ II	Indiv

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021.102_1 Parkoviště a VO Nové město Letovice

Objekt: 102+103 Likvidace "odpadu"

Rozpočet: 1 Komunikace II, III, IIIa - odvoz odpadu

Objednatel: Město Letovice IČO: 00280518
Masarykovo náměstí 210/19 DIČ: CZ00280518
67961 Letovice

Zhotovitel: K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o. IČO: 26287579
Havířenská 1020/10 DIČ: CZ26287579
67961 Letovice

Vypracoval: P.Peňáz

Rozpis ceny			Celkem
HSV			193 689,94
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			193 689,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	193 689,94 CZK
Základní DPH	21 %	40 674,89 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 234 364,83 CZK


Letovicích
K.T.S. MONTÁŽE
Havířenská 1020/10, 679 61 LETOVICE
Provozovna: Brněnská 3, Letovice
DIČ: CZ26287579 Tel.: 516 474 090

dne 12.08.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-20 489,06	-11
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			214 179,00	111
Cena celkem					193 689,94	100

Položkový rozpočet

S:	2021.102_1	Parkoviště a VO Nové město Letovice
O:	102+103	Likvidace "odpadu"
R:	1	Komunikace II, III, IIIa - odvoz odpadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				-20 489,06		
1	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-136,59375	150,00	-20 489,06	RTS 21/ II	Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 208,33000*-1/1,6

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				214 179,00		
2		Poplatek za uložení sutí - směsná stavební suť 170107 nad 40cm	t	218,55000	600,00	131 130,00	RTS 21/ II	Indiv
		218,55000		218,55000				

3		Třídění sutí	t	218,55000	380,00	83 049,00	RTS 21/ II	Indiv
---	--	--------------	---	-----------	--------	-----------	------------	-------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2021.102_1 Parkoviště a VO Nové město Letovice		
Objekt:	102	Parkoviště osobních automobilů - komunikace "II"	
Rozpočet:	2.1	Obetonování potrubí kanalizace	
Objednatel:	Město Letovice Masarykovo náměstí 210/19 67961 Letovice	IČO: 00280518 DIČ: CZ00280518	
Zhotovitel:	K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o. Havírenská 1020/10 67961 Letovice	IČO: 26287579 DIČ: CZ26287579	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 89 254,89
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			89 254,89
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		89 254,89 CZK
Základní DPH	21 %		18 743,53 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			107 998,42 CZK
v <u>Letovicích</u> dne <u>08.09.2021</u> K.T.S. MONTÁŽE Havírenská 1020/10, 679 61 LETOVICE Provozovna: Brněnská 3, Letovice IČO: CZ26287579 • Tel.: 516 474 090 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			16 583,95	19
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			22 278,00	25
4	Vodorovné konstrukce	HSV			15 735,70	18
8	Trubní vedení	HSV			34 657,24	39
Cena celkem					89 254,89	100

Položkový rozpočet

S:	2021.102_1	Parkoviště a VO Nové město Letovice
O:	102	Parkoviště osobních automobilů - komunikace "II"
R:	2.1	Obetonování potrubí kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				16 583,95		
1	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky	m3	7,05000	384,00	2 707,20	RTS 21/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,05000		7,05000				
2	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	7,05000	250,00	1 762,50	RTS 21/ II	Indiv
		2*47*0,3*0,5/2		7,05000				
3	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	3,52500	250,00	881,25	RTS 21/ II	Indiv
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	7,05000	1 500,00	10 575,00	RTS 21/ II	Indiv
		2*47*0,3*0,5/2		7,05000				
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,58000	100,00	658,00	RTS 21/ II	Indiv
		2*47*0,2*0,35		6,58000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				22 278,00		
6	274354111R00	Bednění základových pasů zařízení	m2	47,00000	395,00	18 565,00	RTS 21/ II	Indiv
		2*47*0,5		47,00000				
7	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	47,00000	79,00	3 713,00	RTS 21/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 47,00000		47,00000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				15 735,70		
8	417361921RT2	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	0,43428	36 234,00	15 735,70	RTS 21/ II	Indiv
		((2*(2*47*0,45+0,6*47))/6)*0,01848		0,43428				
Díl: 8		Trubní vedení				34 657,24		
9	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,	m2	65,80000	20,00	1 316,00	RTS 21/ II	Indiv
		47*1,4		65,80000				
10	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 8/10	m3	11,71881	2 625,00	30 761,88	RTS 21/ II	Indiv
		47*0,5*0,75-pi*0,2*0,2*47		11,71881				
11	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	65,80000	39,20	2 579,36	RTS 21/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 65,80000		65,80000				