


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 nabídka	ulice Nádražní - výměna zábradlí	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	ulice Nádražní - výměna zábradlí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013-4	ulice Nádražní - oprava chodníku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	26 526	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	192 927	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	219 452	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	219 452	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	219 452	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno: Miroslav Holas	Jméno :
Datum :		Datum: 10.5.2013	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 HOLAS CZ s.r.o. Lazínov 97, 679 62 KŘETÍN Tel.: 516 470 460 DIČ: CZ26276569 ①	
Základ pro DPH	21,0 %		219 452 Kč
DPH	21,0 %		46 085 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			265 537 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	2013-4 ulice Nádražní - oprava chodníku 02 ulice Nádražní - výměna zábradlí	Rozpočet : 1 nabídka ulice Nádražní - výměna zábradlí
----------------------	--	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 198	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	31	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	15 120	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	192 927	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	176	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	26 526	192 927	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	219 452
Oborová přírážka	0	0,0	219 452
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	219 452
Mimostaveništní doprava	0	0,0	219 452
Zařízení staveniště	0	0,0	219 452
Provoz investora	0	0,0	219 452
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	219 452
Rezerva rozpočtu	0	0,0	219 452
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-4 ulice Nádražní - oprava chodníku	Rozpočet: 1 nabídka
Objekt :	02 ulice Nádražní - výměna zábradlí	ulice Nádražní - výměna zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	18,14	350,00	6 350,40
2	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	18,14	28,90	524,36
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	18,14	60,00	1 088,64
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	18,14	163,00	2 957,47
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	18,14	15,30	277,60
	Celkem za	1 Zemní práce				11 198,48
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
6	171201211U00	Skládkovné zemina	t	30,84	1,00	30,84
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				30,84
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami dvoutyčové zábradlí, v 1100mmm, vč. odvozu	m	252,00	60,00	15 120,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				15 120,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
8	911131111VL	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového dle PD patky z betonu C 20/25 - XF3, dle PD	m	272,00	140,00	38 080,00
9	55395100.VL	Zábradlí ocelové trubkové jednotyčové dle PD , povrchová úprava - žárové zinkování ponorem	m	252,00	600,00	151 200,00
10	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	36,47	100,00	3 646,64
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				192 926,64
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
11	979082315R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 3000 m	t	8,82	20,00	176,40
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				176,40