

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Sběrný dvůr odpadů Města Letovice				
Objekt:	SO 02 Skladovací a manipulační plocha				
				IČO	DIČ
Objednatel:	Město Letovice				
Projektant:	Ing. Vostal				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	
JKSO:	815 41	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			
Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	231 439	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		231 439	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		231 439	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		231 439	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0
				Celkové náklady	
				26	Celkem (ř. 12+25)
					231 439
				27	DPH 21%
					48 602
				28	
				29	
				30	Celkem (ř. 26-29)
					280 041
Podpis	Razítko	Název stavby v evid.			
		Název objektu v evid.			
		Číslo záznamu v evid.			
		Datum			

Rekapitulace rozpočtu						
Název stavby : Sběrný dvůr odpadů Města Letovice						
Číslo stavby : Datum:						
Název SO : SO 02 Skladovací a manipulační plocha						
Číslo SO : 2						
Oddíl	Název			CENA (Kč)		Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem		
31	Zdi podpěrné a volné	178 790,00	52 648,82	231 438,82		126,795
	Celkem	178 790,00	52 648,82	231 438,82		126,80

Položkový rozpočet										
Název stavby:		Sběrný dvůr odpadů Města Letovice			Číslo stavby:					
Název SO:		SO 02 Skladovací a manipulační plocha			Číslo SO:					
Datum zpracování :					Datum aktualizace :					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
31 Zdi podpěrné a volné										
1	311 26-1131	Osazování betonových bloků nadzákladových zdi do obje kus		2	0,138	0,275			291,18	582,36
2	311 26-1135	Osazování betonových bloků nadzákladových zdi do obje kus		10	0,149	1,491			325,85	3 258,50
3	311 26-1141	Osazování betonových bloků nadzákladových zdi do obje kus		50	0,161	8,029			403,75	20 187,50
4	nabídka	přeprava sady bloků	sada	2	0,000	0,000			14 250,00	28 500,00
5	998 15-2111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 20 m	t	126,795	0,000	0,000			0,95	120,46
6	nabídka	betonový blok 1200x600x600	ks	2	1,000	2,000	1 995,00	3 990,00		
7	nabídka	betonový blok 1800x600x600	ks	10	1,500	15,000	2 470,00	24 700,00		
8	nabídka	betonový blok 2400x600x600	ks	50	2,000	100,000	3 002,00	150 100,00		
		31 celkem				126,795		178 790,00		52 648,82