

SMLOUVA O DÍLO Č....
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Letovice
adresa: Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ: 00 280 518
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Petr Novotný - starosta
ve věcech technických: Ing. Andrea Ježková, tel.777470289, mu.jezkova@letovice.net
Pavel Báča, tel.603559230, mu.baca@letovice.net
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.
adresa: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2209
IČ: 41601645
DIČ: CZ41601645
bankovní spojení, č. účtu: Komerční banka, a. s., č. účtu: 1008843621/0100
zastoupený: Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti
ve věcech technických: Leoš Mahel, DiS., výrobní ředitel
tel., email: tel. 544 509 213, mahel@isbrno.cz
(dále jen Zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Zástupci pro věci technické

- a) Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
 - pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí nebo díla jako celku,
 - odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy,
 - vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
 - předběžná rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla a dále je též oprávněn k převzetí díla.
- b) Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla osobou pověřenou řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla, dále jen stavbyvedoucí: Leoš Mahel, DiS.

Zástupci uvedení v písmenech a) a b) jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických, v žádném případě nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě o dílo.

II.

Předmět a rozsah plnění díla

1. **Předmětem** plnění této smlouvy a těchto obchodních podmínek je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**Letovice, Kochov – oprava místní komunikace – 1.etapa**“ (dále jen dílo) podle:
 - zadávacích podmínek k veřejné zakázce s názvem: „Letovice, Kochov – oprava místní komunikace – 1.etapa“ a nabídky Zhotovitele, kterou předložil ve výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku,
 - projektové dokumentace zpracované firmou zpracované Josefem Novákem, ČKAIT 1005884 (dále jen „projektová dokumentace“),
 - zhotovitelem oceněného nabídkového podrobného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „rozpočet“),
 - podmínek dotčených správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a samosprávy,
 - platných právních předpisů pro výstavbu, především v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhl.č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném znění, dle souvisejících ČSN EN, ČSN, TP, TKP a dalších souvisejících předpisů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky, tj. pro stavby pozemních komunikací a stavby vodního hospodářství.
2. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených v této smlouvě převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit zhotoviteli dohodnutou celkovou cenu díla.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickým, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. Podmínkou předání díla, resp. jeho převzetí, je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění) a ostatních dokladů, vyplývajících z projektové a zadávací dokumentace.
5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech bouracích, stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
6. Mimo vlastní stavební práce jsou součástí předmětu plnění díla i související činnosti:
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - zajištění koordinace prací s vlastníky a provozovateli inženýrských sítí při jejich případných přeložkách,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla (např. práce geotechnika),

- zajištění zřízení a odstranění staveniště vč. napojení na inženýrské sítě, ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- pojištění stavby, díla a osob,
- zajištění výroby a osazení informační cedule v místě stavby,
- zajištění provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škody na nich,
- zajištění dopravně-inženýrských opatření včetně dopravního značení,
- projednání a zajištění zvláštního užívání a uzavírky místních komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dočasné zábory pozemků nutných pro realizaci díla,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- odvoz a uložení vytěžené zeminy, vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a souvisejícími předpisy, doklady budou opatřeny názvem stavby
- zajištění uvedení dočasných záborů do původního stavu včetně protokolárního předání s vlastníky pozemků dotčených záborů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zajištění informování sousedních nemovitostí o zahájení stavby, harmonogramu prací (informace o termínech úplné uzavírky) a projednání technického provedení díla s vlastníky sousedních nemovitostí v blízkosti těchto nemovitostí,
- zajištění průběžného pořizování fotodokumentace postupu prací a zakrytých částí stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla,
- zajištění vytyčení prostorové polohy stavby ověřené oprávněným zeměměřickým inženýrem v systému JTSK, Bpv. vč. zajištění základních výškových a směrových bodů vč. dodání protokolu,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), atesty od použitých materiálů a výrobků bude dodavatel dokládat zástupci investora v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním, o tom bude veden záznam ve stavebním deníku, dodací listy od zabudovaných výrobků a materiálů, doklady o hygienické nezávadnosti, atesty od zhuštnutelnosti obsypových a zásypových materiálů, doklady o hygienické nezávadnosti, zajištění vážných lístků od asfaltobetonu, budou předány přímo na stavbě v době provádění AB krytu zástupci objednatele,
- zajištění všech požadovaných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla (všechny zkoušky budou provedeny certifikovanou kanceláří za účasti zástupce investora, který o nich bude informován min. 3 dny předem, výsledek zkoušek bude zaprotokolován),
- případné vytyčení vlastnických hranic dotčených stavbou včetně stabilizace lomových bodů hranice podle zákona č. 344/1992 Sb. (Katastrální zákon) a prováděcí vyhlášky č. 26/2007 Sb. § 85-87 vytyčování vlastnických hranic, protokol ověřen podle zákona č. 200/1994 Sb. § 13 písmeno a)
- zajištění vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení (1x CD + 2 x listinná podoba), bude provedena podle následujících zásad:
 - do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,

- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou,
- zajištění geodetického zaměření stavby ve dvojím vyhotovení (1xCD+ 2xlistinná podoba), předaná dokumentace bude opatřena podpisem a razítkem úředně oprávněné autorizované osoby podle zákona č.200/1994 Sb., §13 písmeno c),
- zajištění celkového úklidu stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím díla,
- zajištění účasti na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, kolaudaci a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném
- zajištění celkového úklidu stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím díla,
- zajištění dodání všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení, minimálně v rozsahu:
- zápis o předání a převzetí staveniště,
 - zápis o předání a převzetí díla,
 - stavební deník,
 - protokol o vytýčení stavby, případně i vlastnických hranic dotčených pozemků ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem,
 - geodetická dokumentace skutečného provedení díla,
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., včetně dokladů o uhrazení poplatků, doklady o likvidaci budou obsahovat název stavby „SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova“
 - prohlášení o shodě materiálů, certifikáty, dodací listy, průkazy kvalifikace, vážní lístky od asfaltobetonu,
 - zápisy správců IS o neporušenosti IS před záhozem,
 - protokoly o řádném předání dotčených povrchů do původního stavu (silnice, místní komunikace, chodníky, zeleň) jejich vlastníkům a správcům,
 - protokoly o řádném předání dočasných záborů jejich vlastníkům,
 - protokoly od předepsaných zkoušek dle ČSN (průkazní, kontrolní, přejímací),
 - revize dle ČSN,
 - popř. další doklady nutné k užívání stavby.
7. Kromě vlastního provádění prací dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří dílo i všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá.
8. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací, jak je výše uvedena a prohlašuje, že proti ní nemá žádné námítky ani výhrady a potvrzuje dále, že podle ní je možné dílo bez problémů provést.
9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit), a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit.
10. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o veřejných zakázkách. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají.

11. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
13. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré subdodavatelské práce, pokud jejich provedení subdodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.

III.

Termín a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla: **8.6.2020**
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do **60. dnů** od zahájení plnění.
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky dodržet, bude s dodavatelem s nímž bude uzavřena smlouva o dílo, jednáno o posunutí termínu dokončení realizace zakázky. Obdobně bude postupováno v případě omezení postupu plnění z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností dodavatele.
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky dodržet, bude s dodavatelem s nímž bude uzavřena smlouva o dílo, jednáno o posunutí termínu dokončení realizace zakázky. Obdobně bude postupováno v případě omezení postupu plnění z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností dodavatele.
4. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem časového a věcného postupu prací (dále jen „harmonogram“), který je **přílohou č. 2** této smlouvy. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín realizace.
5. Objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení termínu plnění dle odst. 2 tohoto článku, pokud:
 - nepředá objednatel zhotoviteli staveniště v celém rozsahu ve stavu způsobilém pro provedení díla,
 - dojde během provádění díla k podstatné změně rozsahu a druhu prací nezaviněné zhotovitelem,
 - nebude zhotovitel schopen pokračovat plynule v práci z důvodů na straně objednatele,
 - dojde v době provádění prací ke zhoršení povětrnostních podmínek natolik, že nebudou vyhovovat mezním podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN pro tyto práce či činnosti.
6. Místem plnění veřejné zakázky je: Letovice, k.ú. Kochov, okres Blansko, Jihomoravský kraj. Přesná lokalizace místa plnění je specifikována v projektové dokumentaci stavby.
7. Práce budou probíhat v pracovní dny a v sobotu maximálně od 6,30 do 18,00 hodin, žádné práce nebudou povoleny v neděli a státem uznané svátky.

IV.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách. V celkové ceně díla je zahrnuta i povinná rozpočtová rezerva. Rozpočtová rezerva bude užitá pouze na pokrytí případných oprávněných a předem písemně odsouhlasených vícenákladů zhotovitele dle bodu 8 tohoto článku, které vzniknou při plnění předmětu díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nevyčerpané částky rezervy.

Nabídková cena za dodávku předmětu plnění v Kč	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady	193.440,00	40.622,40	234.062,40
SO 101 – 02 oprava MK úsek 2	973.287,45	204.390,36	1.177.677,81
SO 101 – 03 oprava MK úsek 3	1.069.195,35	224.531,02	1.293.726,37
SO 101 – 04 odvodnění	146.458,32	30.756,25	177.214,57
Celkem cena bez povinné rezervy	2.382.381,12	500.300,04	2.882.681,16
Povinná rozpočtová rezerva ve výši 5% z ceny díla bez DPH	119.119,06	25.015,00	144.134,06
Celkem cena včetně povinné rezervy	2.501.500,18	525.315,04	3.026.815,22

2. Tato cena je dohodnuta jako pevná a konečná. Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
3. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na zajištění tzv. ostatních činností dle čl. II odst. 6 této smlouvy).
Jednotkové ceny jsou maximální, pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání hotového díla.
4. Přesný položkový rozpočet na dílo je nedílnou součástí této smlouvy jako **příloha č. 1**. Zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelům. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
5. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla proti schválené zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění zhotovitel použije cenovou úroveň a jednotkové ceny použité pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem v zadávacím či výběrovém řízení oproti ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím či výběrovém řízení. V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.
6. Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu soupisu zhotovitele. V případě, že celkový souhrn víceprací nepřekročí rozpočtovou rezervu, postačí k jejich odsouhlasení a z toho vyplývající právo fakturace pouze písemná dohoda statutárních zástupců obou smluvních stran formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže však jejich souhrn překročí cenu díla včetně rozpočtové rezervy, je nutné uzavření dohody formou dodatku ke smlouvě.
7. Teprve po písemném souhlasu objednatele může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu.
8. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
 - v případě, že dojde po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla ke změnám sazeb DPH – podle účinnosti zákonné úpravy,
 - v případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než je definováno zadávací dokumentací,

- v případě, že výkaz výměr či projektová dokumentace předaná objednatelem bude vykazovat vady a chyby, mající vliv na sjednanou cenu,
- v případě, že se při provádění předmětu díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.

V. Fakturační a platební podmínky

1. Účtování ceny a její úhrada se provádí na základě zhotovitelem vystavených faktur. Fakturačním obdobím je kalendářní měsíc, pro konečnou fakturu je lhůtou dokončení a převzetí smlouvou určených prací.
2. Provedené práce budou hrazeny formou dílčích faktur – daňového dokladu, jejichž součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol a to až do výše 80 % smluvní ceny.
3. Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny bude sloužit jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla a které se zhotovitel zavázal odstranit, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
4. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku, tj. nad 80 % celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu 80 % celkové ceny díla. Zbývající část faktury zůstane neuhradena a je splatná teprve společně s konečnou fakturou.
5. Podkladem pro vystavení faktury je oceněný soupis provedených prací za fakturované období potvrzený technickým dozorem investora, nebo v této smlouvě uvedeným zástupcem objednatele a doklady od oprávněné firmy podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů, o likvidaci vytěžené zeminy, vybouraných hmot a stavební suti včetně poplatku za uskladnění (tyto doklady budou opatřeny názvem stavby – „Letovice, Kochov – oprava místní komunikace – 1.etapa“). Bez tohoto soupisu provedených prací a dokladů o likvidaci odpadu nebude zadavatel povinen faktury uhradit. Soupis provedených prací je zástupce objednatele povinen potvrdit či rozporovat do 3 pracovních dnů od jeho předložení, jinak se má za to, že s obsahem soupisu provedených prací souhlasí. Soupis prací se má za odsouhlasený do 3 pracovních dnů ode dne doručení doporučenou poštou nebo osobně proti podpisu s poznámkou „Převzal dne...“.
6. Fakturace za provedené práce bude provedena na základě skutečných výměr, provedené vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu či oceněny v souladu s ustanovení čl. IV. odstavec 5.
7. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví platném znění.
8. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
10. Zhotovitel předá nebo zašle faktury poštou na adresu objednatele
11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.

VI. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 dnů před sjednaným termínem zahájení prací dle smlouvy o dílo, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla. Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli ostatní doklady nutné pro zahájení stavby a zajistí zpevněnou plochu jako skládku pro stavební materiál na stavbu.
2. O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku.
3. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele před zahájením stavby díla s rozmístěním podzemních vedení, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel na svoje náklady zajistí u správce sítí jejich vytyčení a zpětné předání správci.
4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
5. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
6. Zhotovitel se zavazuje řádně staveniště střežit a v případě potřeby zajistit i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení před vniknutím nepovolaných osob. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím zhotovitele vstoupí na staveniště, musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky dle rizika jimi prováděných činností. Zhotovitel se zavazuje neumožnit přístup na staveniště osobám, které se nepodílejí na provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a hygienické předpisy. Režim staveniště se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
10. Objednatel zajistí koordinátora bezpečnosti práce na staveništi včetně ohlašovací povinnosti na IBP a vypracování plánu BOZP, pokud je relevantní.

VII. Stavební deník

1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
2. Způsob vedení stavebního deníku a jeho náležitosti bude v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (resp. přílohy č. 16 této vyhlášky).
3. Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
6. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele. Vedením Kontrolních dnů je pověřen

Objednatel. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

14. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným popř. zapisuje závěry z Kontrolního dne přímo do Stavebního deníku.

VIII.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, řádně, v odpovídající kvalitě a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Objednatel, nebo jím pověřený zástupce ve věcech technických (dále jen objednatel), je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
3. Nerespektování požadavků objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem do stavebního deníku, případně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit.
4. Objednatel je oprávněn nařídít přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a telefonem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
7. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné a telefonické vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostotu staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení či jiného souhlasu vydaného příslušným povolujícím orgánem. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

12. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
13. Zhotovitel bude průběžně předávat objednateli doklady vztahující se k jakosti a certifikaci použitých materiálů dané zákonem č. 22/1997 Sb, o technických požadavcích na výrobky, a to před jejich zabudováním. Materiály a výrobky, které nebudou splňovat požadovanou certifikaci, objednatel odmítne zabudovat do stavby. Náklady spojené se sjednáním nápravy ponese zhotovitel.
14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla jinou osobu.
16. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je objednatel po zhotoviteli oprávněn požadovat uhrazení veškerých nákladů s tím spojených nebo smluvní pokutu ve výši **3000,- Kč**. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel požaduje po zhotoviteli u přejímacího řízení předložit minimálně doklady v rozsahu čl. II odstavec 6. této smlouvy.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise bude rovněž uvedeno, do jaké doby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5 dnů ode dne předání díla.
5. Dílo je považované za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. II odst. 6 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XVI, odstavec 5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených zadání stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle

povahy vady nebo nedodělků, nejpozději do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

X. Záruka na dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě.
2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo specifikovaného v čl. II této smlouvy záruku za jakost díla v délce **60 měsíců**.
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla, případně odstraněním poslední vady a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se smlouvou a technickými a právními předpisy a že po dobu trvání bude způsobilé k užívání ke smlouvenému účelu, jinak k obvyklému užívání a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle smlouvy, jinak takové vlastnosti, které má mít obdobné dílo za obdobných podmínek.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - 4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, předmětů, apod.).
 - 4.2. Odstraněním vady opravou, je-li vada opravitelná.
 - 4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
 - 4.4. Odstoupení od smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává reklamaci v plném rozsahu. Vždy však musí písemně sdělit, v jaké termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp. vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatelem apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).
10. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedoje-li mezi stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, v případě havárie do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace.
11. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

12. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
13. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
14. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
15. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
16. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

XI. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XIII. Další ujednání

1. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nevyzradí třetím osobám technické ani obchodní informace druhé strany, které se dozvěděly v souvislosti s plněním dle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány, a dále zejména ustanovení:
 - zákona č. 262/2006 Sb. - zákoník práce a souvisejících prováděcích předpisů,
 - zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a souvisejících prováděcích předpisů,
 - zákona č. 13/1997 Sb. - silniční zákon a souvisejících prováděcích předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy.
5. Při sporech se místní příslušnost soudu řídí sídlem objednatele.
6. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.

7. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostaly do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
8. Objednatel bude jím vyvolané změny nebo vícepráce nad rámec ve smlouvě dohodnutého objemu prací uplatňovat u zhotovitele dílčí objednávkou, která bude podkladem pro vypracování písemného dodatku k této smlouvě. Podkladem dílčí objednávky bude i zápis ve stavebním deníku nebo zápis sepsaný mezi smluvními stranami.
9. Zhotovitel je povinen odběrateli sdělit do 15 dnů od jejich vzniku skutečnosti, které by mohly vést ze strany správce daně k uplatnění postupu podle §109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Zejména se jedná o vstup do insolventního řízení, likvidace firmy apod.
10. Objednatel je v tomto případě oprávněn postupovat podle §109a citovaného zákona o dani z přidané hodnoty a zajistit daň z předmětného plnění či úplaty. Má se za to, že zajištěním daně a jejím poukázáním na účet příslušného správce daně, je splněna část závazku, který má odběratel vůči dodavateli, a to ve výši zajištěné poukázané daně.
11. Objednatel je oprávněn postupovat podle předchozího odstavce i bez oznámení o skutečnostech uvedených v §109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ze strany dodavatele.
12. V případě, že si zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. (9), je objednatel oprávněn vůči němu uplatnit náhradu způsobené škody, která mu vznikne postupem příslušného správce daně.
13. Zhotovitel je povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací pro projekt spolufinancovaný z veřejných prostředků v rozsahu daném řídicím orgánem programu.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s § 2 písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem projektu.
Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu nebo objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem.
Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatel informovat o splnění těchto nápravných opatření.

XV. Změna a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslováním podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“. Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
- 6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.
- 7. Objednatel si vyhrazuje právo část díla postoupit realizaci prostřednictvím třetí osoby za dodržení podmínek definovaných touto smlouvou o dílo. V tomto případě bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo za účasti objednatele, zhotovitele a této třetí osoby.
- 8. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele. Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla o více než **14** kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele se splněním uzlových termínů o více jak **14** kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla o více jak **30** kalendářních dnů,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
- 9. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 10. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
- 11. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má podílet na financování díla, anebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně snížena.

XVI. Sankce

1. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel bude v prodlení s dokončením zhotovovaného díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení termínu předání uzlových bodů díla dle harmonogramu smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení s vyklizením staveniště smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a kalendářní den prodlení.
6. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady (případně vad) ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý kalendářní den prodlení.
7. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

8. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele). Smluvní pokuta musí být na faktuře vyčíslena s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy. Splatnost penalizační faktury činí 14 dnů ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.
10. Samostatně účtovanou smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit straně oprávněné na základě vystaveného daňového dokladu nejpozději do 21 dnů od dne jeho obdržení. Daňový doklad musí obsahovat odkaz na příslušné ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
11. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o dílo se řídí českým právem, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Případné spory budou řešeny českými soudy.
2. Obsah smlouvy vyplývá z výběrového řízení veřejné zakázky „Letovice, Kochov – oprava místní komunikace – 1. etapa“
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
7. Obě smluvní strany souhlasí dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se zveřejněním této smlouvy.
8. Tato smlouva byla projednána a schválena kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že smlouvu o dílo schválila Rada města Letovice na 32. schůzi Rady města Letovice konané dne 29.4.2020 usnesením číslo 2020-RM-32-21.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

příloha č. 1 Položkový rozpočet stavby (viz cenová nabídka)

příloha č. 2 Harmonogram časového a věcného postupu prací

V Letovicích dne 18.5.2020

11-05-2020
V Brně dne

Za objednatele:

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
(1)

Mgr. Petr Novotný
starosta města

Za zhotovitele:

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®
spol. s r.o.
BRNO - Medlánky, Hudcova 588/70b
PSČ 621 00
DIČ: CZ416 01 645

Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **011** **Letovice, Kochov - Stavební úpravy místní komunikace**

Zadavatel **Město Letovice** IČO: **00280518**
Masarykovo náměstí 210/19 DIČ: **CZ00280518**
67961 Letovice

Zhotovitel: **Inženýrské stavby Brno spol.s r.o.** IČO: **41601645**
Hudecova 588/70b DIČ: **CZ41601645**
62100 Brno - Medlánky

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 188 941,12
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			105 000,00
Ostatní náklady			88 440,00
Celkem			2 382 381,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 382 381,12 CZK
Základní DPH	21 %	500 300,04 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **2 882 681,16 CZK**

v Brně dne 13-03-2020

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®

spol.s r.o.
 62100 Medlánky, Hudecova 70b

 Za zhotovitele

 Za objednatele

JIRÍ LUTONSKÝ
ŘEDITEL A JEDNATEL
SPOLEČNOSTI

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00	0,00	0
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	193 440,00	40 622,40	234 062,40	8
01	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	193 440,00	40 622,40	234 062,40	8
SO 101	Stavební úpravy místní komunikace	0,00	2 188 941,12	459 677,64	2 648 618,76	92
02	Místní komunikace úsek 2	0,00	973 287,45	204 390,36	1 177 677,81	41
03	Místní komunikace úsek 3	0,00	1 069 195,35	224 531,02	1 293 726,37	45
04	Odvodnění	0,00	146 458,32	30 756,25	177 214,57	6
Celkem za stavbu		0,00	2 382 381,12	500 300,04	2 882 681,16	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			20 905,77	1
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			43 032,60	2
13	Hloubené vykopávky	HSV			10 263,24	0
16	Přemístění výkopku	HSV			164 346,79	7
17	Konstrukce ze zemin	HSV			19 616,91	1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			53 887,41	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			40 407,58	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 145,20	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			3 550,50	0
5	Komunikace	HSV			37 800,00	2
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			909 023,40	38
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			258 534,90	11
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			38 259,00	2
8	Trubní vedení	HSV			34 992,00	1
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			13 237,18	1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			62 100,00	3

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			238 993,27	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 958,10	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			218 887,27	9
VN	Vedlejší náklady	VN			105 000,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			88 440,00	4
Cena celkem					#####	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 011	Letovice, Kochov - Stavební úpravy, místní komunikace								
O: 50 000	Vedlejší rozpočtové náklady								
R: 01	Vedlejší rozpočtové náklady								
P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava		
Díl VN	Vedlejší náklady				105 000,00				
1:005111020R	Výtyčení stavby	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00			RTS 19/ II	
Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodu a sestavení lavíček									
Vyhodnocení protokolů o výtyčení, aby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) nodolami									
2:005111021R	Výtyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	12 980,00	12 980,00			RTS 19/ II	
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby									
3:00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	33 000,00	33 000,00			RTS 19/ II	
4:005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 800,00	10 800,00			RTS 19/ II	
Náklady spojené se zřízením příjezdu k objektu zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odborných míst a zařízení, případně úprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště									
5:005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 400,00	5 400,00			RTS 19/ II	
Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na odpočinku energi									
6:005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 640,00	8 640,00			RTS 19/ II	
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energi a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch na kterých bylo zařízení staveniště provozováno									
7 00526 JNDS	Ostatní náklady vyplývající z povinností a ujednání stanovených v zadávací dokumentaci, včetně obchodních podmínek, díla smlouvy o dílo	Soubor	1,00000	16 200,00	16 200,00			Vlastní	
Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na odpočinku energi									
Díl ON	Ostatní náklady				88 440,00				
8:004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	5 400,00	5 400,00			RTS 19/ II	
Náklady na provedení průzkumu nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice									
9:005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	24 840,00	24 840,00			RTS 19/ II	

121

Položkový soupis prací a dodávek

S: 011	Letovice, Kochov - Stavební úpravy místní komunikace
O: 50 000	Vedlejší rozpočtové náklady
IR: 01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	005211080R	Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací	Soubor	1,00000	7 590,00	7 590,00	RTS 19/ II	
		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi						
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a dodateková směrnice k z bezpečnosti provozu staveniště) a jiných požadavků						
11	005231010R	Revize		1,00000	14 040,00	14 040,00	RTS 19/ II	
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací						
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	21 600,00	21 600,00	RTS 19/ II	
		Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a pozadovaném podu						
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 19/ II	
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí						
Celkem						193 440,00		

122

Položkový soupis prací a dodávek

S: 011	Letovice, Kochov - Stavební úpravy místní komunikace
O: 50 101	Stavební úpravy místní komunikace ze
R: 02	Místní komunikace úsek 2

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava
								/ platnost
Díl 1	Zemní práce							
1	122202202R01	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³ s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek výkop celkem 208,38	m ³	77,36000	75,80	5 848,42	1800-1	RTS 19/II
		odpočet asfalt : -655*0,05						
		odpočet kamenivo -655*0,15						
2	122202209R01	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepitost horniny	m ³	23,20800	5,40	125,32	1800-1	RTS 19/II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek 77,36*0,3						
Díl 11	Přípravné a přidružené práce							
3	113106121R01	Rozebírání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár	m ²	50,00000	41,04	2 052,00	1822-1	RTS 19/II
		s odstraněním nebo kameninových dlaždic nebo tvárnek						
4	113107615R01	Odsíranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drčeného, v ploše	m ²	655,00000	27,03	17 685,00	1822-1	RTS 19/II
		jednotlivě nad 50 m ² tloušťka vrstvy 150 mm						
5	113108405R01	Odsíranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 50 mm	m ²	655,00000	10,80	7 074,00	1822-1	RTS 19/II
		45*65*545						
6	113202111R01	Vytváření obrub z krajníků nebo obručnických slojových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	50,00000	48,69	2 430,00	1822-1	RTS 19/II
Díl 13	Hloubené výkopávky							
7	132201110R01	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, rýha pro tratě 90*0,4*0,45	m ³	16,20000	183,89	2 974,32	1800-1	RTS 19/II
		16,20000						
Díl 16	Přemístění výkopku							
8	162701105R01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 m do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 77,36*16,2	m ³	93,56000	157,80	15 156,72	1800-1	RTS 19/II
		93,56000						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 011	Letovice, Kochov - Stavební úpravy místní komunikace								
O: 50 101	Stavební úpravy místní komunikace								
P: 02	Místní komunikace úsek 2								
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava	
9	162701109R01	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m přes 10 000 m z horinou 1 až 4	m3	467,80000	9,72	4 547,02	800-1	RTS 19/II	
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horinou 1 až 4		467,80000					
10	199000002R01	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	93,56000	231,88	27 282,10	800-1	RTS 19/II	
Díl 17		Konstrukce ze zemin				267,30			
11	1167101102R01	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3 z horinou 1 až 4	m3	2,25000	64,80	145,80	800-1	RTS 19/II	
12	171101101R01	Uložení sypkých do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s přeepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků izkoušek Proctor-Standard	m3	2,25000	54,00	121,50	800-1	RTS 19/II	
Díl 18		Povrchové úpravy terénu				21 133,71			
13	180402111R01	Založení travníku parkového výševe v rovině	m2	112,50000	14,04	1 579,50		RTS 19/II	
14	181101102R01	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	546,00000	12,96	7 076,16	800-1	RTS 19/II	
15	181301111R01	Rozproštění a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, lnuštica vrstev do 100 mm s případným nutným přemístěním hornad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.	m2	112,50000	37,80	4 252,50	800-1	RTS 19/II	
16	185804312R01	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	5,62500	109,00	607,50		RTS 19/II	
17	1700572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	3,37500	97,20	328,05	SPCM	RTS 19/II	
18	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	11,25000	648,00	7 290,00	SPCM	RTS 19/II	
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				19 091,29			
19	211971110R01	Opištění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	182,00000	10,80	1 749,60		RTS 19/II	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 011	Letovice, Kochov - Stavební úpravy místní komunikace
O: 50 101	Stavební úpravy místní komunikace
R: 02	Místní komunikace úsek 2

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		90*10,45*2+0,45*2)		162,00000				
20	212561111RK	Výpň odvodňov. trativodů kam. hrubé drcen. 16 mm, kraj. Jihomoravský	m3	14,73553	777,80	11 458,35		RTS 19/II
		90*10,4*0,44-pi*0,125*2/4)		14,73553				
21	212753115R0	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do	m	90,00000	10,80	972,00	827-1	RTS 19/II
		výh. DN 125 bez lože						
22	212753511R0	Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, s jedním spojem	kus	2,00000	16,20	32,40	827-1	RTS 19/II
23	28611224AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu;	m	90,00000	33,70	3 033,00	SPCM	RTS 19/II
		DN 125,0 mm						
24	28611327AR	zátky DN 125,0 mm	kus	2,00000	28,73	57,46	SPCM	RTS 19/II
25	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní; separační; ochranná, výztužná,	m2	162,00000	11,04	1 788,48	SPCM	RTS 19/II
		filtrací; okrajová hmotnost 250 g/m2						
Díl 3		Svislé a komletní konstrukce				6 145,20		
26	338920027RAI	Palisády z betonových kůlů tloušťky 200 mm, výšky 1350 mm	m	6,00000	1 228,04	6 145,20	AP-HSV	RTS 19/II
		Výkop rýhy pro osazení včelné výkopu prostoru pro drenážní zásep, osazení palisád do betonu, položení drenážního potrubí, umístění hydroizotační fólie, zásep šterkern.						
Díl 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				413 581,60		
27	564861111RT	Podklad ze šterkotrit s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm,	m2	660,50000	172,80	114 134,40	822-1	RTS 19/II
		tloušťka na zhuštění 200 mm						
		390		390,00000				
		90*0,3		27,00000				
		130*(45*0,3)		143,50000				
		sjezdy a chodníky 100		100,00000				
28	565141211R0	Podklad z kamenná obaleného asfaltu ACP 18+ až ACP 22+, v pruhu	m2	520,00000	217,30	112 996,00	822-1	RTS 19/II
		šířky přes 3 m. třídy 1. tloušťka po zhuštění 60 mm						
		s rozprostřením a zhuštěním						
29	567122114R0	Podklad z kamenná zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po	m2	520,00000	340,20	176 904,00	822-1	RTS 19/II
		zhuštění 150 mm						
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
30	573191111R0	Náter infiltrací kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	520,00000	18,36	9 547,20	822-1	RTS 19/II
Díl 57		Krvy šterkových a živých komunikací				114 904,40		
31	573231110R0	Postřik živých spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od	m2	520,00000	18,36	9 547,20	822-1	RTS 19/II
		10 3 do 0,5 kg/m2						
32	577132111R0	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m,	m2	520,00000	202,51	105 357,20	822-1	RTS 19/II
		ACO 11+ tloušťka 40 mm, plochy cca 1000 m2						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 011	Letovice, Kochov - Stavební úpravy místní komunikace								
O: SO 101	Stavební úpravy místní komunikace								
R: 02	Místní komunikace úsek 2								

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	390			390,000000				
	35			35,000000				
	95			95,000000				

Díl 59	Dlažby a předlažby komunikací					28 890,00		
33	596215041R04	Kladení zámkové dlažby do dítě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m ²	100,000000	172,80	17 280,00	822-1	RTS 19/ II
		s provedením lože z kamenná drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajici. S dodáním hmot: pro lože a vyplň spár						
34	596291113R04	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	100,000000	21,60	2 160,00	822-1	RTS 19/ II
35	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; tl. š = 100 mm; tl. š = 100 mm	m ²	50,000000	189,00	9 450,00	SPCM	RTS 19/ II
Díl 8	Trubní vedení					13 392,00		
36	899331111R04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	4,000000	1 728,00	6 912,00	822-1	RTS 19/ II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy						
37	899431111R04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu	kus	5,000000	1 256,00	6 480,00	822-1	RTS 19/ II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy						

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci					116 170,80		
38	917862111R04	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční	m	301,000000	273,00	81 270,00	822-1	RTS 19/ II
		podlouh. z betonu, prostého, do lože z betonu, smíšeného C. 12/15						
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm						
		137+50+30+8+34+34		301,000000				
39	919721211R04	Dílační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplavou	m	50,000000	21,60	1 080,00	822-1	RTS 19/ II
		v cementobetonovém krytu s odstraněním vloček, s vyčištěním a vyplněním spár						
40	919731122R04	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 50 do	m	50,000000	32,40	1 620,00	822-1	RTS 19/ II
		100 mm						
41	919735113R04	Rezaní stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 100 do	m	50,000000	75,60	3 780,00	822-1	RTS 19/ II
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy						
		150 mm						

126

Položkový soupis prací a dodávek

S: 011	Letovice, Kochov - Stavební úpravy místní komunikace
O: SO 101	Stavební úpravy místní komunikace zč
R: 02	Místní komunikace úsek 2

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centik	Cen. soustava / platnost
42	59217421R	včetně spotřeby vody obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm barva šeda 34*1,01	kus	34,34000	75,80	2 596,10	SPCM	RTS 19/II
43	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm barva šeda MK4c : 50*1,01 účelová komunikace : 30*1,01	kus	219,17000	87,48	19 172,99	SPCM	RTS 19/II
44	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm h = 150,0 mm barva šeda (15+2+3+2+2+3+6)*1,01	kus	34,34000	79,84	2 707,37	SPCM	RTS 19/II
45	59217480R	obrubník silniční přechodový levý materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm výškový rozsah h = 150 až 250 mm barva šeda 8*1,01	kus	8,08000	244,08	1 972,17	SPCM	RTS 19/II
46	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm výškový rozsah h = 150 až 250 mm barva šeda 8*1,01	kus	8,08000	244,08	1 972,17	SPCM	RTS 19/II
Díl 99	Staveništní přesun hmot			8,08000				
47	998223011R0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždený jakékoliv délky vodorovně do 200 m	t	17,93850	8,64	154,99	822-1	RTS 19/II
48	998225111R0	Přesun hmot komunikací a letišť kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	766,07686	8,64	6 618,90	822-1	RTS 19/II
Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			766,07686				
49	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňováním na vzdálenosti do 1 km	t	308,60000	48,60	14 997,96	822-1	RTS 19/II
50	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu při platek k ceně za každý další 1 započalý 1 km přes 1 km	t	4 320,40000	2,70	11 665,08	822-1	RTS 19/II
51	979990103R0	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	236,55000	324,00	76 842,20	801-3	RTS 19/II
52	979990112R0	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	72,05000	432,00	31 125,60	801-3	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 011	Letovice, Kochov - Stavební úpravy místní komunikace									
O: 50 101	Stavební úpravy místní komunikace									
R: 02	Místní komunikace úsek 2									
						</				

128

Položkový soupis prací a dodávek

S: 011	Letovice, Kochov - Stavební úpravy místní komunikace								
O: SO 101	Stavební úpravy místní komunikace:								
R: 03	Místní komunikace úsek 3								
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	/ platnost
Díl 1	Zemní práce								
1	122202202R01	Odkopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčnicích profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	193,37000	75,60	14 618,77	800-1	RTS 19/ II	
		výkop celkem : 257,37							
		odpočet asiát : -320*0,05							
		odpočet kameniv : -320*0,15							
2	122202209R01	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepkovost horniny	m3	58,01100	5,40	313,26	800-1	RTS 19/ II	
		s přemístěním výkopku v příčnicích profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
		193,37*0,3		58,01100					
Díl 11	Přípravné a přidružené práce								
3	113106121R01	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár	m2	20,00000	4,104	820,80	822-1	RTS 19/ II	
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
4	113107615R01	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drveného, v ploše	m2	320,00000	27,00	8 640,00	822-1	RTS 19/ II	
		jednotlivě nad 50 mm2, hloubka vrstvy 150 mm							
5	113108405R01	Odstranění podkladů nebo krytů živitých, v ploše jednotlivě nad 50 mm2, hloubka vrstvy 50 mm	m2	320,00000	10,80	3 456,00	822-1	RTS 19/ II	
6	113202111R01	Vytváření obrub z krajníků nebo obrubníků stojalých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	18,00000	48,80	878,40	822-1	RTS 19/ II	
Díl 13	Hloubené výkopávky								
7	132201110R01	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	25,20000	163,60	4 122,72	800-1	RTS 19/ II	
		rýha pro traťvod : 140*0,4*0,45							
		25,20000							
Díl 16	Přemístění výkopku								
8	162701105R01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 m do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh doura /ního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.	m3	218,57000	162,00	35 408,34	800-1	RTS 19/ II	
		193,37+25,2							
9	162701109R01	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 082,85000	9,72	10 622,50	800-1	RTS 19/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 011	Letovice, Kochov - Stavební úpravy místní komunikace								
O: 50 101	Stavební úpravy místní komunikace								
R: 03	Místní komunikace úsek 3								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 011	Letovice, Kochov - Stavební úpravy místní komunikace
O: 50 101	Stavební úpravy místní komunikace
R: 03	Místní komunikace úsek 3

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		90°(0,4*0,44-pi*0,125²/4)		14,73553				
21	212753115R01	Plastové drenážní trubky montáž ohabné plastové drenážní trubky do rýhy DN 125, bez lože	m	140,00000	10,80	1 512,00	827-1	RTS 19/ II
22	212753511R01	Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, s jedním spojem	kus	2,00000	16,20	32,40	827-1	RTS 19/ II
23	28611224 AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm	m	140,00000	33,70	4 718,00	SPCM	RTS 19/ II
24	28611327 AR	izálka DN 125,0 mm	kus	2,00000	28,73	57,46	SPCM	RTS 19/ II
25	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní; separační; ochranná; výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m²	m²	162,00000	11,04	1 788,48	SPCM	RTS 19/ II
Díl 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				495 441,80		
26	56486111R1	Podklad ze šterkodit s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m²	701,00000	172,80	121 132,80	822-1	RTS 19/ II
27	565141211R01	Podklad z kameniva obaleného asfatem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, tloušťka po zhutnění 60 mm s rozprostřením a zhutněním	m²	650,00000	217,30	141 245,00	822-1	RTS 19/ II
28	567122114R01	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m²	550,00000	340,20	221 130,00	822-1	RTS 19/ II
29	573191111R01	Náter infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m²	m²	550,00000	18,38	11 934,00	822-1	RTS 19/ II
Díl 57		Krky šterkových a živitých komunikací				143 630,50		
30	573231110R01	Posífk živitý spojvací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m²	m²	550,00000	19,38	11 934,00	822-1	RTS 19/ II
31	577132111R01	Beton asfellový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, tloušťka 40 mm, plochy přes 1000 m²	m²	550,00000	202,61	131 696,50	822-1	RTS 19/ II
Díl 59		Dlažby a předlažby komunikací				9 369,00		
32	596215041R01	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm, provedení lože z kameniva drsného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajici. S dodáním nmot pro lože a výplň spár.	m²	25,00000	172,80	4 320,00	822-1	RTS 19/ II
33	596291113R01	Rezaní zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	15,00000	21,60	324,00	822-1	RTS 19/ II
34	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdénk; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m²	25,00000	189,00	4 725,00	SPCM	RTS 19/ II
Díl 8		Trubní vedení				21 600,00		
35	899331111R01	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	8,00000	1 728,00	13 824,00	822-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S: 011	Letovice, Kochov - Stavební úpravy místní komunikace
O: 50 101	Stavební úpravy místní komunikace
R: 03	Místní komunikace úsek 3

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý, materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; bava šedá	kus	7,07000	2543,00	1 725,85	SPCM	RTS 19/ II
		7*1,01		7,07000				
Díl 99	Staveništní přesun hmot							
46	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou	t	6,63665	8,64	57,34	822-1	RTS 19/ II
		vodorovně do 200 m						
47	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délkou objektu	t	873,53490	8,54	7 547,34	822-1	RTS 19/ II
		vodorovně do 200 m						
		29,23025+24,68832+661,272+67 7495+5,34292+85,25191		873,53490				
Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot							
48	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	148,42000	48,00	7 213,21	822-1	RTS 19/ II
49	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další 1 km počítaný 1 km přes 1 km	t	2 077,88000	2,70	5 610,28	822-1	RTS 19/ II
		148,42*14		2				
50	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	113,22000	324,00	36 683,28	801-3	RTS 19/ II
		148,42-35,2		113,22000				
51	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	35,20000	832,00	15 208,40	801-3	RTS 19/ II
52	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se složením na , vzdálenost do 50 m	t	148,42000	43,30	6 411,74	822-1	RTS 19/ II
Celkem						#####		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 011	Letovice, Kochov - Stavební úpravy místní komunikace
O: SO 101	Stavební úpravy místní komunikace
R: 04	Odvodnění

Pr.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 13	Hloubené výkopávky				2 662,20		
1 13220110R01	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hromadě 3, hloubení strojně zapážených i nezapážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek 25°0,4°0,45 5°1°1°2	m3	14,50000	183,50	2 662,20	1800-1	RTS 19/II
Díl 16	Přemístění výkopku				7 595,10		
2:162701105R01	Vodorovné přemístění výkopku z hromady 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 4,5×10	m3	14,50000	524,15	7 595,10	1800-1	RTS 19/II
3:162701109R01	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hromady 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 14,5°5	m3	72,50000	97,72	704,70	1800-1	RTS 19/II
4:199000002R01	Poplatky za skládku hromady 1-4	m3	14,50000	291,50	4 228,20	1800-1	RTS 19/II
5:161101101R01	Svislé přemístění výkopku z hor 1-4 do 2,5 m	m3	14,50000	21,50	313,20		RTS 19/II
Díl 17	Konstrukce ze zemin				18 933,81		
6:174101101R01	Zásyp sypáním se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv hromady s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro přípojky : 25×1,75°C,8 obsyp : -10,0125 lože : -2,975	m3	22,01250	129,50	2 852,82	1800-1	RTS 19/II
7:175101101R01	Obsyp potrubí bez prohození sypáním, bez dodávky obsypového materiálu sypáním z vhodných hromad tří 1-4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 0,4005°25	m3	10,01250	194,40	1 946,43	1800-1	RTS 19/II
8:583314004R	kamenivo přírodní těžené frakce 4 0 až 8,0 mm, třída B; Jihomoravský 10,0125°1 5°1,01	t	16,18020	259,20	4 193,91	SPCM	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 011	Letovice, Kochov - Stavební úpravy místní komunikace								
O: 50 101	Stavební úpravy místní komunikace								
R: 04	Odvodnění								
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	
9	58337345R	šterkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm třída C	t	40,01873	248,40	9 940,65	SPCM	RTS 19/ II	
		22,0125*1,8*1,01		40,01873					
Díl 45	Podkladní a vedlejší konstrukce								
10	45154111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze šterkodně 0+63 mm v otevřeném výkopu	m3	3,00000	648,00	1 944,00	827-1	RTS 19/ II	
		uv. 5,11*6*0,1		3,00000					
11	45157211R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kamenná drobného táženého 0-4 mm v otevřeném výkopu	m3	2,97500	549,00	1 606,50	827-1	RTS 19/ II	
		uv. 5,11*6*0,1		2,97500					
Díl 5	Komunikace								
12	597101035RA	Odvodňovací žlab komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymbetonový včetně dodávky roštu a žlabu pro zařízení D400 montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí	m	10,00000	3 780,00	37 800,00	AP-HSV	RTS 19/ II	
Díl 87	Potrubí z trub z plastických hmot								
13	871313121R0	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %	m	25,00000	527,80	1 319,50	827-1	RTS 19/ II	
14	877313123R0	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu	kus	10,00000	27,00	270,00	827-1	RTS 19/ II	
15	286111901R	trubka plastová kanalizační PVC hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 1,000 0 mm	kus	25,75000	333,76	8 588,31	SPCM	RTS 19/ II	
		25*1,03		25,75000					
16	28650661R	koleno PVC-U; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	10,15000	279,78	2 778,87	SPCM	RTS 19/ II	
		10*1,015		10,15000					
Díl 89	Ostatní konstrukce na trubicím vedení								
17	894411020RB	Sachty z betonových dílců vpustí uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,64 m, s výtokem DN 200, litinová mříž 500 v 500 mm 401	kus	5,00000	12 430,00	62 100,00	AP-HSV	RTS 19/ II	
		kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.							
Díl 99	Staveništní přesun hmot								
						579,53			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 011	Letovice, Kochov - Stavební úpravy místní komunikace
O: SO 101	Stavební úpravy místní komunikace
R: 04	Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	988276101R0	Přesun hmot pro trubiční vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v	t	67,07514	8,84	578,53	827-1	RTS 19/II

stavěním výkonu
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Celkem						146 458,32		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

HARMONOGRAM PRACÍ

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
 Stavba: Letovice, Kochov - Stavební úpravy místní komunikace
 Lhůta výstavby: 60
 [dny]:

Číslo a název objektu		Úzlové body:				
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	1	2	3	4	5
SO 101	Stavební úpravy místní komunikace					
02	Místní komunikace úsek 2					
03	Místní komunikace úsek 3					
04	Odvodnění					

Popis uzlových bodů:

- 1 Vytýčení dotčených sítí, zemní práce, odvodnění
- 2 zemní práce, konstrukce vozovky,
- 3 zemní práce, odvodnění
- 4 konstrukce vozovky
- 5 terénní úpravy, dokončovací práce, geodetické zaměření skut. provedení, dokladová část stavby

V Brně dne: 13 -03- 2020

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®
 spol. s r.o.
 Brno - Medlánky, Hudecova 588/70b
 PSČ 621 00

[Signature]

JIRÍ LUTONSKÝ
 ŘEDITEL A JEDNATEL
 SPOLEČNOSTI

