

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Letovice,**
se sídlem Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice
zastoupené Mgr. Petr Novotný, starosta
IČO : 00280518
DIČ : CZ00280518
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s.
Číslo účtu : 820631/0100
Kontaktní osoby : Bc. Martin Nárožný, :
Telefon : 516482230
E-mail : mu.narozny@letovice.net

Zhotovitel: **Letostav, spol. s r.o.**
zastoupený
statutární orgán : Ing. Roman Jež
ve věcech technických : Ing. Roman Jež
IDDS : rexicmn
IČO : 16343794
DIČ : CZ16343794
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 19601631/0100
Kontaktní osoba : Ing. Roman Jež
Telefon : 607565768
E-mail : jezr@letostav.cz
Registrace :

II. Úvodní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a typem díla, s místem provádění díla, jsou mu známe technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a disponuje kapacitami a znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že mu objednatel poskytl podklady, na které tato smlouva odkazuje, že se s nimi seznámil a nemá vůči nim výhrady. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Budova bývalé základní školy – umístění MŠ DO 2.NP a části 1.NP“, zpracovanou KOMPLETSTAV Letovice s.r.o., Vranová 1, 679 62, IČ: 60704624 (včetně jejích případných vysvětlení, změn či doplnění učiněných v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Budova bývalé základní školy – umístění MŠ DO 2.NP a části 1.NP), včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předal objednatel zhotoviteli jako součást zadávací dokumentace při zadávání veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k provedení díla podle této smlouvy.
3. Objednatel uzavírá tuto smlouvu o dílo se zhotovitelem s ohledem na to, že v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Budova bývalé základní školy – umístění MŠ DO 2.NP a části 1.NP**“ (dále jen „veřejná zakázka“) byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a své nebezpečí dílo, a tomu odpovídající závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za dílo sjednanou cenu.
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech stavebních, montážních i jiných prací, konstrukcí a materiálů, včetně předepsaných zkoušek a revizí pro stavbu s názvem: „**Budova bývalé základní školy – umístění MŠ DO 2.NP a části 1.NP**“, specifikovanou projektovou dokumentací, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkovým rozpočtem), smlouvou o dílo včetně příloh, stavebním povolením, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele. Součástí smlouvy o dílo jsou jako Příloha č. 1 Položkový rozpočet, Příloha č. 2 Další specifikace díla, Příloha č. 3 Harmonogram stavby, Příloha č. 4 Stavební povolení.
3. Zhotovitel dílo provede v souladu se smlouvou o dílo včetně příloh, v souladu se zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku a v souladu s nabídkou zhotovitele. Zhotovitel je povinen respektovat stanoviska, která jsou součástí projektu a splnit veškeré podmínky pro provedení stavby a povinnosti stavebníka stanovené v těchto stanoviscích. Při provádění díla zhotovitel dodrží všechny platné zákony, vyhlášky a normy v platném znění, vztahující se k předmětu plnění.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí ve sjednaném čase. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.
5. Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí práce na díle dne **15.4.2022**. Zhotovitel se zavazuje provést (tj. řádně dokončit a předat) dílo do 90 kalendářních dnů od předání staveniště, nejpozději však do **20.7.2022**. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s harmonogramem stavby, který je přílohou č. 3 této smlouvy.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejdříve **10.4.2022**.
3. Doba trvání překážky v plnění díla z důvodu neplnění smluvních povinností objednatelem může mít vliv na termín předání díla. Předá-li zhotovitel dílo z důvodu odstraňování zmíněné překážky opožděně ve srovnání s dohodnutým termínem, není v prodlení s prováděním a předáním díla.

V. Místo plnění

1. Místem plnění je budova **Tyršova 2, 679 61 Letovice, parcela číslo 1294/1, katastrální území Letovice**. Místo plnění je blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

VI. Cena díla

1. Cena díla je stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce zhotovitele, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení. Oceněný soupis prací a výkaz výměr je přílohou této smlouvy.

Celková cena díla v Kč bez DPH: 11 594 467,23

Slovy jedenáctmilionůpětsetdevadesátčtyřtisícčtyřistašedesátsedmkorundvacettřihaleřů.

DPH 2 434 838,12

Celková cena včetně DPH: 14 029 305,35

2. Cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná a platí po celou dobu zhotovování díla. Zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů o kterých zhotovitel podle svých

odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví do konce platnosti smlouvy a veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla a platí po celou dobu zhotovování díla. Nemůže být změněna, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. V ceně je obsažen zisk zhotovitele a veškeré náklady spojené s úplným a řádným provedením díla.

3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
 - a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat, či se zjistí skutečnosti, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu za provedení díla,
 - b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje apod.),
 - c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla,
 - d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - e) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu než tu, která byla určena projektovou dokumentací, nebo položkovým rozpočtem,
 - f) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů
4. Sjednání změny ceny díla se uskuteční na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS snížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem v zadávacím řízení oproti ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím řízení. V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. V případě že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé doložení kalkulací.
5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo, musí být vždy před jejich provedením písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (ocenění navrhne zhotovitel). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele a dodatku Smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a objednatel nemá právo na jejich úhradu.
6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět smlouvy stanovený v čl. III. této smlouvy (včetně Příloh ke smlouvě). Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
7. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracích, sjednaná cena za provedení díla se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací podle položkového rozpočtu.
8. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení ale nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě před provedením příslušných prací.
9. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky.
10. Jestliže zhotovitel provede práce a plnění vyvolané dosavadním nekvalitním prováděním díla (např. práce a plnění určená v důsledku zásahu státního stavebního dohledu), případně provede práce a plnění v rozporu s touto smlouvou, nemá právo na zaplacení těchto prací. Tyto práce zhotovitel provádí na své nebezpečí a na své náklady.

11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem, resp. výkazem výměr.
12. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.
13. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr. Objednatelem budou hrazené pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
14. Cena díla je splatná po převzetí díla objednatelem.

VII. Platební a fakturační podmínky, bankovní záruka

1. Účtování ceny a její úhrada se provádí na základě zhotovitelem vystavených faktur. Fakturačním obdobím je kalendářní měsíc, pro konečnou fakturu je lhůtou dokončení a převzetí smlouvou určených prací.
2. Provedené práce budou hrazeny formou dílčích faktur – daňového dokladu, jejichž součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol a to až do výše 90 % smluvní ceny.
3. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny bude sloužit jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí kompletně dokončeného díla. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla a které se zhotovitel zavázal odstranit, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
4. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku, tj. nad 90 % celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu 90 % celkové ceny díla. Zbývající část faktury zůstane neuhradena a je splatná teprve společně s konečnou fakturou.
5. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.
6. V případě, že o to objednatel písemně požádá, zhotovitel prodlouží splatnost faktury až do 60 dnů ode dne převzetí díla.
7. Objednatel vrátí zhotoviteli do data splatnosti fakturu, které nebude obsahovat náležitosti podle odstavce 3 tohoto článku nebo bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. Po vrácení zhotovitel neprodleně zašle a vystaví nový doklad. I nový doklad je splatný do 30 dnů od doručení objednateli. Do doby, než je vystaven a doručen nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury. Nová lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.
8. Pokud dojde k prodlení s placením faktury prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele, není po tuto dobu v prodlení s placením faktury objednatel.
9. Zhotovitel nemůže požadovat během provádění díla za provedené práce přiměřenou část ceny.
10. Na dodávky stavebních a montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 a spadajících podle zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu přenesené daňové povinnosti, se zhotovitel zavazuje vystavit fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel uvede na faktuře kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a doložku „daň odvede zákazník“. Zhotovitel nahradí škody vzniklé nedodržením této povinnosti i škody vzniklé chybami daňového dokladu, a to zejména škody vzniklé nedodržením lhůt pro přiznání k DPH.

11. Platbu provede objednatel bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.
12. Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště předložit objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele ze smlouvy provést dílo řádně a včas včetně lhůty pro zahájení provádění díla a dodržení případných dílčích lhůt pro plnění, odstranit škodu, zaplatit smluvní pokutu, penále, škody, vrátit bezdůvodné obohacení, uhradit vícenáklady vynaložené na dokončení díla, poskytnout novou nebo prodlouženou bankovní záruku (Bankovní záruka za řádné plnění díla).
- **Bankovní záruka za řádné a včasné splnění díla** musí být sjednána po celou dobu realizace díla ve výši **100.000,- Kč**, ve prospěch objednatele.
 - Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.
 - Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být neodvolatelná a udržovaná v platnosti a plné výši po celou dobu realizace díla až do jeho předání bez vad a nedodělků.
 - Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli s výjimkou, že písemná výzva objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za objednatele nebo jeho jménem. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajících z bankovní záruky jinou povinnost než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.
 - Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet objednatele, který bude určen v písemné výzvě objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch objednatele.
 - Je-li zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky objednateli, má objednatel právo pozastavit úhradu plateb zhotoviteli až do splnění povinnosti zhotovitele předložit bankovní záruku objednateli.
 - Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
 - Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch objednatele bankovní záruku za jakost díla po dobu trvání záruční doby ve výši **100.000,- Kč**, ve prospěch objednatele (dále jen „**Bankovní záruka za jakost**“). Bankovní záruka za jakost bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele:

VIII. Vlastnické právo k předmětu díla, odpovědnost za škodu, nebezpečí škody na věci, pojištění

1. Vlastníkem budovy, která je předmětem opravy, údržby nebo rekonstrukce (úpravy) je objednatel. Jednotlivé věci dodané a použité při provádění díla zhotovitelem se stávají vlastnictvím objednatele okamžikem jejich zabudování do věci objednatele, i když dílo není dokončeno a je prováděno. Zhotovitel je povinen ve smlouvách s poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel mohl takto vlastnictví nabývat.
2. Pokud činností zhotovitele (poddodavatelů zhotovitele) nebo v souvislosti s činností zhotovitele (poddodavatelů zhotovitele) v době ode dne převzetí staveniště dojde ke způsobení (vzniku) škody objednateli či jiným subjektům (třetím osobám) z důvodu opomenutí, nedbalosti, nesplnění podmínek nebo porušení povinností z této smlouvy o dílo, právních předpisů, ČSN či jiných norem, případně jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit nebo finančně nahradit v penězích; v případě vzniku škody objednateli podle volby objednatele. Zvolí-li objednatel odstranění škody a zhotovitel ji v dohodnuté lhůtě (jinak ve lhůtě obvyklé) neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit

odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstraněnou škodu v penězích nahradit.

3. Nebezpečí škody na díle, na stavebních materiálech, hmotách a zařízeních nese zhotovitel od převzetí staveniště do dne převzetí díla objednatelem.
4. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, způsobeným jeho činnostmi, do výše ceny díla. Zhotovitel je povinen pojistit dílo proti všem možným rizikům, proti poškození, případně zničení díla do výše ceny díla. Pojištění je povinen udržovat v platnosti celou dobu realizace díla. Zhotovitel předá objednateli kopii pojistného certifikátu při podpisu smlouvy. Je povinen prokázat trvání pojištění po celou dobu realizace díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté v ceně díla. Při vzniku pojistné (škodní) události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost, která je v jeho možnostech.

IX. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad, včetně práv třetích osob, v dohodnutém termínu. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis. Objednatel poskytne zhotoviteli plochu pro zařízení staveniště a uložení stavebních materiálů v obvodu staveniště, bude-li to se zřetelem na místo plnění možné. Zhotovitel zajistí na svůj náklad řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení případně dalšího vybavení v prostoru staveniště. Objednatel neodpovídá za jejich případné ztráty nebo odcizení.
2. Objednatel může poskytnout zhotoviteli po dobu realizace díla za úplaty zdroje energií, médií případně telefonního spojení (pokud je bude mít v daném případě k dispozici). Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi. Zhotovitel zabezpečí samostatná podružná měřicí místa na měření spotřebované energie a vody, na vlastní náklady. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie a vodu.
3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi. Zhotovitel musí udržovat staveniště v čistotě a pořádku.
4. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad vybavení staveniště potřebným počtem mobilních WC. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště.
5. Do 7 dnů (nebude-li účastníky smlouvy dohodnuto jinak) od převzetí díla objednatelem musí zhotovitel odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a provést závěrečný úklid. Pozemky dotčené výstavbou budou ve stanovené lhůtě uvedeny do původního stavu (včetně komunikací, zeleně apod.).

X. Stavební deník

1. Stavební deník vede zhotovitel, ode dne převzetí staveniště do dne dokončení stavby (případně do dne podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků).
2. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude přístupný osobám oprávněným do něj nahlížet a provádět záznamy. Musí být vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti stanovené právními předpisy a rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. (Skutečnosti o průběhu kontrolních dnů se mohou zapisovat vedle stavebního deníku i do samostatných očíslovaných záznamů z kontrolních dnů vypracovávaných technickým dozorem stavebníka nebo zástupcem objednatele. Záznamy z kontrolních dnů budou přílohou stavebního deníku. Pokud budou samostatné záznamy vyhotoveny, bude na ně ve stavebním deníku odkaz). Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku musí být v souladu s platnými právními předpisy (stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). Pokud právní předpisy umožňují vedení jednoduchého záznamu o stavbě, povede zhotovitel jednoduchý záznam o stavbě.

3. Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba (stavbyvedoucí, případně jeho zástupce) formou denních zápisů. Záznamy do deníku mohou zapisovat i zástupci objednatele, osoby vykonávající technický dozor objednatele a autorský dozor a další osoby oprávněné plnit úkoly dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být uvedeno jméno, příjmení, funkce osob pověřených a oprávněných k zápisům do deníku, jejich podpisový vzor a kontaktní údaje. Skutečnost změny v osobě zhotovitelem pověřené k vedení deníku nebo v osobách oprávněných k zápisům do deníku musí být do stavebního deníku bezodkladně zaznamenána.
4. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. V denních záznamech nesmí být vynechávána volná místa. Zhotovitel uloží průpisy denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byly k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu stavebního deníku.
5. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení po řádném dokončení díla objednateli. Jeden průpis denních záznamů obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Veškeré rozhodné skutečnosti musí být zhotovitelem do stavebního deníku zaznamenány v den, kdy nastaly, nebo nejpozději v následující pracovní den.
7. Pokud nebude stavební deník objednateli přístupný na staveništi po tři po sobě následující pracovní dny (nebo na staveništi nebude vůbec), je zhotovitel povinen nejpozději 4. pracovní den přinést deník do kanceláře Odboru technický města Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice v době, na které se s objednatelem dohodne.
8. Nesouhlasí-li zástupce objednatele objednatel (osoba oprávněná dělat zápisy do stavebního deníku) s obsahem zápisu zhotovitele v deníku, musí k tomuto zápisu připojit své písemné stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů a uvést v něm důvody nesouhlasu.
9. Zápisy ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. Mohou být podkladem pro případnou změnu smlouvy písemným dodatkem.

XI. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli před podpisem této smlouvy veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla.
2. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a nebezpečí všechna plnění a práce související s předmětem díla a tvořící předmět díla (zejména vybudování zařízení staveniště, zabezpečení dopravních opatření a další činnosti potřebné k zahájení a provádění díla).
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s jeho určením, v kvalitě vyplývající z projektu pro provedení stavby a z příslušných platných norem, vztahujících se k plnění, případně ze smlouvy a zadávací dokumentace. Jinak v kvalitě odpovídající nejvyšší kvalitě, zaručující provozuschopnost a funkčnost předmětu plnění.
4. Stavební materiály a výrobky zhotovitelem použité pro dílo, musí souhlasit s projektem, i s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Pokud zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit materiály nebo výrobky uvedené v projektové dokumentaci, musí nezbytnou záměnu materiálů a výrobků, respektující parametry specifikované projektem, písemně odsouhlasit objednatel. Vhodnost všech materiálů a výrobků musí zhotovitel objednateli prokázat před jejich použitím (včetně materiálů a výrobků dodaných poddodavateli). Zhotovitel pro dílo použije jen materiály a výrobky první jakosti.
5. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost,

hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

6. Zhotovitel nesmí při realizaci díla použít žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, na písemné vyzvání objednatele provede okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel nesmí k realizaci díla použít materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.
7. Práce a dodávky budou prováděny kvalifikovanými pracovníky, v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k předmětu plnění. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě Ing. Roman Jež , číslo autorizace stavbyvedoucího 1005173 V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen tuto změnu neprodleně (nejpozději do 2 pracovních dnů od změny) písemně oznámit objednateli (do datové schránky). V oznámení zhotovitel uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí je povinen účastnit se předání staveniště, předání díla a převzetí díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při předání díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
8. Objednatel má právo kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění, zúčastňovat se kontrolních dnů na stavbě, sledovat zápisy ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě, dostavit se na písemnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu zakryty, provádět odsouhlasení soupisu provedených prací. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za 14 dnů. Termín prvního kontrolního dne bude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednán při předání staveniště. Každého kontrolního dne se zúčastní odpovědné osoby objednatele i zhotovitele. Z kontrolního dne se dělá zápis do stavebního deníku a podle potřeby se navíc mohou o průběhu kontrolního dne vyhotovovat i samostatné podrobné záznamy. Pokud bude z kontrolního dne vypracován navíc samostatný záznam, bude na něj ve stavebním deníku odkaz. Záznamy z kontrolních dnů vypracovává technický dozor stavebníka, vykonávaný prostřednictvím třetí osoby, případně zástupce objednatele, který je přeposílá zhotoviteli a dalším účastníkům kontrolního dne.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověrce prací nebo konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude učiněna ve stavebním deníku a současně e-mailem čtyři pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen práce odkrýt a umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověrce prací, může zhotovitel práce zakrýt. Zhotovitel nemůže práce zakrýt dříve, než se objednatel prokazatelně seznámí s aktuálním stavem stavebního deníku nebo záznamu o stavbě v době před zakrytím nebo znepřístupněním prací.
10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci při plnění předmětu této smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel odpovídá i za ochranu zdraví a bezpečnost dalších osob, zdržujících se s vědomím zhotovitele nebo na jeho pokyn na staveništi nebo v dosahu možného účinku provozní činnosti zhotovitele.

Zhotovitel zabezpečí proškolení ohledně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy plnit veškeré povinnosti v oblasti BOZP, stanovené právními předpisy. Zhotovitel musí dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele (byl-li ustanoven) a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. Zhotovitel sdělí objednateli v den podpisu smlouvy údaje potřebné k posouzení, jestli je třeba sjednat pro realizovanou stavbu koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen staveniště řádně zabezpečit proti přístupu nepovolaných osob.

11. Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
12. Bude-li zhotovitel při provádění díla vykonávat činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, odpovídá za zajištění požární bezpečnosti při těchto činnostech. Zhotovitel odpovídá za dodržování protipožárních opatření na staveništi i plnění dalších povinností vyplývajících z právních předpisů o požární ochraně.
13. Řádné plnění a provádění díla zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru stavebníka případně autorského dozoru projektanta. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka může dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo řádné provádění díla, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor nemůže zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Prováděné práce a jejich kvalitu může objednatel kontrolovat i prostřednictvím další fyzické nebo právnické osoby, s níž má uzavřenou smlouvu. Autorskému dozoru objednatele zhotovitel umožní zejména sledovat, jestli je dílo prováděno podle projektu.
14. Neplnění smluvních závazků ze strany objednatele může být důvodem pro přerušení prací zhotovitelem. Vyskytne-li se zhotoviteli překážka v práci z důvodů na straně objednatele, zajistí objednatel její bezodkladné odstranění.
15. Zhotovitel musí v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu.
16. V případě, kdy dílo (jeho část) bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele, uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku, v objednatel stanovené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele nebo odstoupit od smlouvy.
17. Veškeré změny proti projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlasené objednatelem. Zhotovitel bude v průběhu stavby veškeré změny zaznamenávat do projektové dokumentace. Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli v den předání díla (ve čtyřech listinných vyhotoveních i na CD). Okamžikem předání dokumentace uděluje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva tuto dokumentaci užívat (dále jen licence) v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel bude na základě udělené opravňující a výhradní licence dokumentaci využívat při užívání, údržbě, opravách a rekonstrukcích stavby, může do dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji prostřednictvím třetích osob, použít ji jako podklad pro zhotovení další projektové dokumentace, poskytnout podlicenci k užití dokumentace vždy v souvislosti s objektem stavby podle této smlouvy. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
18. Zhotovitel se bude zúčastňovat kontrolních dnů organizovaných objednatelem.
19. Zhotovitel umožní objednateli kontrolu prováděných víceprací a částí (místa) stavby, na které některé práce obsažené v Projektové dokumentaci nebudou provedeny (méněpráce).
20. Zhotovitel zajistí veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací a nese veškeré případné náklady s nimi spojené.
21. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škody, vzniklých v této souvislosti, jdou k tíži zhotovitele.

22. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez místa, zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
23. Součástí díla jsou i návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých částí díla. Pokud budou některé z těchto listin předány smluvními partnery zhotovitele v cizím jazyce, zabezpečí zhotovitel jejich překlad do českého jazyka a objednateli je poskytne v českém jazyce.
24. Zhotovitel musí odstranit odpady, suť a znečištění ihned nebo bez zbytečného odkladu po provedení příslušných prací. Pokud toto neprovede, může odpady, suť a znečištění provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách zhotovitel provede všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků musí zhotovitel vést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.
25. Zhotovitel je povinen stavbu provádět s maximální ochranou životního prostředí v okolí stavby; nesmí překročit hlukové limity, musí minimalizovat prašnost ze stavby a minimalizovat znečišťování okolních komunikací. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vznikající během provádění díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění a prováděcími předpisy a v souladu s vyhláškou SMB č. 4/2016. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadů předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.
26. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem.
27. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Současně se zhotovitel se zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být proškoleny z problematiky BOZP podle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo provést kontrolu výše uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

XII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je zhotovitelem provedeno, je-li zhotovitelem řádně dokončeno a předáno ve sjednaném místě plnění.
2. Za řádně dokončené se pokládá dílo, které odpovídá projektové dokumentaci (s přihlédnutím k jejím případným dohodnutým změnám), splňuje požadavky vyplývající z této smlouvy včetně příloh, je bez vad včetně nedodělků (vadou se rozumí i nedodělek) a je způsobilé ke svému účelu. Podmínkou dokončení díla je i dodání všech dokladů.
3. Předáním díla se rozumí předávací a převjímací řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu předávaného díla za účasti objednatele, zhotovitele či jimi písemně zmocněných nebo pověřených osob a za účasti technického dozoru objednatele, ukončené převzetím díla objednatelem.

4. Pro předávací a přejímací řízení připraví zhotovitel požadované doklady **ve dvou vyhotoveních**. Jedná se zejména o:
- a) oznámení s identifikačními údaji poddodavatelů a s vymezením rozsahu díla, specifikující jednotlivé položky, které prováděli poddodavatelé,
 - b) stavební deník,
 - c) osvědčení a atesty o použitých materiálech, zkouškách, revizích, včetně revizních zpráv s vyhovujícím výsledkem,
 - d) certifikaci,
 - e) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 4 ks, v digitální podobě na CD nebo DVD v počtu 1 ks,
 - f) potvrzené záruční listy,
 - g) doklad o zaškolení obsluhy,
 - h) návody na používání,
 - i) doklad prokazující, že zhotovitel naložil s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů,
 - j) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - k) veškeré další doklady, prokazující splnění povinností,
 - l) dodání dokladu o provedení laboratorního rozboru vody s vyhovujícím výsledkem vydaný akreditovanou laboratoří,
 - m) dodání dokladu, že k rozvodu vody byli použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody,
 - n) doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů,
 - o) doklady dle vyjádření dotčených orgánů státní správy správců nebo vlastníků technické infrastruktury,
 - p) zápisy a výsledky předepsaných měření a zkoušek,
 - q) dodání dokladu o vytýčení stavby oprávněnou osobou,
 - r) doklady k výrobkům a materiálům včetně jejich technických parametrů a vlastností (zejména se bude jednat o technické listy, obsahující popis výrobků a materiálů, uchazeč v nich uvede výrobce, typové označení, případně výrobní název, v prosté kopii)
 - s) dodání dokladů, požadovaných stavebním povolením, s vyhovujícím výsledkem
 - t) souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů s uvedením stavby do užívání pro potřeby vydání kolaudačního souhlasu
 - u) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby *a to ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátech *.dgn, *.dwg a *.pdf (CD).*
 - v) Geometrický plán pro zápis do KN ověřený Katastrálním úřadem
- Nedoložení kteréhokoli požadovaného dokladu je považováno za nedodělek.
5. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla nejméně čtyři pracovní dny před sjednaným termínem k provedení díla. Řízení je zahájeno písemnou výzvou zhotovitele k převzetí díla ve stavebním deníku a e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Přejímací řízení může být zahájeno objednatelem i bez výzvy zhotovitele, po marném uplynutí termínu k provedení díla. Objednatel si dílo prohlédne co nejdříve po zahájení předávacího a přejímacího řízení. Přejímací řízení objednatel ukončí do 30 dnů ode dne zahájení řízení o předání a převzetí díla. Přejímací řízení je ukončeno převzetím (případně nepřevzetím) díla objednatelem.
6. O předání a převzetí (nebo nepřevzetí) díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Obsahem protokolu budou zejména identifikační údaje o smlouvě a díle, vyjádření objednatele, zda dílo přejímá bez výhrad (je-li dílo bez vad) nebo s výhradou (přejímá-li dílo s vadami), případně, že dílo nepřejímá, soupis zjevných vad, s uvedením termínů jejich odstranění, identifikační údaje o díle, případně pozastavená částka (pozastávka).
7. Při nepřevzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen pokračovat v plnění smluvních povinností a odstranit veškeré vady díla, nestanoví-li objednatel písemně jinak. Po odstranění vad vyzve objednatel zhotovitele k převzetí díla. V případě nepřevzetí díla objednatelem je zhotovitel v prodlení s provedením

díla ode dne následujícího po termínu k provedení díla a je povinen platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla do dne převzetí díla nebo odstoupení od smlouvy.

8. Převezme-li objednatel dílo s vadami, musí zhotovitel vady, uvedené v protokole, odstranit do data uvedeného v protokole o předání a převzetí. (V tomto případě objednatel ode dne převzetí díla neuplatňuje vůči zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla).
9. Není-li dílo provedeno bez jakýchkoliv vad, není objednatel povinen dílo převzít. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
10. Za dobu přejímacího řízení (od zahájení do ukončení přejímacího řízení), zakončeného převzetím díla bez vad a nedodělků, případně s drobnými a ojedinělými vadami a nedodělků, neuplatňuje objednatel vůči zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla, nepředcházelo-li převzetí díla jeho nepřevzetí. Pokud je dílo převzato až po jeho dřívějším nepřevzetí, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s provedením díla ode dne následujícího po termínu k provedení díla do dne převzetí díla.
11. Převzal-li objednatel dílo s vadami, uplatnil-li vůči zhotoviteli pozastávku a zhotovitel vady do data uvedeného v protokole o předání a převzetí neodstranil, má objednatel vůči zhotoviteli právo na odpovídající slevu z ceny a ponechá si odpovídající část nebo celou pozastávku.

XIII. Vadné plnění, záruka

A) Práva a povinnosti z vadného plnění

1. Dílo musí v době jeho předání splňovat určený účel, odpovídat této smlouvě, projektové dokumentaci, předaným podkladům, na které smlouva odkazuje, technickým i jiným normám, obecně závazným právním předpisům, být bez právních vad, případně mít vlastnosti obvyklé.
2. Objednatel dílo po jeho převzetí co nejdříve prohlédne a případné vady, zjistitelné při obezřetné a odpovědné prohlídce, oznámí (reklamuje) bez zbytečného odkladu zhotoviteli. Vadu, kterou objednatel nezjistil při prohlídce po převzetí díla a která byla zjištěna později (skrytá vada), musí objednatel oznámit (reklamovat) zhotoviteli bez zbytečného odklad poté, co ji zjistil, nejpozději do pěti let od převzetí díla.
3. Zjištěné vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení (reklamací) vad objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují.
4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z vadného plnění:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, lze-li vadu odstranit formou opravy,
 - b) právo na zaplacení důvodně vynaložených nákladů na odstranění vad v případě, kdy objednatel použije k odstranění vad jinou odborně způsobilou osobu,
 - c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,
 - d) právo na odstoupení od smlouvy.
5. Volba mezi možnostmi a) – d) je právem objednatele. Objednatel sdělí zhotoviteli do 14 dnů ode dne doručení oznámení vad (reklamace) zhotoviteli, kterou z možností a) – d) si zvolil. Nesdělí-li objednatel do 14 dnů, které právo z odpovědnosti za vady a) – d) uplatňuje, platí, že požaduje bezplatné odstranění reklamovaných vad. Do okamžiku, než zhotovitel začne odstraňovat vady, může objednatel právo na bezplatné odstranění vady změnit na právo na přiměřenou slevu z ceny.
6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamované vady nejpozději do 15 dnů od oznámení vady, nestanoví-li zhotoviteli objednatel písemně, vzhledem k okolnostem, jiný termín. Reklamované vady nebo nedodělků musí zhotovitel odstranit co nejdříve, nejpozději do 60 dnů od zahájení oprav, nestanoví-li zhotoviteli objednatel písemně, vzhledem k okolnostem, jiný termín pro odstranění vady.

V případě havarijního stavu je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady neprodleně po oznámení a dokončit je v co nejkratší přiměřené době. Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínu písemně

stanoveném objednatelům nebo vyplývajícím z tohoto ujednání smlouvy (tj. nejdéle do 75 dnů od oznámení vad, nejde-li o havarijní stav), je zhotovitel v prodlení a zaplatí objednateli smluvní pokutu (viz ujednání Smluvní pokuty).

7. Zhotovitel musí zahájit práce na odstranění reklamované závady a vady odstranit, i když je přesvědčen, že za ně neodpovídá.
8. Požaduje-li objednatel po zhotoviteli bezplatné odstranění vad a zhotovitel vadu neodstraní v termínu písemně stanoveném objednatelům nebo nebyl-li stanoven v termínu sjednaném v této smlouvě, může objednatel nechat opravit vady prostřednictvím třetí osoby (odborně způsobilé), a požadovat po zhotoviteli zaplacení nákladů vynaložených na odstranění vad nebo požadovat po zhotoviteli slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Nároky objednatelů vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla podle občanského zákoníku a nároky objednatelů účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
9. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo nebo jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
10. Na provedenou opravu, resp. opravenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce jako na celé dílo.
11. Provedená oprava (odstranění vady) musí být objednateli předána podle smlouvy.
12. Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady nezanikají ani odstoupením od smlouvy v rozsahu, jaký lze po zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na provedenou část plnění.

B) Záruka

13. Zhotovitel dává na provedené dílo záruku. Danou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruky (záruční dobu) vlastnosti podle této smlouvy, projektové dokumentace, podkladů, na které smlouva odkazuje, technickými i jinými normami, obecně závaznými právními předpisy právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé.
14. Záruční doba je sjednána v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni převzetí díla objednatelům.
15. V případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka („záruční vady“), má objednatel stejná práva jako u vad z vadného plnění.
16. Zjištěné záruční vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení (reklamaci) vad objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují.
17. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo nebo jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
18. Na provedenou opravu, resp. opravenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce jako na celé dílo.
19. Práva a povinnosti se zhotovitelem dané záruky nezanikají ani odstoupením od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran, a to v rozsahu, jaký lze po zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na již provedenou část plnění.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel smlouvu podstatným způsobem.
2. Podstatným porušením smlouvy na straně zhotovitele je zejména:
 - a) prodlení s odevzdáním díla delším než 15 dnů

- b) prodlení s provedením díla delším než 15 dnů nebo s plněním dohodnutého termínu podle harmonogramu stavby delším než 15 dnů,
 - c) přerušení či zastavení prací na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší než 10 dnů,
 - d) provádění díla v rozporu se smlouvou včetně příloh, projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami nebo pokyny objednatele
 - e) ne zahájení stavebních prací do 30 dnů od předání staveniště,
 - f) odevzdání díla s vadami, které nejsou drobné a ojedinělé,
 - g) nekvalitní provedení díla nebo některé jeho části (tj. provedení v horší než sjednané nebo obvyklé kvalitě),
 - h) úpadek zhotovitele (proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení insolvence),
 - i) vstup do likvidace,
 - j) postavení „nespolehlivého plátce“ dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:
- a) prodlení objednatele s předáním staveniště více jak 15 dnů,
 - b) prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak 30 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy a s výjimkou smluvních ujednání týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ujednání, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
5. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek podle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště proti poškození do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel předá rozestavěnou stavbu včetně dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž sankce jako v případě prodlení s termínem dokončení a předání díla.
6. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepiší smluvní strany protokol. Zhotovitel sepiše práce a činnosti, provedené v souladu s touto smlouvou, ocení je způsobem, kterým je stanovena cena díla, finančně vyčíslí takto provedené práce a dodávky, a vyzve objednatele k převzetí prací a dodávek. Objednatel do 15 dnů zahájí přejímací řízení. V předávacím protokole budou uvedeny i práce a dodávky, které mají vady a které objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. Po převzetí provedených prací (podpisu předávacího protokolu) na základě faktury (vystavené ohledně převzatých prací a dodávek) uhradí objednatel zhotoviteli převzaté práce a dodávky provedené do doby odstoupení od smlouvy. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí rozestavěné stavby.
7. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného zhotovitele.
8. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli škody způsobené mu odstoupením od smlouvy.
9. Zhotovitel po zabezpečení stavby a převzetí stavby objednatelem vyklidí staveniště. Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
10. V případě odstoupení od této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli v důsledku ukončení prací zhotovitelem nevznikla škoda.

XV. Další smluvní ujednání

1. Smluvní strany se budou navzájem písemně informovat o veškerých změnách, týkajících se kteréhokoliv z údajů uvedených v článku I. této smlouvy, a to nejdéle do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo. Jinak každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel není oprávněn zadat jako poddodávku zhotovení celého díla. Zhotovitel může uzavřít smlouvy na realizaci díla pouze s poddodavateli, které navrhl v seznamu poddodavatelů v nabídce. Úpravy nebo doplnění seznamu poddodavatelů jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce je možná pouze na základě prokazatelného souhlasu objednatele.
3. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je možná jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Původní poddodavatel může být nahrazen pouze poddodavatelem který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Záměr změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, objednatel zhotoviteli oznámí s předstihem, aby schválení nebo změna poddodavatele nevedla k prodlení v provádění díla.
4. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu v nabídce, musí zhotovitel objednateli předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace původním poddodavatelem.
5. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedorazí k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u věcně a místně příslušného soudu v České republice. Soudní řízení může začít před dokončením stavby nebo po něm. Skutečnost, že je vedeno soudní řízení během realizace stavby, není překážkou pro plnění povinností smluvních stran.
7. Smluvní strany se dohodly, že není možné na základě ust. §1895 občanského zákoníku postoupit práva a povinnosti podle této smlouvy na třetí osobu.
8. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé objednateli na základě této smlouvy, může být objednatelům jednostranně započtena proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla i na pozastávku.
9. Zhotovitel je povinen podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká i částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních předpisů (zejména obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky stanovené právními předpisy (zákon č. 255/2012, o kontrole, v platném znění). Zhotovitel je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat své poddodavatele.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že před zahájením prací může objednatel jako vlastník a správce pozemků (zeleně, účelových komunikací a chodníků, zpevněných ploch nově vybudovaných) požadovat po zhotoviteli uzavření Dohody o složení kaucí. Po převzetí ploch veřejného prostranství zpět OTS v původním stavu bude kauce vrácena. V případě neuvedení ploch do původního stavu budou práce nutné k odstranění závad uhrazeny ze složené kaucí.
11. Zhotovitel se zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované informace ohledně díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízení, v termínech stanovených stavebním úřadem, případně objednatel.
12. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jako **příloha č. 1**
 - Další specifikace díla, jako **příloha č. 2**
 - Harmonogram stavby, jako **příloha č. 3**

- Stavební povolení ze dne xxxxxxxx č.j. xxxxx, jako příloha č. 4.

XVI. Smluvní pokuty

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za každý den prodlení se zaplacením faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti úrok z prodlení v zákonné výši.
2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení s provedením díla, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši do 5 % (včetně) z ceny díla bez DPH za předání díla s vadami (vadou), které se projeví po převzetí díla a nebudou ojedinělé drobné ve smyslu § 2628 občanského zákoníku). Je věcí objednatele, jakou výši smluvní pokuty v rámci limitu uplatní.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad obsažených v soupisu vad v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč z ceny díla bez DPH za každý případ (vadu) a každý den prodlení, do jejich úplného odstranění.
5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý (i započatý) den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo nedodělků reklamovaných po převzetí díla nebo v záruční době. Smluvní pokutu platí zhotovitel až do dne, kdy vady odstraní a objednatel mu tuto skutečnost písemně potvrdí.
6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý den, kdy objednatel nebude mít na staveništi k dispozici stavební deník nebo záznam o stavbě, s výjimkou prvních tří pracovních dnů následujících po dni, ve kterém měl zhotovitel prokazatelně možnost do stavebního deníku nahlédnout.
7. Pokud zhotovitel nedodrží údaje uvedené v harmonogramu stavby, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ, s výjimkou situací, kdy objednatel prokazatelně odsouhlasí změnu údajů v harmonogramu stavby (dodatkem ke smlouvě).
8. V případě porušení zákazu postoupení smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč bez DPH.
9. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ nesplnění pokynů koordinátora BOZP nebo neposkytnutí součinnosti při zajišťování BOZP.
10. V případě nedodržení zásad dle § 6 odst. 4 zákon o zadávání veřejných zakázek, zejména nedodržení či porušení bodu 17 Zadávací dokumentace a bodů XI.26. a XI.27 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
11. Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se smluvní pokuty vztahují. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.
12. Objednatel zhotoviteli uplatnění smluvní pokuty a její výše písemně oznámí.
13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tuto skutečnost objednateli nahlásí nejpozději následující den po dni, kdy rozhodnutí na základě kterého, se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto objednateli způsobil, a navíc smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

14. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.

XVII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele. 17.18. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění podle platných právních předpisů bez stanovení dalších podmínek.
4. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámení učiněná v souvislosti se smlouvou musí mít písemnou formu, budou vyhotovena v českém jazyce a doručena.
5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Možnost měnit nebo ukončit tuto smlouvu jinou, než písemnou formou, se vylučuje.
6. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
7. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.
8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Město Letovice je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 tohoto zákona).

DOLOŽKA

podle ustanovení § 41 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů

1. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na 72. schůzi Rady města Letovice dne 21.3.2022 pod číslem usnesení 2022-RM-72-03.

V Letovicích dne

.....
Mgr. Petr Novotný
starosta
za objednatele

.....
Ing. Roman Jež
jednatel společnosti
za zhotovitele

Budova bývalé základní školy _umístění MŠ do 2NP a části 1.NP**Rekapitulace stavebních objektů stavby:**

Stavební objekt	Popis	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
00	Ostatní a vedlejší náklady	625 000,00	131 250,00	756 250,00
01,02,03	Stavební úpravy, vzduchotechnika, ZTI, topení, elektroinstalace	10 969 467,23	2 303 588,12	13 273 055,35
04	Celkem cena	11 594 467,23	2 434 838,12	14 029 305,35

V Letovicích dne 15.3.2022

.....
 Jméno a funkce oprávněné osoby

Pozn. Bližší popis
 00 ON, VN samostatný rozpočet
 01,02,03 SO_01_Stavební úpravy I.II.NP umístění MŠ a zázemí
 SO_02_Venkovní požární schodiště
 SO_03_Oplocení
 Podkladem pro SO 01 jsou i dílčí samostatné rozpočty - SO01_720_01VD_ZTI a SO01_730_01VD_ÚT



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Budova bývalé základní školy - Umístění MŠ do 2.NP a části 1.NP		Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Budova občanské výstavby		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Letovice		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:			Konec výstavby:	Položek: 194
JKSO:	801	ing.Lubomír Řezníček st.	Zpracoval:	Datum: 21.01.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady				
HSV	Dodávky	1 430 694,88	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 759 884,75	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 439 183,24	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	3 836 875,97			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	938 052,80			Ostatní	0,00
	Montáž	874 933,20			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		689 842,39				
ZRN celkem			DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	10 969 467,23	DPH 21%	2 303 588,12
		Celkem bez DPH	10 969 467,23
		Celkem včetně DPH	13 273 055,35

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
Podrobný popis požadovaných technických a kvalitativních standardů - viz textová část zadávací dokumentace.



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Budova bývalé základní školy - Umístění MŠ do 2.NP a části 1.NP	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Budova občanské výstavby	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Letovice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 194
JKSO:	801	Zpracoval:	ing.Lubomír Řezníček st. Datum: 21.01.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
------------	------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Vypracování dokumentace skutečného provedení	0,00			0,00
Geodetické zaměření přístaveb schodiště a oplocení	0,00			0,00
Koordinační činnost	0,00			0,00
Rezerva - nepředvídané práce při rekonstrukci	0,00			0,00

Cellkem ORN

0.00

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:		Budova bývalé základní školy - Umístění MŠ do 2.NP a části 1.NP		Doba výstavb:	Objednatel:	
Druh stavby:		Budova občanské výstavby		Začátek výsta	Projektant:	
Lokalita:		Letovice		Konec výstavt	Zhotovitel:	
Zpracoval:		ing. Lubomír Řezníček st.		Zpracováno d 21.01.2022	Zpracováno dne: 21.01.2022	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem		Celková hmotnost (t)	
SO-01		Stavební úpravy I. a II. NP umístění MŠ a zázemí	9 831 779,13		265,40	
SO-01	13	Hloubené vykopávky	1 519,56		0,00	
SO-01	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	1 627,92		0,00	
SO-01	31	Zdi podpěrné a volné	261 500,81		7,87	
SO-01	34	Stěny a příčky	417 851,72		11,93	
SO-01	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	1 474,68		0,02	
SO-01	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	5 166,00		6,68	
SO-01	60	Omítky ze suchých směsí	190 870,92		9,42	
SO-01	61	Úprava povrchů vnitřní	444 722,93		37,87	
SO-01	62	Úprava povrchů vnější	9 383,00		0,98	
SO-01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	166 355,42		17,53	
SO-01	64	Výplně otvorů	1 092 807,43		4,90	
SO-01	711	Izolace proti vodě	80 486,56		0,43	
SO-01	72	Zdravotně technické instalace	1 643 451,66		0,00	
SO-01	728VD	Vzduchotechnika	103 200,00		0,00	
SO-01	73	Ústřední vytápění	785 046,00		0,00	
SO-01	761	Konstrukce sklobetonové	12 571,20		0,22	
SO-01	762	Konstrukce tesařské	3 449,32		0,42	
SO-01	766	Konstrukce truhlářské	374 334,84		0,50	
SO-01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	466 689,74		2,50	
SO-01	771	Podlahy z dlaždic	152 870,18		3,06	
SO-01	775	Podlahy vlysové a parketové	15 979,26		0,21	
SO-01	776	Podlahy povlakové	307 355,09		1,55	
SO-01	781	Obklady (keramické)	328 669,53		4,65	
SO-01	783	Nátěry	2 300,40		0,00	
SO-01	784	Malby	24 928,80		0,15	
SO-01	94	Lešení a stavební výtahy	190 790,76		8,40	
SO-01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	134 545,21		0,17	
SO-01	96	Bourání konstrukcí	174 502,28		126,12	

SO-01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	143 415,97	18,66
SO-01	M21	Elektromontáže	1 266 986,00	1,16
SO-01	M900VC	Výtahy	546 000,00	0,00
SO-01	S	Přesuny sutí	480 925,94	0,00
SO-02	13	Venkovní požární schodiště	1 114 345,09	30,41
SO-02	13	Hloubené vykopávky	12 448,80	0,00
SO-02	27	Základy	86 267,15	24,69
SO-02	31	Zdi podpěrné a volné	5 424,00	0,89
SO-02	61	Úprava povrchů vnitřní	27 813,69	0,07
SO-02	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	938 049,93	4,19
SO-02	783	Nátěry	40 997,51	0,07
SO-02	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 344,00	0,50
SO-03		Oplocení	23 343,01	0,87
SO-03	13	Hloubené vykopávky	684,45	0,00
SO-03	27	Základy	1 113,45	0,68
SO-03	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	21 545,12	0,18
Celkem:			10 969 467,23	

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Budova bývalé základní školy - Umístění MŠ do 2.NP a části 1.NP										Objednatel:			
Druh stavby:	Budova občanské výstavby										Projektant:			
Lokalita:	Letovice										Zhotovitel:			
JKSO:	801										Zpracoval:	ing.Lubomír Řezníček st.		
	21.01.2022										Zpracováno dne:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	Jednot.	Demont.	Celkem/MJ	Celkem	Hmotnost (t)	Genová soustava	
	SO-01		Stavební úpravy I. a II. NP umístění MS a zázemí				9 831 779,13				265,40			
	SO-01	13	Hloubené výkopové				1 519,56				0,00			
1	SO-01	132200012RAC	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4 Varianta: odvoz do 10 km, uložení na skládce	m3	2,52	603,00	1 519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
			RTS komentář: V poloze není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek											
	SO-01	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení štěrku				1 627,92				0,00			
2	SO-01	198000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Zál podpěrné a volné	m3	2,52	646,00	1 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
	SO-01	31	Zál podpěrné a volné				261 500,81				7,87			
3	SO-01	31127117RT4	Zdlivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 30 cm Varianta: tvárnice Ytong Standard, 599 x 249 x 300 mm	m2	20,32	2 046,00	41 564,49	0,17	0,00	0,17	3,55	0,17	RTS I / 2021	
			RTS komentář: V poloze jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zařízení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdlvo výpířové, obkládové, půdní, nadsíťšní, poprsní, římsové apod. Původně byla v poloze tvárnice											
4	SO-01	317121251R00	Montáž překladů do 180 cm dodatečně do rýh Varianta: I noskový překlad - materiál ve specifikaci	kus	12,00	1 550,00	18 600,00	0,03	0,00	0,03	0,34	0,03	RTS I / 2021	
			RTS komentář: V poloze nejsou zakalkulovány náklady na dodávku prefabrikátů.Dodávka se oceňuje ve specifikaci,ztratné se doporučuje ve výši 1%. V poloze jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zřízení do 1,5 kPa											
5	SO-01	317238141R00	Nadezdívka překladů š. 300 mm na MVC 5 Varianta: zateplení, nebo zabetonování mezi I nosčýmimi překlady	m	21,00	434,00	9 114,00	0,05	0,00	0,05	1,02	0,05	RTS I / 2021	
			RTS komentář: Nadezdívka plochých překladů POROTHERM šířky zdlva 30 cm z cihel Porotherm 30/24N 30x24x15,5 cm P10. Výška nadezdívky je 16,7 cm. Je nutné promaltování ložných i styčných spár mezi cihlami. Minimální tloušťka ložné i styčné spáry je 10 mm.											
6	SO-01	310100011RAA	Zazdívka otvorů ve zdlvu, bez úpravy povrchu Varianta: tloušťky do 30 cm	m2	0,08	2 706,00	216,48	0,55	0,00	0,55	0,04	0,55	RTS I / 2021	
			RTS komentář: Zazdívka otvorů ve zdlvu, bez úpravy povrchu											
7	SO-01	310100011RAD	Zazdívka otvorů ve zdlvu, bez úpravy povrchu Varianta: tloušťky 90 cm	m2	0,04	2 706,00	108,24	1,66	0,00	1,66	0,07	1,66	RTS I / 2021	
			RTS komentář: Montáž překladů do 240 cm dodatečně do rýh											
8	SO-01	317121351R00	Montáž překladů do 240 cm dodatečně do rýh Varianta: I noskový překlad - materiál ve specifikaci	kus	23,00	1 750,00	40 250,00	0,03	0,00	0,03	0,76	0,03	RTS I / 2021	
			RTS komentář: V poloze nejsou zakalkulovány náklady na dodávku prefabrikátů.Dodávka se oceňuje ve specifikaci,ztratné se doporučuje ve výši 1%. V poloze jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zřízení do 1,5 kPa											
9	SO-01	317941123R00	Osazení ocelových vřlcových nosníků č.14-22 Varianta: I180 - 0,031 tlbm	t	0,89	30 000,00	26 805,60	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	RTS I / 2021	
			RTS komentář: V položkách není zakalkulována dodávka ocelových vřlcových nosníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných dělek.											
10	SO-01	13480810	Týč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli S235 RTS komentář: hmotnost 21,90 kg/m tyč	t	0,94	60 000,00	56 292,00	1,00	0,00	1,00	0,94	1,00	RTS I / 2021	
			RTS komentář: Týč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235											
11	SO-01	13380530	Týč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235 RTS komentář: Týče tvarové z konstrukčních ocelí vřlcované za tepla. ČSN 42 0135 - Technické dodací předpisy ČSN 42 5550 - Rozměry V tyčích délký 12 m, hmotnost 17,90 kg/m.	t	0,96	60 000,00	57 739,20	1,00	0,00	1,00	0,96	1,00	RTS I / 2021	
			RTS komentář: Týč průřezu I 140, střední, jakost oceli S235											
12	SO-01	13380625	Týč tvarové z konstrukčních ocelí vřlcované za tepla. ČSN 42 0135 - Technické dodací předpisy ČSN 42 5550 - Rozměry V tyčích délký 12 m, hmotnost 14,30 kg/m.	t	0,18	60 000,00	10 810,80	1,00	0,00	1,00	0,18	1,00	RTS I / 2021	
			RTS komentář: Týče tvarové z konstrukčních ocelí vřlcované za tepla. ČSN 42 0135 - Technické dodací předpisy ČSN 42 5550 - Rozměry V tyčích délký 12 m, hmotnost 14,30 kg/m. TYČ TVAROVÁ I VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5550, ČSN 42 0135, zn. 11 375,0											
	SO-01	34	Stěny a příčky				417 851,72				11,93			
13	SO-01	342013321R00	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášt.,RB 12,5mm RTS komentář: Příčka sádkarotonová Rigips, systém SK14 odpovídá W112, jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 150 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60. 3.40.06	m2	160,04	1 650,00	264 067,65	0,05	0,00	0,05	7,63	0,05	RTS I / 2021	
			RTS komentář: Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem											
14	SO-01	346481111R00	V poloze jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce do 1,9 m a pro zařízení do 1,5 kPa RTS komentář: Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	19,95	531,00	10 593,45	0,01	0,00	0,01	0,17	0,01	RTS I / 2021	
			RTS komentář: Jednotvárné plentování jakýmkoliv cihlami na jakoukoliv maltu											
15	SO-01	346244381R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm RTS komentář: V poloze jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa	m2	6,89	1 025,00	7 060,20	0,17	0,00	0,17	1,20	0,17	RTS I / 2021	
			RTS komentář: Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášt.,RB 12,5mm											
16	SO-01	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm RTS komentář: V poloze jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa	m2	0,45	788,00	354,60	0,13	0,00	0,13	0,06	0,13	RTS I / 2021	
			RTS komentář: Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášt.,RB 12,5mm											
17	SO-01	342012221R00	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášt.,RB 12,5mm	m2	79,53	1 250,00	99 412,50	0,03	0,00	0,03	2,04	0,03	RTS I / 2021	

RTS komentář: Příčka sádkartonová Rígips, systém SK12 odpovídá W111, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 50 mm, s minerální izolací tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 30. 3.40.0											
18	SO-01	342016221R00	Příčka SDK tl.205mm,2x ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5	m2	16,07	1 963,00	31 550,32	0,05	0,00	0,82	RTS I / 2021
RTS komentář: Příčka sádkartonová Rígips, systém SK24 odpovídá W115, dvojítlá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, deský standard RB (A) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60. 3.41.0											
19	SO-01	342263526RT3	Revizní dvířka Promat do SDK příček, 600x600 mm	kus	1,00	4 813,00	4 813,00	0,02	0,00	0,02	RTS I / 2021
RTS komentář: typ SP, požární odolnost EI 45											
20	SO-01	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD, 1x deska RB 12,5 mm	m2	1,53	967,00	1 474,68	0,01	0,00	0,02	RTS I / 2021
RTS komentář: Podhledy sádkartonové Rígips, systém PK11, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, deský standard RB (A) tl. 12,5mm 4.05.23											
21	SO-01	596811111RT6	Kryty pozemních komunikací, leštěné a ploch dlaždic (předlažby)	m2	8,40	223,00	1 873,20	0,16	0,00	0,16	RTS I / 2021
RTS komentář: Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kamenná tž.											
22	SO-01	916531111RT4	Všechné dlaždic betonových barevných 30/30/4 cm	m	5,40	154,00	831,60	0,12	0,00	0,67	RTS I / 2021
RTS komentář: Osazení záhon.obrubník do lože z C12/15 bez opěry											
23	SO-01	564811111R00	Včetně obrubniku ABO 4 - 5 50/525	m2	8,40	73,00	613,20	0,13	0,00	1,06	RTS I / 2021
RTS komentář: Podklad ze šterkordit po zhuštění tloušťky 5 cm											
24	SO-01	564761111R00	Podklad z kamenná drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	8,40	220,00	1 848,00	0,43	0,00	3,61	RTS I / 2021
RTS komentář: Omítky ze suchých směsí											
25	SO-01	602011102R00	Posítk cementový Cemix 052, ručně	m2	414,64	83,00	34 415,04	0,01	0,00	2,18	RTS I / 2021
RTS komentář: zdivo pod obklady a nové zdivo a vybourané špalety											
26	SO-01	602011112R00	Omítka jádrová Cemix 082, ručně	m2	414,64	350,00	145 123,65	0,02	0,00	7,05	RTS I / 2021
RTS komentář: zdivo pod obklady a nové zdivo a vybourané špalety											
27	SO-01	602011141R00	Omítka ze suché směsi Cemix, vhodná pro vnitřní i vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou	m2	77,09	147,00	11 332,23	0,00	0,00	0,19	RTS I / 2021
RTS komentář: Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně											
28	SO-01	611100012RAA	Omítka ze suché směsi Cemix, vhodná pro vnitřní použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení,	m2	418,14	185,00	77 355,90	0,02	0,01	37,87	RTS I / 2021
RTS komentář: oprava ze 30 %, malba											
29	SO-01	612100032RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových	m2	1 006,49	365,00	367 367,03	0,02	0,01	26,13	RTS I / 2021
RTS komentář: oprava ze 30 %, malba											
30	SO-01	622420010RAC	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem. štukových	m2	11,00	853,00	9 383,00	0,09	0,00	0,98	RTS I / 2021
RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,010 t/m2 konstrukce											
31	SO-01	632411110R00	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	72,80	637,00	46 376,47	0,02	0,00	17,53	RTS I / 2021
RTS komentář: Samonivelací stěrka Cemix,ruč.zpracování tl.10 mm											
32	SO-01	631312621RT2	Položka obsahuje rozmíchání suché směsi s vodou a její rozprostření	m3	6,26	7 850,00	49 156,70	2,55	0,00	15,94	RTS I / 2021
RTS komentář: Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25											
33	SO-01	631319161R00	Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, výšky do 5 cm se oceňují položkami souboru 63245-1031 až 1034 Vyrovnávací potěr. Položka je určena i pro betonový okapový chodník budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dlaždicových spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dlaždicových spár v mazaninách. Pro zvýšení pevnosti mazaniny jsou použita do betonové směsi ocelová vlákna	m3	7,43	1 658,00	12 322,26	0,04	0,00	0,30	RTS I / 2021
RTS komentář: Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm											
34	SO-01	631-01VD	Položka je určena za přeházení povrchu betonové mazaniny min. C 8/10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny.	m2	39,00	1 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	indiv.
RTS komentář: Systémové podlahové topení tl.50 mm											
35	SO-01	642940014RAA	EPS + plast. potrubí ohebné pro ÚT	kus	13,00	7 796,00	101 346,00	0,18	0,00	2,32	RTS I / 2021
RTS komentář: Výpěně otvorů											
36	SO-01	642940022RAA	Dvěře jednokřídlové 80/197, zárubeň, práh	kus	5,00	79 300,00	396 500,00	0,20	0,00	1,01	RTS I / 2021
RTS komentář: Dvěře dvoukřídlové 165/197, zárubeň, práh											
37	SO-01	642940012RA0	Dvěře jednokřídlové 70/197, překlad, zárubeň, práh	kus	3,00	7 710,00	23 130,00	0,18	0,00	0,53	RTS I / 2021
38	SO-01	642940016RA0	Dvěře jednokřídlové 90/197, překlad, zárubeň, práh	kus	2,00	7 887,00	15 774,00	0,18	0,00	0,36	RTS I / 2021
39	SO-01	642941211RT7	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK	kus	1,00	11 529,00	11 529,00	0,06	0,00	0,06	RTS I / 2021
RTS komentář: Pouzdro pro posuvné dveře jednokřídlové zabudované do sádkartonové příčky											

[illegible]

101	SO-01	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	217,50	34,00	7 395,00	0,00	0,00	0,18	RTS I / 2021
102	SO-01	9419411631R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami.š 1 m, H 10 m	m2	217,50	61,00	13 267,50	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
103	SO-01	952901111R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							0,17	RTS I / 2021
		RTS komentář:	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	761,62	140,00	106 626,80	0,00	0,00	0,03	RTS I / 2021
		RTS komentář:	Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zateplení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařízeních předmětů před předáním do užívání.								
104	SO-01	9539411312R00	Osezení požárního hasičského přístroje na stěnu	kus	9,00	94,00	846,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
105	SO-01	9539411392R00	Revize požárního hasičského přístroje do 10 ks	kus	9,00	98,00	882,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
106	SO-01	9539411395R00	Položka obsahuje revizní šiték a plombovací materiál	kus	9,00	232,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		RTS komentář:	Vystavení revizní zprávy-požární hasičský přístroj								
107	SO-01	44964124	Položka obsahuje vytvoření jednoho kusu revizní zprávy	kus	9,00	1 250,00	11 250,00	0,02	0,00	0,14	RTS I / 2021
		RTS komentář:	Přístroj hasiči praškový 21A, 183 B dle PBR								
		RTS komentář:	Praškový hasiči přístroj NEURUPPIN. určení: hašení požárů tří ABC a hašení požárů pod napětím do 1000 V ze vzdálenosti min. 1m hasiči látka: NEUTREX ABC 70 výtačný prostředek: dusík (N) obj.č. 449 324 1046 účinný dosah: 5 až 6 m hasební účinek dle EN3: 21A183BC hmotnost náprn: 6 kg hmotnost přístroje: 9,5 kg rozměry: výška/pr. nádoby 540/150 mm								
108	SO-01	998011002R00	Přesun hmotl pro budovy zděné výšky do 12 m	t	8,57	1 500,00	12 852,41	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
109	SO-01	962031116R00	Bourání konstrukcí				174 502,28			126,12	RTS I / 2021
110	SO-01	968072455R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm	m2	84,07	191,00	16 056,89	0,00	0,32	0,32	RTS I / 2021
		RTS komentář:	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	19,40	452,00	8 768,80	0,00	0,08	0,08	RTS I / 2021
		RTS komentář:	V poloze není kalkulována manipulace se suří, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V poloze není zakalkulováno vyvážení dveřních křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11..								
111	SO-01	968061125R00	Vyvážení křidel.	kus	17,00	20,00	340,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
112	SO-01	962032231R00	Položka obsahuje náklady na vyvážení křidel, jejich uložení a zpětné zavážení po provedení stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvážení křidel určených k likvidaci	m3	31,60	944,00	29 829,72	0,00	1,80	1,80	RTS I / 2021
113	SO-01	968072456R00	Bourání zdva z cihel pálených na MVC	m2	9,51	349,00	3 318,99	0,00	0,06	0,06	RTS I / 2021
		RTS komentář:	V poloze není kalkulována manipulace se suří, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979								
		RTS komentář:	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	9,51	349,00	3 318,99	0,00	0,06	0,06	RTS I / 2021
		RTS komentář:	V poloze není kalkulována manipulace se suří, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V poloze není zakalkulováno vyvážení dveřních křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11..								
114	SO-01	961044111R00	Vyvážení křidel.	m3	3,24	3 894,00	12 616,56	0,00	2,00	2,00	RTS I / 2021
115	SO-01	967031132R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m2	27,36	169,00	4 623,67	0,00	0,06	0,06	RTS I / 2021
		RTS komentář:	V poloze není kalkulována manipulace se suří, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979								
116	SO-01	965081713RT1	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	557,84	101,00	56 341,84	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2021
		RTS komentář:	V poloze není kalkulována manipulace se suří, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979								
		Variant:	Bourání náslapných vrstev podlah								
		RTS komentář:	ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm								
117	SO-01	968062356R00	Položka není kalkulována manipulace se suří, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V poloze není zakalkulováno vyvážení křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11 Vyvážení dřevěných křidel.	m2	5,04	235,00	1 184,40	0,00	0,05	0,05	RTS I / 2021
118	SO-01	968061112R00	Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.	kus	6,00	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
119	SO-01	965042131RT2	Vybouření dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	m3	9,29	4 340,00	40 318,60	0,00	2,20	2,20	RTS I / 2021
		RTS komentář:	Položka obsahuje náklady na vyvážení křidel, jejich uložení a zpětné zavážení po provedení stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvážení křidel určených k likvidaci								
		RTS komentář:	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2								
		RTS komentář:	ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm								
		RTS komentář:	V poloze není kalkulována manipulace se suří, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V poloze nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případně vyzlúže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výtžlú.								
120	SO-01	964011211R00	Vybouření ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,15	6 787,00	1 030,81	0,02	2,40	2,42	RTS I / 2021
		RTS komentář:	V poloze není kalkulována manipulace se suří, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979								
121	SO-01	970231150R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	m	126,52	788,00	99 697,76	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
122	SO-01	978013191R00	Prorážení otvorů v cihelné zdivu hl. řezu 150 mm	m2	273,26	104,00	28 419,09	0,00	0,05	0,05	RTS I / 2021
		RTS komentář:	Se vykrabáním spár, s očišťením zdivu. V poloze není kalkulována manipulace se suří, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.								
123	SO-01	978059531R00	Odksekání vnitřních okladů stěn nad 2 m2	m2	83,60	131,00	10 951,60	0,00	0,07	0,07	RTS I / 2021
124	SO-01	972950001RA0	Položka není kalkulována manipulace se suří, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m2	1,08	2 844,00	3 071,52	0,00	0,24	0,24	RTS I / 2021
		RTS komentář:	Vybouření otvorů ve stropu dřevěným trámům								
		RTS komentář:	Vybouření otvorů v palubkové podlaže a podhledu s omítkou, stropu z dřevěných trámů, bez narušení trámů, V poloze není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suří. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.								
125	SO-01	974100020RA0	Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,198 t/m2 konstrukce.	m	4,50	180,00	810,00	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2021
		RTS komentář:	Vyskání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm								
		RTS komentář:	V poloze není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suří. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,018 t/m konstrukce.								
126	SO-01	971033141R00	Vybouření otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	2,00	73,00	146,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		RTS komentář:	V poloze není kalkulována manipulace se suří, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979								
127	SO-01	971033181R00	Vybouření otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 90 cm, MVC	kus	1,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		RTS komentář:	V poloze není kalkulována manipulace se suří, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979								
128	SO-01	210010003R00	Elektromontáže	m	300,00	47,00	1 266 986,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		RTS komentář:	Trubka ohebná pod omítku								

Varianta: s použitím suché maltové směsi									
SO-02	RTS komentář:	V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa							
61	Uprava povrchů vnitřní								0,07
169 SO-02	612401291RT2	Omítka malých ploch stěn do 0,25 m ²	kus	8,00	271,00	0,01	0,00	0,01	0,07
Varianta: vápnennou štukovou omítkou									
RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový posťřík, jádrovou omítku a štukovou omítku									
170 SO-02	998011002R00	Přesun hmot pro budovy ztžené výšky do 12 m	t	25,65	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-02	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			938 049,93				4,19
171 SO-02	767-007VD	D+M chemická kotva DN 20 mm hl. 250 mm	ks	56,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varianta: vyvrtání a osazení - chemická kotva HIL.TY									
172 SO-02	767222210R00	Montáž zábradlí z prof oceli na oc.konstr. do 20 kg	m	127,60	381,00	0,00	0,00	0,00	0,01
173 SO-02	404459525	Jekl FeZn 40x40mm, l=3000 mm	kus	44,66	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RTS komentář: Přislušenství dopravních značek FeZn jekl, červený - bílý polep reflexní fólií tř. 40x40, délky od 1000 do 3000 m									
174 SO-02	767251111R00	Montáž podestě z ocelového ryhovaného plechu	kg	376,20	61,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Varianta: ALT z PZ porostů									
175 SO-02	767211112R00	Montáž schodů rovných na ocel.konstr. - svařováním	kg	1 077,12	67,00	0,00	0,00	0,00	0,06
Varianta: stupnice z ocel. ryhovaného plechu tl. 5mm									
176 SO-02	13640720	Plech lisovaný DIN 59220/83 5x1000x2000 mm	t	1,48	105 179,00	1,00	0,00	1,00	1,48
RTS komentář: hmotnost 1 m ² = 41,25 kg válcovaný za tepla jakost S235JRG2 dle EN 10025+A									
177 SO-02	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	2 278,40	112,00	0,00	0,00	0,00	0,11
Varianta: podpěrné sloupky schodiště a schodišce tyče 2xU140 svařené do krabice									
178 SO-02	13384435	Tyč tvarové z konstrukčních ocelí válcované za tepla. ČSN 42 0135 - Technické dodací předpisy ČSN 42 5570 - Rozměry	t	2,39	106 500,00	1,00	0,00	1,00	2,39
RTS komentář: Tyč tvarové z konstrukčních ocelí válcované za tepla. ČSN 42 0135 - Technické dodací předpisy ČSN 42 5570, ČSN 42 0135, zn. 11 375,0									
179 SO-02	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	57,60	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varianta: rozlišovací pačky plech 300/300/10mm									
180 SO-02	13611228	Plech hladký jakost S235 10x1000x2000 mm	t	0,06	95 957,00	1,00	0,00	1,00	0,06
RTS komentář: hmotnost 1 m ² = 80 kg plechy válcované za tepla, jakost S235JRG2 dle EN 10025+A1									
181 SO-02	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	0,04	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varianta: konzoly pro vynesení stupně L 40/40/4									
182 SO-02	13231054	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 40x40x4 mm	t	0,05	106 500,00	1,00	0,00	1,00	0,05
RTS komentář: hmotnost 1 m tyče: 2,42 kg									
183 SO-02	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	4,19	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184 SO-02	767-008VD	Náklady na výrobní dokumentaci včetně statiky	Kč	1,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-02	783	Náklady	m ²	169,41	242,00	0,00	0,00	0,00	0,07
SO-02	783222130RT2	Náter syntetický kov, konstrukcí 2x							
Varianta: kovářská barva S 2160 (ALT, zinková barva)									
SO-02	97	Protřazení otvorů a ostatní bourací práce			3 344,00				0,50
186 SO-02	973031335R00	Vysekaní kapes zed. dth. MVC pl. 0,16 m ² , hl. 30 cm	kus	8,00	418,00	0,00	0,06	0,06	0,50
RTS komentář: V položce není kalkuloována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979									
SO-03	13	Oplocení			23 343,01				0,87
SO-03	133100010RAC	Hloubené vykopávky			884,45				0,00
187 SO-03	275313621R00	Hloubení šachet, pažení a rozepření, v homině 1-4	m ³	0,27	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varianta: odvoz do 10 km, uložení na skládku									
188 SO-03	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m ³	0,27	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek									
SO-03	27	Základy			1 113,45				0,69
189 SO-03	275313621R00	Bežon základových patek prostý C 20/25	m ³	0,27	3 278,00	2,53	0,00	2,53	0,68
RTS komentář: Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně									
190 SO-03	998011002R00	Přesun hmot pro budovy ztžené výšky do 12 m	t	0,68	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RTS komentář: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)									
SO-03	787	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m ²	kus	1,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,16
191 SO-03	767920210R00	Oplocení z poplastovaného pleťva, ocelové sloupky	100 m	0,02	111 120,00	8,75	0,00	8,75	0,18
192 SO-03	900100002RBA	Vrata, vrátka, ost.dřít, podhrabová deska							
RTS komentář: Hloubení šachet pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v homině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m ³ betonem C 25/30, dodávka a montáž pleťva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, osnatého drátu čtyřspíčkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky, dodávka a montáž podhrabových desek 295x30x5 cm.									
193 SO-03	767-2VD	Branka 900/1600 rám trubkový, pleťvo plast, el. zámek	ks	1,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194 SO-03	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,18	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 969 467,23									

Poznámka:

Podrobný popis požadovaných technických a kvalitativních standardů - viz textová část zadávací dokumentace.

Výkaz výměr

Název stavby:		Budova bývalé základní školy - Umístění MŠ do 2.NP a části 1.NP			Objednatel:		
Druh stavby:		Budova občanské výstavby			Projektant:		
Lokalita:		Letovice			Zhotovitel:		
Zpracoval:		ing.Lubomír Řezníček st.			Zpracováno dne:	21.01.2022	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta		MJ	Množství	Potřebné množství
1	SO-02	13	Hloubené výkopáky		m3	9,36	0,00
		132200010RAC	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	PZ1- dvouramenné schodiště		3,07	
			2,20*0,8*1,2+1*0,8*1,2	PZ1- dvouramenné schodiště		1,92	
			2*0,8*1,2	PZ1 - jednoramenné schodiště		1,54	
			0,8*0,8*1,2*2	PZ1 - jednoramenné schodiště		1,34	
			0,8*1,4*1,2	PZ1 - jednoramenné schodiště		1,49	
			0,8*1,55*1,2				
2	SO-02	RTS komentář:	V poloze není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek		m3	9,36	0,00
		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4			9,36	
3	SO-03	133100010RAC	Hloubení šachet, pažení a rozepření, v hornině 1-4		m3	0,27	0,00
			0,3*0,3*1*3			0,27	
4	SO-03	RTS komentář:	V poloze není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek		m3	0,27	0,00
		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4			0,27	
5	SO-01	132200012RAC	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4		m3	2,52	0,00
			8,4*0,3	zemní práce přeložka chodníku		2,52	
6	SO-01	RTS komentář:	V poloze není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek				
		19	Hloubení pro podzemní stěny, režení a hloubení důlní				
		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4		m3	2,52	0,00
			2,52	odvoz zeminy z výkopu přeložky chodníku		2,52	
7	SO-02	27	Základy		m3	9,36	0,00
		275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25			9,36	
			9,36				
8	SO-02	RTS komentář:	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.		m2	2,95	0,00
		275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení			0,60	
			(2,20+0,8)*2*0,1	PZ1- dvouramenné schodiště		0,80	
			2*(0,8+1,2)*2*0,1	PZ1 - jednoramenné schodiště		0,64	
			(0,8+0,8)*2*2*0,1	PZ1 - jednoramenné schodiště		0,44	
			(0,8+1,4)*2*0,1	PZ1 - jednoramenné schodiště		0,47	
			(0,8+1,55)*2*0,1			2,95	
9	SO-02	275354211R00	Bednění základových patek odstranění		m2	2,95	0,00
			2,95			2,95	
10	SO-02	275361921RT8	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí		t	0,89	0,00
			(2,20+0,8)*2*1*0,079+2*0,6*2*0,079	PZ1- dvouramenné schodiště		0,66	
			2*(0,8+1,2)*2*1*0,0079+0,6*1*2*0,0079	PZ1 - dvouramenné schodiště		0,07	
			(0,8+0,8)*2*2*1*0,0079+0,6*0,6*2*0,0079	PZ1 - jednoramenné schodiště		0,06	
			(0,8+1,4)*2*1*0,0079+0,6*1,2*2*0,0079	PZ1 - jednoramenné schodiště		0,05	
			(0,8+1,55)*2*1*0,0079+0,6*1,35*2*0,0079	PZ1 - jednoramenné schodiště		0,05	
11	SO-03	RTS komentář:	V poloze jsou zakalkulovány náklady na dodání plošné stříhání a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Položka neobsahuje ohybání sítí do hran		m3	0,27	0,00
		275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25			0,27	
			0,27				
12	SO-03	RTS komentář:	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně		t	0,68	0,00
		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m				
13	SO-01	31	Zdi podpěrné a volné		m2	20,32	0,00
		311271177RT4	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 30 cm			7,23	
			0,9*2,1+1,1*2,1*2+0,6*0,6*2			7,37	
			2,4*0,9*1,5+1,1*2,5*1,5			5,72	
			1,3*2,2*2				
			zastřížky byt C - zázemní MŠ				
			zastřížení okna místnost A2.07 (1,5x1, 0,3m2)				
			zastřížení okna MŠ3.3 (2x tl. 0,3m2)				

14	SO-01	RTS komentář: V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdívo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod. Původně byla v položce tvárnice Ytong P 2 - 400, 599 x 249 x 300 mm 16.6.2017 byla změněna	kus	12,00 8,00 4,00	0,00
		317121251R00 Montáž překladů do 180 cm dodatečně do rýh			
		2*4 2*2			
		PI/01 PI/04			
15	SO-01	RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku prefabrikátů. Dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m	21,00 6,00 2,40 10,20 2,40	0,00
		317238141R00 Nadezdávka překladů š. 300 mm na MVC 5			
		4*1,5 1*2,4 2*5,1 2*1,2			
		PI/1 PI/2 PI/3 PI/4			
16	SO-01	RTS komentář: Nadezdávka plochých překladů POROTHERM sířky zdíva 30 cm z cihel Porotherm 30/24N 30x24x15,5 cm P10. Výška nadezdávky je 16,7 cm. Je nutné promaltovat ložných i styčných spár mezi cihlami. Minimální tloušťka ložné i styčné spáry je 10 mm.	m2	0,08 0,08	0,00
		310100011RAA Zazdívka otvorů ve zdívu, bez úpravy povrchu			
		2*0,2*0,2			
		místnost C1.3 a C1.1 - zazdění VZT potrubí			
17	SO-01	310100011RAD Zazdívka otvorů ve zdívu, bez úpravy povrchu	m2	0,04 0,04	0,00
		0,2*0,2			
		místnost C1.2 - zazdění VZT potrubí			
18	SO-02	310237241RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, kapsa 30/30/30 cm	kus	8,00 8,00	0,00
		2*4			
19	SO-01	RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	kus	23,00 12,00 3,00 8,00	0,00
		317121351R00 Montáž překladů do 240 cm dodatečně do rýh			
		4*3 3*1 2*4			
		PI/02 PI/05 PI/06			
20	SO-01	RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku prefabrikátů. Dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	t	0,89 0,89	0,00
		317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22			
		2*4*5,1*0,0219			
		PI/03			
		RTS komentář: V položkách není zakalkulována dodávka ocelových válcovaných nosníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8% a kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných dílek.			
21	SO-01	342013321R00 Příčka SDK tl. 150 mm, ocel.kce, 2x oplášt., RB 12,5mm	m2	160,04 8,38 33,34 8,36 7,38 26,37 23,17 15,49 26,37 11,17	0,00
		2,5*4-0,8*2,02 (2,5*4-1,65*2,02)*5 1,35*4+0,9*4-0,8*0,8 1,35*3,85+0,9*3,85-0,8*0,8*2 6,85*3,85 6,85*3,85-2*0,8*2 4,44*3,85-0,8*2 6,85*3,85 1,8*4*2-0,8*2,02*2			
		místnost C1.6 chodba A1.05 a A2.03 místnost B1.4 - jídelní výťah I.N.P místnost A2.07 - jídelní výťah II.N.P MŠ1.1 MŠ2.3 MŠ2.1 mezi MŠ2.2 MŠ3.1 mezi MŠ3.3 požární SDK příčky sklad pod schod. rampem 2x			
		odolnost EI 60. 3.40.06			
22	SO-01	346481111R00 Zapletování rýh, nosníků rabičovým pletivem	m2	19,95 6,60 2,64 8,67 2,04	0,00
		4*1,5*1,1 1*2,4*1,1 2*5,1*0,85 2*1,2*0,85			
		PI/1 PI/2 PI/3 PI/4			
23	SO-01	RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa	m2	6,89 3,67 0,77 0,77 1,68	0,00
		346244381R00 Pletování ocelových nosníků výšky do 20 cm			
		2*5,1*2*0,18 2*2,4*0,16 2*2*1,2*0,16 4*2*1,5*0,14			
		PI/03 PI/02 PI/04 PI/01			
24	SO-01	RTS komentář: Jednostranné pletování jakýmkoliv cihlami na jakoukoliv maltu	m2	0,45 0,45	0,00
		346244361R00 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm			
		3*1,5*0,1			
		zazdívka rýh ZTI místnost C1.3			
25	SO-01	RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m2	79,53 11,49 12,65 28,81 15,10 11,49	0,00
		342012221R00 Příčka SDK tl. 100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RB 12,5mm			
		2,5*3,85-1,8*1,5+1,6*3,85-0,8*2 (2,5*3,85-1,65*2)*2 4,8*3,85+3,15*3,85-0,9*2 2,15*2,5+2,15*3,85-2*0,7*2+1,7*2,5 2,5*3,85-1,8*1,5+1,6*3,85-0,8*2			
		MŠ1.4 chodba A2.03 A2.09 a A2.08 A2.05 a A2.06 MŠ3.4			

26	SO-01	RTS komentář: Přítka sádkartonová Rigips, systém SK12 odpovídá W111, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 30. 3.40.0	342016221R00	Přítka SDK tl.205mm,2x ocel.kce,2x oplášt.,RB 12,5	16,07	0,00
A2.07 dvířka pro posuvné dveře						
RTS komentář: Přítka sádkartonová Rigips, systém SK24 odpovídá W115, dvířka ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60. 3.41.0						
27	SO-01	Revizní dvířka Promat od SDK příček, 600x600 mm	342263526RT3		1,00	0,00
jidelní výtah - přístup do strojovny						
RTS komentář: Protipožární revizní dvířka Promat SP jsou vhodné k vestavbě do lehkých i masivních stavebních konstrukcí. Stavební dílce, do nichž jsou dvířka osazována, musí vykazovat minimálně stejnou hodnotu požární odolnosti jako revizní dvířka. Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošťování a tmelení.						
28	SO-01	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	416021121R00		1,53	0,00
místnost C1.1 a C1.2 - zakrytování VZT potrubí						
RTS komentář: Podhledy sádkartonové Rigips, systém PK11, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky standard RB (A) tl. 12,5mm 4.05.23						
29	SO-01	Kryty podzemních komunikací, letišť a ploch dlaždičkových (předlažby)	596811111RT6		8,40	0,00
30	SO-01	Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry	916531111RT4		5,40	0,00
31	SO-01	Podklad ze šterkodriti po zhuštění tloušťky 5 cm	564811111R00		5,40	0,00
32	SO-01	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	564761111R00		8,40	0,00
Doplnění chodníků po vybouraných schodech						
objezd pilřité plyn						
33	SO-01	Omítky ze suchých směsí	602011102R00		414,64	0,00
Posítk cementový Cemix 052, ručně						
nové zdivo a špalety po vybourání						
špalety A2.04						
A2.05						
A2.07						
A2.12						
A2.11						
zazdívkva okna MŠ3.3						
zazdívkva okna A2.07						
viz. pol odlučení omítek pod obklady						
viz. pol. posítk						
34	SO-01	Omítkva jádrová Cemix 082, ručně	602011112R00		414,64	0,00
RTS komentář: Omítkva ze suché směsi Cemix, vhodná pro vnitřní i vnější použití včetně pórobetonového zdiva. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových listů a armovací skelné tkaniny.						
35	SO-01	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně	602011141R00		77,09	0,00
štukové omítky nového zdiva						
zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových listů a armovací skelné tkaniny.						
36	SO-01	Uprava povrchů vnitřní	611100012RAA		418,14	0,00
Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem štukových						
64,55						
2,4*15						
2,4*2,1-0,9*1,2						
641,94						
-115,19						
-97,93						
-115,19						
RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,01 t/m2						
37	SO-01	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem štukových	612100032RAA		1 006,49	0,00
3,8*4*2+3,15*4*2-0,8*2+1,28*2,53						
3,7*4*2+5,45*4*2-2*1,28*2,53-0,8*2*3						
2,5*4+4,4*4*2-0,8*2*2						
2,5*4*2+2,5*4*1*2						
3,7*2*2+1,5*2*2						
1,4*2*2+1,55*2*2						
3,15*4*2+3,15*4*1,65*4-0,8*2*2-0,6*2						
4*15*2						
120,00						

			2*2,4*4+1,2*4+1,5*4 6,9*3,85*2,3*1,28*2,53*1*3,43 MŠ1.3 MŠ1.3 MŠ1.3 MŠ1.2 MŠ 1.1 MŠ3.3 MŠ3.3 MŠ3.2 MŠ3.1 MŠ2 A2 RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,010 t/m2				30,00 39,98 39,98 47,56 42,09 33,14 39,98 47,56 42,09 33,14 176,80 98,86	
38	SO-02	612401291RT2	Omítka malých ploch stěn do 0,25 m2	2*4	RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový posťřík, jádrovou omítku a štukovou omítku	kus	8,00 8,00	0,00
39	SO-02	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	62	Uprava povrchů vnější	m2	25,65	0,00
40	SO-01	622420010RAC	Omítka stěn vnější vápenocementová štuková	11	zapevnení fasády po vybourání otvorů pro dveře a montáži schodišť	m2	11,00 11,00	0,00
41	SO-01	632411110R00	Podlahy a podlahové konstrukce	63	vyrovnaní podlah zázemí MŠ byt C	m2	72,80 64,55 4,41 3,84	0,00
42	SO-01	631312621RT2	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	RTS komentář: Položka obsahuje rozmíchání suché směsi s vodou a její rozprostření	m3	6,26 0,98 0,98 4,31	0,00	
43	SO-01	631319181R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	RTS komentář: Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, výšky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tloušťka do 5 cm se oceňují položkami souboru 63245-1031 až 1034 Vyrovnávací potěr. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách. Pro zvýšení pevnosti mazaniny jsou použita do betonové směsi ocelová vlákna	m3	7,43 7,43	0,00	
44	SO-01	631-01VD	Systémové podlahové topení tl 50 mm	RTS komentář: Položka je určena za přehlazení povrchu betonové mazaniny min. C 8/10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny.	m2	39,00 19,50 19,50	0,00	
45	SO-01	642940014RAA	Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň, práh	64	pol. mazanina	kus	13,00 3,00 8,00	0,00
46	SO-01	642940022RAA	Dveře dvoukřídlové 165/197, zárubeň, práh	2	I.NP zázemí MŠ byt C	kus	2,00 3,00 2,00	0,00
47	SO-01	642940012RA0	Dveře jednokřídlové 70/197, překlad, zárubeň, práh	3	I.NP sklad pod schod. ramenem ven dle výřevé protipožární do SDK zárubně	kus	3,00 5,00 2,00	0,00
48	SO-01	642941211RT7	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK	3	chodba A1.05	kus	3,00 3,00 3,00	0,00
49	SO-01	642941220R00	Osazení pouzdra pro posuv. dveře protilehl., do SDK	1	chodba A2.03	kus	1,00 1,00	0,00
50	SO-01	61169701	Kovové pouzdro pro posuvné dveře dvoukřídlové zabudované do sádkartonové příčky	1	A2.05 a A2.06	kus	1,00 1,00	0,00
51	SO-01	766-01VD	Vchodové plastové dveře 900/2150 mm s nadsvětlíkem 900/1280 mm	1	A2.04	ks	2,00 1,00 1,00	0,00

52	SO-01	766-02VD	Okno vnitřní fixní protipozáří 1800/2250 mm, D+M	MS2.3	ks	1,00	0,00
53	SO-01	766-04VD	Okno DOJ výsuvné 1800/1500	výdejný jidla v MŠ	ks	1,00	0,00
54	SO-01	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	A2.07 zpětná montáž vybouraného okna	m	3,00	0,00
55	SO-01	648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	A2.07 nový parapet ke zpětnému osazení okna	m	7,62	0,00
		RTS komentář:	Položka je určena pro osazování parapetních desek dřevěných na nízkopanzrní montážní pánu. Těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna transparentním silikonem. V poloze jsou zakačkulovány i náklady na kotvení rámu do zdíva. V poloze nejsou zakačkulovány náklady na dodávku rámu, které se oceňují ve specifikaci PSV. Zřatné se nestanoví. Položka je určena i pro rám ze dřeva tvrdého jednoduché i dvojitě leštěné.			7,62	0,00
56	SO-01	641954341R00	Osazení rámu okenních dřevěných		kus	1,30	0,00
57	SO-01	998011002R00	Osazení rámu okenních dřevěných		t	1,30	0,00
58	SO-01	711212601RT2	Těsnění pás do spoje podlaha - stěna	místnost C1.3	m	96,22	0,00
		711	3,7*2*1,5*2	MŠ1.2		115,42	0,00
			7,8*2*2,5*2	MŠ2.2		10,40	
			4,4*2*3,15*2	MŠ3.2		20,60	
			7,8*2*2,5*2	A2.07		15,18	
			7,4*2*3*2	A2.08		20,60	
			2,3*2*3*2	MŠ2.4		20,80	
			2*3,27*2*1,35	MŠ3.4		10,60	
			2*2,4*2*1,6			9,24	
59	SO-01	71121202R00	Nastěrkování podkladu v šířce 0,16 m, položení a uhlazení těsnícího pásu, překrytí další stěrkou		m2	8,00	0,00
		RTS komentář:	Hydroizolační povlak - náter nebo stěrka			106,70	
			1,5*3,7	C1.3		5,55	
			7,8*2,5	A2.06		19,50	
			7,8*2,5	A2.14		19,50	
			9,8*5,5	A2.09 a A2.10		53,90	
			1,35*3,27	MŠ2.4		4,41	
			2,4*1,6	M3.4		3,84	
60	SO-01	998711101R00	Tloušťka 2 mm. Aplikace pomocí válečku nebo štěrky ve dvou vrstvách. Pod hydroizolační stěrku je vždy nutné použít penetraci pol.č. 71121-2000. Na beton a zdívo u pozemních, inženýrských a vodních staveb, ve vnitřních a vnějších prostorách, pro novostavby a starou zástavbu (včetně rekonstrukcí), také pod obklady a dlažby v bazénech, na terasách a balkonech, do kanálů, jímek, šachet, kejdovacích a silážních jam apod.		t	0,43	0,00
61	SO-01	720-01VD	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		Kč	1,00	0,00
		72	Zdravotně technické instalace			1,00	
			ZTI ve II.NP - viz samostatný rozpočet				
62	SO-01	728-01VD	Vzduchotechnika		soub.	8,00	0,00
		728-01VD	Odvětrání místnosti přes zdívo	místnost C1.3		1,00	
			1	místnost C1.2		1,00	
			1	místnost MŠ1.2		1,00	
			1	místnost MŠ2.2		1,00	
			1	místnost MŠ3.2		1,00	
			1	místnost A2.7		1,00	
			1	místnost A2.8		1,00	
			1	místnost A2.6		1,00	
63	SO-01	728-02VD	Odvětrání digestoř		soub.	3,00	0,00
			1	MŠ1.4		1,00	
			1	MŠ2.4		1,00	
			1	MŠ3.4		1,00	
64	SO-01	728-03VD	Venkovní žaluziová klapka		ks	11,00	0,00
65	SO-01	728-04VD	Podílí HSV prací		hod	11,00	0,00
		73	Ustřední vytápění			44,00	
66	SO-01	730-01VD	D+M UT - viz samostatný rozpočet	4 hod. jedno odv. místo	Kč	1,00	0,00
67	SO-01	761	Konstrukce sklobetónové		m2	1,82	0,00
		761124100R00	Sklobeton stěny tl. 10 cm, tvárnice 1910/F.N čiré	mezí MŠ2.1 a MŠ2.2		1,82	
			0,9*2,02				

68	SO-01	RTS komentář: Velikost tvámic 19 x 19 x 10 cm. Spotřeba na 1 m2 konstrukce je 25 ks tvámic 998761102R00 Přesun hmot pro skobeton. konstr., výšky do 12 m	t	0,22	0,00
69	SO-01	762521811R00 Konstrukce tesarské 3*5,7+3*0,2+5,7*0,2	m2	18,84	0,00
70	SO-01	762522911R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm Výřezání polštářů tloušťky do 100 mm	m	18,84 21,38 21,38	0,00
71	SO-01	998762102R00 fošnový podkladní rošt pódium A2.07 3*5,7*1,25	t	0,42	0,00
72	SO-01	766622911R00 Konstrukce truhlářské Oprava oken dvojit. bez deštění, bez výměny prvků	m2	1,00	0,00
73	SO-01	766-05VD 1 2 Nové vstupní dveře 1550/2100 mm s panikou a nadsvětlením 1550/600mm	ks	1,00 2,00 2,00	0,00
74	SO-01	RTS komentář: Zadavatel nevykládá možnost úpravy stávajících dveří 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,50	0,00
75	SO-02	767-007VD 1 3*4+3*4 D+M chemická kotva DN 20 mm hl. 250 mm	ks	56,00 32,00 24,00	0,00
76	SO-02	767222210R00 Montáž zábradlí z prof. oceli na oc.konstr. do 20 kg (2,4*2+1,3+5*4+1,2)*2+15	m	127,60 69,60 58,00	0,00
77	SO-02	767251111R00 Montáž podest z ocelového rýhovaného plechu (4*5+1,4*2+1,2)*2+10	kg	376,20 237,60 138,60	0,00
78	SO-02	767211112R00 Montáž schodů rovných na ocel.konstr. - svařováním 2*1,2*1,4*1,25	kg	1 077,12	0,00
79	SO-02	767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg (0,03+0,28+0,03)*1,2*16*4*1,25	kg	1 077,12 2 278,40	0,00
80	SO-02	767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 2*2*5,6*16 4*0,3*0,3*80	kg	358,40 179,20 28,80	0,00
81	SO-02	767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg 2*2*2,8*16 4*0,3*0,3*80	kg	345,60 179,20 28,80	0,00
82	SO-02	998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m 4*16*0,28*0,00242	t	0,04	0,00
83	SO-03	767920210R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	4,19	0,00
84	SO-03	900100002RBA 1 0,021 Oplocení z poplastovaného pleťva, ocelové sloupky	100 m	1,00 0,02 0,02	0,00
85	SO-03	RTS komentář: Hloubení šachet pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvoz výkropku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových 998767102R00 ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem C 25/30, dodávka a montáž pleťva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostatního drátu čtyřspíčkového	t	0,18	0,00
86	SO-01	767588101RT1 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky, dodávka a montáž podhrabových desek 295x30x5 cm. Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	m2	328,31 115,19 97,93 115,19	0,00
87	SO-01	RTS komentář: Pro hrany Board, Tegular a Vector 767586204RV9 Podhled minerální akustický 115,19 97,93 115,19	m2	328,31 328,31	0,00
88	SO-01	RTS komentář: Board = desky s rovnou hranou Tegular = desky s částecně zapuštěnou hranou Microlook = desky s poloskrytou hranou Vector = desky s poloskrytou hranou SL2 = skrytá hrana (používá se u 998767102R00 lamel) RH = relativní vlhkost prostředí pro dané desk	t	2,50	0,00
89	SO-02	767-008VD 1 Náklady na výrobní dokumentaci včetně statiky	Kč	1,00	0,00
90	SO-01	771101121R00 Podlahy z dlaždic Provedení penetrace podkladu pod dlažby 7,45+2,17+5,56+6,25	m2	21,42 21,42	0,00
		RTS komentář: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Položka neobsahuje žádný materiál.			

91	SO-01	771101310R00	Vyčištění keramické dlažby 124,97	pol. montáž dlažeb	m2	124,97	0,00
		RTS komentář: Položka je určena pro očištění a odmaštění keramické dlažby. Obsahuje nanesení čistícího přípravku, prokartáčování a umytí prostředku z povrchu dlažby včetně dodávky prostředku..					
92	SO-01	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm 2*3,15+1,65*3,15-0,6-0,8 1,4*2+1,5*2-0,6 2,5*2+2,5*2-0,8-1 (2,5-1,65)*8 2*2,15+2*2,05-1,2-2*0,7-1,25	místnost C1.1 místnost C1.2 místnost C1.7 A2-03 SDK nové příčky A2.04	m	34,45 9,70 5,20 8,20 6,80 4,55	0,00
		RTS komentář: Položka je určena pro kladení soklíků rovných do tmele. Položka obsahuje : - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic nebo obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic - kladení dlaždic nebo obkladaček, - spárování, čištění soklíků, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.					
93	SO-01	771575109RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm 7,45+2,17+5,55+6,25 92,1	zázemí MŠ I.N.P místnosti C1.1,2,3,4,7 I.I.N.P místnosti A2.06,A2.09, A2.10,A2.14	m2	113,52 21,42 92,10	0,00
		RTS komentář: Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku 5 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 8, výšky 10 mm					
94	SO-01	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné, keram.dlažba 113,52	pol. montáž dlažeb	m2	113,52 113,52	0,00
95	SO-01	771249111R00	Řezání dlaždic II. 22 mm diamantovým kotoučem 34,45	pol. montáž soklů keram.	m	34,45 34,45	0,00
		RTS komentář: Položka obsahuje : - rozměření a vyznačení řezu, - řezání dlaždic					
96	SO-01	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m Podlahy výškové a parkétové		t	3,06	0,00
		775					
97	SO-01	775591900R00	Oprava podlah, broušení výstů, parket trojnásobné 11,52	A2.09	m2	11,52	0,00
98	SO-01	775599130R00	Celoplošné tmelení Fugenkittlösung 11,52	A2.09	m2	11,52	0,00
99	SO-01	775599141R00	Lak dřevěných podlah Bona Novia, Z+2x,přebroušení 11,52	A2.09	m2	11,52	0,00
		RTS komentář: 1x základ, přebroušení, 2x lak					
100	SO-01	775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjení 4,8*2+3*2	A2.09	m	15,60 15,60	0,00
101	SO-01	775411810R00	Demonitáž list dřevěných, přibíjení 6,85*2+2,6+6,9*2+17,2*2+1,27*4 3,55*2+4,44*2+6,85*2+15,01*2 6,85*2+2,6+6,9*2+17,2*2+1,27*4	MŠ1.1 a MŠ1.3 dřev. lišta MŠ2.1 a MŠ2.3 DTTO MŠ3.1 a MŠ3.3 DTTO	m	198,86 69,58 59,70 69,58	0,00
102	SO-01	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy výškové, výšky do 12 m Podlahy povlakové		t	0,21	0,00
		776					
103	SO-01	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy 439,01	pol. lepení a pokladka podlahovin	m2	439,01 439,01	0,00
104	SO-01	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak.podlahy 11,97+20,17+11	místnosti C1.4,5,6	m2	43,14 43,14	0,00
		RTS komentář: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. Položka neobsahuje žádný materiál.					
105	SO-01	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 2*3,8+2*2*3,15-0,8 2*3,7+2*5,45*2-3*0,8 2*2,5+2*4,4-0,8 6,85*2+2,6+6,9*2+17,2*2+1,27*4 3,55*2+4,44*2+6,85*2+15,01*2 6,85*2+2,6+6,9*2+17,2*2+1,27*4	místnost C1.4 místnost C1.5 místnost C1.6 MŠ1.1 a MŠ1.3 dřev. lišta MŠ2.1 a MŠ2.3 DTTO MŠ3.1 a MŠ3.3 DTTO	m	258,06 19,40 26,80 13,00 69,58 59,70 69,58	0,00
106	SO-01	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren 11,97+20,17+11 25,19+115,9 25,19+115,9 15,76+97,93	místnosti C1.4,5,6 MŠ1.1 a MŠ1.3 PVC s lištem na stávající výsly MŠ3.1 a MŠ3.3 DTTO MŠ2.1 a MŠ2.3 DTTO	m2	439,01 43,14 141,09 141,09 113,69 49,15 6,20	0,00
107	SO-01	776981113R00	Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah 0,8*5+0,6*2+1 4,5+1+0,8+0,9+0,8+0,7+2,5 4,5+1+0,8+0,9+0,8+0,8+0,7+2,5 1+0,8+0,8+0,8+1+1+6,85 1,25+1,25+1,2+0,9+3*0,7	zázemí MŠ I.N.P MŠ1 MŠ3 MŠ2 A2.04 až A2.09	m	49,15 6,20 12,00 12,00 12,25 6,70	0,00
		RTS komentář: Položka je určena pro estetické napojení podlahových krytin o různé výšce např. lamino/PVC, dlažba/koberec, dlažba/PVC atd. Prodejce: PROFILPAS CZECH, s.r.o. U Podjezdu 523/2 400 44 Ústí nad Labem tel: 731 487 73					
108	SO-01	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m Obklady (keramické)		t	1,55	0,00
		781					
109	SO-01	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm		m2	246,75	0,00

			2*1,5*2+2*3,7*2-0,6*2 7,8*2*2+2,5*2*2-3*1,1*1,1 2*1,5*1,5 4,44*2*2+3,15*2*2-0,8*2 1,5*1,5 3,27*2*2+1,35*2*2-0,8*2 1,5*1,5 2,5*2*2+7,8*2*2-3*1,1*1,1-0,8*2-0,6*2 2,4*2*2+1,6*2*2-0,8*2 7,4*2*2+3,15*2*2-1,1*1,1-1,2*2 2,15*2*4-1,1*1,1-0,7*2*3+0,9*2*2-1,7*2*4 2,3*2*2+3*2*2-0,9*2-1,1*1,1 Penetrace podkladu pod obklady 246,75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

122	SO-01	953941312R00	Osazení požárního hasičického přístroje na stěnu	zázení MŠ I.NP místností C1.1 a C1.7 MŠ1 - II.NP MŠ2 - II.NP MŠ3 - II.NP místnost A2.04 - II.NP	kus	9,00 2,00 2,00 2,00 1,00	0,00
123	SO-01	953941392R00	RTS komentář: Položka neobsahuje dodávku držáku hasičického přístroje (držák je součástí hasičického přístroje)		kus	9,00 9,00	0,00
124	SO-01	953941395R00	RTS komentář: Položka obsahuje revizní šiftek a plombovací materiál		kus	9,00 9,00	0,00
125	SO-01	998011002R00	RTS komentář: Položka obsahuje revizní šiftek a plombovací materiál		kus	9,00 9,00	0,00
126	SO-01	962031116R00	RTS komentář: Položka obsahuje vyřtovení jednoho kusu revizní zprávy		t	8,57	0,00
127	SO-01	968072455R00	RTS komentář: Položka obsahuje vyřtovení jednoho kusu revizní zprávy		m2	84,07 8,60 21,60 23,87 9,63 20,37 19,40 1,40 1,60 16,40	0,00
128	SO-01	968061125R00	RTS komentář: Položka obsahuje vyřtovení jednoho kusu revizní zprávy		kus	17,00 1,00 1,00 2,00 13,00	0,00
129	SO-01	962032231R00	RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedení stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci		m3	31,60 1,09 10,99 2,37 3,42 7,84 5,41 0,47	0,00
130	SO-01	968072458R00	RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedení stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci		m2	9,51 2,31 3,00 4,20	0,00
131	SO-01	961044111R00	RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedení stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci		m3	3,24 3,24	0,00
132	SO-01	967031132R00	RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedení stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci		m2	27,36 2,40 9,80 4,05 4,05 7,06	0,00
133	SO-01	965081713RT1	RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedení stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci		m2	557,84 64,56 162,45 132,09 159,95 38,79	0,00

134	SO-01	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu okna dvojitých pl. 4 m2 2,4*2,1 RTS komentář: V poloze není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V poloze není zakalkulováno vyvážení křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvážení dřevěných křidel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.	m2	5,04 5,04	0,00
135	SO-01	968061112R00	Vybouření dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 3*2 RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvážení křidel, jejich uložení a zpětné zavážení po provedení stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvážení křidel určených k likvidaci	kus	6,00 6,00	0,00
136	SO-01	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 7,8*2,5*0,1 7,8*2,5*0,1 9,8*5,5*0,1 RTS komentář: V poloze není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V poloze nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.	m3	9,29 1,95 1,95 5,39	0,00
137	SO-01	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m 1,5*0,45*0,225 RTS komentář: V poloze není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979	m3	0,15 0,15	0,00
138	SO-01	970231150R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm 8*2+4*0,9 4*3,63+4*2,35+4*3,6 4*2,45 8*2,45 8*2,45 8*2,45 RTS komentář: Očištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 2*1,5*2+3,7*2-0,6*2 7,8*3,85*2-3*1,1*2,05-0,8*2+2,5*2,85*2-0,8*2 1,5*1,5*3 6,85*3,85+4,44*3,85*2-2*1,3*2,5-1,8*2,25 7,8*3,85*2-3*1,1*2,05-0,8*2+2,5*2,85*2-0,8*2 9,8*2,85*2-1,25*2,4*2+5,5*2,85*2-1,3*2,5*4 RTS komentář: S vyškrobáním spár, s očištěním zdiva. V poloze není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m	126,52 19,60 38,32 9,80 19,60 19,60 19,60 273,26 19,60 64,35 6,75 50,01 64,35 68,21	0,00
139	SO-01	978013131R00	Očištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 2*1,5*2+3,7*2-0,6*2 7,8*3,85*2-3*1,1*2,05-0,8*2+2,5*2,85*2-0,8*2 1,5*1,5*3 6,85*3,85+4,44*3,85*2-2*1,3*2,5-1,8*2,25 7,8*3,85*2-3*1,1*2,05-0,8*2+2,5*2,85*2-0,8*2 9,8*2,85*2-1,25*2,4*2+5,5*2,85*2-1,3*2,5*4 RTS komentář: S vyškrobáním spár, s očištěním zdiva. V poloze není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m2	273,26 19,60 64,35 6,75 50,01 64,35 68,21	0,00
140	SO-01	978059531R00	Odksekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 2*1,5*2+3,7*2-0,6*2 3*1,5 7,8*2*2,0,8*2-1,1*2,5*3+2,5*2*2,0,8*2 7,8*2*2,0,8*2-1,1*2,5*3+2,5*2*2,0,8*2 RTS komentář: V poloze není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m2	83,60 19,60 4,50 29,75 29,75	0,00
141	SO-01	972950001RA0	Vybourání otvorů ve stropu dřevěným trámovým 0,9*1,2 RTS komentář: Vybouření otvorů v palubkové podlaže a podhledu s omítkou, stropu z dřevěných trámů, bez narušení trámů. V poloze není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,198 t/m2 konstrukce.	m2	1,08 1,08	0,00
142	SO-01	974100020RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm 3*1,5 RTS komentář: V poloze není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,018 t/m	m	4,50 4,50	0,00
143	SO-01	9710033141R00	Vybouření otvorů zeď cihel, d=6 cm, tl. 30 cm, MVC 2 RTS komentář: V poloze není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979	kus	2,00 2,00	0,00
144	SO-01	9710033181R00	Vybouření otvorů zeď cihel, d=6 cm, tl. 90 cm, MVC 1 RTS komentář: V poloze není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979	kus	1,00 1,00	0,00
145	SO-02	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm 2*4 RTS komentář: V poloze není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979	kus	8,00 8,00	0,00
146	SO-01	210010003R00	Trubka ohebná pod omítkou 300 RTS komentář: V poloze není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979	m	300,00	0,00
147	SO-01	210800138RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uloženy pod omítkou stropu 300 RTS komentář: V poloze není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979	m	300,00	0,00
148	SO-01	210-02VD	Drážky, vrtání otvorů, průrazy 200 RTS komentář: V poloze není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979	hod	200,00	0,00
149	SO-01	210-03VD	Svitidla LED 600/600 75 RTS komentář: V poloze není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979	ks	75,00	0,00

150	SO-01	210-04VD	Svitidla LED 18W 20	ks	20,00	0,00
151	SO-01	210-16VD	Zásuvky, vypínače 110	ks	20,00	0,00
152	SO-01	210-06VD	Zásuvky internet.TV 16	ks	110,00	0,00
153	SO-01	210-07VD	Domácí telefon 1	soub.	16,00	0,00
154	SO-01	210-08VD	STA, internet 1	soub.	1,00	0,00
155	SO-01	210-09VD	Rozvaděče 3	ks	1,00	0,00
156	SO-01	210-10VD	Práce mimo ceníkové položky v HZS 80	hod.	3,00	0,00
157	SO-01	210-12VD	Podružný materiál 1	Kč	80,00	0,00
158	SO-01	210-13VD	PPV-podíl přidružených výkonů 1	Kč	1,00	0,00
159	SO-01	210-14VD	Revize elektro 1	Kč	1,00	0,00
160	SO-01	210-15VD	Projekt 1	Kč	1,00	0,00
161	SO-01	210-17VD	Tlačítko pro manuální odblokování dveří 27	ks	1,00	0,00
II, NP únikové dveře						14,00
162	SO-01	M300VD	Výťahy Jidelní výtah dvě stanice, plošina 800/800 1	soub	1,00	0,00
163	SO-01	900-02VD	ruční šachetní dveře protipožární výsuvné s odkl. pultem 2	ks	1,00	0,00
I, NP, II, NP						2,00
164	SO-01	S	Přesuny suti Svislá doprava suti a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP 126,12*18,65 RTS komentář: Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí 144,77	t	144,77	0,00
165	SO-01	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m 144,77	t	144,77	0,00
166	SO-01	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km 144,77	t	144,77	0,00
167	SO-01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 144,77*10	t	144,77	0,00
168	SO-01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 144,77	t	1 447,70	0,00
169	SO-01	979082121R00	Všechné případného složení na staveništní deponii Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 144,77*4	t	144,77	0,00
170	SO-01	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek 144,77	t	579,08	0,00
171	SO-01	199-02VD	Nakládání ro vodorovnou dopravu Poplatek skládka KORA Kunštát 144,77	t	579,08	0,00
						144,77
						144,77

Poznámky:
Podrobný popis požadovaných technických a kvalitativních standardů - viz textová část zadávací dokumentace.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01_2022** **Tyršova 1_umístění MŠ**

Objekt: **00** **ON,VN**

Rozpočet: **001** **ON,VN**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			560 000,00
Ostatní náklady			65 000,00
Celkem			625 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	625 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

625000,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 01_2022 - Tyršova 1_umístění MŠ

Popis objektu: 00 - ON,VN

Popis rozpočtu: 001 - ON,VN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			560 000,00	90
ON	Ostatní náklady	ON			65 000,00	10
Cena celkem					625 000,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 01_2022	Tyršova 1 _umístění MŠ
O: 00	ON,VN
R: 001	ON,VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				560 000,00		
1	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ I
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace v rozsahu realizační dokumentace stavby.								
2	005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 22/ I
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhodnocení protokolů o vytváření stavby se seznamem souřadnic vytvářených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
3	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ I
Zaměření a vytváření stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 22/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště.								
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 22/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
7	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 22/ I
Náklady na zřízené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
8	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 22/ I
Náklady na zřízené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
9	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	400 000,00	400 000,00		RTS 22/ I
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								
10	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 01_2022	Tyršova 1_umístění MŠ
O: 00	ON,VN
R: 001	ON,VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
11	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
Díl: ON	Ostatní náklady							
12	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
13	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ I
Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 22/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 22/ I
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
16	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 22/ I
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.								
Celkem						625 000,00		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **05_2022** **Budova bývalé ZŠ Tyršova 2, Letovice**

Objekt: **01** **Umístění MŠ**

Rozpočet: **ZTI** **Zdravotně technické instalace**

Zadavatel	Město Letovice Masarykovo náměstí 210/19 67961 Letovice	IČO: 00280518 DIČ:
------------------	---	-------------------------------------

Zhotovitel:		IČO: DIČ:
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	511 092,68
PSV	1 132 358,98
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 643 451,66

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 643 451,66 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	1643451,66 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 05_2022 - Budova bývalé ZŠ Tyršova 2, Letovice

Popis objektu: 01 - Umístění MŠ

Popis rozpočtu: ZTI - Zdravotně technické instalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			207 674,88	13
4	Vodorovné konstrukce	HSV			31 557,00	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			55 680,00	3
8	Trubní vedení	HSV			131 252,00	8
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			25 404,00	2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			59 524,80	4
700B	Demontáže	PSV			73 541,67	4
715	Izolace chemické	PSV			13 188,50	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			192 282,05	12
722	Vnitřní vodovod	PSV			272 635,44	17
724	Strojní vybavení	PSV			54 375,11	3
725	Zařizovací předměty	PSV			388 771,05	24
726	Předstěnové systémy	PSV			113 028,39	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			24 536,77	1
Cena celkem					1 643 451,66	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05_2022	Budova bývalé ZŠ Tyršova 2, Letovice
O: 01	Umístění MŠ
R: ZTI	Zdravotně technické instalace

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05_2022	Budova bývalé ZŠ Tyršova 2, Letovice
O: 01	Umístění MŠ
R: ZTI	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
9	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou smíšenou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	60,00000	222,00	13 320,00	801-4	RTS 22/ I

10	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou smíšenou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	120,00000	353,00	42 360,00	801-4	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Díl: 8								
Trubní vedení								
11	80001R	Napojení kanalizace na stávající šachtu	ks	3,00000	2 244,00	6 732,00		Vlastní
12	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	40,00000	2 640,00	105 600,00	AP-HSV	RTS 22/ I

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hromadě 3 (včetně příplatku za lepiivost), pažení a rozeptění rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptění a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebyteku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vyčištěnou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

13	841990130RAB	Příplatky za trasu plynovodu ve vozovce v komunikaci ze zámkové dlažby, šířka rýhy 800 mm	m	10,00000	1 892,00	18 920,00	AP-HSV	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	--------	-----------

odstranění křivky vozovky nebo zpevněné plochy (chodníku) podle popisu, odstranění podkladu z kameniva, naložení suti. Vyspravení podkladu po překopech se zhutněním a vyspravení křivky po překopech, u dlažeb použití stávajících dlaždic nebo kostek. Podíl zemních prací v trase plynovodu ve vozovce je odečten.

Díl: 89								
Ostatní konstrukce na trubním vedení								
14	386942113R00	Montáž odlučovačů odlučovačů tuků, velikosti T 5	kus	1,00000	2 556,00	2 556,00	827-1	RTS 22/ I
15	56241530R	odlučovač tuků rozměry 900x600x1010 mm; objem lapáku 430 l; objem kal. prostoru 100,0 l; max. průtok 1,0 l/s; poklop 3,5 t	kus	1,00000	22 848,00	22 848,00	SPCM	RTS 22/ I

Díl: 9								
Ostatní konstrukce, bourání								
16	971042551R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 1 m2, jakékoliv tloušťky	m3	0,43200	11 400,00	4 924,80	801-3	RTS 22/ I

základových nebo nadzákladových, Prostup přes základ : 3*0,4*0,4*0,9

0,43000

17	974100020RA0	Vysekaní rýh ve zdivu z cihel rozměr 10x10 cm	m	60,00000	190,00	11 400,00	AP-HSV	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	--------	-----------

na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05_2022	Budova bývalé ZŠ Tyršova 2, Letovice
O: 01	Umístění MŠ
R: ZTI	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel rozměr 15x15 cm na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km.	m	120,00000	360,00	43 200,00	AP-HSV	RTS 22/ I
Díl: 700B Demontáže					73 541,67			
19	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	100,00000	61,00	6 100,00	801-3	RTS 22/ I
20	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	50,00000	227,00	11 350,00	801-3	RTS 22/ I
21	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	30,00000	250,00	7 500,00	801-3	RTS 22/ I
22	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	15,00000	196,00	2 940,00	800-721	RTS 22/ I
23	721290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m	t	3,96380	2 027,00	8 034,62	800-721	RTS 22/ I
24	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	100,00000	82,00	8 200,00	800-721	RTS 22/ I
25	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	60,00000	97,00	5 820,00	800-721	RTS 22/ I
26	722181812R00	Demontáž pístěných pásů z trub do D 50	m	260,00000	34,00	8 840,00	800-721	RTS 22/ I
27	722290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m,	t	1,87100	2 027,00	3 792,52	800-721	RTS 22/ I
28	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	12,00000	280,00	3 360,00	800-721	RTS 22/ I
29	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	17,00000	182,00	3 094,00	800-721	RTS 22/ I
30	725210984R00	Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	34,00000	49,00	1 666,00	800-721	RTS 22/ I
31	725590811R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m,	t	0,57740	1 835,00	1 059,53	800-721	RTS 22/ I
32	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	17,00000	105,00	1 785,00	800-721	RTS 22/ I
Díl: 715 Izolace chemické					13 188,50			
33	713571116R00	Požární ochranná manžeta EI 90, D 125 mm	kus	7,00000	1 884,00	13 188,00	800-713	RTS 22/ I
34	998715101R00	Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům v objektech výšky do 6 m	t	0,00035	1 422,00	0,50	800-715	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05_2022	Budova bývalé ZŠ Tyršova 2, Letovice
O: 01	Umístění MŠ
R: ZTI	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						
35	721176101R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	34,00000	328,00	11 152,00	800-721	RTS 22/I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
36	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	20,00000	301,00	6 020,00	800-721	RTS 22/I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
37	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	28,00000	335,00	9 380,00	800-721	RTS 22/I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
38	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	4,00000	434,00	1 736,00	800-721	RTS 22/I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
39	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	48,00000	1 050,00	50 400,00	800-721	RTS 22/I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
40	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	12,00000	834,00	10 008,00	800-721	RTS 22/I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
41	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125	m	28,00000	1 302,00	36 456,00	800-721	RTS 22/I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
42	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	7,00000	848,00	5 936,00	800-721	RTS 22/I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
43	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	10,00000	1 004,00	10 040,00	800-721	RTS 22/I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
44	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	12,00000	980,00	11 760,00	800-721	RTS 22/I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
45	721176232R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	16,00000	860,00	13 760,00	800-721	RTS 22/I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05_2022	Budova bývalé ZŠ Tyršova 2, Letovice
O: 01	Umístění MŠ
R: ZTI	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
46	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	34,00000	90,00	3 060,00	800-721	RTS 22/ I
47	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	105,00	315,00	800-721	RTS 22/ I
48	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	128,00	128,00	800-721	RTS 22/ I
49	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	24,00000	157,00	3 768,00	800-721	RTS 22/ I
50	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, převzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odfiltrovací mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 711,00	5 133,00	800-721	RTS 22/ I
51	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	3,00000	990,00	2 970,00	800-721	RTS 22/ I
52	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 34+20+28+4+48+12+28+7+10+16	m	207,00000	30,00	6 210,00	800-721	RTS 22/ I
53	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	12,00000	39,00	468,00	800-721	RTS 22/ I
54	28615444.AR	kus čistící DN 125,0 mm; PP	kus	7,00000	477,00	3 339,00	SPCM	RTS 22/ I
55	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,28763	845,00	243,05	800-721	RTS 22/ I
Díl: 722 Vnitřní vodovod						272 635,44		
56	722172742R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 20 mm, s 2,3 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	40,00000	274,00	10 960,00	800-721	RTS 22/ I
57	722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	140,00000	310,00	43 400,00	800-721	RTS 22/ I
58	722178712R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	45,00000	371,00	16 695,00	800-721	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05_2022	Budova bývalé ZŠ Tyršova 2, Letovice
O: 01	Umístění MŠ
R: ZTI	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	722178713R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	24,00000	486,00	11 664,00	800-721	RTS 22/ I
60	722178714R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	45,00000	734,00	33 030,00	800-721	RTS 22/ I
61	722178715R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	40,00000	900,00	36 000,00	800-721	RTS 22/ I
62	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	180,00000	89,00	16 020,00	800-721	RTS 22/ I
63	722181211RT9	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm	m	45,00000	91,00	4 095,00	800-721	RTS 22/ I
64	722181211RU2	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 35 mm	m	24,00000	103,00	2 472,00	800-721	RTS 22/ I
65	722181211RV9	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 40 mm	m	45,00000	123,00	5 535,00	800-721	RTS 22/ I
66	722181212RW8	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 54 mm	m	40,00000	149,00	5 960,00	800-721	RTS 22/ I
67	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	100,00000	274,00	27 400,00	800-721	RTS 22/ I
68	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	654,00	4 578,00	800-721	RTS 22/ I
69	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	11,00000	896,00	9 856,00	800-721	RTS 22/ I
70	722236523R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	574,00	4 592,00	800-721	RTS 22/ I
71	722237663R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	738,00	5 904,00	800-721	RTS 22/ I
72	722239105R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 6/4"	kus	1,00000	229,00	229,00	800-721	RTS 22/ I
73	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	249,00000	18,00	4 482,00	800-721	RTS 22/ I
		40+140+45+24		249,00000				
74	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	45,00000	19,00	855,00	800-721	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05_2022	Budova bývalé ZŠ Tyršova 2, Letovice
O: 01	Umístění MŠ
R: ZTI	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	40,00000	26,00	1 040,00	800-721	RTS 22/ I
76	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	334,00000	40,00	13 360,00	800-721	RTS 22/ I
		249+45+40		334,00000				
77	722001R	Systémový oddělovač BA DN 40	ks	1,00000	190,00	190,00		Vlastní
78	43633022R	filtr pro filtrování mechanických nečistot z vody s jednoduchou možností odkalení, pro horizontální i vertikální potrubí; filtr 10", třídlivý, výška 490 x pr. 190 mm; průtok 8,00 m3/h; připojení 6/4"; tělo-SAN, hlava PP/mosaz, vložka nerez; max. tlak 10 bar; teplota vody 5-40 °C	kus	1,00000	14 124,00	14 124,00	SPCM	RTS 22/ I
79	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,25187	772,00	194,44	800-721	RTS 22/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 724	Strojní vybavení					54 375,11		
80	722190222R00	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0, pro pevné připojení, DN 20	soubor	6,00000	3 660,00	21 960,00	800-721	RTS 22/ I
		Dopojení a vystrojení ohřivačů TV (dodávka UT) : 6		6,00000				
81	725534226R00	Elektrický ohřivač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 152 l, výkon 2,0 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	3 077,00	3 077,00	800-721	RTS 22/ I
82	734209125R00	Montáž závitové armatury se třemi závitů, G 1", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	188,00	752,00	800-731	RTS 22/ I
83	55102023R	ventil termostatický pro vodovod; podomítkový; regulační rozsah 20 až 50 °C	kus	4,00000	7 098,00	28 392,00	SPCM	RTS 22/ I
84	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m	t	0,13786	1 408,00	194,11	800-721	RTS 22/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 725	Zařizovací předměty					388 771,05		
85	722191132R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm	soubor	15,00000	233,00	3 495,00	800-721	RTS 22/ I
86	725119106R00	Nádrže splachovací montáž nízkopoložené	kus	15,00000	637,00	9 555,00	800-721	RTS 22/ I
87	725119205R00	Klozetové mísy montáž stojící	kus	15,00000	1 217,00	18 255,00	800-721	RTS 22/ I
88	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	8,00000	956,00	7 648,00	800-721	RTS 22/ I
89	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	34,00000	1 031,00	35 054,00	800-721	RTS 22/ I
		U : 17		17,00000				
		Umyvátko : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05_2022	Budova bývalé ZŠ Tyršova 2, Letovice
O: 01	Umístění MŠ
R: ZTI	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
U dětské : 16								
90	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	2 279,00	2 279,00	800-721	RTS 22/ I
91	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 846,00	1 846,00	800-721	RTS 22/ I
92	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,00000	1 014,00	1 014,00	800-721	RTS 22/ I
93	725329101R00	Montáž dřezu dvojitého	soubor	2,00000	1 880,00	3 760,00	800-721	RTS 22/ I
94	725339101R00	Montáž výlevky díturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	1 139,00	1 139,00	800-721	RTS 22/ I
95	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	15,00000	313,00	4 695,00	800-721	RTS 22/ I
96	725814103R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	58,00000	286,00	15 428,00	800-721	RTS 22/ I
97	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000	423,00	423,00	800-721	RTS 22/ I
VL : 1								
98	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	35,00000	278,00	9 730,00	800-721	RTS 22/ I
99	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	489,00	489,00	800-721	RTS 22/ I
100	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	117,00	117,00	800-721	RTS 22/ I
101	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	376,00	2 632,00	800-721	RTS 22/ I
102	55143302R	baterie umyvadlová pro 2 vody - nastavení teploty ventilů; stojánková; ovládání automatické infračervené; napájení síť; povrch chrom; v. výtoku 107 mm	kus	1,00000	7 782,00	7 782,00	SPCM	RTS 22/ I
103	55144203R	baterie umyvadlová směšovací; nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; I ramínka 250 mm	kus	1,00000	1 938,00	1 938,00	SPCM	RTS 22/ I
104	551450004R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm	kus	18,00000	1 906,00	34 308,00	SPCM	RTS 22/ I
105	5514500702R	baterie umyvadlová na jednu vodu; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 61 mm	kus	16,00000	1 499,00	23 984,00	SPCM	RTS 22/ I
106	551450090R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom	kus	1,00000	1 462,00	1 462,00	SPCM	RTS 22/ I
107	55145015R	baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 200 mm	kus	2,00000	1 524,00	3 048,00	SPCM	RTS 22/ I
108	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	494,00	494,00	SPCM	RTS 22/ I
109	55167395.AR	sedátko klozetové dětské; plast; antibakteriální; bílé	kus	15,00000	986,00	14 790,00	SPCM	RTS 22/ I
110	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové; šířka = 365,0 mm; délka = 405,0 mm; rozteč = 155 mm	kus	8,00000	841,00	6 728,00	SPCM	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05_2022	Budova bývalé ZŠ Tyršova 2, Letovice
O: 01	Umístění MŠ
R: ZTI	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
111	55230720R	dřez kuchyňský; dvojitý; nerez, š = 870 mm; hl. 440 mm; 275 mm; obdélníkový; s opláštěním	kus	2,00000	19 776,00	39 552,00	SPCM	RTS 22/ I
112	55231346R	dřez kuchyňský; jednoduchý; odkap vlevo; nerez, lesk; š = 800 mm; hl. 600 mm; 177 mm; obdélníkový; bez otvoru pro baterii	kus	1,00000	2 676,00	2 676,00	SPCM	RTS 22/ I
113	55280042R	nádrž splachovací pro montáž na omítku; splachování START/STOP; napouštěcí armatura 1/2", vypouštěcí armatura; vysokopoložené, středněpoložené, nízkopoložené; plast	kus	15,00000	905,00	13 575,00	SPCM	RTS 22/ I
114	55428098.AR	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtverhrubý; R 550 mm; vstup rohový; š. vstupu 630 mm; výplň plast; dezén pearl	kus	1,00000	11 214,00	11 214,00	SPCM	RTS 22/ I
115	64214361R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	17,00000	1 354,00	23 018,00	SPCM	RTS 22/ I
116	64217304R	umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá	kus	16,00000	1 237,00	19 792,00	SPCM	RTS 22/ I
117	64221370R	umyvátko š = 450 mm; hl. 370 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílá	kus	1,00000	1 171,00	1 171,00	SPCM	RTS 22/ I
118	64237313R	mísa klozetová diturvit stojící, dětská; h = 350 mm; š = 295 mm; hl. 385 mm; splach. ploché; odpad vodorovný; bílá	kus	16,00000	2 075,00	33 200,00	SPCM	RTS 22/ I
119	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	8,00000	2 412,00	19 296,00	SPCM	RTS 22/ I
120	64271102R	výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	1,00000	5 568,00	5 568,00	SPCM	RTS 22/ I
121	642938200R	vanička sprchová čtverhrub; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění v rohu	kus	1,00000	6 708,00	6 708,00	SPCM	RTS 22/ I
122	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	1,04134	872,00	908,05	800-721	RTS 22/ I

Díl: 726		Předstěnové systémy		113 028,39	
123 726211321R00	Klozet závěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačích tlačítek, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	8,00000	11 772,00	94 176,00 800-721 RTS 22/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05_2022	Budova bývalé ZŠ Tyršova 2, Letovice
O: 01	Umístění MŠ
R: ZTI	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
124	726212367R00	Výlevka pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení armatur, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	8 094,00	8 094,00	800-721	RTS 22/ I
125	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	9,00000	1 183,00	10 647,00	SPCM	RTS 22/ I
126	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	t	0,11627	958,00	111,39	800-721	RTS 22/ I
vodorovně do 50 m								

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	24 536,77						
127	767885004R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 40 mm	m	10,00000	49,00	490,00	800-767	RTS 22/ I

Položky neobsahují montáž objímek a konzol.

128	767885005R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 50 mm	m	40,00000	55,00	2 200,00	800-767	RTS 22/ I
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	-----------

Položky neobsahují montáž objímek a konzol.

129	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	12,50000	264,00	3 300,00	800-767	RTS 22/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----------

0,25KG/M : 50*0,25

130	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	12,50000	1 482,00	18 525,00	SPCM	RTS 22/ I
-----	-----------	-------------------------------------	----	----------	----------	-----------	------	-----------

131	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,01325	1 643,00	21,77	800-767	RTS 22/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně

Celkem	1 643 451,66							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

POPTÁVKOVÝ ROZPOČET

Stavba :	Umístění MŠ do 2.NP a části I.NP budovy	Soupis prací
Objekt :	bývalé ZŠ, Tyršova 2, 679 61 Letovice	V Letovicích 27.2.2022
	Ústřední vytápění	

P.č.	Číslo položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1.	Místnost A.1.12				
1	plyn. konden.kotel 2,8-26,4 kW při TS 50/30°C	ks	1,00	64 366,00	64 366,00
2	vložkování komínu	m	12,00	1 489,00	17 868,00
3	připojení na komínovou šachtu	m	3,00	2 788,00	8 364,00
4	kryt komínové šachty	ks	1,00	3 240,00	3 240,00
5	demontáž stávající komínové vložky	m	12,00	360,00	4 320,00
6	připojení út	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
7	připojení plyn	kpl	1,00	1 838,00	1 838,00
8	uvedení do provozu	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
9	revize plynu	kpl	1,00	600,00	600,00
10	revize spalínové cesty	ks	1,00	1 038,00	1 038,00
11	ekvitermní regulace Multimatic 700	ks	1,00	6 348,00	6 348,00
	<i>Poznámka</i>				
	<i>elektroinstalace - zůstane původní</i>				
Celkem za	Místnost A.1.12				112 782,00
Díl: 2.	Místnost B 1.5				
1	plyn. konden.kotel 2,8-26,4 kW při TS 50/30°C	ks	1,00	64 366,00	64 366,00
2	vložkování komínu	m	12,00	1 489,00	17 868,00
3	připojení na komínovou šachtu	m	2,00	2 788,00	5 576,00
4	kryt komínové šachty	ks	1,00	3 240,00	3 240,00
5	demontáž stávající komínové vložky	m	12,00	360,00	4 320,00
6	připojení út	m	1,00	3 000,00	3 000,00
7	připojení plyn	kpl	1,00	1 838,00	1 838,00
8	uvedení do provozu	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
9	revize plynu	kpl	1,00	600,00	600,00
10	revize spalínové cesty	ks	1,00	1 038,00	1 038,00
11	ekvitermní regulace Multimatic 700	ks	1,00	6 348,00	6 348,00
	<i>Poznámka</i>				
	<i>elektroinstalace - zůstane původní</i>				
Celkem za	Místnost B 1.5				109 994,00
Díl: 3.	Místnost A 1.13				
1	plyn. konden.kotel 3,9-33,3 kW při TS 50/30°C	ks	1,00	67 664,00	67 664,00
2	vložkování komínu	m	12,00	1 489,00	17 868,00
3	připojení na komínovou šachtu	m	4,00	2 788,00	11 152,00
4	kryt komínové šachty	ks	1,00	3 240,00	3 240,00
5	demontáž stávající komínové vložky	m	12,00	360,00	4 320,00
6	připojení út	kpl	1,00	3 002,00	3 002,00
7	připojení plyn	kpl	1,00	1 838,00	1 838,00
8	uvedení do provozu	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
9	revize plynu	kpl	1,00	600,00	600,00
10	revize spalínové cesty	ks	1,00	1 038,00	1 038,00
11	ekvitermní regulace Multimatic 700	ks	1,00	6 348,00	6 348,00
12	ohříváč 200 l	ks	1,00	37 896,00	37 896,00
13	připojení TUV	kpl	1,00	2 894,00	2 894,00
	<i>Poznámka</i>				
	<i>elektroinstalace - zůstane původní</i>				
Celkem za	Místnost A 1.13				159 660,00
Díl: 4.	Místnost A2.09				

1		plyn. konden.kotel 2,8-26,4 kW při TS 50/30°C	ks	1,00	64 366,00	64 366,00
2		vložkování komínu	m	8,00	1 489,00	11 912,00
3		připojení na komínovou šachtu	m	5,00	2 788,00	13 940,00
4		kryt komínové šachty	ks	1,00	3 240,00	3 240,00
5		demontáž stávající komínové vložky	m	8,00	360,00	2 880,00
6		připojení út	kpl	1,00	3 002,00	3 002,00
7		připojení plyn	kpl	1,00	1 838,00	1 838,00
8		uvedení do provozu	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
9		revize plynu	kpl	1,00	600,00	600,00
10		revize spalinové cesty	ks	1,00	1 038,00	1 038,00
11		ekvitermní regulace Multimatic 700	ks	1,00	6 348,00	6 348,00
12		ohřívač 200 l	ks	1,00	37 896,00	37 896,00
13		připojení TUV	kpl	1,00	2 894,00	2 894,00
	Poznámka	elektroinstalace - zůstane původní				
	Celkem za	Místnost A2.09				151 754,00
Díl: 5.		Místnost MS 3.2				
1		plyn. konden.kotel 2,8-26,4 kW při TS 50/30°C	ks	1,00	64 366,00	64 366,00
2		vložkování komínu	m	8,00	1 489,00	11 912,00
3		připojení na komínovou šachtu	m	4,00	2 788,00	11 152,00
4		kryt komínové šachty	ks	1,00	3 240,00	3 240,00
5		demontáž stávající komínové vložky	m	8,00	360,00	2 880,00
6		připojení út	kpl	1,00	3 002,00	3 002,00
7		připojení plyn	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
8		uvedení do provozu	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
9		revize plynu	kpl	1,00	60,00	60,00
10		revize spalinové cesty	ks	1,00	1 038,00	1 038,00
11		ekvitermní regulace Multimatic 700	ks	1,00	6 348,00	6 348,00
12		ohřívač 150 l	ks	1,00	29 400,00	29 400,00
13		připojení TUV	kpl	1,00	2 894,00	2 894,00
	Poznámka	elektroinstalace - zůstane původní				
	Celkem za	Místnost MS 3.2				139 892,00
Díl: 6.		Místnost MS 1.2				
1		plyn. konden.kotel 2,8-26,4 kW při TS 50/30°C	ks	1,00	64 366,00	64 366,00
2		vložkování komínu	m	8,00	1 489,00	11 912,00
3		připojení na komínovou šachtu	m	5,00	2 788,00	13 940,00
4		kryt komínové šachty	ks	1,00	3 240,00	3 240,00
5		demontáž stávající komínové vložky	m	8,00	360,00	2 880,00
6		připojení út	kpl	1,00	3 002,00	3 002,00
7		připojení plyn	kpl	1,00	1 838,00	1 838,00
8		uvedení do provozu	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
9		revize plynu	kpl	1,00	600,00	600,00
10		revize spalinové cesty	ks	1,00	1 038,00	1 038,00
11		ekvitermní regulace Multimatic 700	ks	1,00	6 348,00	6 348,00
	Poznámka	elektroinstalace - zůstane původní				
	Celkem za	Místnost MS1.2				110 964,00
Cena celkem Kč bez DPH						785 046,00

DPH 21%

164 859,66

Cena celkem Kč vč. DPH**949 906,00**

Příloha č. 2 ke smlouvě

Další specifikace díla:

- a) v případě potřeby vypracování realizační projektové dokumentace v rozsahu potřebném pro zhotovení díla,
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 4 ks i digitální podobě na CD nebo DVD v počtu 1 ks,
- c) zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby,
- d) průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby a předání fotodokumentace na CD,
- e) provedení předepsaných zkoušek a doložení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 4 vyhotoveních,
- f) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 4 vyhotoveních,
- g) před předáním a převzetím díla zhotovitel písemně zpracuje podmínky provedení komplexního vyzkoušení a předá je TDS,
- h) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 4 vyhotoveních;
- i) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- j) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- k) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- l) provedení veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- m) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- n) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky města Letovice která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Letovice,
- o) celkový úklid před předáním díla; zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí, v rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele; součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací
- p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- q) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- r) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- s) součinnost při předání stavby,
- t) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, evropských norem (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- u) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
- v) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a **revizí s vyhovujícím výsledkem** podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- w) veškeré změny oproti PD musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem,
- x) dodání dokladů o provedených zkouškách s vyhovujícím výsledkem,
- y) položky, které jsou ve výkazu výměr, budou naceněny v souladu s příslušnými vyjádřeními (např. druhy materiálů),
- z) vytýčení stavby oprávněnou osobou a dodání dokladu o vytýčení stavby oprávněnou osobou,

- aa) splnění podmínek dle vyjádření dotčených orgánů státní správy vlastníků a správců technické infrastruktury,
- bb) doklad o zaškolení obsluhy,
- cc) dodání návodů k použití,
- dd) stavební práce budou probíhat za provozu, bude zachována bezpečnost návštěvníků objektu,
- ee) splnění podmínek dle vyjádření dotčených orgánů státní správy (součást projektové dokumentace) včetně dodání dokladů s vyhovujícím výsledkem,
- ff) dodání dokladu, že k rozvodu vody byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody,
- gg) dodání dokladu o provedení laboratorního rozboru vody s vyhovujícím výsledkem vydaným akreditovanou laboratoří,
- hh) typy svítidel musí být v souladu s PD a doloženo výpočtem osvětlení (vhodné pro osvětlení učebny),
- ii) vstupy do místností, které nejsou součástí stavby budou řádně zakryty tak, aby nedocházelo k průniku prachu do těchto místností,
- jj) provádění stavby musí být v souladu s rozhodnutím Stavebního úřadu.

HARMONOGRAM

				IV.22		V.22					VI.22					VII.22			
Číslo	Název	dodavatel	Cena	16. TÝDEN	17. TÝDEN	18. TÝDEN	19. TÝDEN	20. TÝDEN	21. TÝDEN	22. TÝDEN	23. TÝDEN	24. TÝDEN	25. TÝDEN	26. TÝDEN	27. TÝDEN	28. TÝDEN	29. TÝDEN		
	Předání a převzetí staveniště	15.04.2022																	
1	Zemní práce	Letostav	207 674,88																
13	Hloubené vykopávky	Letostav	14 652,81																
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	Letostav	1 627,92																
27	Základy	Letostav	87 380,60																
31	Zdi podpěrné a volné	Letostav	266 924,81																
34	Stěny a příčky	Idas	417 851,72																
4	Vodorovné konstrukce	Idas	31 557,00																
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	Letostav	1 474,68																
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlažby)	Letostav	5 166,00																
60	Omltky ze suchých směsí	Letostav	190 870,92																
61	Úprava povrchů vnitřní	Letostav	528 216,62																
62	Úprava povrchů vnější	Letostav	9 383,00																
63	Podlahy a podlahové konstrukce	Letostav	166 355,43																
64	Výplně otvorů	Sepos, RI	1 092 807,43																
8	Trubní vedení	KTS	131 252,00																
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	KTS	25 404,00																
9	Ostatní konstrukce, bourání	KTS	59 524,80																
94	Lešení a stavební výťahy	Letostav	190 790,76																
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	Letostav	134 545,21																
96	Bourání konstrukcí	Letostav	174 502,28																
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	Letostav	146 759,97																
Díl:	Místnost MŠ 1.2 - výměna kotle	KTS	110 964,00																
Díl:	Místnost A 1.13- výměna kotle	KTS	159 660,00																
Díl:	Místnost A.1.12- výměna kotle	KTS	112 782,00																
Díl:	Místnost A2.09- výměna kotle	KTS	151 754,00																
Díl:	Místnost B 1.5- výměna kotle	KTS	109 994,00																
Díl:	Místnost MS 3.2- výměna kotle	KTS	139 892,00																
S	Přesuny sutí	Letostav	480 925,94																
700B	Demontáže	KTS	73 541,67																
711	Izolace proti vodě	Letostav	80 486,56																
715	Izolace chemické	Letostav	13 188,50																
721	Vnitřní kanalizace	KTS	192 282,05																
722	Vnitřní vodovod	KTS	272 635,44																
724	Strojní vybavení	KTS	54 375,11																
725	Zafizovací předměty	KTS	388 771,05																
726	Předstěnové systémy	KTS	113 028,39																
728VD	Vzduchotechnika	KTS	103 200,00																
761	Konstrukce ekobetonové	Letostav	12 571,20																
762	Konstrukce tesařské	Letostav	3 449,32																
766	Konstrukce truhlářské	MIRROR	374 334,84																
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	Letostav	1 450 821,57																
771	Podlahy z dlaždic	Letostav	152 870,18																
775	Podlahy výšové a parketové	Letostav	15 979,26																
776	Podlahy povlekové	Letostav	307 355,09																
781	Obklady (keramické)	Letostav	328 669,53																
783	Nátěry	Letostav	43 297,91																
784	Malby	Letostav	24 928,80																
M21	Elektromontáže	Matel	1 266 986,00																
M900VD	Výťahy	Výťahy s.r.o.	546 000,00																
VN	Vedlejší náklady	Letostav	560 000,00																
ON	Ostatní náklady	Letostav	65 000,00																
	Předání a převzetí díla	20.07.2022																	
Cena celkem			11 594 467,25																
Předpokládané měsíční plnění				1 450 000,00		2 800 000,00					3 450 000,00					3 894 467,25			

Zpracoval: Ing. Roman Jež

Roman
Jež

Digitálně podepsal Roman Jež
Datum: 2022.03.21 13:34:35
+01'00'



Městský úřad LETOVICE

Odbor výstavby a životního prostředí

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice



PŘÍLOHA č. 4
Městský úřad LETOVICE

rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 31. 3. 2022

Je vykonatelné.

-1-

Spis.zn.: MLE/01247/22/Ha
Č.j.: MLE/02447/22/OVŽP
Vyřizuje: Ing. Anežka Halatová
Telefon: 516 482 245
Email: mu.halatova@letovice.net

Letovice, dne : 9.3.2022

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Letovicích, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 4. 2. 2022 podal

Město Letovice, IČO 00280518, Masarykovo náměstí 19/210, 679 61 Letovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Stavební úpravy ZŠ Tyršova pro prostory MŠ Tyršova a přístavba venkovního schodiště

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1294/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Letovice.

Popis stavby:

Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 1294/1 v k. ú. Letovice. Stávající objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený s půdou. Budou provedeny stavební úpravy v 1.NP objektu v bývalém bytě správce a ve 2.NP, spočívající ve vybourání příček, v provedení nových otvorů, demontáži stávajících a osazení nových dveří, zrušení původních zařizovacích předmětů a osazení nových, demontáži pódia, sejmutí poškozených nášlapných vrstev podlah, vybourání otvoru ve stropu. Z 1.NP do 2.NP povede nový malý nákladní elektrický výtah pro transport stravy. Výtahová šachta bude obezděna. Bude provedeno nové drátěné oplocení výšky 1,6 m a délky 3,1 m s uzamykatelnou brankou umístěné mezi jihozápadním rohem objektu a jižní hranicí pozemku tvořící ohrazení venkovních herních ploch MŠ. U západní stěny objektu budou provedena dvě nová venkovní požární úniková schodiště. Dvouramenné o rozměrech 6,7 x 2,4 m bude umístěné v jižní části u západní stěny a jednoramenné o rozměrech 10,7 x 1,25 m bude umístěné v severní části u západní stěny objektu. Nová venkovní požární úniková schodiště budou z ocelových pozinkovaných profilů uložených na nových základových patkách a kotvené k nosnému zdivu budovy. Stupně a pódesty budou z ocelových pozinkovaných pororoštů. Zábradlí bude opatřeno ocelovým zábradlím o výšce 1,1 m. Zábradlí bude opatřeno i sníženým druhým madlem pro děti. Na zdivu bude kotveno madlo ve snížené výšce pro použití dětmi. Bude provedeno zkrácení plynovodní přípojky a nový HUP bude osazen na západní stěnu u jižního rohu objektu.

Stavba obsahuje:

1.NP - šatna, denní místnost, kuchyňka, WC a umývárna pro personál a sklad použitých lůžkovin.

2.NP – 3x šatna dětí, 3x WC a umývárna dětí, 3x třída MŠ, 3x výdej stravy, 2x chodba, 2x schodiště, úklidová komora, WC zaměstnanci, příprava dovezené stravy, mytí termonádob, ředitelna, prostor pod schody

Venkovní požární únikové schodiště, oplocení, zkrácení plynovodní přípojky

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Kompletstav Letovice s.r.o., Vranová 1, hl. projektant Ing. Lubomír Řezníček, ČKAIT 1007308; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Po provedení bouracích prací
 - b) Závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou firmou. Stavebník oznámí správnímu orgánu min. 7 dní před zahájením stavebních prací název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech oznámí stavebník neprodleně správnímu orgánu.
5. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
6. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu
7. Po celou dobu výstavby bude staveniště (v celém rozsahu) zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob.
8. Na stavbě bude k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie. Bude veden stavební deník v souladu s přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
9. Stavebník ohlásí stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby
10. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
11. Po dokončení stavby podá stavebník na stavební úřad žádost o vydání kolaudačního souhlasu.
12. Při provádění stavby zajistí stavebník splnění podmínek dotčených orgánů státní správy:
MU Boskovice, TOŽP - koordinované stanovisko zn. DMB0 20220/2021/TOŽP/Mz ze dne 1. 10. 2021

Z hlediska odpadového hospodářství zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění:

Nemáme námitky proti realizaci stavby za předpokladu, že s odpady přitom vzniklými bude nakládáno v souladu s legislativou platnou v odpadovém hospodářství.

Vzniklé odpady budou tříděny a zařazovány podle kategorie a druhu dle Katalogu odpadů a budou odděleně soustředěny tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich recyklace.

Odpady budou před jejich odvozem k likvidaci zabezpečeny před odcizením, únikem, nebo znehodnocením, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

Vzniklé odpady budou předány přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (např. skládky, recyklační zařízení, sběrny) nebo

obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu nebo na místo určené obcí podle § 59 odst. 2 a 5 zákona o odpadech.

Při stavbě se předpokládá vznik 0,10 t skla, 0,05 t dřeva, 0,50 t betonu, 10 t cihel, 0,01 t plastů, 0,101 t skla, plastů a dřeva obsahujících nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné, 0,10 t oceli, 1 t směsného stavebního a demoličního odpadu.

Doklady o předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady budou uchovávány a předloženy na vyžádání správních orgánů v oblasti odpadového hospodářství (v dokladu bude uveden původce odpadu, katalogové číslo odpadu, množství odpadu, původ z předmětné stavby či záměru, IČP, osoba oprávněná k převzetí odpadu, které byl udělen souhlas Krajského úřadu ke sběru, výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů, IČZ). Jako doklad nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení osoby přebírající odpad, které k této činnosti nebylo uděleno povolení Krajského úřadu.

13. Při provádění stavby zajistí stavebník splnění podmínek správců veřejné dopravní a technické infrastruktury:

Cetin a.s. – vyjádření č. j. 809259/21 ze dne 4. 10. 2021

Stavebník je povinen se řídit všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.

E.GD, a.s. – vyjádření zn. D8610-26142884 ze dne 4. 10. 2021

Dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Stavebník učiní veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistí:

Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.

Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.

Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.G.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Cihla, tel.: 51649-4071, mail: jaroslav.cihla@egd.cz.

Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.

Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.

Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

EGD, a.s. – vyjádření zn. S46170-27045534 ze dne 4. 10. 2021c)

V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EGD, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Cihla, tel.: 51649-4071, mail: jaroslav.cihla@egd.cz.

Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.

Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26142884, s platností do 04.10.2023, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.

GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko zn. 5002503854 ze dne 14. 12. 2021

Při pracích v blízkosti RS (vyhrazeného plynového zařízení) a s ním souvisejícího el. zařízení, je nutné dodržet prostorovou normu ČSN 736005, energetický zákon č.458/2000 Sb. a nařízení vlády č.591/2006.

Před zahájením zemních prací v dotčené oblasti je nutné přesné určení trasy kabelového vedení. Plynárenské zařízení Vám vytyčí zdarma zaměstnanci příslušné provozní oblasti. Informace o vytyčení plynárenských zařízení, včetně žádosti naleznete na internetových stránkách: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>

Investor nebo dodavatel stavby oznámí na GasNet Služby, s.r.o., (www.gasnet.cz) termín zahájení výkopových prací cca s 10 denním předstihem a dohodne způsob dohlídek a kontrol nepoškozeného stavu našeho vedení, příp. správného uložení do chrániček a zejména časový plán v případě nezbytné doby odpojení od sítě nn. Odpojení od sítě nn musí trvat co nejkratší možnou dobu a to pouze v období mimo topnou sezónu!

Ve výše uvedené oblasti je nutné zemní práce provádět s největší opatrností, pouze ručně s použitím jednoduchého nářadí. Nesmí být použito stavebních mechanismů. V místech, kde bude kabel při výkopech odkryt, je investor povinný zajistit jeho zabezpečení před poškozením tak, aby nebyl ohrožen spolehlivý provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na el. zařízení odpovídá investor. Současně si vyhrajujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů obecně požadujeme uložení kabelů nn v místě narušení ochranného pásma trasy kabelu do půlených plastových chráničků. Musí být zachováno stávající krytí. Přesah chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chráničků a následné zpětné zapravení bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 736005. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení (<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>)

Upozornění - zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnost ve veřejném zájmu, neboť přerušování dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní důsledky. Z tohoto důvodu požadujeme - pokud dojde k poškození el. zařízení související s provozem plynárenského zařízení, popř. k odpojení přívodu sítě nn během stavby je dodavatel - investor povinný neprodleně informovat zaměstnance GasNet Služby, s.r.o. - pohotovostní linka, tel. 1239 (vtomto případě nepřetržitá dodávka el. energie je nezbytná pro provoz technologie RS).

V ochranném pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě neumísťovat žádné další stavby (stavební buňky, marigotky, atd.), neparkovat automobily, stavební mechanismy a neskladovat žádný stavební materiál a omezit činnost na nejnutnější dobu (pohyb osob, stavební mechanizace atd.).

Během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požárně bezpečnostního pásma * zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 5 m od objektu RS všemi směry!

Po celou dobu stavby umožnit zaměstnancům GasNet Služby, s.r.o., (obsluha RS) bezproblémový a bezpečný příjezd a přístup k RS (TPG 605 02).

Stavební činnosti, popř. mechanizací při stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS, oplocení a nenarušit jejich statiku. Po ukončení stavby v oblasti požadujeme uvést stávající okolní terén a zejména místní komunikaci do původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup k tomuto vyhrazenému plynovému zařízení.

K případným změnám proti schválené dokumentaci je nutné vyžádání nového stanoviska k existenci a zabezpečení zařízení ve správě GasNet Služby, s.r.o.

Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení PZ (<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>) - poskytnutý zákres je pouze orientační, v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami.

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení, <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>.

Při souběhu, křížení inž. sítí a plynárenského zařízení požadujeme dodržení ČSN 73 6005, tab. 1 a 2, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou. Křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60 st.

Při stavbě nových zpevněných ploch a terénních úprav bude dodržena ČSN 73 6005, nesmí dojít ke změně stávajícího krytí NTL, STL plynárenského zařízení vč. poklopů armatur.

Zemní práce nesmí být prováděny v místě stávajícího plynárenského zařízení do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení.

Upozorňujeme Vás, že v případě uložení stávajícího plynovodního vedení v zeleném pásmu, může mít toto zařízení snížené krytí.

U drenážního potrubí je nutno dodržet odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 vč. změny 3 jako pro stokové sítě a kanalizační přípojky, tzn. souběh 1m, křížení 0,5 m pod plynárenské zařízení, v případě, že nelze dodržet ČSN 73 6005, je nutné v místech dotyku s plynárenským zařízením drenáž přerušit nebo místo trubky zasypat rýhu jen šterkem.

V ochranném pásmu STL plynárenského zařízení (1 m na každou stranu) nebudou umísťovány stavební objekty dle ČSN EN 12007, TPG 70204, odst. 14.5., 14.6., tzn. např. budovy, přístřešky, oplocení (sloupky, podezdívky), opěrné zdi, a dále palisády, propustky, vpusti, svislé dopravní značení, apod; PZ musí být volně přístupné.

Případné dočasné zařízení staveniště umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojek.

Společnost GasNet s.r.o., jako vlastník a provozovatel plynárenského zařízení, souhlasí v souladu s ustanovením § 68 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů s vybudováním oplocení pozemku za těchto podmínek:

Zpřístupnění pozemku na výzvu společnosti GasNet, s.r.o. zajistí vlastník či uživatel pozemku v termínu a čase, určeným společností GasNet, s.r.o., a to za účasti vlastníka nebo uživatele nemovité věci. Při zpřístupnění nemovité věci bez účasti vlastníka nebo uživatele nenese společnost GasNet, s.r.o. odpovědnost za případné škody, které nesouvisejí s prováděnou činností společnosti GasNet, s.r.o.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Stavební práce v ochranném pásmu budou prováděny výhradně ručně, bez použití těžké techniky.

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Přeložka bude provedena na náklady investora.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast zdarma. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.

Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.

Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou

dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko zn. 5002502087 ze dne 16. 11. 2021

Veškeré náklady spojené se zkrácením plynovodní přípojky včetně zemních, montážních a stavebních prací a další případné vynaložené náklady související s odstraněním odpojené části plynovodní přípojky a/nebo výstavbou nové části odběrného plynového zařízení (dále jen OPZ) hradí stavebník.

Odpojená část plynovodní přípojky přechází okamžikem odpojení do majetku stavebníka, který s ní může následně naložit dle svého uvážení. Plynárenské zařízení v majetku provozovatele distribuční soustavy (dále jen PDS) bude ukončeno před nově osazeným HUP.

Realizaci samotného zkrácení plynovodní přípojky budou provádět výhradně pracovníci společnosti GasNet, s.r.o. v zastoupení GasNet Služby, s.r.o. oddělení speciálních prací. Cenová nabídka, rozsah, podmínky a termín realizace budou projednány individuálně.

Obracejte se na kontaktní osobu: Vladislava Janečková, technik rozpočtář speciálních prací Morava 3+4 e-mail vladislava.janeckova@gasnet.cz

Odběratel si před zkrácením stávající plynovodní přípojky zažádá u svého dodavatele zemního plynu o demontáž a následnou zpětnou montáž fakturačního měřidla.

Pokud bude stavebník požadovat v rámci zkrácení plynovodní přípojky dopojení OPZ od nově umístěného HUP po místo jeho původního umístění, bude toto provedeno výstavbou nové části domovního plynovodu. Nebude využita odpojená část plynovodní přípojky.

Pokud bude přemístěný HUP umístěn do pozemku, který není v majetku stavebníka, je nutno doložit písemný souhlas vlastníka tohoto pozemku s umístěním HUP pro dotčenou nemovitost.

Nově osazený HUP bude umístěn tak, aby byl trvale volně přístupný z veřejného prostranství.

Řešení objektu HUP musí být realizováno v souladu s technickým požadavkem PDS "Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy MS" k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

Nová poloha HUP je vyznačena v situačním zákresu plynárenských zařízení, který je přílohou tohoto stanoviska.

Zkrácení plynovodní přípojky za těchto podmínek může být provedeno pouze ve stávající trase (v rovině půdorysu). Pokud je záměrem stavebníka změnit (třeba jen částečně) trasu vedení plynovodní přípojky, jedná se o přeložku plynárenského zařízení.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací uvedené v úvodu tohoto stanoviska). O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a

plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrované TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Letovice, Masarykovo náměstí 19/210, 679 61 Letovice

Odůvodnění:

Dne 4. 2. 2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Při stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení vycházel stavební úřad z ustanovení § 94k písm. a) až e) a z předpokládaného působení stavby při jejím provádění a následném užívání na okolí. Z tohoto pohledu přiznal stavební úřad postavení účastníka řízení podle § 94k písm. a) stavebníkovi, kterým je Město Letovice, Masarykovo náměstí 19/210, 679 61 Letovice. Účastník podle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn je Město Letovice, Masarykovo náměstí 19/210, 679 61 Letovice. Účastník podle § 94k písm. c) vlastník stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, je totožný se stavebníkem. Účastník podle § 94k písm. d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, je totožný se stavebníkem. Účastníkem podle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno je Mgr. Pavla Hamerská, Jaroslav Hamerský, CETIN a.s., EG.D, a.s., EG.D, a.s., GasNet Služby, s.r.o., Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice. Vlastnická ani jiná práva k ostatním (vzdálenějším) pozemkům a stavbám nemohou být, dle úsudku stavebního úřadu, umístěním stavby přímo dotčena. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.

Při posuzování možnosti umístění stavby vycházel stavební úřad z celé řady různých skutečností a srovnání.

Ke stavbě vydal MěÚ Boskovice, Odbor výstavby a územního plánování sdělení, dle kterého závazné stanovisko orgánu územního plánování k záměru nebylo vydáno ve lhůtě pro jeho vydání a považuje se za souhlasné a bez podmínek. Dle platného územního plánu Letovice se záměr nachází v ploše SC – plochy smíšené centrální. Hlavní využití: Plochy zahrnující různorodou skladbu činností, dějů a zařízení občanského vybavení místního, celoměstského a nadměstského významu, dále zařízení podnikatelských aktivit a bydlení. Záměr je dle platného územního plánu přípustný.

Z hlediska požární bezpečnosti je umístění stavby v souladu s požárními předpisy. Ke stavbě bylo doloženo souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru JmK, Územního odboru Blansko.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví byla projektová dokumentace předložená k posouzení Krajské hygienické stanici JmK se sídlem v Brně, která vydala závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, dle kterého souhlasí s umístěním a provedením stavby.

Z hlediska vlivu stavby na životní prostředí byla projektová dokumentace předložená k posouzení Městskému úřadu Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, který ke stavbě vydal vyjádření s podmínkami, které byly zakotveny do podmínek rozhodnutí a jejich splnění bude ověřeno při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Cetin a.s. – vyjádření č. j. 809259/21 ze dne 4. 10. 2021
- E.GD, a.s. – vyjádření zn. D8610-26142884 ze dne 4. 10. 2021

- EG.D, a.s. – vyjádření zn. S46170-27045534 ze dne 4. 10. 2021
- GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko zn. 5002503854 ze dne 14. 12. 2021
- GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko zn. 5002502087 ze dne 16. 11. 2021
- Město Letovice, TO – stanovisko č. j. MLE/00121/22/TO ze dne 4. 1. 2021
- Vodárenská akciová společnost, a.s. – vyjádření č. j. 1321/21 ze dne 29. 11. 2021
- HZS JMK Úo Blansko – závazné stanovisko č. j. HSBM-729-2/2022 ze dne 24. 1. 2022
- KHS JMK Úp Blansko – závazné stanovisko č. j. KHSJM 03413/2022/BK/HDM ze dne 25. 1. 2022
- MU Boskovice, TOŽP - koordinované stanovisko zn. DMBO 20220/2021/TOŽP/Mz ze dne 1. 10. 2021
- MěÚ Boskovice, OVÚP – sdělení č. j. DMBO 22791/2021/STAV/Št. ze dne 5. 11. 2021
- Správa železnic, státní organizace – souhlas zn. 358/2022-SŽ-OR BNO-OPS ze dne 5. 1. 2022

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Mgr. Pavla Hamerská, Jaroslav Hamerský, CETIN a.s., EG.D, a.s., EG.D, a.s., GasNet Služby, s.r.o., Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.


Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Jan Eisner
vedoucí odboru výstavby a ŽP



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Letovice, IDDS: kzabc6k

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 210/19, 679 61 Letovice

Mgr. Pavla Hamerská, Brněnská č.p. 345, 679 72 Kunštát na Moravě

Jaroslav Hamerský, Brněnská č.p. 345, 679 72 Kunštát na Moravě

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace, IDDS: jdqybet

sídlo: Tyršova č.p. 500/6, 679 61 Letovice

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice, IDDS: siygxrm

sídlo: 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv

sídlo: Poříčí 22, 678 29 Blansko

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Blansko, IDDS: jaaai36

sídlo: Jeřábková č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Město Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, IDDS: qmkbq7h

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 4/2, 680 01 Boskovice

Město Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: qmkbq7h

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 4/2, 680 01 Boskovice

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, IDDS: uccchjm

sídlo: Kounicova 26, 602 00 Brno 2

ostatní

Město Letovice, technický odbor, Masarykovo náměstí č.p. 210/19, 679 61 Letovice