

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 14. 7. 2016

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Zhotovitel: **Porr a.s.**
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
Organizační složka: **Porr a.s., odštěpný závod – Morava**
Se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov
Zastoupený: Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu – Morava (podle zápisu v obchodním rejstříku) a
Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno odštěpného závodu – Morava, na základě plné moci (společně)
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních Ing. Jan Pešek, vedoucí OZ – Morava a
Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno OZ – Morava (společně)
ve věcech technických Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno, tel.: 724 063 820,
Ing. Jozef Lančarič, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS, tel.: 724 754 266 a
Ing. Sergiu Covrighin, stavbyvedoucí, tel.: 606 632 849 (každý samostatně)
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1091107720/5500
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl B, vložka 1006

(dále jen "zhotovitel")

a

Objednatel: **Město Letovice**
Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice
Zastoupený: Vladimír Stejskal, starosta města
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních Vladimír Stejskal, starosta města, tel. 516 482 212
ve věcech technických Stanislav Kobelka, tel. 516 482 231, 734 854 585
IČ: 00280518
DIČ: CZ00280518
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Letovice
číslo účtu: 820631/ 0100

(dále jen "objednatel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy o dílo:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 14.7.2016 uzavřené na stavbu „Vodovod a kanalizace v ul. Halasova, Letovice“ .

Článek I. předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku 5 odst. 5.1 této smlouvy tak, že nově zní:

5. Cena díla

5.1 Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách stran a na základě rozpočtových nákladů z nabídky ze dne 2.6.2016, které jsou přílohou této smlouvy. V celkové ceně díla je zahrnuta i povinná rozpočtová rezerva.

Celková cena díla činí:

Cena bez DPH 2 192 186,40 Kč slovy dva miliony sto devadesát dva tisíce sto osmdesát šest korun českých čtyřicet haléřů

DPH 21 %: 460 359, 14 Kč slovy čtyři sta šedesát tisíc tři sta padesát devět korun českých čtrnáct haléřů

Cena včetně DPH 2 652 545,50 Kč slovy dva miliony šest set padesát dva tisíc pět set čtyřicet pět korun českých padesát čtyři haléřů

Rozpočtová rezerva ve výši 5% z ceny díla činí:

Výše rozpočtové rezervy bez DPH: 109 609,32 Kč slovy sto devět tisíc šest set devět korun českých třicet dva haléřů

DPH 21 %: 23 017, 96 Kč slovy dvacet tři tisíce sedmnáct korun českých devadesát šest haléřů

Výše rozpočtové rezervy s DPH: 132 627,28 Kč slovy jedno sto třicet dva tisíce šest set dvacet sedm korun českých dvacet osm haléřů

Cena díla včetně rozpočtové rezervy ve výši 5% z ceny díla činí:

Cena včetně rezervy bez DPH: 2 301 795,72 Kč slovy dva miliony tři sta jeden tisíc sedm set devadesát pět korun českých sedmdesát dva haléřů

DPH 21 %: 483 377,10 Kč slovy čtyři sta osmdesát tři tisíce tři sta sedmdesát sedm korun českých deset haléřů

Cena včetně rezervy s DPH: 2 785 172,82 Kč slovy dva miliony sedm set osmdesát pět tisíc sto sedmdesát dvakoron českých osmdesát dva haléřů

Rozpočtová rezerva bude užita pouze na pokrytí případných oprávněných a předem písemně odsouhlasených vícenákladů zhotovitele dle bodu 5.4 tohoto článku, které vzniknou při plnění předmětu díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nevyčerpané částky rezervy.

Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu soupisu zhotovitele. V případě, že celkový souhrn víceprací nepřekročí rozpočtovou rezervu, postačí k jejich odsouhlasení a z toho vyplývající právo fakturace pouze písemná dohoda statutárních zástupců obou smluvních stran formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže však jejich souhrn překročí cenu díla včetně rozpočtové rezervy, je nutné uzavření dohody formou dodatku ke smlouvě.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.

2. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

3. Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14.7.2016 zůstávají v platnosti a nemění se.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Znění tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením č. 2016-ZM-¹³-²⁶... přijatém na 13. zasedání Zastupitelstva města Letovice dne 14.12.2016.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly jeho obsahu, že žádné ustanovení tohoto dodatku není překvapivé a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha:


Rozpočtové náklady a položkový rozpočet

V Letovicích dne 15. 12. 2016

V Tlumačově, dne

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Vladimír Stejskal
starosta města Letovice
MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 672 61 Letovice
IČ: 60360518, DIČ: CZ00230518
(1)



Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného
závodu – Morava



Ing. Jaroslav Kohout
vedoucí provozu Brno
OZ – Morava

Porr a.s. -41-
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

NEZKOUPIAL 7

Stavba :	0	0	
Objekt :	04	SO 04 Komunikace	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **04**
SO 04 Komunikace

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	SO 04.1.2 Silnice III/3657 - zemní práce	127 197,25
2	SO 04 Komunikace - navíc 4x vpusť u chodníku	75 151,69
3	Oprava 4 ks dešťová šachta v chodníku	69 918,67
4	Odvedení dešťových vod z jednotlivých nemovitostí	95 100,00
5	Odvedení dešťových vod z ul. Na Lavičkách	30 000,00
	Celkem objekt	397 367,61

28.11.2016 POKRICH

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strž.
IČO: 43005560

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4.1	Letovice - Vodovod a kanalizace ul. Halasova
O:	04	SO 04 Komunikace
R:	04.1.2	SO 04.1.2 Silnice III/3657 - zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				127 197,25		
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
4	113107640R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Silnice III/3657 celoplošné (1641*0,15=246,15 m3), Kanalizační rýhář (234*1,5+47*1,5+114,5*1)*0,45=241,2 m3, vodovodní přípojky (64*1+20*1)*0,45=37,8 m3	m2	525,15000 525,15000	39,60	20 795,94	822-1	RTS
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice (nakládání materiálu na skládku) s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-223	v hornině 3						
6	122202201R00	(234*1,5+47*1,5+114,5*1+80*1)*0,45=277,2 m3	m3	277,20000 277,20000	72,15	19 998,93	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
15	162701105R00	...z horniny 1 až 4 (234*1,5+47*1,5+114,5*1+80*1)*0,45*2= m3	m3	525,15000 525,15000	41,58	21 836,68	800-1	RTS
	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
23	162701109R00	...z horniny 1 až 4 14 km : 525,15*4	m3	2 100,60000 2 100,60000	4,18	8 780,51	800-1	RTS
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
17	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu (234*1,5+47*1,5+114,5*1+80*1)*0,45=277,1 m3	m3	277,20000	73,30	20 319,11	800-1	RTS
	199	Poplatky za skládku						
19	199000002R00	...horniny 1- 4 (234*1,5+47*1,5+114,5*1+80*1)*0,45=241,2 m3	m3	277,20000 277,20000	127,94	35 466,08	800-1	RTS
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				127 197,25		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4.1	Letovice - Vodovod a kanalizace ul. Halasova
O:	04	SO 04 Komunikace - navíc 4x vpust' u chodníku
R:	04.1.2	SO 04.1.2 Silnice III/3657

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	1	Zemní práce				10 680,99		
9	132201210R00	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlejší terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	24,80000 6,42600 -0,22500	141,27	3 503,50	800-1	RTS
10	132201219R00	...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kanalizace : (2*1,65*0,9)+(1*1,2*1,2*2,4) odpočet ruční výkop : -0,225 ...příplatek za lepkovost, v hornině 3, 20% : 2,97*0,2	m3	2,37600 0,59400	2,67	6,34	800-1	RTS
11	139601102R00	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	0,90000 0,22500	215,46	193,91	800-1	RTS
12	151101101R00	151 10 Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh, ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 2*1,65*2	m2	26,40000 6,60000	17,77	469,13	800-1	RTS
13	151101111R00	151 11 Odstranění pažení a rozeptění rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, ...příložné, hloubky do 2 m 6,6	m2	26,40000 6,60000	8,89	234,70	800-1	RTS
14	161101101R00	161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 6,201+0,225	m3	25,70000 6,42600	4,44	114,11	800-1	RTS
15	162701105R00	162 10 Vodotrvné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 2,3+6,201+0,225	m3	34,90400 8,72600	41,58	1 451,31	800-1	RTS
16	162701109R00	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ...z horniny 1 až 4 20% : 8,726*4	m3	139,60600 34,90400	4,18	583,55	800-1	RTS

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách.							
17	174101101R00	...jam, šachel, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu (2*0,5*0,9)+0,9	m3	1,80000	73,30	131,94 800-1	RTS
175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění.							
18	175101101RT2	...bez prohození sypaniny kanalizace : 2*0,432	m3	3,45600 0,86400	73,30	253,32 800-1	RTS
19	199000002R00	...horniny 1-4 bourané nesmelené vrstvy : (164*0,05)+(0,8*0,15)+(1,8*0,4)+2,5 zemina : 8,726	m3	5,00000 11,54000 8,72600	127,94	639,70 800-1	RTS
20	583417004R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B zásyp rýhy v komunikaci a chodníku : 1,8*1,9	t	13,68000 3,42000	226,57	3 099,48 SPCM	RTS
Díl:	4	Vodorovné konstrukce			543,50		
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,							
21	45157211RK1	...z kameniva drobného lžčeného 0÷4 mm kanal. : 2*0,9*0,1 UV : 1,2*1,2*0,1	m3	1,29600 0,18000 0,14400	419,37	543,50 827-1	RTS
Díl:	8	Trubní vedení			53 091,60		
871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.							
32	871353121R00	...DN 200 mm kanalizace : 2	m	8,00000 2,00000	19,42	155,36 827-1	RTS
877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu,							
877 35-33 jednoosých							
33	877353123R00	...DN 200 mm kanalizace : 1	kus	4,00000 1,00000	51,20	204,80 827-1	RTS
895 94 Zřízení vpustí kanalizační včetně zřízení lože ze štěrkopísku, 895 94-1 uliční z betonových dílců 895 94-11 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV							
34	895941311RT2	...pro typ UVB-50 UVB - prefa zápchová uzávěra : 1	kus	4,00000 1,00000	7 019,15	28 076,60 827-1	RTS
899 20 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno.							

899 20-1 včetně dodání mříže									
37	899203111RT3	...500 x 500 mm, únosnost D400 UV8 : 1	kus	4,00000	4 398,08	17 592,32	827-1	RTS	
38	28614547R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m ² ; D = 200,0 mm; s = 6,80 mm; l = 1000,0 mm	kus	8,00000	688,60	5 508,80	SPCM	RTS	
39	28654604R	kanalizace : 2*1,03 koleno PP; 45,0 °; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kanalizace : 1*1,015	kus	2,06000 4,00000	388,43	1 553,72	SPCM	RTS	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				35,60			
	998 22-5	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný vodorovně do 200 m							
45	998225111R00	...jakékoliv délky objektu	l	20,00000	1,78	35,60	822-1	RTS	
Díl:	D96	ostatní náklady				10 800,00			
46	979082213R00	vybourání stávající vpusti	soub	4,00000	1 500,00	6 000,00	822-1	RTS	
47	979082219R00	nápojení do stávající kanalizace - vložka + montáž	soub	4,00000	1 200,00	4 800,00	822-1	RTS	
Celkem za objekt						75 151,69			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4.1	Letovice - Vodovod a kanalizace ul. Halasova
O:	02	SO 04 Komunikace
R:	02.1	oprava 4 ks dešťová šachta v chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Díl: 1				17 604,18		
		Poznámka uchazeče						
		Zemní práce						
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-61	komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
1	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek chodník : 2	m2	16,00000	35,01	560,08	822-1	RTS
113 10-7		Odstřanění podkladů nebo krytů						
2	113107515R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm chodník : 2	m2	16,00000	39,98	639,69	822-1	RTS
130 90		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemísťováním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek.						
20	130901121R00	...z betonu, prostého, 132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	6,00000	1 297,14	7 782,86	800-1	RTS
21	132201110R00	...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	16,00000	96,84	1 549,46	800-1	RTS
139 6		Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
29	139601102R00	...v hornině 3	m3	2,00000	215,45	430,90	800-1	RTS
161 10-11		Svislé přemísťování výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.						
37	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	16,00000	4,44	71,08	800-1	RTS
162 10		Vodorovné přemísťování výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.						
39	162301102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	16,00000	25,32	405,13	800-1	RTS
174 10-11		Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemísťování materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
44	174101101R00	...v hornině 3	m3	16,00000	73,30	1 172,76	800-1	RTS

[illegible]

115	vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2 1, 827 2.9), drobných objektů ...v olevřeném výkopu na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	1	20,00000	8,88	177,69	827-1	RTS
Celkem za objekt						69 918,67	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4_1	Letovice - Vodovod a kanalizace ul. Halasova
O:	02	SO 04 Komunikace
R:	02.1	odvedení dešťových vod

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Poznámka uchazeče				
Díl: 1	Odvedení dešťových vod z jednotlivých nemovitostí na ulici Halasova, Letovice. Kanalizační potrubí je přivedeno na soukromé pozemky, přepojení si budou majitelé provádět sami.				95 100,00
1	napojení do stávající kanalizace navrtáním otvoru DN 150, 10 m potrubí PVC DN 150 překop cesty, 3 x koleno	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
2	napojení do vpustí odbočkou 150/150, 4 m potrubí PVC DN 150, 1x koleno	kpl	1,00000	5 800,00	5 800,00
3	napojení do vpustí odbočkou 150/150, 3 m potrubí PVC DN 150, 1x koleno	kpl	1,00000	4 300,00	4 300,00
4	napojení do vpustí odbočkou 150/150, 35 m potrubí PVC DN 150, 5x odbočka 150/125, 5x koleno, 5 x 1m potrubí PVC DN 125	kpl	1,00000	60 000,00	60 000,00
Celkem za objekt					95 100,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4_1	Letovice - Vodovod a kanalizace ul. Halasova
O:	02	SO 04 Komunikace
R:	02.1	odvedení dešťových vod na Lavičkách

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Poznámka uchazeče				
Díl: 1	Odvedení dešťových vod z ulice na Lavičkách				30 000,00
1	napojení do stávající kanalizace navrtáním otvoru DN 150	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
Celkem za objekt					30 000,00